OPTIMA spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kreslil: | | | OPTIMA spol. s r.o.<br>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST<br>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto<br>Tel.: 465420911 |
| Zpracoval: | Šejnoha J. | | |
| Zodp.projektant: | Šejnoha J. | | |
| Technická kontrola: | Ing. Shejbal B. | | |
| Hlavní projektant: | Ing. Shejbal B. | | |
| Kraj: Pardubický | Okres: Ústí nad Orlicí | Obec: Choceň | |

| | | |
|---|---|---|
| Investor: Město Choceň | Stupeň: | DUR+DSP |
| Akce: **STEZKA CHOCEŇ - HEMŽE** | Arch. č.: | 4031 |
| | Zak. č.: | 4700-22-3 |
| | Datum | 10/2022 |
| Objekt: | Formát: | A4 |
| Obsah: **PRŮVODNÍ ZPRÁVA** | Měřítko: | Č. výkresu: **A** |

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1 Indentifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

| | |
|---|---|
| **název stavby** | : Stezka Choceň - Hemže |
| **místo stavby** | : Choceň, Hemže |
| Okres | : Ústí nad Orlicí |
| Kraj | : Pardubický |
| Katastrální území | : Choceň a Hemže |
| Č. parcel. | : Kat. území Choceň: 2730/1, 738, 2732, 2731, 800/17, 715/1, 733/1<br>Kat. území Hemže : 289, 290, 272 |
| Vlastník pozemků | : 2730/1, 289 – Pardubický kraj<br>738, 2732, 2731, 800/17, 715/1, 733/1, 290, 272 – Město Choceň |
| Délka komunikace | : Úsek A – 768.55 m<br>Úsek B – 217.95 m |
| Plocha komunikace | : 2 630 $m^2$ |

| | |
|---|---|
| **Investor** | : Město Choceň<br>Jungmannova ul.301<br>565 15 Choceň |
| Telefon | : 465 461 911 |
| IČO | : 00278 955 |

**c) Předmět dokumentace**

Staveniště projektované stezky celkové délky se nachází na severovýchodním okraji města Choceň. Staveniště projektované stezky je stísněné a je ohraničeno hranicemi sousedních soukromých pozemků. Navrhované komunikace jsou navrženy ve dvou úsecích.

Stezka úsek A délky 768.55 m probíhá od místa napojení na silnici č. II/312 totožně se stávající komunikací částečně zpevněnou asfaltovou penetrací a recyklátem až do obce Hemže, kde se napojí na stávající místní obslužnou komunikaci. V km 0.14691 a 0.300 jsou na pravé straně stezky navrženy výhybny délky 10 a 12.00 m a šířky 5.00 m. Rozšíření se provede pomocí přímých náběhů délky 6.00 nebo 3.00 m. Konstrukce vozovky je ve výhybnách je stejná jako na stezce. Rozměry výhyben byly přizpůsobeny místním stísněným podmínkám.
Na začátku úpravy v místě napojení stezky na silnici II/312 a v km 0.03470 a 0.15850 se nachází trubní propustky z betonových trub DN 400 mm, které budou nahrazeny novými DN 600 mm. S ohledem na malou hloubku stávajících příkopů je potrubí propustku navrženo z ocelové roury.
Stezka úsek B probíhá od silnice č. II/312 zahrádkářkou kolonií Třešňovka a v km 0.21795 se napojí na projektovanou stezku - úsek A. Stávající vozovka šířky cca 2.50 m je částečně zpevněna asfaltovým betonem a štěrkem. V km 0.055 je na levé straně stezky navržena výhybna délky 10.00 m s přímými náběhy délky 3.00. Zde byly rozměry výhybny přizpůsobeny kabelovému vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. a stísněným podmínkám staveniště. Na začátku úpravy v místě napojení stezky na silnici II/312 bude vybudován nový trubní propustek DN 600 mm se šikmými dlážděnými čely.

Navrhovaná stezka bude společná pro chodce a cyklisty a v zahrádkářské kolonii bude využívána osobními automobily majitelů sousedních pozemků. Staveniště stezky je stísněné a je na obou stranách ohraničeno hranicemi sousedních pozemků. Šířka vozovky se předpokládá 2.50 m a šířka oboustranných zpevněných krajnic 0.25 m. Návrhová rychlost se předpokládá do 30 km/h. Jedná se o opravu stávající komunikace, která hlavně spočívá ve vybudování nové konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu a podkladní vrstvy ze štěrkodrtě. Podle

požadavku investora stavby budou u silnice II/312 zrušeny čtyři kapličky a nové se umístí podél stezky – úseku A . Přemístění kapliček bude řešeno v samostatné dokumentaci.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

**Investor** : Město Choceň
Jungmannova ul.301
565 15 Choceň
Telefon : 465 461 911
IČO : 00278 955

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

**Projektant stavby** : OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupení Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby
ČKAIT - 0700216
Telefon : 465 420 911
e-mail : info@optima-vm.cz
IČO : 150 307 09
DIČ : CZ 150 307 09
Předmět podnikání : Projektová činnost ve výstavbě
Datová schránka : u2j6wf7

**Podzhotovitel**

Zaměření staveniště : GMD Ústí nad Orlicí s.r.o.
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon : 732 582 811, 465 553 288
IČO : 48152897
E-mail : gmd@gmd-uo.cz
Předmět podnikání : Výkon zeměměřičských činností

### A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích.

Budoucím vlastníkem a správcem projektované stezky bude investor stavby – Město Choceň. Stezka bude veřejně přístupná.

### A.2 Členění stavby na objekty

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce komunikace
SO 401 Veřejné osvětlení

### A.3 Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa
- vyjádření správců podzemních sítí
- požadavky investora stavby
- situační a výškopisné zaměření staveniště od spol. GMD Ústí nad Orlicí, s.r.o.
- geotechnický průzkum od Ing. Petra Čiháka z Chocně

Ve Vysokém Mýtě – říjen 2022
Vypracoval – Šejnoha Jaroslav