

SMLOUVA o DÍLO č. 154 / GDJK / 2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Stránecká Zhoř

Sídlo: Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

IČO: 00599841

Starosta: Luboš Krejčí

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

stavbu provádí: odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

IČ: / DIČ: 60838744/CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen / oprávněně jednající: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

2. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.2. Podkladem pro realizaci díla je nabídka zhotovitele ze dne 06.08.2020 předložená v rámci veřejné zakázky nazvané „**Obec Stránecká Zhoř, místní část Kochánov – rekonstrukce místních komunikací**“ projektová dokumentace, odpovědný projektant Ing. Leoš Pohanka, ČKAIT: 1000637, Stavební povolení, položkový rozpočet a Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi dokumenty uvedenými v tomto odstavci seznámil v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
- 2.3. Místem plnění předmětu díla je zastavěná část obce Kochánov, k.ú. Kochánov u Stránecké Zhoře. Místo plnění je podrobněji specifikováno v projektové dokumentaci.
- 2.4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných částech této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

- 2.6. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových termínů. Tento je jasně vymezen a určen v příložené projektové dokumentaci, výkazu výměr a souvisejících dokumentech (např. stavebním povolení). Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána objednatelem zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo.
- 2.7. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak.
- 2.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 9., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.
- 2.9. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 3 062 191,35 Kč

DPH 21 %: 643 060,18 Kč

Cena včetně DPH: 3 705 251,53 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné.
- 3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.4. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel předpokládal.

- 3.6. Zhotovitel je povinen bez nároku na zvýšení ceny díla nebo náhrady jakýchkoliv v této souvislosti vzniklých dalších nároků provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči objednateli uplatněny, již zhotovitel předal objednateli dokončené dílo.
- 3.7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.8. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že:
- 3.8.1. objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové dokumentace;
 - 3.8.2. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a zhotovitel je nezávinný, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
 - 3.8.3. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 3.9. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky.
- V takovém případě bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činnosti nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o 90% částky, jakou za provedení takové změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.10. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části. Povinnost provést takovouto část díla zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí objednatele doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.
- 3.11. Objednatel je oprávněn požadovat drobné změny prací, nemající vliv na charakter a účel díla.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště: nejméně 1 týden před zahájením prací, pokud stranami nebude dohodnuto jinak. O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- Zahájení prací na díle:** 15.4.2021
- Ukončení a předání díla:** do 12 týdnů od začátku prací na díle, tj. data uvedeného ve stavebním deníku jako datum zahájení prací na díle.
- 4.2. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti objednatele a zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů, vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dob, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení §2894 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 4.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku okolností výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí předmět zakázky na základě 2 faktur. Faktury je zhotovitel oprávněn vystavit po předání/převzetí díla, předání všech dokumentů a odstranění vad a nedodělků. Na 1. faktuře budou vyčísleny náklady definované v položkovém rozpočtu jako „uznatelné“, na 2. faktuře budou vyčísleny náklady „neuznatelné“.
- 5.2. Zhotovitel předloží do 5 kalendářních dnů od ukončení prací, které mají být předmětem fakturace, objednateli ke kontrole zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle čl. 3. Po jeho odsouhlasení objednatelem nebo jeho zástupcem - TDS (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím doručení objednateli. V případě, že faktura bude mít nedostatky, bude dodavateli vrácena a objednatel se nedostane do prodlení se splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury. Platba je realizována připsáním na účet zhotovitele.
- 5.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.6. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat předmět díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené touto smlouvou vyúčtuje Objednatel Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení částku ve výši **0,05% z celkové ceny díla**.
- 6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn účtovat **0,05% z celkové ceny díla** za každý započatý den prodlení.

- 6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných objednatelem v záruční době je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 6.1.4. za nevyklizení staveniště do 10 dnů od předání/převzetí díla, a to **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 6.1.5. za opakovanou nepřítomnost stavbyvedoucího, kterým zhotovitel prokázal splnění kvalifikace, na stavbě, a to **1.000 Kč** za den.
- 6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zadavuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 6.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to v přiměřeném rozsahu. Osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru jmenuje objednatel.
- 7.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které si vyžádá u správce sítí, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.
- 7.7. Zhotovitel v případě potřeby zhotoví oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně měření odběrů.
- 7.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 7.10. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby.

8. Provádění díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 8.4. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.
- 8.5. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele, vybraných poddodavatelů a technického dozoru investora, případně koordinátora BOZP, pokud je vyžadován jinými právními předpisy. Osobu TDS a BOZP jmenuje objednatel. První termín bude stanoven při předání staveniště a zapsán do stavebního deníku.
- 8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
- 8.8. Osoba, kterou zhotovitel prokázal splnění kvalifikace (stavbyvedoucí), se bude skutečně podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny uvedené osoby na základě vnějších objektivních příčin v průběhu realizace veřejné zakázky, musí být daná osoba nahrazena osobou, která bude splňovat dané požadavky na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže zhotovitel způsobem, jaký byl požadován v zadávací dokumentaci. Objednatel musí tuto osobu písemně schválit.
- 8.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 8.11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.
- 8.13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. do výše hodnoty zakázky. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání předložit k nahlédnutí doklady o trvání pojištění. Jejich nepředložení je porušením povinností na straně zhotovitele.
- 8.14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.16. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště.
- 8.17. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 8.13. tohoto článku, dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

9. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
- 8.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitelem pověřená osoba (dále jen zhotovitel) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 8.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 10.3. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 10.4. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.6. Zhotovitel u přejímacího řízení předloží: dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, fotodokumentaci na elektronickém nosiči, potvrzené záruční listy, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve dvou listinných vyhotoveních + na elektronickém nosiči, objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každou zjištěnou vadu a za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělků, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10.10. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

10.11. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

10.12. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:

- identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli,
- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- seznam předaných dokladů,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

10.13. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat dále:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců**. Na části díla vybavené obvyklým záručním listem výrobce nebo dodavatele poskytne zhotovitel záruku poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle článku 6.1. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel tímto jednáním nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
- snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - opakované porušení předpisů upravující bezpečnost práce a požární ochranu a porušení povinností, bude-li toto porušení zaznamenáno ve stavebním deníku;
 - postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývající pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele.
- 13.6. Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 13.7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavenosti díla.

14. Povinnosti Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla.
- 14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat své případné poddodavatele.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

15. Povinnosti Objednatele

- 15.1. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu.
- 15.2. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.
- 16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.5. Kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních a provozních: Luboš Krejčí, tel: 773129043; e-mail: obec@straneckazhor.cz;
Kontaktní osoba zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Jiří Ambrož, tel: 602 576 722, e-mail: jiri.ambroz@strabag.com
Ing. Václav Opiol, tel: 602 262 290, e-mail: jiri.ambroz@strabag.com
 - ve věcech provozních: Jiří Ambrož, tel: 602 576 722, e-mail: jiri.ambroz@strabag.com
▪ Martin Liščák, tel: 606 657 107, e-mail: martin.liscak@strabag.com
- 16.6. Tato SoD je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.
- 16.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)
- c) Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (uložena mimo smlouvu)
- d) Příloha č. 4 – Veřejnoprávní smlouva pro provedení stavby (uloženo mimo smlouvu)

V Stránecké Zhoři dne 11. 09. 2020

V Jihlavě dne 31.8.2020

Smlouvu prověřil: Ing. Luboš Kolouch

Luboš Krejčí, starosta obce

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava
Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2337 **Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací**

Zadavatel: Obec Stránecká Zhoř
35
59442 Stránecká Zhoř

IČO: 00599841
DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Jinonice, Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 857 065,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			110 598,00
Ostatní náklady			94 528,00
Celkem			3 062 191,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 062 191,35 CZK
Základní DPH	21 %	643 060,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH 3 705 251,00 CZK

v _____ dne

28.08.2020

STRABAG
STRABAG a.s.
odělný zápis Morav. obch. úst.
Tovární 3. 620 00 Brno
(7)

Za zhotovitele

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

11. 09. 2020

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	205 126	43 076	248 202	7
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	205 126	43 076	248 202	7
001	Rekonstrukce místních komunikací	0	2 857 065	599 984	3 457 049	93
001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje	0	117 917	24 763	142 679	4
001.002	Úsek A1-A_neuznatelné výdaje	0	71 755	15 068	86 823	2
001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje	0	195 204	40 993	236 197	6
001.004	Úsek A2-A_neuznatelné výdaje	0	89 990	18 898	108 888	3
001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje	0	454 826	95 513	550 339	15
001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje	0	458 404	96 265	554 669	15
001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje	0	533 570	112 050	645 620	17
001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje	0	536 795	112 727	649 522	18
001.009	Úsek E-F_neuznatelné výdaje	0	18 450	3 874	22 324	1
001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady	0	163 046	34 240	197 286	5
001.011	Úsek G-H_neuznatelné náklady	0	71 637	15 044	86 681	2
001.012	Chodník_neuznatelné výdaje	0	93 924	19 724	113 648	3
001.013	Dopravní značení + úpravy zeleně_uznat	0	51 548	10 825	62 373	2
Celkem za stavbu		0	3 062 191	643 060	3 705 252	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			685 032,30	22
181	Sadové úpravy	HSV			100 788,70	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 511,25	0
212	Trativody	HSV			79 951,18	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 875,56	0
5	Komunikace	HSV			1 152 302,35	38
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 334,25	1
8	Trubní vedení	HSV			393 925,80	13
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			382 274,34	12
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			984,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			267,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 207,80	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 610,82	0
VN	Vedlejší náklady	VN			110 598,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			94 528,00	3
Cena celkem					3 062 191,35	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				110 598,00		
1	0007T	Zkoušky únosnosti pláné	Soubor	1,00000	11 816,00	11 816,00		Vlastní
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	88 620,00	88 620,00		RTS 19/I
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 908,00	5 908,00		RTS 19/I
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 254,00	4 254,00		RTS 19/I
Díl: ON		Ostatní náklady				94 528,00		
5	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	35 448,00	35 448,00		Vlastní
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	29 540,00	29 540,00		RTS 19/I
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 816,00	11 816,00		RTS 19/I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 724,00	17 724,00		RTS 19/I
Celkem						205 126,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 364,32		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	30,00000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

30,00

30,00000

2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,20200	417,00	918,23	800-1	RTS 19/1
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

18,35*0,30*0,40

2,20000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,20200	128,00	4 121,86	800-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

18,35*0,30*0,40

2,20000

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,20200	46,00	1 481,29	800-1	RTS 19/1
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

18,35*0,30*0,40

2,20000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	32,20200	29,00	933,86	800-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,35*0,30*0,40		2,20000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	81,47500	27,00	2 199,83	800-1	RTS 19/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
zhutněná zemní pláň, Edef, 2=min.30 MPa :								
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		79,12		79,12000				
obrubníky :								
		7,85*0,30		2,36000				
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	61,18380	71,00	4 344,05	800-1	RTS 19/ I
Začátek provozního součtu								
zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :								
		30,00		30,00000				
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
		18,35*0,30*0,40		2,20000				
Konec provozního součtu								
		32,2020*1,90		61,18000				
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem	m3	32,59000	280,00	9 125,20		Vlastní
min.100 % PS :								
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :								
a se souhlasem investora případně TDI :								
		79,12*0,40		31,65000				
		7,85*0,30*0,40		0,94000				
Díl: 181 Sadové úpravy								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,00400	128,00	256,51	800-1	RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.
vegetační úpravy - zatravnění :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dovoz ornice : 20,04*0,10		2,00000				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,00400	46,00	92,18	800-1	RTS 19/I
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		dovoz ornice : 20,04*0,10		2,00000				
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,04000	17,00	340,68	823-1	RTS 19/I
		20,04						
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,04000	20,00	400,80	800-1	RTS 19/I
		20,04						
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,04000	31,00	621,24	823-1	RTS 19/I
		20,04						
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,04000	36,00	721,44	800-1	RTS 19/I
		20,04						
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	20,04000	27,00	541,08	823-1	RTS 19/I
		20,04						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_ místní část Kochánov _rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_ uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
místní komunikace - asfaltový kryt :								
				79,12				
		obrubníky :		2,36				
		7,85*0,30						
23	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	79,12	149,00	11 788,88	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
				79,12				
24	56513121RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	79,12	211,00	16 694,32	822-1	RTS 19/ I
s rozproštěním a zhutněním								
místní komunikace - asfaltový kryt :								
				79,12				
25	57323111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	158,24	10,00	1 582,40	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		postřik infiltrační :		79,12				
		postřik spojovací :		79,12				
26	57713221RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	79,12	194,00	15 349,28	822-1	RTS 19/ I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
				79,12				
27	59624504R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	1,88	508,00	955,04	822-1	RTS 19/ I
s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								

dvojitáček ze zámkové dlažby :

kladeno do betonu C16/20-XF1 tl.100 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		9,40*0,10*2		1,88000				
28	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	2,06800	235,00	485,98		Vlastní
		dvojjádek ze zámkové dlažby :						
		Začátek provozního součtu		1,88000				
		9,40*0,10*2						
		Konec provozního součtu		2,07000				
		1,88*1,10						
29	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	1,88000	22,00	41,36		Vlastní
		dvojjádek ze zámkové dlažby :						
		9,40*0,10*2		1,88000				
Díl: 8		Trubní vedení				20 324,00		
30	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
		drenážní podpovrchová revizní šachta :						
		1,00		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 923,75		
31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,25000	52,00	741,00	822-1	RTS 19/I
		včetně spotřeby vody						
		zařízení stávajícího asfaltového povrchu :						
		14,25		14,25000				
32	919-001	D+M profiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	14,25000	83,00	1 182,75		Vlastní
		profiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou :						
		14,25		14,25000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 040,02		
33	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živých jakékoliv délky objektu	t	86,66808	12,00	1 040,02	822-1	RTS 19/I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.001	Úsek A1-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				86,66808				

Součet : 86,66808

Celkem	117 916,83							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.002	Úsek A1-A_neuuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 437,08		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00	m ³	30,000000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/1
2	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*0,30*0,40 0,43000	m ³	0,43200	417,00	180,14	800-1	RTS 19/1
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*0,30*0,40 0,43000	m ³	30,43200	128,00	3 895,30	800-1	RTS 19/1
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*0,30*0,40 0,43000	m ³	30,43200	46,00	1 399,87	800-1	RTS 19/1
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*0,30*0,40 0,43000	m ³	30,43200	29,00	882,53	800-1	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.002	Úsek A1-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				0,43000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	55,64000	27,00	1 502,28	800-1	RTS 19/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhuťněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa :

místní komunikace - asfaltový kryt :

47,48

obrubníky :

(26,20+1,00)*0,30

8,16000

47,48000

8,16000

57,82080

71,00

4 105,28

800-1

RTS 19/ I

Poplatky za skládku zeminy 1- 4

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

30,00

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

3,60*0,30*0,40

0,43000

Konec provozního součtu

30,4320*1,90

57,82000

22,25600

280,00

6 231,68

Vlastní

min. 100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

47,48*0,40

(26,20+1,00)*0,30*0,40

18,99000

3,26000

682,46

108,76

800-2

RTS 19/ I

Díl: 212

Trativody

9

212572111R00

Lože pro trativody ze šterkopisku třídného

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

3,60*0,30*0,10

0,11000

0,11000

0,32400

1 094,00

354,46

800-2

RTS 19/ I

Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_ místní část Kochánov_ rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.002	Úsek A1-A_ neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*0,30*0,30		0,32000				
11	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	3,60000	18,00	64,80	800-2	RTS 18/I
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60		3,60000				
12	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	3,96000	39,00	154,44		Vlastní
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 3,60*1,10		3,96000				
Díl: 5 Komunikace					34 709,28			
13	564851114R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	55,64000	134,00	7 455,76	822-1	RTS 19/I
		místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48 obrubníky : (26,20+1,00)*0,30		47,48000				
14	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	47,48000	149,00	7 074,52	822-1	RTS 19/I
		místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48		47,48000				
15	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	47,48000	211,00	10 018,28	822-1	RTS 19/I
		s rozprostřením a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48		47,48000				
16	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	94,96000	10,00	949,60	822-1	RTS 19/I
		místní komunikace - asfaltový kryt :		47,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.002	Úsek A1-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

postřik infiltrační : 47,48000

postřik spojovací : 47,48000

17	577132211RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	47,48000	194,00	9 211,12	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----------------	----------	--------	----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt : 47,48000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					11 289,08		
18	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,65000	332,00	8 515,80	822-1	RTS 19/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 25,65

19	59217420	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	26,16300	106,00	2 773,28	SPCM	RTS 19/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	------	----------

uloženo do betonu C16/20-XF1 :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 25,65*1,02

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					636,67		
20	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	53,05549	12,00	636,67	822-1	RTS 19/I

vodorovně do 200 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, :
Součet : 53,05549

Celkem						71 754,57		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.002	Úsek A1-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 705,44		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	35,00000	208,00	7 280,00	800-1	RTS 19/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

35,00

-35,000000

2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	3,35400	417,00	1 398,62	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*0,30*0,40

3,350000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,35400	128,00	4 909,31	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

35,00

35,000000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*0,30*0,40

3,350000

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	38,35400	46,00	1 764,28	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

35,00

35,000000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*0,30*0,40

3,350000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,35400	29,00	1 112,27	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

35,00

35,000000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_ místní část Kochánov _rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_ uznatelné výdaje

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef.2=min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 95,63 8,50 obrubníky : 38,20*0,30	m2	115,59000	27,00	3 120,93	800-1	RTS 19/ I
7 199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 35,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 27,95*0,30*0,40 Konec provozního součtu 38,3540*1,90	t	72,87260	71,00	5 173,95	800-1	RTS 19/ I
8 190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 95,63*0,40 8,50*0,40 38,20*0,30*0,40	m3	46,23600	280,00	12 946,08		Vlastní
Díl: 181	Sadové úpravy				10 437,35		
9 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,26700	128,00	674,18	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 52,67*0,10							
10	167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,26700	46,00	242,28	800-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 52,67*0,10							
11	180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	17,00	895,39	823-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : 52,67000							
12	181101101R00 Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	20,00	1 053,40	800-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : 52,67000							
13	182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	31,00	1 632,77	823-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : 52,67000							
14	182301112R00 Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 52,67	m2	52,67000	36,00	1 896,12	800-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : 52,67000							
15	185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,67000	27,00	1 422,09	823-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se siožením,						

vegetační úpravy - zatravnění :
-52,67

52,67000

16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,76520	106,00	293,11	SPCM	RTS 19/ I
----	----------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	------	-----------

vegetační úpravy - zatravnění :

Začátek provozního součtu

52,67

52,67000

Konec provozního součtu

52,67*0,05*1,05

2,77000

17	10364200 *	ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,26700	442,00	2 328,01	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	-----------------------------	----	---------	--------	----------	------	-----------

vegetační úpravy - zatravnění :

52,67*0,10

5,27000

Díl: 212		Trativody				5 298,49		
18	21257211R00	Lože pro trativody ze štěrku tříděného	m3	0,83850	1 007,00	844,37	800-2	RTS 19/ I

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*0,30*0,10

0,84000

19	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	2,51550	1 094,00	2 751,96	800-2	RTS 19/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*0,30*0,30

2,52000

20	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	27,95000	18,00	503,10	800-2	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95

27,95000

21	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	30,74500	39,00	1 199,06		Vlastní
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

27,95*1,10

30,75000

Díl: 5		Komunikace				75 482,88		
---------------	--	-------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22 56483111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1,80000	124,00	223,20	822-1	RTS 19/I

úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest :

1,80000

23 564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	115,59000	134,00	15 489,06	822-1	RTS 19/I
-----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

95,63+8,50

obrubníky :

38,20*0,30

104,13000

11,46000

24 56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	104,13000	149,00	15 515,37	822-1	RTS 19/I
----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

95,63+8,50

104,13000

25 565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	104,13000	211,00	21 971,43	822-1	RTS 19/I
-----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

s rozproštěním a zhutněním

místní komunikace - asfaltový kryt :

95,63+8,50

104,13000

26 57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	208,26000	10,00	2 082,60	822-1	RTS 19/I
----------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

postřik infiltrační :

95,63+8,50

104,13000

postřik spojovací :

95,63+8,50

104,13000

27 577132211RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	104,13000	194,00	20 201,22	822-1	RTS 19/I
-----------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
28 890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	2,00000	20 324,00	40 648,00		Vlastní
Drenážní podpovrchová revizní šachta :							
2,00			2,00000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				24 061,58		
29 91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	38,20000	332,00	12 682,40	822-1	RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.rezání :

chodnikový obrubník 1000x100x200 mm :

38,20

30 919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,40000	52,00	800,80	822-1	RTS 19/ I
-----------------	---	---	----------	-------	--------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu :

15,40

31 919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	15,40000	83,00	1 278,20		Vlastní
------------	--	---	----------	-------	----------	--	---------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou :

15,40

32 919-002	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
33 919-003	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	1,00000	2 954,00	2 954,00		Vlastní
34 59217420	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	38,96400	106,00	4 130,18	SPCM	RTS 19/ I

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

chodnikový obrubník 1000x100x200 mm :

38,20*1,02

38,96000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 570,15		
---------	-------------------------	--	--	--	----------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.003	Úsek A2-A_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	130,84577	12,00	1 570,15	822-1	RTS 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, :
 Součet: : 130,84577

130,84577

Celkem	195 203,89
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.004	Úsek A2-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				24 428,11		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	30,00000	208,00	6 240,00	800-1	RTS 19/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :
30,00

30,00000

2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnářním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,99000	417,00	412,83	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :
8,25*0,30*0,40

0,99000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,99000	128,00	3 966,72	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :
30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :
8,25*0,30*0,40

0,99000

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	30,99000	46,00	1 425,54	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :
30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :
8,25*0,30*0,40

0,99000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	30,99000	29,00	898,71	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :
30,00

30,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.004	Úsek A2-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,25*0,30*0,40		0,99000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhuťněná zemní plán, Edef,2=min.30 MPa : místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27 obrubníky : 24,25*0,30	m2	52,54500	27,00	1 418,72	800-1	RTS 19/I
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 30,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,40 Konec provozního součtu 30,99*1,90	t	58,88100	71,00	4 180,55	800-1	RTS 19/I
8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem min.100 % PS : položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni : a se souhlasem investora případně TDI : 45,27*0,40 24,25*0,30*0,40	m3	21,01800	280,00	5 885,04		Vlastní
Díl: 212		Trativody				1 563,96		
9	21256111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,10	m3	0,24750	1 007,00	249,23	800-2	RTS 19/I
10	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	0,74250	1 094,00	812,30	800-2	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.004	Úsek A2-A_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*0,30*0,30		0,74000				
11	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	8,25000	18,00	148,50	800-2	RTS 18/ I
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25		8,25000				
12	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	9,07500	39,00	353,93		Vlastní
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 8,25*1,10		9,07000				
Díl: 5 Komunikace						33 026,01		
13	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	52,54500	134,00	7 041,03	822-1	RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27 obrubníky : 24,25*0,30		45,27000 7,28000				
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	45,27000	149,00	6 745,23	822-1	RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27		45,27000				
15	565131211RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	45,27000	211,00	9 551,97	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt : 45,27		45,27000				
16	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	90,54000	10,00	905,40	822-1	RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.004	Úsek A2-A_neúznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

postřik infiltrační :

45,27

postřik spojovací :

45,27

45,27000

45,27000

17	577132211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m ²	m ²	45,27000	194,00	8 782,38	822-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----------------	----------	--------	----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

45,27

45,27000

Díl: 8 Trubní vedení

18	890-002	D+M uliční vpusť 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	1,00000	14 214,00	14 214,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

vč. betonové šachty vč. zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou :

1,00

1,00000

19	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	8,50000	643,00	5 465,50	AP-HSV	RTS 19/I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--------	----------

hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za leplivost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytýčenou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka vpusti :

8,50

8,50000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	24,25000	332,00	8 051,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

uloženo do betonu C16/20-XF1, vč. řezání :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

24,25

24,25000

21	59217420	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	24,73500	106,00	2 621,91	SPCM	RTS 19/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.004	Úsek A2-A_neuuznatelné výdaje

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

uloženo do betonu C16/20-XF1 :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :
24,25*1,02

24,73000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				619,67		
22 998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	51,63918	12,00	619,67	822-1	RTS 19/I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21, :

Součet : 51.63918

51,63918

Celkem					89 990,16		
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	122202201R00	Zemní práce Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	105,00000	208,00	21 840,00	800-1	RTS 19/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :

105,00

105,00000

2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	7,89600	417,00	3 292,63	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :

65,80*0,30*0,40

7,90000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	112,89600	128,00	14 450,69	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :

105,00

105,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :

65,80*0,30*0,40

7,90000

4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	112,89600	46,00	5 193,22	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :

105,00

105,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :

65,80*0,30*0,40

7,90000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	112,89600	29,00	3 273,98	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláň, hrubé terénní úpravy :

105,00

105,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláň :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		65,80*0,30*0,40		7,90000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	242,73000	27,00	6 553,71	800-1	RTS 19/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní plán, Edéf.2= min.30 MPa :

místní komunikace - asfaltový kryt :

213,15

obrubníky :

98,60*0,30

213,15000

29,58000

7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t	214,50240	71,00	15 229,67	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	--------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

105,00

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

65,80*0,30*0,40

7,90000

Konec provozního součtu

112,8960*1,90

214,50000

8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem	m3	93,15600	280,00	26 083,68		Vlastní
---	---------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

min.100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

213,15*0,40

85,26000

65,80*0,30*0,40 -

7,90000

Díl: 181	Sadové úpravy	9 274,12						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,68000	128,00	599,04	800-1	RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dovoz ornice : 46,80*0,10								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,68000	46,00	215,28	800-1	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 46,80*0,10								
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	46,80000	17,00	795,60	823-1	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění : 46,80								
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	46,80000	20,00	936,00	800-1	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění : 46,80								
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	46,80000	31,00	1 450,80	823-1	RTS 19/ I
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80								
14	182301112R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	46,80000	36,00	1 684,80	800-1	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění : 46,80								
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	m2	46,80000	27,00	1 263,60	823-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

16	00572410	vegetační úpravy - zatravnění : 46,80	kg	2,45700	106,00	260,44	SPCM	RTS 19/I
----	----------	--	----	---------	--------	--------	------	----------

		směs travní parková, pro mírnou zátěž						
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		Začátek provozního součtu						
		46,80		46,80000				
		Konec provozního součtu						
		46,80*0,05*1,05		2,46000				

17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	4,68000	442,00	2 068,56	SPCM	RTS 19/I
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		46,80*0,10		4,68000				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					1 827,00		
18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	29,00000	19,00	551,00	800-2	RTS 19/I

		úprava nepevněných povrchů - kačírek :						
		geotextilie proti prorůstání trávy :						
		29,00		29,00000				

19	69366198	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	31,90000	40,00	1 276,00	SPCM	RTS 19/I
----	----------	---	----	----------	-------	----------	------	----------

		úprava nepevněných povrchů - kačírek :						
		geotextilie proti prorůstání trávy :						
		29,00*1,10		31,90000				

Díl: 212	Trativody					12 473,71		
20	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	1,97400	1 007,00	1 987,82	800-2	RTS 19/I

		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :						
		65,80*0,30*0,10		1,97000				

21	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	5,92200	1 094,00	6 478,67	800-2	RTS 19/I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.005	Úsek A-B_uzhatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		65,80*0,30*0,30		5,92000				
22	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	65,80000	18,00	1 184,40	800-2	RTS 18/ I
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně:						
		65,80		65,80000				
23	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	72,38000	39,00	2 822,82		Vlastní
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně:						
		65,80*1,10		72,38000				
Díl: 5 Komunikace 157 211,32								
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	18,85000	124,00	2 337,40	822-1	RTS 19/ I
		úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest:						
		18,85		18,85000				
25	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	242,73000	134,00	32 525,82	822-1	RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt:						
		213,15		213,15000				
		obrubníky:						
		98,60*0,30		29,58000				
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	213,15000	149,00	31 759,35	822-1	RTS 19/ I
		místní komunikace - asfaltový kryt:						
		213,15		213,15000				
27	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	213,15000	211,00	44 974,65	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		místní komunikace - asfaltový kryt:						
		213,15		213,15000				
28	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	426,30000	10,00	4 263,00	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

místní komunikace - asfaltový kryt :

postřik infiltrační :

213,15

213,15000

postřik spojovací :

213,15

213,15000

29	577132211RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	213,15000	194,00	41 351,10	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

213,15

213,15000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

30	631571006R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	2,90000	2 910,00	8 439,00	801-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

úprava nepevněných povrchů - kačírek :

29,00*0,10

2,90000

Díl: 8	Trubní vedení					115 827,30		
31	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	3,00000	20 324,00	60 972,00		Vlastní

drenážní podpovrchová revizní šachta :

3,00

32	890-002	D+M uliční vpusť 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	2,00000	14 214,00	28 428,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou :

2,00

2,00000

33	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1.5 m	m	41,10000	643,00	26 427,30	AP-HSV	RTS 19/I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--------	----------

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepičnost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásep (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

přípojka vpusť :
17,50+23,60

41,10000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				50 617,83	
34 91786211 R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	98,60000	332,00	32 735,20	822-1 RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :
chodnikový obrubník 1000x100x200*mm :
98,60

98,60000

35 919735112 R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,20000	52,00	790,40	822-1 RTS 19/ I
------------------	---	---	----------	-------	--------	-----------------

včetně spotřeby vody
zařízení stávajícího asfaltového povrchu :
15,20

15,20000

36 919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	15,20000	83,00	1 261,60	Vlastní
------------	--	---	----------	-------	----------	---------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou zálivkou :
15,20

15,20000

37 919-002	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00	Vlastní
38 919-003	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	1,00000	2 954,00	2 954,00	Vlastní
39 59217420	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	100,57200	106,00	10 660,63	SPCM RTS 19/ I

uloženo do betonu C16/20-XF1 :
chodnikový obrubník 1000x100x200 mm :
98,60*1,02

100,57000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 237,94	
40 998225111 R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	269,82843	12,00	3 237,94	822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,39, :

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.005	Úsek A-B_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cen. soustava / platnost
Součet : 269,82843								
269,82843								

Součet: : 269,82843

269,82843

Celkem

454 825,80

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				116 209,02		
1	1222020201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 120,00	m3	120,00000	208,00	24 960,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm, do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 85,00*0,30*0,40	m3	10,20000	417,00	4 253,40	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	128,00	16 665,60	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	46,00	5 989,20	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 120,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 85,00*0,30*0,40	m3	130,20000	29,00	3 775,80	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				10,20000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	309,36000	27,00	8 352,72	800-1	RTS 19/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhuťněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa :

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

obrubníky :

166,20*0,30

259,50000

49,86000

7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	247,38000	71,00	17 563,98	800-1	RTS 19/ I
---	--------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

120,00

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

85,00*0,30*0,40

Konec provozního součtu

130,20*1,90

120,00000

10,20000

247,38000

8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem	m3	123,74400	280,00	34 648,32		Vlastní
---	---------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

min. 100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

259,50*0,40

166,20*0,30*0,40 -

103,80000

19,94000

Díl: 181 Sadové úpravy								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,40000	128,00	1 715,20	800-1	RTS 19/ I
						26 554,11		

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_uzhatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dovoz ornice : 134,00000								
134,00*0,10								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlího výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,40000	46,00	616,40	800-1	RTS 19/1
vegetační úpravy - zatravnění : 134,00000								
dovoz ornice : 134,00*0,10								
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	17,00	2 278,00	823-1	RTS 19/1
134,00000								
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	20,00	2 680,00	800-1	RTS 19/1
134,00000								
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	31,00	4 154,00	823-1	RTS 19/1
134,00000								
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	36,00	4 824,00	800-1	RTS 19/1
134,00000								
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 134,00	m2	134,00000	27,00	3 618,00	823-1	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_ místní část Kochánov_ rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_ uznatelné výdaje

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vegetační úpravy - zatravnění :							
			134,00000				
16 00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	7,03500	106,00	745,71	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :							
			134,00000				
Začátek provozního součtu :							
			134,00				
Konec provozního součtu							
			134,00*0,05*1,05				
			7,04000				
17 10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	13,40000	442,00	5 922,80	SPCM	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :							
			134,00*0,10				
			13,40000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							
18 210-001	D+M vsakovací jáma 750x750x750 mm, vč. filtrační geotextilie, kameniva 8/16	kus	1,00000	5 376,00	5 376,00		Vlastní
vč. zemních prací a ostatních souvisejících prací :							
			1,00				
			1,00000				
Díl: 212 Trativody							
19 212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	2,55000	1 007,00	2 567,85	800-2	RTS 19/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :							
			85,00*0,30*0,10				
			2,55000				
20 212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	7,65000	1 094,00	8 369,10	800-2	RTS 19/ I
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,							
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :							
			85,00*0,30*0,30				
			7,65000				
21 212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	85,00000	18,00	1 530,00	800-2	RTS 18/ I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :							
			85,00				
22 286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	93,50000	39,00	3 646,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 85,00*1,10		93,50000				

Díl: 5	Komunikace					192 217,64		
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	14,60000	124,00		1 810,40 822-1	RTS 19/ I

úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevněných cest :

24	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	309,36000	134,00		41 454,24 822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	--	-----------------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

obrubníky :

166,20*0,30

49,86000

25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	259,50000	149,00		38 665,50 822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	--	-----------------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

26	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	259,50000	211,00		54 754,50 822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	--	-----------------	-----------

s rozproštěním a zhutněním

místní komunikace - asfaltový kryt :

259,50

27	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	519,00000	10,00		5 190,00 822-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	--	----------------	-----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

postřik infiltrační :

259,50

postřik spojovací :

259,50

259,50000

259,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	577132211RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	259,50000	194,00	50 343,00	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :				259,50				

259,50000

Díl: 8	Trubní vedení					20 324,00		
29	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00			Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta :				1,00000				

1,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					76 551,94		
30	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	166,20000	332,00	55 178,40	822-1	RTS 19/I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								

uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

166,20

31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,80000	52,00	457,60	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------

včetně spotřeby vody

zařízení stávajícího asfaltového povrchu :

8,80

32	919-001	D+M profíznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	8,80000	83,00	730,40		Vlastní
----	---------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

profíznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou zálivkou :

8,80

33	919-002	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
34	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	169,52400	106,00	17 969,54	SPCM	RTS 19/I

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.006	Úsek B-C_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				169,52000				

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	984,00
35	938902202R00 Čištění příkopů zpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	82,00
		12,00000
		984,00
		800-1
		RTS 19/ I

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
 úprava stávajícího příkopu :
 - odstranění nánosu (vyčištění) :
 - vyspádování :
 30,00*0,40
 12,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 074,14
36	99822511R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	12,00
		339,51145
		4 074,14
		822-1
		RTS 19/ I

vodorovně do 200 m
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34, :
 Součet : 339,51145

Celkem	458 404,30
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				120 633,73		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	130,00000	208,00	27 040,00	800-1	RTS 19/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

130,00

130,00000

2	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	9,12000	417,00	3 803,04	800-1	RTS 19/1
---	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

76,00*0,30*0,40

9,12000

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	139,12000	128,00	17 807,36	800-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

130,00

130,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

76,00*0,30*0,40

9,12000

4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	139,12000	46,00	6 399,52	800-1	RTS 19/1
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

130,00

130,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

76,00*0,30*0,40

9,12000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	139,12000	29,00	4 034,48	800-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

130,00

130,00000

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				9,12000				

6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	309,96000	27,00	8 368,92	800-1	RTS 19/I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa :

místní komunikace - asfaltový kryt :

262,50

vjezd do stávajících garáží :

2,70

obrubníky :

149,20*0,30

44,76000

7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	264,32800	71,00	18 767,29	800-1	RTS 19/I
---	--------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

130,00

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

76,00*0,30*0,40

Konec provozního součtu

139,12*1,90

130,000000

9,12000

264,33000

8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem	m3	122,90400	280,00	34 413,12		Vlastní
---	---------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

min. 100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

262,50*0,40

149,20*0,30*0,40

105,000000

17,90000

149,20*0,30*0,40									
20 519,99									
Díl: 181									
Sadové úpravy									
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m									
9 162701105R00									
m3									
10,35500									
128,00									
1 325,44									
800-1									
RTS 19/I									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 103,55*0,10		10,36000				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 :	m3	10,35500	46,00	476,33	800-1	RTS 19/ I
		vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 103,55*0,10		10,36000				
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	103,55000	17,00	1 760,35	823-1	RTS 19/ I
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	103,55000	20,00	2 071,00	800-1	RTS 19/ I
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	103,55000	31,00	3 210,05	823-1	RTS 19/ I
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 103,55	m2	103,55000	36,00	3 727,80	800-1	RTS 19/ I
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	103,55000	27,00	2 795,85	823-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

vegetační úpravy - zatravnění :

16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	5,43640	106,00	576,26	SPCM	RTS 19/I
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		Začátek provozního součtu		103,55				
		Konec provozního součtu		5,44000				
		103,55*0,05*1,05		10,35500	442,00	4 576,91	SPCM	RTS 19/I

vegetační úpravy - zatravnění :

17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,35500	442,00	4 576,91	SPCM	RTS 19/I
		vegetační úpravy - zatravnění :						
		103,55*0,10		10,36000				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	4,90000	19,00	93,10	800-2	RTS 19/I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------

úprava nepevněných povrchů - kačírek :

geotextilie proti prorůstání trávy :

19	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupností min. 1.10-4 m/s	m2	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
		10,00*0,50		5,00000				

20	69366198	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	5,39000	40,00	215,60	SPCM	RTS 19/I
----	----------	---	----	---------	-------	--------	------	----------

úprava nepevněných povrchů - kačírek :

geotextilie proti prorůstání trávy :

		4,90*1,10		5,39000				
--	--	-----------	--	---------	--	--	--	--

Díl: 212 Trativody

21	21257211R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	2,28000	1 007,00	2 295,96	800-2	RTS 19/I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

14 407,32

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		76,00*0,30*0,10		2,28000				
22	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým dreným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*0,30*0,30	m3	6,84000	1 094,00	7 482,96	800-2	RTS 19/I
23	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00	m	76,00000	18,00	1 368,00	800-2	RTS 18/I
24	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 76,00*1,10	m	83,60000	39,00	3 260,40		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				197 499,99		
25	56483111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest : 23,10	m2	23,10000	124,00	2 864,40	822-1	RTS 19/I
26	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 262,50 obrubníky : 149,20*0,30	m2	307,26000	134,00	41 172,84	822-1	RTS 19/I
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm místní komunikace - asfaltový kryt : 262,50	m2	262,50000	149,00	39 112,50	822-1	RTS 19/I
28	564861114R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	2,70000	251,00	677,70	822-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vjezd do stávajících garáží : 2,70								
29	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	262,50000	211,00	55 387,50	822-1	RTS 19/I
s rozproštěním a zhutněním místní komunikace - asfaltový kryt : 262,50								
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou vjezd do stávajících garáží : 2,70	m2	2,70000	267,00	720,90	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt : postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 262,50								
31	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	525,00000	10,00	5 250,00	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt : postřik infiltrační : 262,50 postřik spojovací : 262,50								
32	577132211RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	262,50000	194,00	50 925,00	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt : 262,50								
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. vjezd do stávajících garáží : 2,70	m2	2,70000	234,00	631,80	822-1	RTS 19/I
Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní								
34	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	2,97000	235,00	697,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací		
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací		
R: 001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
vjezd do stávajících garáží : 2,70*1,10 2,97000								
35	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	2,70000	22,00	59,40		Vlastní
vjezd do stávajících garáží : 2,70 2,70000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce 1 425,90							
36	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,49000	2 910,00	1 425,90	801-1	RTS 19/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých sířechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, úprava nepevněných povrchů - kačírek : 4,90*0,10 0,49000								

Díl: 8	Trubní vedení 99 365,00							
37	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	2,00000	20 324,00	40 648,00		Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta : 2,00								
38	890-002	D+M uliční vpust' 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	3,00000	14 214,00	42 642,00		Vlastní
vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou : 3,00								

39	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	25,00000	643,00	16 075,00	AP-HSV	RTS 19/ I
hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepicost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásepku (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž-potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčištěnou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. přípojka vpustí : 17,50+5,50+2,00 25,00000								

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci 74 934,90						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.007	Úsek B-D_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C-12/15	m	149,20000	332,00	49 534,40	822-1	RTS 19/1

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :
149,20

149,20000

41	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00000	52,00	156,00	822-1	RTS 19/1
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------

včetně spotřeby vody

zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu :
3,00

3,00000

42	919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	3,00000	83,00	249,00		Vlastní
----	---------	--	---	---------	-------	--------	--	---------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou :

3,00000

43	919-002	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	4,00000	2 216,00	8 864,00		Vlastní
44	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	152,18400	106,00	16 131,50	SPCM	RTS 19/1

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :
149,20*1,02

152,18000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 074,76		
45	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	339,56333	12,00	4 074,76	822-1	RTS 19/1

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,44, :

Součet : 339,56333

339,56333

Celkem						533 570,29		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				126 603,06		
1 122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	133,98400	208,00	27 868,67	800-1	RTS 19/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

133,98000

2 132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	10,71600	417,00	4 468,57	800-1	RTS 19/ I
----------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

podpovrchová drenáž pod úroveň zemní pláně :

89,30*0,30*0,40

10,72000

3 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	144,70000	128,00	18 521,60	800-1	RTS 19/ I
----------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

133,984

133,98000

podpovrchová drenáž pod úroveň zemní pláně :

89,30*0,30*0,40

10,72000

4 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	144,70000	46,00	6 656,20	800-1	RTS 19/ I
----------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

133,984

133,98000

podpovrchová drenáž pod úroveň zemní pláně :

89,30*0,30*0,40

10,72000

5 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	144,70000	29,00	4 196,30	800-1	RTS 19/ I
----------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

133,984

133,98000

podpovrchová drenáž pod úroveň zemní pláně :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		89,30*0,30*0,40		10,72000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	326,41500	27,00	8 813,21	800-1	RTS 19/ I

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edef.2=min.30 MPa :

místní komunikace - asfaltový kryt :

283,50

obrubníky :

(134,75+8,30)*0,30

42,91000

Poplatky za skládku zeminy 1-4

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

133,984

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

89,30*0,30*0,40

Konec provozního součtu

144,70*1,90

D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověřit se zkušebním úsekem

min.100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

283,50*0,40

(134,75+8,30)*0,30*0,40

17,17000

113,40000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :

14 337,24

926,08 800-1

RTS 19/ I

Díl: 181

Sadové úpravy

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

7,23500

128,00

926,08 800-1

RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dovoz ornice : 72,35*0,10 7,24000								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,23500	46,00	332,81	800-1	RTS 19/I
vegetační úpravy - zatravnění : dovoz ornice : 72,35*0,10 7,24000								
11	180402112R00	Založení travníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	72,35000	17,00	1 229,95	823-1	RTS 19/I
72,35 72,35000								
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	72,35000	20,00	1 447,00	800-1	RTS 19/I
72,35 72,35000								
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	72,35000	31,00	2 242,85	823-1	RTS 19/I
72,35 72,35000								
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 72,35	m2	72,35000	36,00	2 604,60	800-1	RTS 19/I
72,35 72,35000								
15	185803112R00	Ošetření travníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvozem do 20 km a se složením, 72,35	m2	72,35000	27,00	1 953,45	823-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vegetační úpravy - zatravnění :								
72,35				72,35000				
16	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	3,79840	106,00	402,63	SPCM	RTS 19/ I

16 00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž								
vegetační úpravy - zatravnění :									
Začátek provozního součtu									
72,35				72,35000					
Konec provozního součtu									
72,35*0,05*1,05				3,80000		7 23500		442 00	3 197,87 SPCM RTS 19/I

17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	1,25000	113	7,24000
vegetační úpravy - zatravnění :					
72,35*0,10					
					3 039,55

Díl: 2								
Základy a zvláštní zakládání								
18	28971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	42,85000	19,00	814,15	800-2	RTS 19/ I

úprava nepevněných povrchů - kačírek :								
geotextilie proti prorůstání trávy :								
42,85				42,85000				
19	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupností min.1.10-4 m/s	m2	4,25000	80,00	340,00		Vlastní

8,50*0,50								
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;								
4,25000				4,25000				
20	69366198	zpevněná oboustranně	m2	47,13500	40,00	1 885,40	SPCM	RTS 19/ I

úprava nepevněných povrchů - kačírek .	
geotextilie proti prorůstání trávy :	
42,85*1,10	47,13000
16 928,60	

Díl: 212								
Trativody								
21	21257211R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	2,67900	1 007,00	2 697,75	800-2	RTS 19/ I

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
89,30*0,30*0,10				2,68000				
22	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	8,03700	1 094,00	8 792,48	800-2	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :
89,30*0,30*0,30

8,04000

23	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	89,30000	18,00	1 607,40	800-2	RTS 18/I
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
		89,30						

89,30000

24	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	98,23000	39,00	3 830,97		Vlastní
podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :								
		89,30*1,10						

98,23000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

25	45131777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -17,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	12,20000	257,00	3 135,40	822-1	RTS 19/I
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5								
						3 135,40		

Díl: 5 Komunikace

26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	13,25000	124,00	1 643,00	822-1	RTS 19/I
úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest :								
		13,25						
						246 982,02		

13,25000

27	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	326,41500	134,00	43 739,61	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		283,50						
obrubníky :								
		(134,75+8,30)*0,30						

283,50000

42,91000

28	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	283,50000	149,00	42 241,50	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		283,50						

283,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	283,50000	211,00	59 818,50	822-1	RTS 19/I

s rozproštěním a ztuhnutím

místní komunikace - asfaltový kryt :

30	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	567,00000	10,00	5 670,00	822-1	RTS 19/I
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

postřik infiltrací :

283,50

postřik spojovací :

283,50

31	577132211RT2	Beton asfaltový s rozproštěním a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	283,50000	194,00	54 999,00	822-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------

místní komunikace - asfaltový kryt :

283,50

32	596245041R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	1,66000	508,00	843,28	822-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

dvojrádek ze zámkové dlažby :

(8,30*0,10)*2

33	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	1,82600	235,00	429,11		Vlastní
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

dvojrádek ze zámkové dlažby :

Začátek provozního součtu

(8,30*0,10)*2

Konec provozního součtu

1,66*1,10

34	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	1,66000	22,00	36,52		Vlastní
----	---------	---	----	---------	-------	-------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
dvojjádek ze zámkové dlažby : (8,30*0,10)*2 1,66000							
35	599-002	D+M liniová vpusť vč.roštu, zatížení D400, lože a boky z betonu C30/37-XF4 tl.150 mm	m	3,00000	5 406,00	16 218,00	Vlastní
kompletní provedení dle PD, výkres C.09 : 3,00 3,00000							
36	599-003	D+M betonový odvodňovací žlab šířky 200 mm, lože z betonu C16/20-XF1 tl.150 mm	m	52,70000	405,00	21 343,50	Vlastní
kompletní provedení dle PD, výkres C.09 : odvodňovací žlab kolem betonového soklu kolem nádrže : 52,70 52,70000							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							12 469,35
37	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	4,28500	2 910,00	12 469,35	RTS 19/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých sifechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, úprava nepevněných povrchů - kačírek : 42,85*0,10 4,29000							
Díl: 8 Trubní vedení							37 110,00
38	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00	Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta : 1,00 1,00000							
39	890-002	D+M uliční vpusť 500x500 mm, únosnost D400, litinová mříž	kus	1,00000	14 214,00	14 214,00	Vlastní
vč.betonové šachty vč.zaústění do kanalizace s pachovou uzávěrou : 1,00 1,00000							
40	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	4,00000	643,00	2 572,00	AP-HSV RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Název položky:
 hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m³/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčázenou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přípojka vpustí :
 1,50+2,50
 4,00000

71 936,67

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	m	134,75000	332,00	44 737,00	822-1	RTS 19/I
41 91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	134,75000	332,00	44 737,00	822-1	RTS 19/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
 uloženo do betonu C16/20-XF1, vč. řezání :
 chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :

134,75000

42 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,50000	52,00	598,00	822-1	RTS 19/I
-----------------	--	---	----------	-------	--------	-------	----------

včetně spotřeby vody

zařízení stávajícího asfaltového povrchu :

11,50000

43 919-001	D+M prořiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	11,50000	83,00	954,50		Vlastní
------------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou zálivkou :

11,50000

44 919-002	D+M provrtání stávajícího betonového soklu nádrže, pro průchod přípojky uliční vpustí	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

vč. obetonování

1,00000

45 919-003	D+M výšková úprava poklopů v zeleném pásu	kus	1,00000	2 954,00	2 954,00		Vlastní
46 919-004	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	2,00000	2 954,00	5 908,00		Vlastní
47 59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	137,44500	106,00	14 569,17	SPCM	RTS 19/I

uloženo do betonu C16/20-XF1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.008	Úsek E-F_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :						
		134,75*1,02		137,44000				

137,44000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 253,04		
48	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	354,41964	12,00	4 253,04	822-1	RTS 19/I
		vodorovně do 200 m						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,41,47, :

Součet : 354,41964

354,41964

Celkem	536 794,93
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.009	Úsek E-F_neuznatelné výdaje

		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č. Číslo položky	Název položky						
Díl: 1	Zemní práce				5 063,34		
1 122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47	m3	6,01600	208,00	1 251,33	800-1	RTS 19/I
2 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 6,02000	m3	6,01600	128,00	770,05	800-1	RTS 19/I
3 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlího výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 6,02000	m3	6,01600	46,00	276,74	800-1	RTS 19/I
4 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 6,02000	m3	6,01600	29,00	174,46	800-1	RTS 19/I
5 181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa : vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80	m2	12,80000	27,00	345,60	800-1	RTS 19/I
6 199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4 Začátek provozního součtu zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 12,80*0,47 Konec provozního součtu 6,02000	t	11,43040	71,00	811,56	800-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.009	Úsek E-F_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		6,0160*1,90		11,43000				
7	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem	m3	5,12000	280,00	1 433,60		Vlastní

min.100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

12,80*0,40

5,12000

Díl: 5		Komunikace		13 216,00				
8	564861114R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	12,80000	251,00	3 212,80	822-1	RTS 19/ I

vjezd do hasičské zbrojnice :

12,80

9	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	12,80000	267,00	3 417,60	822-1	RTS 19/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

vjezd do hasičské zbrojnice :

12,80

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtí tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	12,80000	234,00	2 995,20	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

vjezd do hasičské zbrojnice :

12,80

11	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	14,08000	235,00	3 308,80		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

vjezd do hasičské zbrojnice :

Začátek provozního součtu

12,80

Konec provozního součtu

12,80*1,10

12	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	12,80000	22,00	281,60		Vlastní
----	---------	---	----	----------	-------	--------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.009	Úsek E-F_neuuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

vjezd do hasičské zbrojnice : 12,80000
12,80

170,39

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	14,19942	12,00	170,39	822-1	RTS 19/I
----	-------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10,11, :

Součet : 14,19942

14,19942

18 449,73

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				37 107,71		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40 předláždění stávající dlažby vjezdu : 3,00	m2	3,40000	73,00	248,20	822-1	RTS 19/ I
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm doplnění varovného pásu-stávajícího chodníku : 0,40	m2	0,40000	105,00	42,00	822-1	RTS 19/ I
3	113202111R00	Vytřetí ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obrubníky : 13,00	m	13,00000	80,00	1 040,00	822-1	RTS 19/ I
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 36,641	m3	36,64100	208,00	7 621,33	800-1	RTS 19/ I
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,40	m3	3,00000	417,00	1 251,00	800-1	RTS 19/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	39,64100	128,00	5 074,05	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uzhatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :		36,64000				
		36,641						
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :		3,00000				
		25,00*0,30*0,40						
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	39,64100	46,00	1 823,49	800-1	RTS 19/ I
		zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :		36,64000				
		36,641						
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :		3,00000				
		25,00*0,30*0,40						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	39,64100	29,00	1 149,59	800-1	RTS 19/ I
		zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :		36,64000				
		36,641						
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :		3,00000				
		25,00*0,30*0,40						
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	97,52000	27,00	2 633,04	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		zhutněním zemní pláně, Edef, 2=min.30 MPa :						
		místní komunikace - asfaltový kryt :						
		72,70						
		obrubníky :						
		(67,00+14,40)*0,30						
		doplnění varovného pásu stávajícího chodníku :						
		0,40						
10	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	75,31790	71,00	5 347,57	800-1	RTS 19/ I
		Začátek provozního součtu						
		zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		36,641						

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

25,00*0,30*0,40

Konec provozního součtu

39,6410*1,90

11	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem	m3	38,84800	280,00	10 877,44		Vlastní
----	---------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

min. 100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

72,70*0,40

(67,00+14,40)*0,30*0,40

29,08000

9,77000

Díl: 181 Sadové úpravy

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,80000	128,00	486,40	800-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vegetační úpravy - zatravnění :

dovoz ornice :

38,00*0,10

13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,80000	46,00	174,80	800-1	RTS 19/I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------

vegetační úpravy - zatravnění :

dovoz ornice :

38,00*0,10

14	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	38,00000	17,00	646,00	823-1	RTS 19/I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	----------

38,00

38,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění : 38,00	m2	38,00000	20,00	760,00	800-1	RTS 19/ I
16	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění : 38,00	m2	38,00000	31,00	1 178,00	823-1	RTS 19/ I
17	182301112R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění : 38,00	m2	38,00000	36,00	1 368,00	800-1	RTS 19/ I
18	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění : 38,00	m2	38,00000	27,00	1 026,00	823-1	RTS 19/ I
19	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž vegetační úpravy - zatravnění : Začátek provozního součtu 38,00 Konec provozního součtu 38,00*0,05*1,05	kg	1,99500	106,00	211,47	SPCM	RTS 19/ I
20	10364200	ornice pro pozemkové úpravy vegetační úpravy - zatravnění : 38,00*0,10	m3	3,80000	442,00	1 679,60	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uhazatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
21	289-001	D+M drenážní geotextilie tl.5-15 mm se souč., prostupnosti min.1.10-4 m/s	m2	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
		14,00*0,50		7,00000				

Díl: 212 Trativody								
22	21257211R00	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	0,75000	1 007,00	755,25	800-2	RTS 19/ I
		podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,10		0,75000				

23	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*0,30*0,30	m3	2,25000	1 094,00	2 461,50	800-2	RTS 19/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

24	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00	m	25,00000	18,00	450,00	800-2	RTS 18/ I
		25,00000		25,00000				

25	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 25,00*1,10	m	27,50000	39,00	1 072,50		Vlastní
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

Díl: 4 Vodovodné konstrukce								
26	45131777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -17,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm v ploše vodovodné nebo ve sklonu do 1:5	m2	2,88000	257,00	740,16	822-1	RTS 19/ I

Díl: 5 Komunikace								
27	56483111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm úprava vjezdů a vstupů, napojení nepevných cest : 8,15	m2	8,15000	124,00	1 010,60	822-1	RTS 19/ I

28	564851114R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	97,12000	134,00	13 014,08	822-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		72,70						
obrubníky :								
		(67,00+14,40)*0,30						
29	56486111R00	Podklad ze šterkodriti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	72,70000	149,00	10 832,30	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		72,70						
30	56513121R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	72,70000	211,00	15 339,70	822-1	RTS 19/I
s rozprostřením a zhutněním								
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		72,70						
31	57323111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	145,40000	10,00	1 454,00	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		72,70						
postřik infiltrační :								
		72,70						
postřik spojovací :								
		72,70						
32	57713221R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	72,70000	194,00	14 103,80	822-1	RTS 19/I
místní komunikace - asfaltový kryt :								
		72,70						
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,40000	212,00	84,80	822-1	RTS 19/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
doplnění varovného pásu stávajícího chodníku :								
		0,40						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_ místní část Kochánov_ rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.010	Úsek G-H_ uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. předkládky stávající dlažby vjezdu : 3,00	m2	3,00000	234,00	702,00	822-1	RTS 19/I
35	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40*1,10	m2	0,44000	512,00	225,28		Vlastní
36	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm doplnění varovného pásu stávajícího chodníku : 0,40	m2	0,40000	22,00	8,80		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení								
37	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění drenážní podpovrchová revizní šachta : 1,00	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
38	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání : chodníkový obrubník 1000x100x200 mm : 67,00	m	67,00000	332,00	22 244,00	822-1	RTS 19/I
39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zařízení stávajícího asfaltového povrchu : 3,00	m	3,00000	52,00	156,00	822-1	RTS 19/I
40	919-001	D+M profiznutí a utěsnění pracovních spár, asfaltového povrchu	m	3,00000	83,00	249,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

prořiznutí, vyčištění, utěsnění za horka aplikovanou asfaltovou záplavkou :
3,00

41	919-002	D+M výšková úprava poklopů ve vozovce	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
42	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	68,34000	106,00	7 244,04	SPCM	RTS 19/I

uloženo do betonu C16/20-XF1 :
chodníkový obrubník 1000x100x200 mm :
67,00*1,02

68,34000

Díl: 97	Prořázení otvorů					267,00		
43	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	3,00000	89,00	267,00	822-1	RTS 19/I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

předláždění stávající dlažby vjezdu :
3,00

3,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 282,59		
44	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	106,88218	12,00	1 282,59	822-1	RTS 19/I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,42, :

106,88218

Součet : 106,88218

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 610,82		
45	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,82600	77,00	217,60	801-3	RTS 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3, :

Součet : 2,82600

2,82600

46	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,69400	8,00	429,55	801-3	RTS 19/I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.010	Úsek G-H_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 53,69400								
47	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	2,82600	295,00	833,67	801-3	RTS 19/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet : 2,82600								
48	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3, : Součet : 2,82600	t	2,82600	46,00	130,00	800-2	RTS 19/ I
Součet : 2,82600								
Celkem						163 046,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.011	Úsek G-H_neuuznatelné náklady

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	19 659,97						
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³ s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 49,70*0,47	m3	23,35900	208,00	4 858,67	800-1	RTS 19/I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 49,70*0,47	m3	23,35900	128,00	2 989,95	800-1	RTS 19/I
3	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 49,70*0,47	m3	23,35900	46,00	1 074,51	800-1	RTS 19/I
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice 49,70*0,47	m3	23,35900	29,00	677,41	800-1	RTS 19/I
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zhutněná zemní pláň, Edef.2=min.30 MPa : zpevněná plocha za obchodem : 49,70	m2	49,70000	27,00	1 341,90	800-1	RTS 19/I
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t	44,38210	71,00	3 151,13	800-1	RTS 19/I

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

49,70*0,47

Konec provozního součtu

23,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.011	Úsek G-H_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušebním úsekem	m3	19,88000	280,00	5 566,40		Vlastní
				44,38000				

min.100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :
a se souhlasem investora případně TDI :

49,70*0,40

19,88000

Díl: 5		Komunikace		51 315,25		
8	564861114R00	Podklad ze šěrčodrtí s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm	m2	49,70000	251,00	12 474,70
						822-1
						RTS 19/1

zpevněná plocha za obchodem :

49,70

49,70000

9	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	49,70000	267,00	13 269,90	822-1	RTS 19/1
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

zpevněná plocha za obchodem :

49,70

49,70000

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	49,70000	234,00	11 629,80	822-1	RTS 19/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

zpevněná plocha za obchodem :

49,70

49,70000

11	592-00002	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní zpevněná plocha za obchodem :	m2	54,67000	235,00	12 847,45		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

49,70*1,10

54,67000

12	599-002	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm zpevněná plocha za obchodem :	m2	49,70000	22,00	1 093,40		Vlastní
----	---------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

49,70

49,70000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		661,60	
---------	-------------------------	--	--------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.011	Úsek G-H_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	99822511R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	55,13370	12,00	661,60	822-1	RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10,11, :

Součet : 55,13370

55,13370

Celkem	71 636,82
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuiznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 848,94		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 10,00	m3	10,00000	208,00	2 080,00	800-1	RTS 19/ I
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,40 2,70000	m3	2,70000	417,00	1 125,90	800-1	RTS 19/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,40 2,70000	m3	12,70000	128,00	1 625,60	800-1	RTS 19/ I
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,40 2,70000	m3	12,70000	46,00	584,20	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy : 10,00 podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně : 22,50*0,30*0,40 2,70000	m3	12,70000	29,00	368,30	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				2,70000				
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	52,89000	27,00	1 428,03	800-1	RTS 19/I

vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zhutněná zemní pláň, Edef,2= min.30 MPa :

chodník :

38,10+1,50

obrubníky :

22,00*0,30

22,30*0,30

39,60000

6,60000

6,69000

7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	24,13000	71,00	1 713,23	800-1	RTS 19/I
---	--------------	---------------------------------	---	----------	-------	----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

zemní práce na úroveň zemní pláně, hrubé terénní úpravy :

10,00

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně :

22,50*0,30*0,40

Konec provozního součtu

12,70*1,90

10,00000

2,70000

24,13000

8	190-001	D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, v tl.300-500 mm, ověří se zkušební úsekem	m3	21,15600	280,00	5 923,68		Vlastní
---	---------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

min. 100 % PS :

položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zkoušky na zemní pláni :

a se souhlasem investora případně TDI :

38,10*0,40

1,50*0,40

(22,00+22,30)*0,30*0,40

15,24000

0,60000

5,32000

Díl: 181	Sadové úpravy			8 164,40				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,12000	128,00	527,36	800-1	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
vegetační úpravy - zatravnění :								
dovoz ornice :								
41,20*0,10								
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,12000	46,00	189,52	800-1	RTS 19/ I
vegetační úpravy - zatravnění :								
dovoz ornice :								
41,20*0,10								
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	41,20000	17,00	700,40	823-1	RTS 19/ I
41,20								
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vegetační úpravy - zatravnění :	m2	41,20000	20,00	824,00	800-1	RTS 19/ I
41,20								
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	41,20000	31,00	1 277,20	823-1	RTS 19/ I
41,20								
14	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, vegetační úpravy - zatravnění :	m2	41,20000	36,00	1 483,20	800-1	RTS 19/ I
41,20								
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	41,20000	27,00	1 112,40	823-1	RTS 19/ I
41,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,								

16	100572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	2,16300	106,00	229,28	SPCM	RTS 19/ I
				41,20				

17	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	4,12000	442,00	1 821,04	SPCM	RTS 19/ I
				41,20				
				2,16000				

				4,12000				
				4 265,33				
				0,67500	1 007,00	679,73	800-2	RTS 19/ I

19	21256111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	2,02500	1 094,00	2 215,35	800-2	RTS 19/ I
				0,68000				

20	212755115R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 13 cm	m	22,50000	18,00	405,00	800-2	RTS 18/ I
				2,02000				

21	286-11225	Trubka drenážní HD-PE DN 125 mm	m	24,75000	39,00	965,25		Vlastní
				22,50000				

				24,75000				
				36 051,69				

Díl: 5	Komunikace
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	52,89000	126,00	6 664,14	822-1	RTS 19/I
chodník :								
				39,60000				
				38,10+1,50				
				obrubníky :				
				(22,00+22,30)*0,30				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	39,60000	222,00	8 791,20	822-1	RTS 19/I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
chodník :								
				38,10+1,50				
24	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x60 mm, červená	m2	1,65000	512,00	844,80		Vlastní
chodník :								
				1,50*1,10				
25	592-00002	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní	m2	41,91000	235,00	9 848,85		Vlastní
chodník :								
				38,10*1,10				
26	599-001	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm	m2	39,60000	22,00	871,20		Vlastní
chodník :								
				38,10+1,50				
27	599-003	D+M betonový odvodňovací žlab šířky 200 mm, lože z betonu C16/20-XF1 tl.150 mm	m	22,30000	405,00	9 031,50		Vlastní
kompletní provedení dle PD, výkres C.09 :								
				22,30				
Díl: 8 Trubní vedení								
28	890-001	D+M betonová revizní drenážní šachta pr.600 mm, včetně poklopu, zem.prací,přípojky a zaústění	kus	1,00000	20 324,00	20 324,00		Vlastní
drenážní podpovrchová revizní šachta :								
				1,00				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O: 001	Rekonstrukce místních komunikací
R: 001.012	Chodník_neuznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen... soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 682,64		
29	91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	22,00000	332,00	7 304,00	822-1	RTS 19/I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
uloženo do betonu C16/20-XF1, vč.řezání :
chodnikový obrubník 1000x100x200 mm :

22,00000

30	59217420	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	22,44000	106,00	2 378,64	SPCM	RTS 19/I
----	----------	---	-----	----------	--------	----------	------	----------

uloženo do betonu C16/20-XF1 :
chodnikový obrubník 1000x100x200 mm :
22,00*1,02

22,44000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				586,83		
31	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	48,90286	12,00	586,83	822-1	RTS 19/I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30, :
Součet : 48,90286

48,90286

Celkem						93 923,83		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2337	Obec Stránecká Zhoř_místní část Kochánov_rekonstrukce místních komunikací
O:	001	Rekonstrukce místních komunikací
R:	001.013	Dopravní značení + úpravy zeleně_uznatelné výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				33 054,00		
1	180-001	D+M kácení nebo úprava (prořezání) stromů, zasahujících do rozhledových polí v případě kácení se uvažuje odstranění včetně odstranění kořenů a likvidace : v případě úpravy (prořezání) likvidace ořezaných větví : 4,00	kus	4,00000	5 317,00	21 268,00		Vlastní
2	180-002	D+M úprava (ořezání nebo přesazení) keřů, zasahujících do rozhledových polí buď ořezání nebo přesazení do nové polohy mimo rozhledové pole : 35,50	m	35,50000	332,00	11 786,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 494,00		
3	919-001	D+M svislá dopravní značka B20a, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka B20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST "30" : 1,00	kus	1,00000	3 368,00	3 368,00		Vlastní
4	919-002	D+M svislá dopravní značka P2 + E2b, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka P2 - HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE + dodatková tabule E2b TVAR KŘÍŽOVATKY : 2,00	kus	2,00000	4 195,00	8 390,00		Vlastní
5	919-003	D+M svislá dopravní značka P4, (základ, sloupek, značka, krytka, objímka) dopravní značka P4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ : 2,00	kus	2,00000	3 368,00	6 736,00		Vlastní
Celkem						51 548,00		