

DODATEK Č.1

Stavba: **"Chodník Dobrá Voda"**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	Přímé výdaje na hlavní část projektu	1 486 924,23	312 254,09	1 799 178,32
1a	Přímé výdaje na hlavní část projektu – Dodatek č.1	100 617,22	21 129,62	121 746,84
2	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu	526 843,64	110 637,16	637 480,80
2a	Přímé výdaje na doprovodnou část projektu – Dodatek č.1	197 713,51	41 519,84	239 233,35
3	Nepřímé výdaje	205 385,97	43 131,05	248 517,02
3a	Nepřímé výdaje – Dodatek č.1	-141 885,97	-29 796,05	-171 682,02
4	Nezpůsobilé výdaje	59 691,16	12 535,14	72 226,30
4a	Nezpůsobilé výdaje – Dodatek č.1	0,00	0,00	0,00

	Celkem SoD	2 278 845,00	478 557,45	2 757 402,45
--	------------	--------------	------------	--------------

	Celkem Dodatek č.1	156 444,76	32 853,40	189 298,16
--	--------------------	------------	-----------	------------

	Celkem včetně Dodatku č.1	2 435 289,76	511 410,85	2 946 700,61
--	---------------------------	--------------	------------	--------------

Příloha k Dodatku č.1

Stavba:
Rozpočet

"Chodník Dobrá Voda"
1 Přímé výdaje na hlavní část projektu

1 486 924,23

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				130 041,20
1	112026		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	2,000	2 806,00	5 612,00
2	12110A		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	184,600	109,56	20 224,78
3	12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	1 563,760	16,80	26 271,17
4	12273A		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	69,683	544,73	37 958,42
5	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	321,380	16,80	5 399,18
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	65,769	33,55	2 206,55
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,545	122,49	4 598,89
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	564,070	24,89	14 039,70
9	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	28,224	129,69	3 660,37
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	282,240	32,40	9 144,58
11	18600		ZALEVÁNÍ VODOU	M3	23,708	39,04	925,56
4			Vodorovné konstrukce				170 942,23
12	451212		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC	M3	3,300	21 960,00	72 468,00
13	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTĚ BET	M3	14,203	3 649,87	51 839,10
14	45131A	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,125	4 325,14	540,64
15	45131A	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	2,475	4 325,14	10 704,72
16	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	24,789	1 427,64	35 389,77
5			Komunikace				557 798,82
17	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	39,460	547,48	21 603,56
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	39,420	212,32	8 369,65
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	508,740	283,08	144 014,12
20	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	22,308	600,12	13 387,48
21	582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	559,900	572,79	320 705,12
22	582612		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	44,881	658,35	29 547,41
23	582618		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,390	1 028,26	5 542,32
24	58261A		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,851	844,29	4 095,65
25	58261B		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,989	958,55	10 533,51
8			Potrubí				312 422,63
26	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	32,500	4 495,52	146 104,40
27	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	11,000	1 033,27	11 365,97
28	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	108,000	1 055,86	114 032,88
29	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	13 609,68	13 609,68
30	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	1,000	24 354,86	24 354,86
31	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	2 954,84	2 954,84
9			Ostatní konstrukce a práce				315 719,35
32	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1,500	8 003,20	12 004,80
33	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	6,048	918,05	5 552,37
34	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	178,000	387,83	69 033,74
35	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	16,000	563,12	9 009,92
36	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	36,600	542,86	19 868,68
37	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	94,000	602,61	56 645,34
38	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽÍ	M	32,500	4 418,60	143 604,50
			Celkem Kč bez DPH				1 486 924,23

Dodatek č.1

3	12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	-781,880	16,80	-13 135,58
9	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	156,376	129,69	20 280,40
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	150,000	283,08	42 462,00
21	582611		KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-31,669	572,79	-18 139,69
34	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	178,300	387,83	69 150,09

Dodatek č.1 celkem

100 617,22

Celkem včetně Dodatku č.1

1 587 541,45

Příloha k Dodatku č.1

Stavba:

"Chodník Dobrá Voda"

526 843,64

Rozpočet:

2 Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				24 400,00
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	24 400,00	24 400,00
1			Zemní práce				56 096,03
2	11332A		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	5,486	57,71	316,60
3	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	337,938	8,54	2 885,99
4	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	29,909	878,40	26 272,07
5	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 799,414	8,54	15 367,00
6	12273A		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	8,683	513,86	4 461,85
7	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	86,830	16,80	1 458,74
8	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,132	1 584,90	4 963,91
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	14,860	24,89	369,87
5			Komunikace				352 919,93
10	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	5,486	3 649,87	20 023,19
11	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	14,860	547,48	8 135,55
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	14,860	212,32	3 155,08
13	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	212,540	32,70	6 950,06
14	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	271,840	19,64	5 338,94
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	13,592	10 914,12	148 344,72
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	14,186	9 614,82	136 395,84
17	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,860	658,35	9 783,08
18	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	151,000	97,97	14 793,47
9			Ostatní konstrukce a práce				93 427,68
19	915113		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	12,500	728,58	9 107,25
20	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,500	427,00	5 337,50
21	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	27,500	1 009,04	27 748,60
22	917224 B		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	14,800	542,86	8 034,33
23	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	14 400,000	3,00	43 200,00
			Celkem Kč bez DPH				526 843,64

Dodatek č.1

4	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	-8,069	878,40	-7 087,81
8	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,750	1 584,90	7 528,28
10	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	4,950	3 649,87	18 066,86
14	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	38,200	19,64	750,25
15	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	2,292	10 914,12	25 015,16
16	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	5,450	9 614,82	52 400,77
91297	OTSKP 20		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	7,000	10 980,00	76 860,00
914121	OTSKP 20		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 690,00	16 140,00
914911	OTSKP 20		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 340,00	8 040,00

Dodatek č.1 celkem

197 713,51

Celkem včetně Dodatku č.1

724 557,15

Příloha k Dodatku č.1

Stavba:		"Chodník Dobrá Voda"					205 385,97	
Rozpočet:		3 Nepřímé výdaje						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0			Všeobecné konstrukce a práce			205 385,97		
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	457,914	190,00	87 003,66	
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	64,265	854,00	54 882,31	
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	12 500,00	12 500,00	
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	14 500,00	14 500,00	
5	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	2,000	8 600,00	17 200,00	
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	9 800,00	9 800,00	
7	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00	
			Celkem Kč bez DPH			205 385,97		
Dodatek č.1								
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-457,914	190,00	-87 003,66	
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-64,265	854,00	-54 882,31	
			Dodatek č.1 celkem		3	-141 885,97		
			Celkem včetně Dodatku č.1			63 500,00		

Příloha k Dodatku č.1

Stavba: "Chodník Dobrá Voda"

59 691,16

Rozpočet: 4 Nezpůsobilé výdaje

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				4 259,36
1	12273A		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,460	502,88	2 745,72
2	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	54,600	16,80	917,28
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	23,960	24,89	596,36
5			Komunikace				46 420,32
4	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	23,960	547,48	13 117,62
5	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	23,960	212,32	5 087,19
6	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	23,960	32,70	783,49
7	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	23,960	19,64	470,57
8	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,198	10 926,32	13 089,73
9	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	1,438	9 646,54	13 871,72
9			Ostatní konstrukce a práce				9 011,48
10	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	16,600	542,86	9 011,48
			Celkem Kč bez DPH				59 691,16

Dodatek č.1 celkem

0,00

Celkem včetně Dodatku č.1

59 691,16