



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

„Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	R.D. Mgr. Josefem Rybeckým - administrátorem
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„objednatel“)

a

Název:	ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo:	Březinova 745/27a, Brno – Žabovřesky, 61600
IČO:	29303192
DIČ:	CZ29303192
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662
Zastoupen:	David Zezula, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Zezula
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“ („**zadávací řízení**“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem akce „Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, NKP Předklášteří. č.p. st. 1, 8, st. 8/1, 15“, včetně restaurátorských záměrů, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je autorský tým A77 ARCHITEKTI, Taussigova 21, 615 00 Brno: „**projektová dokumentace** je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, 52. výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II, název projektu: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632 („**dotace**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací, restaurátorských prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.
- 2.5. Dílo je realizované na kulturní památce (číslo rejstříku ÚSKP 28276/7-1045) a zhotovitel je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení prací dle položkového rozpočtu a dle projektové dokumentace a v souladu s restaurátorskými záměry, závaznými stanovisky a rozhodnutími, které jsou přiloženy k projektové dokumentaci, a to zejména následujících stavebních a restaurátorských aktivit:

Obnova památky: sanační opatření exteriéru i interiéru památky (obnova omítek, doplnění soklu, oprava krovu, oprava a repase oken a dveří, nová elektroinstalace a osvětlení).

Venkovní a sadové úpravy: obnova přístupových cest, přípojka splaškové kanalizace, odvodnění škrabáku před hl. vstupem, rekonstrukce kamenného povrchového žlabu a okapového chodníku, vykácení náletu za presbytářem, sadové a parkové úpravy terénů kolem památky.

Zvýšení ochrany památky a zabezpečení: elektronické zabezpečení kostela včetně kamerového systému, magnet. kontakty, pohyb. čidla mříž dveří přepážky.

Vybudování zázemí pro návštěvníky památky: místnost pro návštěvníky (elektroosmóza, sanace, nová elektroinstalace, vytápění, větrání) a samostatné sociální zařízení v zázemí kostela (napojení WC a umývadla na novou kanalizační přípojku).

Restaurování: stavební a přípravné práce související s restaurováním kamenných prvků, vchodových a vstupních dveří (kostel, sakristie), sousoší Getsemany, restaurování výmalby a štuků.

Součástí díla je rovněž provedení doplňujících restaurátorských záměrů podle podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích a závazných stanoviscích, uvedených v položkovém rozpočtu jako „doplňující průzkumy“.

- 3.2. V projektové dokumentaci jsou popsány i další restaurátorské činnosti, jejichž provedení není předmětem této smlouvy o dílo (nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu) - hlavní oltář, poprsné oratoři, kazatelna, křtitelnice, lavice a dřevěné obklady vč. zabudovaných dveří, zábradlí kůru, obrazy.
- 3.3. Na předmětu díla budou v průběhu provádění díla provedeny dodatečné restaurátorské průzkumy. Pokud na základě těchto dodatečných průzkumů dojde ke změně/přesunu zařazení některých prací ze stavebních do restaurátorských prací či naopak, bude zhotovitel postupovat v souladu s těmito dodatečnými restaurátorskými průzkumy.
- 3.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, včetně důsledné ochrany a zakrytí vybavení interiéru kostela,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení převímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací (každé foto bude opatřeno popisem), vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

- některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- m) geodetické práce,
 - n) vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci,
 - o) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla po celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci dále zpracovat a rozmnožovat.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, restaurátorským záměrem, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.6. Místem plnění je areál kláštera Porta Coeli v Předklášteří, adresa Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).
- 3.7. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních montážních a restaurátorských prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen položkovým rozpočtem, projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.8. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Volba stanovených druhů stavebního materiálu podléhá schválení Národním památkovým ústavem.
- 3.9. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.10. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávací dokumentace včetně všech příloh, která byla poskytnuta v rámci zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Pokud by se objevil rozpor mezi jednotlivými výchozími dokumenty, je stanovena přednost následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.11. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace

- skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný.
- 3.12. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.13. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. kulturní a liturgickou činnost) kostela. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost osob pohybujících se v areálu kostela. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 3.14. Zhotovitel je povinen do dvou týdnů od podpisu této smlouvy předložit návrh plánu organizace výstavby („POV“), který bude upraven dle požadavků objednatele a smluvními strany vzájemně odsouhlasen. Zhotovitel se může při realizaci díla od POV odchýlit jen v případech výslovně v POV uvedených a schválených objednatelem.
- 3.15. Zhotovitel před zahájením prací předá vedení stavby objednateli písemně zpracované „vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu smlouvy o dílo a „technologický postup včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen průběžně písemně informovat objednatele o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce.
- 3.16. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- Předání staveniště: v termínu stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- Dokončení díla, předání díla: do dvaceti dvou měsíců od předání staveniště.
- 4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předání této části, kterou zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v POV jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- | | |
|----------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 24.611.573,88 Kč |
| DPH 21 % samostatně: | 5.168.430,51 Kč |
| Cena s DPH | 29.780.004,39 Kč |
- 5.2. Cena včetně DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen odvést DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni fakturace.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 10 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je spolehlivým plátcem DPH a že jím bude po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 6.2. Objednatel poskytne zhotoviteli šablonu souboru čerpání („šablona“) ve formátu .xls. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem poskytnutou šablonu není oprávněn jinak měnit nebo upravovat, vyjma částí, které objednatel výslovně označí k vyplnění. Zhotovitel je povinen nejpozději ke 2. dni následujícího měsíce předložit k odsouhlasení objednateli soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci oceněný dle položkového rozpočtu v elektronické

- podobě tak, že vyplní šablonu poskytnutou objednatelem v místech k tomu určených, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.
- 6.3. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po schválení soupisu provedených prací. Přílohou bude schválený a podepsaný zjišťovací protokol, který bude odpovídat struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a členění musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele. Zhotovitel předloží daňový doklad včetně příloh v elektronické podobě v jednom vyhotovení a v tištěné podobě ve třech vyhotoveních.
- 6.4. Objednatel proplatí zhotoviteli veškeré daňové doklady (faktury) dle bodu 6.3 smlouvy (nebo jejich část) až do výše 90 % sjednané ceny. Zádržné ve výši 7 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, a to bezodkladně (do 15 dnů). Zádržné ve výši 3 % ze sjednané ceny objednatel uhradí zhotoviteli po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po předání veškeré dokumentace k dílu, a to bezodkladně (do 15 dnů). Zádržné objednatel uhradí na účet zhotovitele uvedený v poslední faktuře. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zádržné je možné nahradit bankovní zárukou. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 6.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, název projektu „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří“ a registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.8. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Předmětná část ceny skutečně provedeného díla nebyla objednatelem uhrazena zhotoviteli. Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň jednu pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do jednoho týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí, pokud neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla dle této smlouvy. Předmětná část ceny díla bude za splnění všech podmínek uhrazena podzhotoviteli maximálně do výše příslušné části ceny díla dle položkového rozpočtu. V případě, že objednatel hradí část ceny díla odpovídající dokončení činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.
- 7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. Zhotovitel je povinen umožnit použití chemického WC i dalším osobám podílejícím se na realizaci stavby nebo souvisejících pracích a dodávkách, kteří nejsou zaměstnanci či poddavateli zhotovitele.
- 7.16. Hlavním stavbyvedoucím je . Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Mistrem stavební výroby (zástupcem hlavního stavbyvedoucího) je . Mistr stavební výroby zejména organizuje práci na staveništi. Restaurátorem sochařských děl ze štuky je , ak. sochař. Restaurátorem sochařských děl z kamene je , ak. sochař. Restaurátorem uměleckořemeslných děl ze štuky je , ak. sochař. Restaurátorem uměleckořemeslných děl z kamene je , ak. sochař. Restaurátorem uměleckořemeslných děl ze dřeva je . Restaurátorem uměleckořemeslných nefigurálních malířských děl (nástěnných maleb) je . Výše uvedené osoby se budou na realizaci díla osobně podílet. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v kterékoli se shora uvedených osob, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího

nebo mistra stavební výroby v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně ani jedna z těchto osob nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimální kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu mistra stavební výroby. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na mistra stavební výroby odpovědným zástupcem. Všechny osoby uvedené v tomto článku jsou na žádost objednatele nebo jeho zástupce ve věcech technických povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

- 7.17. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.
- 7.18. Zhotovitel se zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem restaurátorským pracím, budou vždy prováděny restaurátorem s odpovídajícím povolením v souladu se zákonem o státní památkové péči (třídník restaurátorských prací) dle druhu prací.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. Technický dozor investora („TD“) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel má rovněž povinnost umožnit výkon činnosti restaurátorů, kteří budou působit na staveništi na základě jiné samostatné smlouvy s objednatelem. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.1212.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně

jejich dopadu na omezení souvisejících prací a dodávek a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

- 8.10. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění

- prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním potřebám kostela a kulturním a liturgickým akcím, které se v něm konají.
- 8.23. Zhotovitel se zavazuje, že práce nebude provádět v neděle, státní svátky a ve dnech 18. – 22. 4. 2019 a 9. 4. – 13. 4. 2020, zhotovitel se dále zavazuje, že umožní provoz kostela pro veřejnost ve dnech 18. – 22. 4. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.24. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.26. V rámci realizace budou konkrétní typy zařizovacích předmětů a doplňků (zejména sanitární vybavení, svítidla, kování, obklady, dlažby, koberce atd.) před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.
- 8.27. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazuje dodržováním striktního zákazu kouření v objektech. Kouření bude povoleno pouze na dohodnutém vyhrazeném místě mimo objekty.
- 8.28. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.29. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP

veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi.

- 8.30. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli písemně.
- 8.31. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací a přilehlých chodníků, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.33. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi):
- a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,
 - c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané, OOPP, zejména ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.35. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je zhotovitel povinen předem si vyžádat od zástupce vedení stavby objednatele písemný příkaz ke svařování (zvláštní požární bezpečnostní opatření při svařování) a dodržovat všechna potřebná požární bezpečnostní opatření vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb. a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna požární opatření stanovená tímto příkazem k provedení prací.

- 8.36. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam.
- 8.37. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.38. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.39. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi, a to zejména s ohledem na restaurátorský záměr.
- 8.40. Objednatel provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostacích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:
- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků - zejména ochranné přilby a výstražné vesty - Zákoník práce, NV č. 495/2001 - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000,- Kč.
 - b) Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.
 - c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - d) Za nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - h) Za nezabezpečení práce ve výškách - NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky - Zákoník práce - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - j) Za nepředložení „Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na staveništi (pracovišti)“ zhotovitelem objednatelem před zahájením prací, a to v písemné formě, když vyhodnocení rizik bude zpracované v rozsahu předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
 - k) Za nepředložení „technologického postupu včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo - dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.

- 8.41. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
- 8.42. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předložit ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor, zástupce Národního památkového ústavu a zástupce Jihomoravského kraje. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy
 - servisní knihy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - závěrečnou restaurátorskou zprávu ve dvou listinných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat
 - bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele)
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást

- dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, jsou tři pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.1 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.7. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci, popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.10. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu kostela započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz kostela, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně záruky dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to min. do výše ceny díla s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 20 milionů Kč s maximální spoluúčastí 10 % z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 7.15, 7.17., 7.18. či v čl. 8.28 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací, přímý kontakt).
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16, 8.23, 8.24, 8.25, 8.41, 9.7 a 9.8 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.9. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 3.14 a 8.5 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.13. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.40 této smlouvy.
- 12.14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.16. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.22, 8.23 nebo 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu bude pozastavena či zrušena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

- 14.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace předmětu díla, minimálně však do 31. 12. 2028, uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci objednateli nebo kontrolním orgánům.
- 14.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 14.17. **Tato smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy.**
- 14.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Brně

Josef
Rybecký

Digitálně
podepsal Josef
Rybecký
Datum:
2019.03.04
15:25:51 +01'00'

Římskokatolická farnost Předklášteří
R.D. Mgr. Josefem Rybecký, administrátor

David
Zezula

Digitálně podepsal David Zezula
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-29303192, o=ISS
stavtrade s.r.o. [IČ 29303192],
ou=1, cn=David Zezula,
sn=Zezula, givenName=David,
serialNumber=P557163,
title=jednatel
Datum: 2019.03.04 14:06:16
+01'00'

ISS – stavtrade s.r.o.
David Zezula, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017/012** **Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří**

Zadavatel	Římskokatolická farnost Předklášteří Ondřejova 1062 66602 Předklášteří	IČO: 68081502 DIČ:
------------------	--	-------------------------------------

Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a 61600 Brno	IČO: 29303192 DIČ: CZ29303192
--------------------	---	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 405 905,71
PSV			13 789 179,01
MON			3 714 369,30
Vedlejší náklady			180 199,86
Ostatní náklady			521 920,00
Celkem			24 611 573,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 611 573,88 CZK
Základní DPH	21 %	5 168 430,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	29 780 004,39 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____	dne	28.02.2019 _____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	616 240	129 410	745 650	3
0aa	VN+ON	0	616 240	129 410	745 650	3
SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky	0	22 786 768	4 785 221	27 571 989	93
D.1.1a.1	stavební část	0	14 021 746	2 944 567	16 966 312	57
D.1.1a.2	Elektroosmóza	0	119 961	25 192	145 153	0
D.1.1b	Osvětlení	0	2 222 879	466 805	2 689 684	9
D.1.1c	Vnitřní prostorové lešení	0	1 161 903	244 000	1 405 902	5
D.1.2	Oprava krovu vč. zvonice	0	1 559 985	327 597	1 887 582	6
D.1.4a,c	Vzduchotechnika a vytápění	0	36 042	7 569	43 611	0
D.1.4e	ZTI	0	119 883	25 175	145 058	0
D.1.4g	Elektroinstalace	0	867 032	182 077	1 049 108	4
D.1.4h	EZS	0	521 777	109 573	631 351	2
R.07	Restaurátorské práce - Dveře	0	273 360	57 406	330 766	1
R.08	Restaurátorské práce - Kamenné prvky r	0	1 578 000	331 380	1 909 380	6
R.09	Restaurátorské práce - Getsemanská za	0	304 200	63 882	368 082	1
SO 02	Venkovní úpravy	0	876 244	184 011	1 060 255	4
D.2.1	Venkovní úpravy	0	876 244	184 011	1 060 255	4
SO 03	Kanalizační přípojka	0	332 323	69 788	402 110	1
D.2.2	Přípojka kanalizace	0	332 323	69 788	402 110	1
Celkem za stavbu		0	24 611 574	5 168 431	29 780 004	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			714 418,92	3
181	Zemní práce	HSV			122 887,36	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 210,62	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 203,89	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			8 515,10	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 234,81	0
43	Schodiště	HSV			18 620,00	0
5	Komunikace	HSV			267 641,57	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			567 130,52	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 469 223,33	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			93 910,68	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			15 612,96	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			6 778,46	0
9	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			209 733,45	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 059 658,39	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			145 069,03	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			276 872,57	1
97	Prorážení otvorů	HSV			17 434,58	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			207 185,33	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 431,99	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 214,13	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 294,29	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 437,49	0
725	Zařizovací předměty	PSV			30 205,34	0
730	Vytápění	PSV			10 701,60	0
735	Otopná tělesa	PSV			15 072,56	0
760	Výplně otvorů	PSV			1 037 820,00	4

762	Konstrukce tesařské	PSV			644 490,03	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			134 267,96	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			273 082,79	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 749,78	0
767	Konstrukce zámečnické+VZT	PSV			10 267,91	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 415,80	0
772	Kamenné dlažby	PSV			16 694,61	0
776	Podlahy povlakové	PSV			30 870,00	0
781	Obklady keramické	PSV			14 967,10	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			58 794,11	0
783	Nátěry	PSV			264 711,75	1
784	Malby	PSV			8 554 358,77	35
787	Zasklívání	PSV			13 720,00	0
799	Ostatní prvky	PSV			387 051,00	2
R01	Portál	PSV			505 200,00	2
R02	Architektonické články na fasádě	PSV			1 056 000,00	4
R05	Sochařská a štuková výzdoba	PSV			238 200,00	1
R07	Malba	PSV			57 600,00	0
R10	Dveře hlavního vstupu, západní průčelí vnitřní strana	PSV			94 200,00	0
R11	Dveře hlavního vstupu, západní průčelí vnější strana	PSV			141 600,00	1
R12	Dveře do sakristie	PSV			21 960,00	0
R25	Zprávy, průzkumy	PSV			40 800,00	0
E01	A. Mírná (drátová) elektroosmóza	MON			112 440,10	0
E02	B. Dopravné (elektroosmóza)	MON			7 521,00	0
M21	Elektromontáže	MON			694 591,80	3
M210	Svitidla	MON			2 074 435,00	8
M210m	Svitidla - montáž	MON			148 444,00	1
M211	Hromosvod	MON			29 400,00	0
M212	Rozvaděče	MON			128 400,00	1

M218	Revize	MON			8 640,00	0
M219	Stavební výpomoci	MON			35 400,00	0
M22.01 EZS	Ústředna PZTS s příslušenstvím - dodávka	MON			54 374,40	0
M22.02 EZS	Ústředna PZTS s příslušenstvím - montáž	MON			36 420,00	0
M22.03 EZS	Dodávka detektorů - PZTS	MON			21 864,00	0
M22.04 EZS	Montáž detektorů - PZTS	MON			28 488,00	0
M22.05 EZS	Dodávka instalačního materiálu PZTS	MON			52 132,20	0
M22.06 EZS	Montáž instalačního materiálu PZTS	MON			52 740,00	0
M22.07	Dodávka CCTV	MON			116 892,00	0
M22.08	Montáž CCTV	MON			28 440,00	0
M22.09	Dodávka instalačního materiálu CCTV	MON			42 046,80	0
M22.10	Montáž instalačního materiálu CCTV	MON			41 700,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			179 564,14	1
VN	Vedlejší náklady	VN			180 199,86	1
ON	Ostatní náklady	ON			475 240,00	2
ON	Ostatní náklady EZS a CCTV	ON			46 680,00	0
Cena celkem					24 611 573,88	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0aa	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				141 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
5	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do, užívání	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
6	0051900	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				475 240,00
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
11	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení a vybavení.						
12	1. 0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
13	1. 1	Zajištění publicity dle podmínek SOD	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě						
14	1. 3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
15	1. 4	Výrobní a dílenská dokumentace - dle požadavků PD	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
16	1. 5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí vč. revizí, zkoušek,, bezpečnostních štítků atp.	hod	20,00000	200,00	4 000,00
17	1. 6	Archeologický průzkum	hod	212,00000	220,00	46 640,00
18	1. 8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
19	1. 9	Spolupráce na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy,, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	250,00000	180,00	45 000,00
20	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
21	1.11	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
22	1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., kamerový systém	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
23	1.14	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
24	1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. světelná zkouška, revize hromosvodu	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0aa	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
26	1.17	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci., organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
27	1.18	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
28	1.19	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
29	1.20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
30	1.21	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
31	1.22	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a spolupráce při odsouhlasení provozních, , a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
32	1.23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
33	1.24	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
34	1.26	Náklady na pojištění stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
35	1.27	Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	1.28	Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)	hod	120,00000	180,00	21 600,00
37	1.29	Důkladné zakrytí konstrukcí a vybavení na staveništi Konstrukce a prvky ponechávané na staveništi budou chráněny v průběhu stavby zvýšenou opatností při provádění jednotlivých prací a důslednou realizací odborného dohledu. Prvky budou důkladně chráněny na stavbě proti poškození překrytím geotextiliemi a foliemi.	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
38	1.30	Zabezpečení kostelních varhan Důkladné zakrytí: celoplošné zakrytování OSB deskami, zakrytí geotextiliemi a neprodyšné zakrytí PE folií.	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						616 240,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				84 365,17
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek místnost pro návštěvníky : ,23*5,7*(6,666+6,475)/2 ,4*,3*(5,7*2+5,866+5,674) zádveří : ,35*2*(,9-,1)*,15 pro S1 : (12,1+3,65)*(,8+,6)/2*,65	m3	18,61698	1 024,88	19 080,17
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. místnost pro návštěvníky : ,23*5,7*(6,666+6,475)/2 ,4*,3*(5,7*2+5,866+5,674) zádveří : ,35*2*(,9-,1)*,15 pro S1 : (12,1+3,65)*(,8+,6)/2*,65	m3	18,61698	232,87	4 335,34
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, místnost pro návštěvníky : ,23*5,7*(6,666+6,475)/2 ,4*,3*(5,7*2+5,866+5,674) zádveří : ,35*2*(,9-,1)*,15	m3	11,45073	261,58	2 995,28
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, místnost pro návštěvníky : ,23*5,7*(6,666+6,475)/2 ,4*,3*(5,7*2+5,866+5,674) zádveří : ,35*2*(,9-,1)*,15 pro S1 : (12,1+3,65)*(,8+,6)/2*,65	m3	18,61698	201,58	3 752,81
5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, místnost pro návštěvníky : ,23*5,7*(6,666+6,475)/2 ,4*,3*(5,7*2+5,866+5,674) zádveří : ,35*2*(,9-,1)*,15	m3	11,45073	238,60	2 732,14
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 18,61698*12	m3	223,40376	138,56	30 954,82
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,61698	216,10	4 023,13
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	18,61698	14,03	261,20
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,61698	245,01	4 561,35
10	23568	hutněný jílový zásyp kompl.dod+mtz pro S1 : (12,1+3,65)*(,8+,6)/2*,6	m3	6,61500	1 764,01	11 668,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 034,62
11	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, místnost pro návštěvníky, frakce 8-32mm : 0,4*0,5*(5,7*2+5,866+5,674)	m3	4,58800	1 009,90	4 633,42
12	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, místnost pro návštěvníky : (,4*2+,5*2)*(5,7*2+5,866+5,674)	m2	41,29200	28,84	1 190,86
13	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m místnost pro návštěvníky : (5,7*(6,666+6,475)/2-,4*(5,7*2+5,866+5,674))*2	m2	56,55170	15,70	887,86
14	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně Položka pořadí 12 : 41,29200*1,1 Položka pořadí 13 : 56,55170*1,1	m2	107,62807	30,87	3 322,48
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 203,89

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení niky po rozvaděčích 350/400/300mm : 1	kus	1,00000	408,37	408,37
16	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení niky po rozvaděčích : (1,06*1,0+,55*1,58)*,3	m3	0,57870	3 977,82	2 301,96
17	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, zádveří : ,35*2*,9*,15	m3	0,09450	2 460,78	232,54
18	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zádveří : ,35*2*,5	m2	0,35000	679,14	237,70
19	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zádveří : ,35*2*,5	m2	0,35000	190,51	66,68
20	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků zádveří : ,35*2*,9*4,44*,001*1,2	t	0,00336	28 762,02	96,64
21	380941112RT3	Dodatečná helikální výztuž 1212 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. oratoř : 5,6	m	5,60000	1 225,00	6 860,00
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						8 515,10
22	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. WC : 2,1*(2,9+1,4)/2-6*1,97	m2	3,33300	1 078,00	3 592,97
23	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky WC : (2,1*(2,9+1,4)/2-6*1,97)*2	m2	6,66600	30,51	203,38
24	347015133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volné stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm, Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1,0*2,9	m2	2,90000	686,01	1 989,43
25	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace WC : 1,0*1,5	m2	1,50000	588,01	882,02
26	342265121RT7	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na dřevěný rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, WC : 1,0*(2,5+,15+,5/2)	m2	2,90000	637,00	1 847,30
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 234,81
27	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahřazením povrchu, zádveří : 3*1,19	m	3,57000	588,01	2 099,20
28	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,83855	1 074,27	1 975,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zádveří : 3*1,19*(,35+,165)		1,83855		
29	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,83855	87,30	160,51
		zádveří : 3*1,19*(,35+,165)		1,83855		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				564 689,72
30	612401903R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a piliřů za zaoblení povrchu omítky stěn štukové plstí hlazené	m2	60,00000	12,79	767,40
		schodiště na severní emporu : 60		60,00000		
31	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	13,44000	539,00	7 244,16
		WC : 1,8*2,05		3,69000		
		sakristie : (1,0*2+,5)*1,5		3,75000		
		výklenek pod jižní emporou : 1,00*2,00*3		6,00000		
32	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	122,10000	294,00	35 897,40
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		schodiště na severní emporu : 60		60,00000		
		oratoř : (5,2+7,5+3,5+1,8+1+4)*2,7		62,10000		
33	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2,80000	274,38	768,26
		oratoř : 5,6*5		2,80000		
34	602 S5	oprava vnitřních omítek dle skladby S5 - kompl.dod+mtz	m2	79,29000	1 960,00	155 408,40
		-podhoz zhotovený z řídké kaše omítky				
		-podkladní porézní vysoušecí omítka				
		-vápenný štuk				
		-vnitřní nátěr vápenný				
		pro S5 : 1,3*(3,2+1,2+,25*2+2,0+15,5+,25*4+3,0+3,4)+2,3*9,5+1,5*(3,8+3,5+,25*2)+1,0*7,0		79,29000		
35	602 S5,6	ošetření spáry mezi dlažbou a zdívem - kompl.dod+mtz	m	244,00000	147,00	35 868,00
		-proškrábnutí spáry mezi dlažbou a zdívem				
		-zatáhnutí mezi dlažbou a zdívem minerální těsnicí maltou na výšku 5cm nad dlažbu				
		pro S5 : (3,2+1,2+,25*2+2,0+15,5+,25*4+3,0+3,4)+9,5+(3,8+3,5+,25*2)+7,0		54,10000		
		Mezisoučet		54,10000		
		pro S6 : (5,0-1,0+4,5-1,8+1,5*2+1,5*2)+(2,0+2,0+1,5+2,0+9,2+8,8*3)+(8,8+11,2*2)+(9,2+3,5+1,5+,5+,25*2)		102,20000		
		(22,5+,25*4)+(8,0+,4+,25*2+4,5+3,5*2+2,5*2+2,0+,5*2+,25*4)+(4,5+2,2+3,0+,3+,25*2)+(4,0+3,0+1,2*2+2,2+2,4+2,0)		79,40000		
		(3,5+1,2*2+1,4+,5+,25*2)		8,30000		
		Mezisoučet		189,90000		
36	602 S6	oprava vnitřních omítek dle skladby S6 - kompl.dod+mtz	m2	223,63000	1 470,00	328 736,10
		-vápenný podhoz				
		-jádrová vápenná omítka				
		-vápenný štuk				
		-vnitřní nátěr vápenný				
		pro S6 : 1,0*(5,0-1,0+4,5-1,8+1,5*2+1,5*2)+1,3*(2,0+2,0+1,5+2,0+9,2+8,8*3)+1,2*(8,8+11,2*2)+1,5*(9,2+3,5+1,5+,5+,25*2)		128,97000		
		,8*(22,5+,25*4)+1,0*(8,0+,4+,25*2+4,5+3,5*2+2,5*2+2,0+,5*2+,25*4)+1,1*(4,5+2,2+3,0+,3+,25*2)+1,3*(4,0+3,0+1,2*2+2,2+2,4+2,0)		80,55000		
		1,7*(3,5+1,2*2+1,4+,5+,25*2)		14,11000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 469 223,33
37	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	2 573,00000	98,00	252 154,00
		bez otlučení vadných míst				
		38*(6,5+7)+1,5*6,5*10		610,50000		
		12,2*(16+24)/2+2,2*4*10		332,00000		
		(13*2+6*3)*16+(1,8*5,0+1,0*5,0)*10		844,00000		
		25*16+12*9/2+3*7,5		476,50000		
		9*16*2+2,2*10		310,00000		
38	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	201,25000	686,00	138 057,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dle legendy úprav pol.53 : 10,0*2,0+36,5*1,6+12,5*(9,0/2+4,0)+2,2*3,0+2,5*4,0		201,25000		
39	622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. 2573+201,25	m2	2 774,25000	313,60	870 004,80
40	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu nad kamenným zavěšeným soklem : 7,5+3,0	m	10,50000	51,15	537,08
41	602 S1	oprava vnějších omítek dle skladby S1 - kompl.dod+mtz -vyrovnání zdiva minerální těsnicí maltou -penetrace a mineralizace podkladu -2xnátěr paroprodyšnou solím odolnou minerální stěrkou pro S2 : (7,5+3,0)*(5+,5)	m2	10,50000	931,00	9 775,50
42	602 S2	oprava vnějších omítek dle skladby S2 - kompl.dod+mtz -vyrovnání zdiva minerální těsnicí maltou -penetrace a mineralizace podkladu -2xnátěr paroprodyšnou solím odolnou minerální stěrkou -dle potřeby přibarvená sanační omítka zatažená do čerstvé hydrolizolační stěrky pro S2 : (7,5+3,0)*(5+,5)	m2	10,50000	1 078,01	11 319,11
43	602 S3	oprava vnějších omítek dle skladby S3 - kompl.dod+mtz -vyrovnání zdiva minerální těsnicí maltou -penetrace a mineralizace podkladu -2xnátěr paroprodyšnou solím odolnou minerální stěrkou -síránovzdorný podhoz -sanační hydrofobně nastavená omítka z čisté pemzy pro S3 : 4,65*,5	m2	2,32500	1 763,98	4 101,25
44	602 S4	oprava vnějších omítek dle skladby S4 - kompl.dod+mtz -lokální zpevnění vnějších omítek pomocí minerálního zpevňovače -doplnění jádrové vrstvy omítkou -vápenný štuk -fasádní nátěr vápenný v požadovaném odstínu Začátek provozního součtu pro S4 : 1,7+2,2+2,2+2,2*4+10,71-1,8+8*2+2,8+6,34+6,66+6,46+6,4+8,125+1,4*8+1,6 1,2+8,72+6+,4+1,4+6+7,41-,8-,6 2,0+,3+4,0+3,4+5,0+3,47+4,46+4,3+4,01+3,8+,4+1,8*6+2,0*2 Konec provozního součtu 143,865*,5	m2	71,93250	1 225,00	88 117,31
45	62247	adhezni můstek pod nátěr kompl.dod+mtz	m2	2 774,25000	34,30	95 156,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				78 779,68
46	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. WC : 1,1*(2,4+2,1)/2*,08 pod kámen : ,35*(1,04*2+1,195)*,07	m3	0,27824	4 900,00	1 363,38
47	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem WC : 1,1*(2,4+2,1)/2*,08	m3	0,19800	2 450,00	485,10
48	631571002R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těžného 0-4 tř.I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, žádveř : 17,6275*,055	m3	0,96951	1 130,67	1 096,20
49	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, fr. 8-32; místnost pro návštěvníky : (5,7*(6,666+6,475)/2-,4*(5,7*2+5,866+5,674))*2	m3	5,65517	1 175,87	6 649,74
50	631 R2	Hloubková penetrace na bázi organokřemičitanů stávající cihelné dlažby - kompl.dod+mtz místnost pro návštěvníky : 5,7*(6,666+6,475)/2+,95*(1,918+1,5)/2+,3*(2,4+2,0)/2	m2	39,73540	117,60	4 672,88
51	632 R1	Dlažba z cihel stávajících tl.50 mm do písku tl.30mm naplocho	m2	39,73540	784,00	31 152,55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		místnost pro návštěvníky : $5,7 \cdot (6,666 + 6,475) / 2 + 95 \cdot (1,918 + 1,5) / 2 + 3 \cdot (2,4 + 2,0) / 2$		39,73540		
52	632245	montáž dlažby cihelné -kladení do písku,výplň spár ,rybinový vzor	m2	17,62750	832,88	14 681,59
		zá dveří : $((6,1 + 5,15) / 2 \cdot 3,35 + 5,15 \cdot 8 / 2) + 1,24 \cdot 5$		21,52375		
		$-1,1 \cdot (2,4 + 2,1) / 2$		-2,47500		
		$-75 \cdot 1,895$		-1,42125		
53	59631302R	dlažba cihelná pro exteriér; obdélník; š = 100 mm; l = 200 mm; tl. 52,0 mm; barva červená; povrch slinutý	kus	970,00000	16,32	15 830,40
		Začátek provozního součtu				
		$17,6275 / (2 \cdot 1) \cdot 1,1$		969,51250		
		Konec provozního součtu				
		970		970,00000		
54	69366196R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtuzná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	107,62807	26,46	2 847,84
		místnost pro návštěvníky : $(4 \cdot 2 + 5 \cdot 2) \cdot (5,7 \cdot 2 + 5,866 + 5,674) \cdot 1,1$		45,42120		
		$(5,7 \cdot (6,666 + 6,475) / 2 - 4 \cdot (5,7 \cdot 2 + 5,866 + 5,674)) \cdot 2 \cdot 1,1$		62,20687		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				902 283,20
55	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	2 617,25000	52,91	138 478,70
		včetně kotvení				
		Včetně kotvení lešení.				
		$(38 + 1,5) \cdot (6,5 + 7) + 1,5 \cdot 6,5 \cdot 10$		630,75000		
		$12,2 \cdot (16 + 24) / 2 + 2,2 \cdot 4 \cdot 10$		332,00000		
		$(13 \cdot 2 + 6 \cdot 3) \cdot 16 + (1,8 \cdot 5,0 + 1,0 \cdot 5,0) \cdot 10$		844,00000		
		$(25 + 1,5) \cdot 16 + 12 \cdot 9 / 2 + 3 \cdot 7,5$		500,50000		
		$9 \cdot 16 \cdot 2 + 2,2 \cdot 10$		310,00000		
56	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	10 469,00000	33,08	346 314,52
		včetně kotvení				
		2617,25*4		10 469,00000		
57	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	2 617,25000	39,69	103 878,65
58	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	124,46250	71,00	8 836,84
		depozitář, schodiště na kůr : $6,475 \cdot (5,7 + 5,8)$		74,46250		
		předsíní sakristie cca : 20		20,00000		
		oratoř cca : 30		30,00000		
59	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	75,00000	120,36	9 027,00
		sakristie cca : 38		38,00000		
		místnost pro návštěvy : 37		37,00000		
60	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	76,00000	120,36	9 147,36
		zá dveří cca : 56		56,00000		
		schody na kůr cca : 20		20,00000		
61	94090	Příplatek za založení lešení a ochranu střešního pláště na střeše	kus	1,00000	48 999,88	48 999,88
		J+V cca 290m2 půdorysné plochy				
62	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 617,25000	7,84	20 519,24
63	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 617,25000	5,88	15 389,43
		Položka pořadí 62 : 2617,25000		2 617,25000		
64	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	10 469,00000	3,82	39 991,58
		Položka pořadí 62 : 2617,25000*4		10 469,00000		
65	941 R	lešení pro severní stranu objektu - na střeše sousedního kláštera mtz,nájem,dmt,přesun hmot,vč.nutných zásahů do stře ch a jejich ocrany a uvedení do původního stavu	kus	1,00000	161 700,00	161 700,00
		Včetně kotvení lešení.				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				112 533,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m	m2	2 145,00000	49,01	105 126,45
cca : 1755+390				2 145,00000		
67	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000	60,43	362,58
68	44984	Přístroje hasicí, 6 ks dle PBR	ks	6,00000	1 174,00	7 044,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				220 427,96
69	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	3,57000	192,69	687,90
sakristie : 1,19*3				3,57000		
70	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,15238	2 897,39	6 236,28
zdvěří : 1*((6,1+5,15)/2*3,35+5,15*8/2+1,24*,5)				2,15238		
71	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	122,10000	49,00	5 982,90
schodiště na severní emporu : 60				60,00000		
oratoř : (5,2+7,5+3,5+1,8+1+4)*2,7				62,10000		
72	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	310,36000	147,00	45 622,92
pro S5 : 1,3*(3,2+1,2+2,25*2+2,0+15,5+2,25*4+3,0+3,4)+2,3*9,5+1,5*(3,8+3,5+2,25*2)+1,0*7,0				79,29000		
Mezisoučet				79,29000		
pro S6 : 1,0*(5,0-1,0+4,5-1,8+1,5*2+1,5*2)+1,3*(2,0+2,0+1,5+2,0+9,2+8,8*3)+1,2*(8,8+11,2*2)+1,5*(9,2+3,5+1,5+5+2,25*2)				128,97000		
,8*(22,5+2,25*4)+1,0*(8,0+4+2,25*2+4,5+3,5*2+2,5*2+2,0+5*2+2,25*4)+1,1*(4,5+2,2+3,0+3+2,25*2)+1,3*(4,0+3,0+1,2*2+2,2+2,4+2,0)				80,55000		
1,7*(3,5+1,2*2+1,4+5+2,25*2)				14,11000		
Mezisoučet				223,63000		
WC : 1,8*2,05				3,69000		
sakristie : (1,0*2+5)*1,5				3,75000		
Mezisoučet				7,44000		
73	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	2 573,00000	5,88	15 129,24
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %						
74	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	12,82500	147,01	1 885,40
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
pro S2 : (7,5+3,0)*(5+,5)				10,50000		
pro S3 : 4,65*5				2,32500		
75	960 R1e	demontáž rozvaděčů vč. ekologické likvidace	ks	3,00000	1 469,98	4 409,94
sakristie : 3				3,00000		
76	960 R2e	pro kabelovou trasu elektro - rozebrání mramor. dlažby , vybrání podloží, zpětné zadláždění, kompl. dod+mtz	m	50,70000	784,00	39 748,80
10,00+16,70+4,60+6,40				37,70000		
okolo pilířů : 7,50+5,50				13,00000		
77	960 R3e	pro kabelovou trasu elektro - rozebrání prkenné podlahy, zpětné uložení, kompl. dod+mtz	m	27,00000	490,00	13 230,00
78	965 R1	rozebrání cihelné dlažby šetrné pro zpětnou montáž	m2	39,73540	245,00	9 735,17
místnost pro návštěvníky : 5,7*(6,666+6,475)/2+9,5*(1,918+1,5)/2+3*(2,4+2,0)/2				39,73540		
79	97802 R1	proškrábnutí spár do hl. 3cm	m2	326,31500	98,00	31 978,87
pro S1 : (12,1+3,0)*7				10,57000		
pro S2 : (7,5+3,0)*(5+,5)				10,50000		
pro S3 : 4,65*5				2,32500		
pro S5 : 1,3*(3,2+1,2+2,25*2+2,0+15,5+2,25*4+3,0+3,4)+2,3*9,5+1,5*(3,8+3,5+2,25*2)+1,0*7,0				79,29000		
Mezisoučet				102,68500		
pro S6 : 1,0*(5,0-1,0+4,5-1,8+1,5*2+1,5*2)+1,3*(2,0+2,0+1,5+2,0+9,2+8,8*3)+1,2*(8,8+11,2*2)+1,5*(9,2+3,5+1,5+5+2,25*2)				128,97000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		.8*(22,5+.25*4)+1,0*(8,0+.4+.25*2+4,5+3,5*2+2,5*2+2,0+.5*2+.25*4)+1,1*(4,5+2,2+3,0+.3+.25*2)+1,3*(4,0+3,0+1,2*2+2,2+2,4+2,0) 1,7*(3,5+1,2*2+1,4+.5+.25*2) Mezisoučet		80,55000 14,11000 223,63000		
80	97802 R2	očištění zdiva od nesoudržných vrstev pro S2 : (7,5+3,0)*(,5+.5) pro S3 : 4,65*.5 Začátek provozního součtu pro S4 : 1,7+2,2+2,2+2,2*4+10,71-1,8+.8*2+2,8+6,34+6,66+6,46+6,4+8,125+1,4*8+1,6 1,2+8,72+.6+.4+1,4+.6+7,41-.8-.6 2,0+.3+4,0+3,4+5,0+3,47+4,46+4,3+4,01+3,8+.4+1,8*6+2,0*2 Konec provozního součtu 143,865*.5 Mezisoučet pro S5 : 1,3*(3,2+1,2+.25*2+2,0+15,5+.25*4+3,0+3,4)+2,3*9,5+1,5*(3,8+3,5+.25*2)+1,0*7,0 Mezisoučet pro S6 : 1,0*(5,0-1,0+4,5- 1,8+1,5*2+1,5*2)+1,3*(2,0+2,0+1,5+2,0+9,2+8,8*3)+1,2*(8,8+11,2*2)+1,5*(9,2+3,5+1,5+.5+.25*2) .8*(22,5+.25*4)+1,0*(8,0+.4+.25*2+4,5+3,5*2+2,5*2+2,0+.5*2+.25*4)+1,1*(4,5+2,2+3,0+.3+.25*2)+1,3*(4,0+3,0+1,2*2+2,2+2,4+2,0) 1,7*(3,5+1,2*2+1,4+.5+.25*2) Mezisoučet	m2	387,67750 10,50000 2,32500 74,99500 18,93000 49,94000 71,93250 84,75750 79,29000 79,29000 128,97000 80,55000 14,11000 223,63000	98,00	37 992,40
81	979 R2	Očištění vybour. cihelné dlažby s výplní kamen. těženým místnost pro návštěvníky : 5,7*(6,666+6,475)/2+.95*(1,918+1,5)/2+.3*(2,4+2,0)/2	m2	39,73540	196,00	7 788,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				122 698,10
82	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, : 48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,64,65,66,67,68, : Součet : 197,41935	t	197,41935	621,51	122 698,10
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 431,99
83	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá WC : 1,0*1,8+.3*(1,0*2+1,8*2)	m2	3,48000	408,36	1 421,09
84	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 83, : Součet : 0,01281	t	0,01281	850,60	10,90
Díl: 760		Výplně otvorů				1 037 820,00
		Kompletní dodávka+ montáž dle výpisu výrobků. Prvky bez úprav: T/20, T/26, T/39, T/40, T/46, T/47, T/49 Prvky restaurované - viz rozpočty R07, R08: T/1, T/2, T/4, T/17 Prvky v rámci restaurátorských prací, které nejsou předmětem stavby: T22 (dveře na kůru), T23 (dveře na kůru), T/29 (obklad zábradlí), T/30 (chórová lavice v ambitu), T/31 (chórová lavice v ambitu), T/32 (chórová lavice na kůru), T/33 (chórová lavice na kůru), T/34 (dveře kazetové v rámci chórové lavice), T48 (lavice v lodi)				
85	T 3	T3-repase bočních vstupních dveří	ks	1,00000	44 100,00	44 100,00
86	T 5	T5- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
87	T 6	T6- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
88	T 7	T7- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	4,00000	2 940,00	11 760,00
89	T 8	T8- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	1,00000	2 940,00	2 940,00
90	T 9	T9- lomené kamenné okno - umytí okna a rámu	ks	2,00000	2 940,00	5 880,00
91	T10	T10-dveře dřevěné kazetové 1křídlové - odstranění původních,náhrada novými	ks	1,00000	41 160,00	41 160,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
92	T11	T11- repase 2křídlových obloukových dveří	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00
93	T12	T12- repase 2křídlových obloukových dveří	ks	1,00000	21 560,00	21 560,00
94	T13	T13- repase 2křídlových obloukových dveří	ks	1,00000	21 560,00	21 560,00
95	T14	T14- repase kruhového okna kamenného	ks	1,00000	7 840,00	7 840,00
96	T15	T15- repase dřev.dělicí stěny s dveřmi,doplnění mříže	ks	1,00000	258 720,00	258 720,00
97	T16	T16- repase sestavy dřev.oken s mříží	ks	1,00000	34 300,00	34 300,00
98	T18	T18- repase 2křídlového dřev.okna s mříží	ks	1,00000	14 700,00	14 700,00
99	T19	T19- repase vnější mříže dřev.okna	ks	1,00000	7 840,00	7 840,00
100	T21	T21- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	10,00000	2 940,00	29 400,00
101	T24	T24- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	1,00000	2 940,00	2 940,00
102	T25	T25- repase 2křídlového dřev.okna	ks	1,00000	11 760,00	11 760,00
103	T27	T27- repase 2křídlového dřev.okna s mříží	ks	2,00000	17 640,00	35 280,00
104	T28	T28- repase dřev.schodiště 3ramenného na kůr	ks	1,00000	58 800,00	58 800,00
105	T29	T29- repase mříže a klekátka na kůru	ks	1,00000	98 000,00	98 000,00
106	T35	T35- repase dřev.balkonového okna	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00
107	T36	T36- repase dřev.emporového okna	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00
108	T37	T37- repase dřev.1křídlové dveří	ks	1,00000	34 300,00	34 300,00
109	T38	T38- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	1,00000	2 940,00	2 940,00
110	T41	T41- repase dřev.2křídlové dveří a ostění	ks	1,00000	21 560,00	21 560,00
111	T42	T42- repase dřev.1křídlové dveří	ks	1,00000	27 440,00	27 440,00
112	T43	T43- repase dřev.1křídlové dveří	ks	1,00000	27 440,00	27 440,00
113	T44	T44- repase oválného okna se žaluzií	ks	1,00000	14 700,00	14 700,00
114	T45	T45- repase okenního otvoru se žaluzií	ks	1,00000	11 760,00	11 760,00
115	T50	T50- repase dveří do klauzury	ks	1,00000	27 440,00	27 440,00
116	T51	T51- repase dveří na severní emporu	ks	1,00000	21 560,00	21 560,00
117	T52	T52- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	1,00000	2 940,00	2 940,00
118	T53	T53- fixní okno v ocel .rámu umytí okna a rámu	ks	1,00000	2 940,00	2 940,00
119	T54	T54- dveře dřevěné kazetové 1křídlové	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				95 860,91
120	764252205R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 400 mm,	m	47,60000	1 068,59	50 864,88
		Začátek provozního součtu				
		38+(37*2+10*4+13,5*2+6,0*2+6,0)		197,00000		
		12+1,8+8+5+5+10		41,80000		
		Konec provozního součtu				
		20% : 238*,2		47,60000		
121	764554204R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm	m	19,80000	1 139,94	22 570,81
		doplnění 20% : 6*16,5*2		19,80000		
122	764352822R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 45°	m	47,60000	48,95	2 330,02
		20% : 238*,2		47,60000		
123	76445	opatrná demontáž dešťových svodů ,uložení +zpětná montáž	m	99,00000	198,45	19 646,55
		6*16,5		99,00000		
124	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,26642	1 684,00	448,65
		50 m vodorovně				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		120,121, :				
		Součet: : 0,26642		0,26642		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				94 749,78
		prvek Z/02 bez úprav				
125	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	318,00000	217,83	69 269,94
		drobné zámečnické prvky : 318		318,00000		
126	Z01	Z01 demontáž mříže dělicí presbytář, uložení v depozitu dle investora, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	3 919,84	3 919,84
127	Z03	Z03 repase zábradlí schodiště vedoucí na kůr, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	21 560,00	21 560,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				2 415,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
128	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80000	33,25	59,85
129	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,80000	637,00	1 146,60
WC : 1,0*1,8				1,80000		
130	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,80000	13,23	23,81
131	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	1,98000	588,00	1 164,24
WC : 1,0*1,8*1,1				1,98000		
132	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,04275	498,33	21,30
50 m vodorovně						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
128,129,131, :						
Součet : 0,04275				0,04275		

Díl: 772		Kamenné dlažby	16 694,61			
133	772211302R00	Montáž obkladu stupňů deskami z měkkých kamenů stupnicovými deskami pravoúhlými nebo kosoúhlými, tloušťky do 30 mm včetně s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou	m	3,58500	320,17	1 147,81
zádveří : 1,195*3				3,58500		
134	772211413R00	Montáž obkladu stupňů deskami z měkkých kamenů podstupnicovými deskami výšky do 200 mm, tloušťky do 30 mm včetně s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou	m	3,58500	250,49	898,01
zádveří : 1,195*3				3,58500		
135	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	0,95500	3 920,00	3 743,60
zádveří : (1,0*43+35*75*2)				0,95500		
136	58384 R1	Deska kamenná tl.4cm povrch tryskaný božanovský pískovec	m2	1,05050	3 430,00	3 603,22
zádveří : (1,0*43+35*75*2)*1,1				1,05050		
137	58384 R2	Deska kamenná tl.3cm povrch tryskaný božanovský pískovec	m2	2,03090	3 430,00	6 965,99
stupně : 1,195*(35+165)*3*1,1				2,03090		
138	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	0,62145	540,64	335,98
50 m vodorovně						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
133,134,135,136,137, :						
Součet : 0,62145				0,62145		

Díl: 776		Podlahy povlakové	30 870,00			
139	776 R1	mobilní topný koberec s integrovanou topnou spirálou kompl.dod+mtz	m2	9,00000	3 430,00	30 870,00
Díl: 781		Obklady keramické	14 967,10			
140	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	13,45000	33,25	447,21
včetně dodávek materiálů.						
141	781415015RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	13,45000	637,00	8 567,65
WC : 1,0*(2,05+1,5)+(1,8*2-6)*2,05				9,70000		
sakristie : (1,0*2+5)*1,5				3,75000		
142	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	13,45000	57,33	771,09
WC : 1,0*(2,05+1,5)+(1,8*2-6)*2,05				9,70000		
sakristie : (1,0*2+5)*1,5				3,75000		
143	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	14,79500	343,00	5 074,69
WC : (1,0*(2,05+1,5)+(1,8*2-6)*2,05)*1,1				10,67000		
sakristie : (1,0*2+5)*1,5*1,1				4,12500		
144	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,21359	498,45	106,46
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
140,141,143, :						
Součet : 0,21359				0,21359		

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene	58 794,11			
-----------------	--	---------------------------------------	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Opava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
145	782111140RT1	Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 25 a 30 mm svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným zádveří : ,495*(,15+,65)*2+,35*,165*2	m2	0,90750	1 410,29	1 279,84
				0,90750		
146	782 R1	předsazený kamenný obklad božanovský pískovec tl.40mm zavěšený na roznášecí rošt, kompl.dod+mtz vč.systémového roštu,kotvení, přesunu hmot (dle výkresu detailů-kamenný sokl) bod.54 : (7,5+3,0)*1,25	m2	13,12500	4 116,00	54 022,50
				13,12500		
147	58384	Deska kamenná tl.3cm povrch tryskaný božanovský pískovec (,495*(,15+,65)*2+,35*,165*2)*1,1	m2	0,99825	3 430,36	3 424,36
				0,99825		
148	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 145,147, : Součet : 0,12467	t	0,12467	540,67	67,41
				0,12467		
Díl: 783		Nátěry				2 262,51
149	783222130RT2	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, kovářská barva drobné zámečnické prvky : 318*33/1000	m2	10,49400	215,60	2 262,51
				10,49400		
Díl: 784		Malby				8 554 358,77
150	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná Položka pořadí 151 : 1252,79850	m2	1 252,79850	29,40	36 832,28
				1 252,79850		
151	784185112R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné strop depozitář+schod. na kůr : 5,8*6,5*2*1,5 zádveří : 21,6*2+35,2 vedle zádveří schodiště na kůr : (6,5*4+,6*4*2)*4,5+5,8*6,5*2+(5,8*6,5-4,5*1,2) depozitář : 5,7*(6,5-4,69)*2+(42,5-6,475*4,69)*2 presbytář : (82*2-4*7,5*2)+16*13 sakristie : 150 zádveří sakristie : 98 schodiště na severní emporu : 60 oratoř : (5,2+7,5+3,5+1,8+1+4)*2,7+32 56	m2	1 252,79850	98,00	122 774,25
				113,10000		
				78,40000		
				246,30000		
				44,89850		
				312,00000		
				150,00000		
				98,00000		
				60,00000		
				94,10000		
				56,00000		
152	784 R 1	výmalba jednobarevná stěny,strop - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -penetrace -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin -tónování v daném odstínu boční lodě stěny : (47,95+50,75+48,9+42,5)*2+32,5*2 hlavní a příčná loď stěny : 10*7*2+62*3*2+59*2*2+21,6*2+127*2+135+90*4+5,8*7*4+6,5*2*7 135	m2	2 373,80000	294,00	697 897,20
				445,20000		
				1 793,60000		
				135,00000		
153	784 R 2b	výmalba strop plochy+ restaurování lemující ornamenty - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -dočištění ornamentu (vlasovým štětcem,těstem) -celoplošná fixáž (několikanásobná dle potřeby) -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin -jednobarevné tónování ploch mezi ornamenty -barevná retuš ornamentů hlavní loď : 10*37*1,5 27,5	m2	582,50000	1 960,00	1 141 700,00
				555,00000		
				27,50000		
154	784 R 2a	výmalba strop plochy+ restaurování lemující ornamenty - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -dočištění ornamentu (vlasovým štětcem,těstem) -celoplošná fixáž (několikanásobná dle potřeby) -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin	m2	450,00000	1 960,00	882 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		-jednobarevné tónování ploch mezi ornamenty -barevná retuš ornamentů boční lodě strop : 30*5,0*2*1,5			450,00000	
155	784 R 3	výmalba strop plochy+ restaurování lemující ornamenty - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -dočištění ornamentu (vlasovým štětcem,těstem) -celoplošná fixáž (několikanásobná dle potřeby) -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin -jednobarevné tónování ploch mezi ornamenty -barevná retuš ornamentů příčná loď (transept) : (9*30+5*3*2)*1,5 22,5	m2	472,50000	1 960,00	926 100,00
156	784 R 4	restaurování výmalby strop plochy+lemující ornamenty +zlacení hvězdíček - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -dočištění ornamentu (vlasovým štětcem,těstem) -celoplošná fixáž (několikanásobná dle potřeby) -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin -jednobarevné tónování ploch mezi ornamenty -barevná retuš ornamentů -čištění a přezlacení hvězdíček v modrém poli presbytář : 160*1,5 12	m2	252,00000	3 528,00	889 056,00
157	784 R 5	restaurování výmalby stěn šablonovaný ornament - kompl.dod+mtz -odstranění prachových nečistot (odsátím) -dočištění ornamentu (vlasovým štětcem,těstem) -celoplošná fixáž (několikanásobná dle potřeby) -izolování zatečených míst -tmelení spár a trhlin -jednobarevné tónování ploch mezi ornamenty -barevná retuš ornamentů -čištění a přezlacení hvězdíček v modrém poli presbytář : 7,5*2*4,0 3	m2	63,00000	4 018,00	253 134,00
158	784 R 6	restaurování sloupů,žeber - imitace pískovce - kompl.dod+mtz barva"stříkaná" štetkou boční loď : ,9*3,5*8+1,2*(7*4*5*2+4*2*3*2) hlavní : ,9*(10*4*5+8*2*4) sloupy,klenby : 11,58*10,5*2+7,75*8*4,0+2,5*4*2*8+2,5*4*2*4+1,6*10*4*2+2,5*10*4 80,75	m2	1 696,33000	1 078,00	1 828 643,74
159	784 R 7	restaurování sloupů,žeber - imitace pískovce s ornamentem - kompl.dod+mtz barva"stříkaná" štetkou presbytář : 2,4*((10,5+8)*2+8*2*4)+1,2*(10*4+8*2)+,9*(8*6+4*2) 18	m2	378,00000	1 528,80	577 886,40
160	784 R 8	restaurování maleb v místnosti pod kůrem - kompl.dod+mtz - sejmutí mladších omítek - injektáže, zpevnění renesanční vrstvy - vyplněnípeků vápenným tmelem - sejmutí druhotných vápenných líček - retuše a konzervace	m2	43,05000	10 350,00	445 567,50
161	784 R 9	restaurátorská oprava povrchů stěn a stropní klenby - kompl.dod+mtz, postup dle restaurátorského průzkumu a záměru obnovy -část stratigrafie Výmalba s ojediněle se vyskytujícími renesančními freskami. Injektáže + zpevnění nesoudržných částí, optické sjednocení ploch. místnost pro návštěvníky : 102,6	m2	102,60000	1 176,00	120 657,60
					102,60000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
162	784 R10	výmalba a restaurování štukového dekoru - kompl.dod+mtz, postup dle restaurátorského průzkumu a záměru obnovy -část stratigrafie	m2	40,20000	3 724,00	149 704,80
		čela bočních empor a kůru : 40,2		40,20000		
163	784 R11	výmalba a restaurování dekorativních maleb- kompl.dod+mtz, postup dle tech.zprávy	m2	233,62500	1 960,00	457 905,00
		klenba bočních empor a kůru : 163,5		163,50000		
		strop pod kůrem : 8,5*5,5*1,5		70,12500		
164	784 R12	Dodatečně požadované průzkumy pro položky 784R9, 784R10, 784R11	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00
Díl: 787		Zasklívání				13 720,00
165	787 R1	skleněná vertikální deska 2500/880mm z kaleného skla kotvená do zdíva nerez kotvami, kompl.dod+mtz dle v.č.09	ks	1,00000	13 720,00	13 720,00
Díl: 799		Ostatní prvky				387 051,00
		Prvky bez úprav: O/07, O/09, O/10, O/11, O/12, O/13				
		Prvky restaurované - viz rozpočty R09:O/01, O/02, O/03				
		Prvky v rámci restaurátorských prací, které nejsou předmětem stavby: O/04 (křtitelnice), O/05(kazatelna), O/08(hlavní oltář)				
166	O06	O06-osazení náhrobní desky, přesun do nové pozice kompl.dod+mtz vč.soklu	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00
167	pol. 9	repase a očištění historického umyvadla s chrličem, provrtání odpadu, zasekání sifonu,dvířka, povrchová úprava stěn, kompl.dod+mtz, vč. požadovaných průzkumů	ks	1,00000	24 500,00	24 500,00
168	pol.12	repase kruhového vřetenového schodiště na severní emporu kompl.dod+mtz	ks	1,00000	78 400,00	78 400,00
169	pol.15	demontáž,zpětná montáž ,repase schodiště do oratoře kompl.dod+mtz	ks	1,00000	44 100,00	44 100,00
		očistit, cca 50% truhlářsky doplnit,napustit olejem				
170	pol.31	mobilitní bezbarierová rampa, kompl.dod+mtz	ks	1,00000	53 900,00	53 900,00
		Dle projektové dokumentace (výkresy 12.04.a a 12.04.b)				
		Nosnost min. 200 kg, šířka 0,9-1,1 m, délka 2,90-3,1 m, hmotnost rampy do 30 kg.				
171	pol.38	ošetření a doplnění podlahy severní empory kompl.dod+mtz	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00
		celková plocha podlahy cca 32m2				
172	pol.45	osazení zrestaurovaných obrazů kompl.dod+mtz	ks	3,00000	2 744,00	8 232,00
173	pol.47	repase vřetenového schodiště cihelného v.5,8m kompl.dod+mtz	ks	1,00000	39 200,00	39 200,00
		přeskládání, příp.doplnění stupňů				
174	pol.52	lokální reprofilace římsy kompl.dod+mtz	m	47,70000	1 470,00	70 119,00
		cca 30% : (37*2+10*4+13,5*2+6,0*2+6,0)*,3		47,70000		
Díl: M211		Hromosvod				29 400,00
175	211	demontáž + zpětná montáž svodů hromosvodu , revize	ks	1,00000	29 400,00	29 400,00
		Ochrana stávajícího bleskosvodu během opravy střech a fasády před poškozením, jeho běžnou údržbu včetně oprav a doplnění kotvení a závěrečnou periodickou revizí.				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				93 360,61
176	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,39520	186,99	11 480,29
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70,71,72,73,74,78,79,80,122,123, :				
		Součet: : 61,39520			61,39520	
177	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 166,50880	13,85	16 156,15
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70,71,72,73,74,78,79,80,122,123, :				
		Součet: : 1166,50880			1 166,50880	
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	61,39520	255,70	15 698,75
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70,71,72,73,74,78,79,80,122,123, :				
		Součet: : 61,39520			61,39520	
179	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 227,90400	28,49	34 982,98
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70,71,72,73,74,78,79,80,122,123, :				
		Součet: : 1227,90400			1 227,90400	
180	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	61,39520	245,01	15 042,44
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		69,70,71,72,73,74,78,79,80,122,123, :				
		Součet: : 61,39520			61,39520	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						14 021 745,80

JKSO:

801.47 m3	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod. svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
--------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1a.2	Elektroosmóza

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: E01		A. Mírná (drátová) elektroosmóza				112 440,10
1	Pol__1	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody bez uzemň. elektrod	bm	8,80000	5 934,00	52 219,20
2	Pol__2	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň. elektrod	bm	5,70000	7 130,00	40 641,00
3	Pol__3	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému	bm	7,40000	793,50	5 871,90
4	Pol__4	Napojení mírné drátové elektroosmózy - napojení řídicí jednotky pro zobrazení měřených údajů (průtok, proud v mA, počítadlo provozních hodin), vč. kontroly funkčnosti řídicí jednotky	ks	1,00000	5 980,00	5 980,00
5	Pol__5	Vybudování pevné měřické sítě bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování, systémem mírné (drátové) elektroosmózy	ks	2,00000	2 173,50	4 347,00
6	Pol__6	Zapravení fasády - zapravení v pásu 300mm po vybudování kladného pólu elektroosmózy	bm	7,00000	483,00	3 381,00
Díl: E02		B. Dopravné (elektroosmóza)				7 521,00
7	Pol__7	Doprava - 2x tam a zpět	km	436,00000	17,25	7 521,00

Celkem						119 961,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801,47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1b	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M210		Svitidla				2 074 435,00
1	A	Závěs s možností spouštění, navijení závěsu a jeho aretací, pro svítidla typu A	ks	14,00000	1 876,60	26 272,40
2	A1	myA3387Z9210 sv. atypické závěsné LED, dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI , délka závěsu 10.500mm, CRI>90	ks	3,00000	50 589,00	151 767,00
3	A1/2N	myA3387ZN9210 sv. atypické závěsné LED, dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI , Nouzový modul, délka závěsu 10.500mm, CRI>90	ks	5,00000	60 000,60	300 003,00
4	A2	myA3387Z925 sv. atypické závěsné LED, Dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI, délka závěsu 5.500m, CRI>90	ks	6,00000	50 589,00	303 534,00
5	B1	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 2.000mm, 2700K, CRI>90	ks	16,00000	23 952,50	383 240,00
6	B1p	příslušenství stmívatelné	ks	4,00000	3 316,50	13 266,00
7	B2	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 1.500mm, 2700K, CRI>90	ks	6,00000	23 952,50	143 715,00
8	B2p	příslušenství stmívatelné	ks	2,00000	2 426,60	4 853,20
9	B3	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 1.000mm, 2700K, CRI>90	ks	8,00000	23 952,50	191 620,00
10	B3p	příslušenství stmívatelné	ks	4,00000	1 679,70	6 718,80
11	C	myOR710M3014 Reflektorová svítidla LED 142W, stmívatelné DALI , IP65, reflektor pro menší úhel,, vyzářování	ks	4,00000	10 986,80	43 947,20
12	Cp1	zavěs	ks	1,00000	621,50	621,50
13	Cp2	příslušenství X4	ks	1,00000	1 387,10	1 387,10
14	Cp3	reflektor	ks	4,00000	462,00	1 848,00
15	D1	myI400S2790 sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	2,00000	11 576,40	23 152,80
16	D1N	myI400S2790NO sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	4,00000	14 824,70	59 298,80
17	D2	myI400S2790 sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	5,00000	11 576,40	57 882,00
18	D2N	myI400S2790NO sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	3,00000	14 400,10	43 200,30
19	E	my3213P0327 sv. přisazené LED , svítící nahoru/dolu, DALI, 2700K, CRI>90	ks	2,00000	21 761,30	43 522,60
20	F	my457S554K sv. přisazené/závěsné LED 55W IP65 4000K	ks	29,00000	2 620,20	75 985,80
21	G	my500OM39 sv. přisazené LED, IP65	ks	4,00000	848,10	3 392,40
22	H	my221LS5874P sv. přisazené	ks	13,00000	4 769,60	62 004,80
23	HN	my221LS5874PNO sv. přisazené s nouzovým modulem	ks	4,00000	5 230,50	20 922,00
24	P	myHR35874DALI systém řízení vč naprogramování - POZOR jedna větev max 64 adres	ks	1,00000	112 280,30	112 280,30
Díl: M210m		Svitidla - montáž				148 444,00
25	A	Závěs s možností spouštění, navijení závěsu a jeho aretací, pro svítidla typu A	ks	14,00000	354,00	4 956,00
26	A1.m	myA3387Z9210 sv. atypické závěsné LED, dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI , délka závěsu 10.500mm, CRI>90	ks	3,00000	2 950,00	8 850,00
27	A1/2N.m	myA3387ZN9210 sv. atypické závěsné LED, dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI , Nouzový modul, délka závěsu 10.500mm, CRI>90	ks	5,00000	3 186,00	15 930,00
28	A2.m	myA3387Z925 sv. atypické závěsné LED, Dva nezávislé okruhy D/I, 42W+30W,2700K, Al slitina,,, stmívatelné DALI, délka závěsu 5.500m, CRI>90	ks	6,00000	2 950,00	17 700,00
29	B1.m	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 2.000mm, 2700K, CRI>90	ks	16,00000	1 180,00	18 880,00
30	B1p.m	příslušenství stmívatelné	ks	4,00000	354,00	1 416,00
31	B2.m	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 1.500mm, 2700K, CRI>90	ks	6,00000	1 180,00	7 080,00
32	B2p.m	příslušenství stmívatelné	ks	2,00000	354,00	708,00
33	B3.m	my30177E00R sv. reflektorové LED 24W stmívatelné DALI , Celková délka systému 1.000mm, 2700K, CRI>90	ks	8,00000	1 180,00	9 440,00
34	B3p.m	příslušenství stmívatelné	ks	4,00000	354,00	1 416,00
35	C.m	myOR710M3014 Reflektorová svítidla LED 142W, stmívatelné DALI , IP65, reflektor pro menší úhel,, vyzářování	ks	4,00000	1 180,00	4 720,00
36	Cp1.m	zavěs	ks	1,00000	295,00	295,00
37	Cp2.m	příslušenství X4	ks	1,00000	236,00	236,00
38	Cp3.m	reflektor	ks	4,00000	177,00	708,00
39	D1.m	myI400S2790 sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	2,00000	472,00	944,00
40	D1N.m	myI400S2790NO sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	4,00000	531,00	2 124,00
41	D2.m	myI400S2790 sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	5,00000	472,00	2 360,00
42	D2N.m	myI400S2790NO sv. přisazené LED 40W, SMTIVATELNÉ 2700K, CRI>90	ks	3,00000	531,00	1 593,00
43	E.m	my3213P0327 sv. přisazené LED , svítící nahoru/dolu, DALI, 2700K, CRI>90	ks	2,00000	826,00	1 652,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1b	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	F.m	my457S554K sv. přisazené/závěsné LED 55W IP65 4000K	ks	29,00000	531,00	15 399,00
45	G.m	my500OM39 sv. přisazené LED, IP65	ks	4,00000	295,00	1 180,00
46	H.m	my221LS5874P sv. přisazené	ks	13,00000	413,00	5 369,00
47	HN.m	my221LS5874PNO sv. přisazené s nouzovým modulem	ks	4,00000	472,00	1 888,00
48	P.m	myHR35874DALI systém řízení vč naprogramování - POZOR jedna větev max 64 adres	ks	1,00000	23 600,00	23 600,00

Celkem	2 222 879,00					
---------------	---------------------	--	--	--	--	--

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.1c	Vnitřní prostorové lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 122 702,87
1	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	13 227,05600	20,99	277 635,91
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, vedlejší loď : 5,35*6,1*8,2*8 hlavní loď : 6,95*9,7*16,2*3 příčná loď : 8,95*9,7*16,2*3 presbytář : 9,7*12,4*16,2+5,7*2,7*16,2 kůr : 14,4*9,3*10,4		2 140,85600 3 276,36900 4 219,20900 2 197,85400 1 392,76800		
2	943944181R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	83 872,04000	4,32	362 327,21
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, vedlejší loď - 4 měsíce : 5,35*6,1*8,2*8*4 hlavní loď - 6 měsíců : 6,95*9,7*16,2*3*6 příčná loď - 6 měsíců : 8,95*9,7*16,2*3*6 presbytář - 10 měsíců : (9,7*12,4*16,2+5,7*2,7*16,2)*10 kůr - 6 měsíců : 14,4*9,3*10,4*6		8 563,42400 19 658,21400 25 315,25400 21 978,54000 8 356,60800		
3	943944821R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	13 227,05600	13,32	176 184,39
		pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,				
4	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m	m2	993,36000	26,47	26 294,24
		vedlejší loď : 5,35*6,1*8 hlavní loď : 6,95*9,7*3 příčná loď : 8,95*9,7*3 presbytář : 9,7*12,4+5,7*2,7 kůr : 14,4*9,3		261,08000 202,25000 260,44000 135,67000 133,92000		
5	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnicí nebo podélníky	m2	5 980,68000	10,41	62 258,88
		vedlejší loď - 4 měsíce : 5,35*6,1*8*4 hlavní loď - 6 měsíců : 6,95*9,7*3*6 příčná loď - 6 měsíců : 8,95*9,7*3*6 presbytář - 10 měsíců : (9,7*12,4+5,7*2,7)*10 kůr - 6 měsíců : 14,4*9,3*6		1 044,32000 1 213,47000 1 562,67000 1 356,70000 803,52000		
6	943955822R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m	m2	993,36000	18,27	18 148,69
7	975053131R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m	234,80000	350,13	82 210,52
		podstojkování kůru : 9,3*16 podstojkování empor : 4,3*10*2		148,80000 86,00000		
8	975058131R00	Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2	m	383,60000	21,44	8 224,38
		podstojkování kůru - příplatek 2 m výšky : 148,8*2 podstojkování empor- příplatek 1 m výšky : 86*1		297,60000 86,00000		
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	150,86401	725,28	109 418,65
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 199,86
10	VN01	Doprava, přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	29 400,00	29 400,00
11	VN02	Statický výpočet	Soubor	1,00000	9 799,86	9 799,86

Celkem

1 161 902,73

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnice, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.2	Oprava krovu vč. zvonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				209 733,45
1	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 562,00000	4,23	6 607,26
		loď : 952,0		952,00000		
		sakristie : 83,0		83,00000		
		boční loď sever : 245,0		245,00000		
		boční loď jih : 282,0		282,00000		
2	952902601V01	Čištění trámů od nátěrů, nečistot a prachu	m2	5 730,00000	27,44	157 231,20
		očistění původních (ponechávaných) prvků krovní vazby před provedením impregnace proti dřevokazům				
		loď : 4180		4 180,00000		
		sakristie : 250		250,00000		
		boční loď sever : 800		800,00000		
		boční loď jih : 500		500,00000		
3	975073111R00	Jednostranné podchycení střešních vazníků do výšky podchycení do 3,5 m při zatížení hmotnosti do 1000 kg/m	m	123,00000	373,13	45 894,99
		statické zabezpečení krovní vazby při tesařských výřezech a doplnění krovní vazby:				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				34 672,32
4	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	288,00000	120,39	34 672,32
		pro sanaci (tesařskou/chemickou vč. očištění) krovní vazby:				
		4,0*4,0*18		288,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				55 260,44
5	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za první podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	2 977,21	2 977,21
6	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáži a demontáži shozu další podlaží	podlaží	4,00000	180,37	721,48
7	979011331R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	720,00000	29,90	21 528,00
		16*45		720,00000		
8	979011332R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	45,00000	46,75	2 103,75
9	997013011.V01	Vykližení ulehle suti z prostorů nad 15 m2 s naložením a svislým přemístěním	m3	19,00000	1 470,00	27 930,00
		odstranění starého stavebního odpadu v místě sanace kolem tesař. prvků (pozednic atd.)				
		"loď -"15,0 :				
		"sakristie -"1,0 :				
		"boční loď sever-"2,0 :				
		"boční loď jih -"1,0 :				
		19		19,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				830,58
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	3,25845	254,90	830,58
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				644 490,03
11	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	71,50000	205,07	14 662,51
12	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	35,00000	181,25	6 343,75
13	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	62,00000	220,06	13 643,72
14	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	67,50000	231,53	15 628,28
15	762331960V01	Vyřezání části střešní vazby, pro zpětné použití	m	201,00000	215,60	43 335,60
		vyřezání nosných prvků krovu bránící sanaci napadených částí pro zpětné použití:				
16	762082430V01	Provedení tesařského profilování trámů	kus	204,00000	294,00	59 976,00
		šikmočelné pláty s dřevěnými kolíky a hmoždíky, repliky původních spojů barokní krovní vazby - karpování, rybní, dlaby, čepy atp.				
17	762332933V01	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2, bez dodávky	m	317,50000	428,65	136 096,38
		dle tabulky řeziva :				
		krov : 71,50+35		106,50000		
		krov zpětná montáž : 174		174,00000		
		věž : 37		37,00000		
18	762332934V01	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2, bez dodávky	m	62,00000	618,28	38 333,36
		dle tabulky řeziva :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.2	Oprava krovu vč. zvonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		KROV : 62		62,00000		
19	762332935V01	Doplnění střešní vazby z hranolů nad 450 cm2, bez dodávky	m	94,50000	877,59	82 932,26
		dle tabulky řeziva :				
		KROV : 67,50		67,50000		
		KROV - ZPĚTNÉ OSAZENÍ : 27		27,00000		
20	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	240,00000	23,81	5 714,40
21	762342202R00	Bednění a laťování montáž laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm, vodorovně	m2	240,00000	91,73	22 015,20
		závěsné latění 30/50mm : 240		240,00000		
22	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	16,47000	1 203,05	19 814,23
		KROV : 9,13		9,13000		
		KROV - ZPĚTNÉ OSAZENÍ : 6,46		6,46000		
		věž : 0,88		0,88000		
23	762000000V01	Sanace krovu sakristie	ks	1,00000	44 100,44	44 100,44
		vč. rozkrytí a zpětného zakrytí stř. pláště, vč. dodávky řeziva : 1		1,00000		
24	60510054R	lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	1 760,00000	9,80	17 248,00
		závěsné latění 30/50mm impregnované : 240,00/0,15*1,1		1 760,00000		
25	605120130	řezivo JD hranoly hoblované	m3	10,04300	7 840,00	78 737,12
		tesařské výměny prvků krovu - dle tabulky řeziva : 9,13*1,1		10,04300		
26	605120133	řezivo DB hranoly hoblované	m3	0,96580	24 500,00	23 662,10
		tesařské doplnění nových prvků zvonové stolice : 0,878*1,1		0,96580		
27	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	17,65077	1 260,38	22 246,68
		50 m vodorovně				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				38 407,05
28	764392852R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 45°	m	32,00000	35,02	1 120,64
		4*8,00		32,00000		
29	764292250R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 660 mm	m	32,00000	1 158,07	37 058,24
		Položka pořadí 28 : 32,00000		32,00000		
30	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,13568	1 681,70	228,17
		50 m vodorovně				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				273 082,79
31	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	120,00000	82,38	9 885,60
		240/2		120,00000		
32	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	120,00000	83,26	9 991,20
		Položka pořadí 31 : 120,00000		120,00000		
33	765311891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, do suti	m2	120,00000	3,09	370,80
34	765311897R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek bobrovek, k dalšímu použití	m2	120,00000	3,97	476,40
35	765311521RT2	Krytina pálená střeš složité z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	120,00000	833,00	99 960,00
		Položka pořadí 31 : 120,00000		120,00000		
36	765311520V01	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho, zpětná montáž	m2	120,00000	294,00	35 280,00
		Položka pořadí 31 : 120,00000		120,00000		
37	765311591R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, příplatek za sklon pro krytinu od 45° do 60°, upevnění tašek pozinkovaným hřebíky	m2	240,00000	26,72	6 412,80
		Položka pořadí 31 : 120,00000*2		240,00000		
38	765319912R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiležání a uchycení tašek šikmě,	m	140,00000	245,00	34 300,00
		Položka pořadí 29 : 32,00000*2		64,00000		
		Položka pořadí 42 : 19,00000*2		38,00000		
		Položka pořadí 43 : 19,00000*2		38,00000		
39	765393911R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení hřebenů zcela do malty střeš jednoduchých, hřebenáči pálenými pro krytiny hladké a drážkové	m	70,64000	294,00	20 768,16
		80% : (68,99-0,89-4,15-4,35+34,10-0,41-4,34-0,65)*0,80		70,64000		
40	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m	36,66000	31,73	1 163,22
		20% : (68,99-0,89-4,15-4,35+34,10-0,41-4,34-0,65)*0,20		17,66000		
		nároží 50% : 4*9,50*0,50		19,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.2	Oprava krovu vč. zvonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi 20% : (68,99-0,89-4,15-4,35+34,10-0,41-4,34-0,65)*0,20	m	17,66000	695,98	12 291,01
42	765394951R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení nároží zcela do malty střech složitých, hřebenáči pálenými pro krytiny hladké a drážkové 50% : 4*9,50*0,50	m	19,00000	205,06	3 896,14
43	765311544RT1	Krytina pálená doplňky bobrovka, nároží, povrchová úprava rezná Položka pořadí 42 : 19,00000	m	19,00000	841,43	15 987,17
44	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	23,70354	940,80	22 300,29

Díl: 783		Nátěry	262 449,24			
45	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	5 951,23000	44,10	262 449,24
protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům						
kontaktní zdivo kolem pozednic v místě prováděné sanace krovu						
nové prvky tesařských výměn: :						
vyměněné a doplněné řezivo : 182,83				182,83000		
věž : 25,9				25,90000		
kontaktní zdivo kolem pozednic v místě prováděné sanace krovu : (1,00*2+1,50*2+1,50*4+2,50*2+1,50*2+1,50*2)*0,50				12,50000		
původní (ponechávané) prvky krovní vazby: :						
loď : 4180,0				4 180,00000		
sakristie : 250,0				250,00000		
boční loď sever : 800,0				800,00000		
boční loď jih : 500,0				500,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				41 059,04
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	44,81841	255,78	11 463,65
47	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	134,45522	28,49	3 830,63
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,81841	186,92	8 377,46
49	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	672,27608	9,53	6 406,79
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,81841	245,00	10 980,51

Celkem						1 559 984,94
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4a,c	Vzduchotechnika a vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Vytápění				10 701,60
1	904R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	hod	4,00000	274,40	1 097,60
2	904R02	Hzs-provozní zkouška	hod	24,00000	274,40	6 585,60
3	904R03	Hzs-revize	hod	2,00000	274,40	548,80
4	904V04	Hzs-doregulování systému	hod	2,00000	274,40	548,80
5	904V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	2,00000	274,40	548,80
6	904V10	Hzs-Stavební připomoci	hod	5,00000	274,40	1 372,00
Díl: 735		Otopná tělesa				15 072,56
7	R.pol.1	Elektrický přímotop , 500 W	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00
8	R.pol.2	Elektrický přímotop , 2000 W	kus	2,00000	2 744,00	5 488,00
9	R.pol.3	Elektrický přímotop , 2500 W(s připojením do zásuvky)	kus	1,00000	3 136,00	3 136,00
10	R.pol.4	Elektrický nízkostěnový přímotop , 2500 W(na kůr)	kus	1,00000	3 920,00	3 920,00
11	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2,45000	145,04	355,35
12	998735293R00	Přesun hmot pro otopná tělesa výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1,47000	145,04	213,21
Díl: 767		Konstrukce zámečnické+VZT				10 267,91
13	R.pol.1.01	Radiální podstropní ventilátor vel.100, V=50-150m3/h	kus	1,00000	3 920,00	3 920,00
14	R.pol.1.01a	Pružná manžeta O100	kus	1,00000	392,00	392,00
15	R.pol.1.01b	Pohybové čidlo	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00
16	R.pol.1.02	Samotížná klapka O100mm	kus	1,00000	882,00	882,00
17	R.pol.1.03	Sítka proti hmyzu O100mm	kus	1,00000	294,00	294,00
18	R.pol.1.04	Kruhové potrubí vinuté O100/tv.50%, pozink.plech	bm	6,00000	147,00	882,00
19	R.pol.1.05	Dveřní mřížka 325x75	kus	1,00000	274,40	274,40
20	R.pol.1.06	Odvod kondenzátu se suchouzápachovou uzávěrkou	kus	1,00000	1 225,00	1 225,00
21	R.pol.1.09	Návrhová izolace z minerál.vlny tl.2,5cm s AL folií	m2	5,00000	176,40	882,00
22	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,96000	99,27	194,57
23	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 50 m vodorovně	%	1,47000	99,28	145,94
Celkem						36 042,07

JKSO:

801,47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4e	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 279,60
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	1,00000	1 960,00	1 960,00
2	113107650R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm	m2	1,00000	92,16	92,16
3	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	4,60000	1 330,06	6 118,28
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	4,60000	104,08	478,77
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	4,30000	201,54	866,62
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	8,60000	178,16	1 532,18
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	4,30000	274,40	1 179,92
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,30000	216,09	929,19
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,30000	14,11	60,67
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 4,6-1,8-6	m3	2,20000	343,00	754,60
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,80000	943,74	1 698,73
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,30000	245,00	1 053,50
13	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,60000	906,70	544,02
14	58337368R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A do zásypu : 1,9*1,8	t	3,42000	588,00	2 010,96
Díl: 5		Komunikace				2 517,03
15	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	1,00000	67,03	67,03
16	59411 R2	Dlažba z přírodního kamene - stávajícího - tl.70-100mm,lože z kam.těž.do 5 cm, dlažba původní, doprava z meziskládky + montáž	m2	1,00000	1 960,00	1 960,00
17	9790549	Očištění dlažby z lomového kamene	m2	1,00000	490,00	490,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 440,80
18	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	27,00000	90,40	2 440,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				17 434,58
19	970051035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm	m	2,80000	1 739,30	4 870,04
20	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,90000	2 200,60	1 980,54
21	974029142R00	Výsekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	27,00000	392,00	10 584,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 783,82
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,34932	932,27	7 783,82
Díl: 713		Izolace tepelné				1 214,13
23	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, do DN 25	m	23,00000	30,16	693,68
24	2837723492R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava LDPE tkanina; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	23,00000	21,61	497,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4e	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,96000	11,95	23,42

Díl: 721		Vnitřní kanalizace	18 294,29			
26	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	2,00000	196,69	393,38
27	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	14,00000	215,65	3 019,10
28	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	282,24	564,48
29	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	688,87	688,87
30	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	509,80	1 019,60
31	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	6,00000	553,01	3 318,06
32	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	553,01	553,01
33	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	4,00000	533,61	2 134,44
34	721176224R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	8,00000	590,06	4 720,48
35	721194-04	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	58,80	117,60
36	721194-05	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	63,70	63,70
37	721194-11	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	93,10	93,10
38	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	40,00000	20,02	800,80
39	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	1,00000	455,99	455,99
40	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,96000	179,43	351,68

Díl: 722		Vnitřní vodovod	18 437,49			
41	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	1,00000	321,49	321,49
42	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	23,00000	265,48	6 106,04
43	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	3,00000	185,22	555,66
44	722221112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	1,00000	140,24	140,24
45	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	1,00000	90,85	90,85
46	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 1/2"	kus	1,00000	70,03	70,03
47	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	23,00000	17,38	399,74
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	23,00000	26,55	610,65
49	7255392-01	Mtž ohřivač zásobník závěsný -15l	kus	1,00000	300,00	300,00
50	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného , G 1/2"	soubor	1,00000	107,50	107,50
51	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	1,00000	198,89	198,89
52	PC01	Ohřivač TUV 5l beztlakový pod dř, včetně armatury stojánková, umyvadlová	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00
53	pc02	Uzavírací ventil DN15 K125T s vypouštěním	kus	1,00000	147,00	147,00
54	pc03	Zkrácený rozbor vody	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00
55	pc04	PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí d20	kus	1,00000	588,00	588,00
56	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,96000	393,57	771,40

Díl: 725		Zařizovací předměty	30 205,34			
57	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	3 505,96	3 505,96
58	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 710,20	1 710,20
59	72510AA	výlevka nerezová - kompl.dod+mtz vč.příslušenství	ks	1,00000	14 700,00	14 700,00
60	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkartonu	soubor	1,00000	844,96	844,96
61	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	186,54	186,54
62	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	6,00000	150,38	902,28
63	55161203R	sifon umyvadlový, oválný; chromovaný, kov	kus	2,00000	693,25	1 386,50
64	55347615R	dvířka revizní materiál kov; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	6,00000	246,96	1 481,76
65	64271106	Předstěnový systém pro wc	kus	1,00000	4 410,00	4 410,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4e	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	PC05	Ovládací tlačítko WC	kus	1,00000	784,00	784,00
67	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,98000	299,12	293,14
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 275,68
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,99362	186,99	372,79
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	37,87876	13,85	524,62
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,99362	255,82	510,01
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,96171	28,49	340,79
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,99362	264,58	527,47

Celkem	119 882,76
---------------	-------------------

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				694 591,80
1	1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	630,00000	50,40	31 752,00
2	2	Trubka ohebná pod omítku, typ 32 mm	m	70,00000	57,60	4 032,00
3	3	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	480,00000	50,40	24 192,00
4	4	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	210,00000	66,00	13 860,00
5	5	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	85,00000	102,00	8 670,00
6	6	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	12,00000	132,00	1 584,00
7	7	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2	kus	62,00000	192,00	11 904,00
8	8	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HIM 8	kus	140,00000	12,00	1 680,00
9	9	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	225,00000	48,00	10 800,00
10	10	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,00000	120,00	2 400,00
11	11	Napojení na stávající rozvody	kus	8,00000	600,00	4 800,00
12	12	Demontáž a montáž rozvaděče do 50kg	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
13	13	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	3,00000	300,00	900,00
14	14	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 5, obyč.prostředí	kus	2,00000	324,00	648,00
15	15	Spínač nástěnný seriový - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	10,00000	336,00	3 360,00
16	16	Spínač nástěnný seriový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00000	360,00	360,00
17	17	Spínač nástěnný - řaz. 1 IP44	kus	3,00000	420,00	1 260,00
18	18	Spínač nástěnný - řaz. 6 IP44	kus	4,00000	456,00	1 824,00
19	19	Spínač nástěnný - řaz. 7 IP44	kus	1,00000	504,00	504,00
20	20	Tlačítkový ovladač DALI adresný	kus	9,00000	2 880,00	25 920,00
21	21	Spínač pohybový 230V/10A	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	22	Zásuvka 16A,230V 2P+Z bílá	kus	128,00000	276,00	35 328,00
23	23	Podlahová krabice 12 modulů, osazení 2x zásuvka 1x230V/16A s T3, 2x zásuvka 1x230V/16A, 4x zásuvka,, mikrofon, 1x zásuvka 2x RJ45, 2x zásuvka reproduktor	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
24	24	Zásuvka venkovní 16A,230V IP44	kus	5,00000	600,00	3 000,00
25	25	Zásuvka reproduktor	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
26	26	Zásuvka 2xRJ45 FTP	kus	5,00000	540,00	2 700,00
27	27	Skříň rack 4U 10"	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
28	28	Switch pro 16 prvků	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00
29	29	EKV Přípojnice	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
30	30	Reproduktory 2W na stojan	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
31	31	Televizor LCD 108 mm, HF	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00
32	32	Stojan pro televizor s reproduktory	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
33	33	Kabelový žlab 62/50	m	190,00000	576,00	109 440,00
34	34	Kabelový kanál 240/40	m	42,00000	1 500,00	63 000,00
35	35	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	230,00000	36,00	8 280,00
36	36	Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou	m	40,00000	78,00	3 120,00
37	37	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	25,00000	31,08	777,00
38	38	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	1 230,00000	31,08	38 228,40
39	39	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	1 450,00000	40,68	58 986,00
40	40	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	620,00000	40,68	25 221,60
41	41	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený	m	120,00000	169,44	20 332,80
42	42	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	20,00000	314,40	6 288,00
43	43	Kabel FTP cat 6	m	1 260,00000	54,00	68 040,00
44	44	Kabel Flex 2x2,5	m	420,00000	57,60	24 192,00
45	45	Kabel mikrofon	m	120,00000	54,00	6 480,00
46	46	Demontáž svítidel	kus	35,00000	300,00	10 500,00
47	47	Demontáž přístrojů	kus	42,00000	144,00	6 048,00
48	48	Likvidace sutí	t	4,00000	1 200,00	4 800,00
Díl: M212		Rozvaděče				128 400,00
49	55	Rozvaděč RH viz výkres č.06	kpl	1,00000	102 000,00	102 000,00
50	56	Rozvaděč RK viz výkres č. 07	kpl	1,00000	26 400,00	26 400,00
Díl: M218		Revize				8 640,00
51	57	Revize elektro	hod	12,00000	720,00	8 640,00
Díl: M219		Stavební výpomoci				35 400,00
52	50	Výsekání rýh 30/30	m	330,00000	60,00	19 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4g	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	51	Zazdivka rozvaděčů	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
54	52	Vybourání otvorů	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00
55	53	Zaplnění rýh	m2	5,00000	960,00	4 800,00
56	54	Vrtání děr do d=50mm, l 1500mm	ks	25,00000	240,00	6 000,00

Celkem	867 031,80					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

JKSO:

801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4h	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22.01 EZS		Ústředna PZTS s příslušenstvím - dodávka				54 374,40
1	101.HUB	Modul pro posílení a zvýšení dosahu BUS sběrnice ústředny PZTS	ks	1,00000	3 484,80	3 484,80
Modul obsahuje 1 vstup pro sběrnici vedoucí od ústředny a 2 naprosto nezávislé galvanicky oddělené výstupy. Včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v kostele.						
2	102.ČTEČKA_2	Ovládací bezkontaktní čtečka karet	ks	1,00000	4 824,00	4 824,00
Ovládací bezkontaktní čtečka karet, s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet/čipů, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v kostele. Provedení interiérové pro instalaci na zeď.						
3	103.ACM	Modul přístupu ACCESS připojený na BUS sběrnice ústředny PZTS	ks	1,00000	4 824,00	4 824,00
Modul přístupu ACCESS připojený na BUS sběrnice ústředny PZTS, pro připojení čtečky do systému PZTS, kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v kostele, včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku.						
4	104.Z1.ZDROJ_PZ	Přídavný zálohovaný napájecí zdroj	ks	1,00000	8 006,40	8 006,40
Přídavný zálohovaný napájecí zdroj, výstupní napětí stabilizované 12V DC / 3A, samostatný výstup pro nabíjení záložního akumulátoru (17Ah) s omezením proudu, signalizační výstupy dle ČSN EN 50-131 pro připojení do PZTS. Včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v kostele.						
5	105.AKU	Akumulátor 12 V/17 Ah, olověný, bezúdržbový, pro záložní napájení PZTS.	ks	1,00000	1 987,20	1 987,20
6	106.EXP	Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sběrnici PZTS	ks	2,00000	2 520,00	5 040,00
Systémový linkový modul - expander, připojitelný na sběrnici PZTS, drátové připojení prvků, 8 vstupů (až 16 zón ATZ), 1xPGM výstup. Včetně příslušenství nutného pro úplné sestavení a funkčnost prvku. Kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v kostele.						
7	107	Kryt expanderu s ochranným kontaktem.	ks	2,00000	504,00	1 008,00
8	108.PO_1	Přepětová ochrana 3st. pro 230V/ 16A s VF filtrem	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
Přepětová ochrana 3st. pro 230V/ 16A s VF filtrem, signalizace poruchy přerušením napájení, optická signalizace poruchy, přepětová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem pro ochranu řídicích systémů PZTS proti pulsnímu přepětí a vf rušení.						
9	109.PO_2	Přepětová anadpětová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) pro sběrnici RS-485	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
Přepětová anadpětová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) pro sběrnici RS-485, určená k ochraně dvou vodičových sdělovacích, datových a jiných vedení a komunikačních rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, PBZ apod. před pulsním přepětím. K ochraně proti podélnému přepětí (linka – ochranná zem) a příčnému přepětí (linka – linka) slouží dvojstupňová kombinace hrubé a jemné přepětové ochrany.						
10	110.PO_3	Přepětová anadpětová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) 12/24V DC,	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
Přepětová anadpětová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) 12/24V DC, signalizace poruchy přerušením napájení, dálková signalizace poruchy. Určená pro ochranu zařízení před účinky pulsního přepětí azavlečeného nadpětí. Je odolná proti zavlečenému nadpětí z rozvodů nn.						
11	111	Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
Příslušenství pro zapojení a instalaci přepětových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, ...) - komplet						
12	112	Drobný materiál	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory, šrouby, hmoždinky...) - komplet						
Díl: M22.02 EZS		Ústředna PZTS s příslušenstvím - montáž				36 420,00
13	201	Programování systému PZTS, nastavení dle požadavků uživatele	hod	5,00000	840,00	4 200,00
14	202	Oživení systému PZTS	hod	3,00000	840,00	2 520,00
15	203	Funkční zkoušky	hod	3,00000	840,00	2 520,00
16	204	Montáž modulu PZTS	ks	2,00000	1 740,00	3 480,00
17	205	Montáž, zapojení čtečky	ks	1,00000	1 860,00	1 860,00
18	206	Montáž, zapojení napájecího zdroje	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
19	207	Montáž, měření akumulátoru	ks	1,00000	300,00	300,00
20	208	Montáž, zapojení expanderu	ks	2,00000	2 160,00	4 320,00
21	209	Montáž krytu expanderu	ks	2,00000	300,00	600,00
22	210	Programové nastavení podsystémů	hod	2,00000	840,00	1 680,00
23	211	Montáž, zapojení přepětové ochrany s příslušenstvím	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00
24	212	Montáž drobného instalačního materiálu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
komplet						
Díl: M22.03 EZS		Dodávka detektorů - PZTS				21 864,00
25	301.MAG_1	Magnetický kontakt pro dřevěné historické dveře	ks	9,00000	360,00	3 240,00
Magnetický kontakt pro dřevěné historické dveře, zápučná montáž, provedení magnetu bude upřesněno při realizaci v rámci koordinace s restaurováním dveří, barevná úprava dle barvy dveří, pracovní mezera až 20mm, 4 vodiče, přívodní kabel, kompletní sestava, pro připojení do PZTS.						
26	302.MAG_2	Magnetický kontakt pro nové historické otvíravé křídla mříže	ks	4,00000	720,00	2 880,00
Magnetický kontakt pro nové historické otvíravé křídla mříže, povrchová montáž, hliníkové polarizované provedení, pracovní mezera až 30mm, 4 vodiče, přívodní kabel v armované hadici, pro připojení do PZTS.						
27	303	Instalační konzola	ks	4,00000	720,00	2 880,00
Instalační konzola pro uchycení magnetických kontaktů na mříži, atypický výrobek na míru.						
28	304.PIR_1	Detektor vektorový PIR	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4h	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Detektor vektorový PIR, dosah 12 m, úhel pokrytí 86° 9' záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC, nástěnná montáž, pro připojení do systému PZTS.

29	305.DUAL_1	Duální detektor PIR+MW	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00
----	------------	------------------------	----	---------	----------	----------

Duální detektor PIR+MW, 20 m, úhel pokrytí 60°, antimasking, kombinovaná zrcadlová optika s klouzavým ohniskem doplněná mikrovlnným systémem, systém MW s dvěma protilehlými anténami, možnost vypnutí mikrovlnného zářiče v režimu mimo ochrany, kontakt NC, vyhovuje EN50131- stupeň 3, pro připojení do systému PZTS.

30	306.RKZ	Propojovací krabice	ks	10,00000	360,00	3 600,00
----	---------	---------------------	----	----------	--------	----------

Propojovací krabice - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana víčka proti profiznutí, provedení zápusné do zdi

31	307	Pomocná optická a akustická signalizace, rudá LED, bzučák	ks	1,00000	504,00	504,00
----	-----	---	----	---------	--------	--------

32	308	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00
----	-----	----------------------------	----	---------	----------	----------

- komplet

Díl: M22.04 EZS	Montáž detektorů - PZTS					28 488,00
------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

33	401	Montáž, zapojení magnetického kontaktu včetně příslušenství	ks	13,00000	936,00	12 168,00
----	-----	---	----	----------	--------	-----------

34	402	Odborné pomocné práce (např. truhlářské ...) pro usazení magnetů do dveří, a instalace konzol atd.	hod	12,00000	360,00	4 320,00
----	-----	--	-----	----------	--------	----------

35	403	Montáž, zapojení prostorového detektoru včetně příslušenství	ks	3,00000	480,00	1 440,00
----	-----	--	----	---------	--------	----------

36	404	Montáž propojovací krabice	ks	10,00000	780,00	7 800,00
----	-----	----------------------------	----	----------	--------	----------

37	405	Montáž, zapojení pomocné signalizace	ks	1,00000	600,00	600,00
----	-----	--------------------------------------	----	---------	--------	--------

38	406	Montáž drobného instalačního materiálu	ks	1,00000	2 160,00	2 160,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

- komplet

Díl: M22.05 EZS	Dodávka instalačního materiálu PZTS					52 132,20
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

39	501.KAB_P6	Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 6x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť.	m	55,00000	24,00	1 320,00
----	------------	--	---	----------	-------	----------

40	502.KAB_P7	Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 4x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť.	m	150,00000	21,60	3 240,00
----	------------	--	---	-----------	-------	----------

41	503.KAB_P2	Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, 3x2 Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť.	m	135,00000	19,20	2 592,00
----	------------	--	---	-----------	-------	----------

42	504.KAB_P10	Slaboproudý kabel stíněný vícepárový, pro PZTS, 6x2 Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť.	m	45,00000	21,60	972,00
----	-------------	--	---	----------	-------	--------

43	505.KAB_P3	Slaboproudý kabel napájecí, 2x2,5, Cu lanko, PVC plášť.	m	50,00000	48,00	2 400,00
----	------------	---	---	----------	-------	----------

44	506.KAB_P1	Silový napájecí kabel 3x2,5, Cu drát, PVC plášť.	m	15,00000	40,68	610,20
----	------------	--	---	----------	-------	--------

45	507.KAB_PE1	Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC.	m	15,00000	36,00	540,00
----	-------------	---	---	----------	-------	--------

46	508	Propojovací box, zápusná montáž.	ks	5,00000	1 320,00	6 600,00
----	-----	----------------------------------	----	---------	----------	----------

47	509	Napojení na stávající kabeláž, úprava stávající kabeláže pro napojení na stávající PZTS	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

- komplet

48	510	Box pro instalaci modulů PZTS, povrchová montáž.	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

49	511.TRUB_16	Trubka instalační, průměr 16 mm	m	65,00000	48,00	3 120,00
----	-------------	---------------------------------	---	----------	-------	----------

elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a přiček, nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami.

50	512.TRUB_25	Trubka instalační, průměr 25 mm	m	195,00000	54,00	10 530,00
----	-------------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------

elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a přiček, nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami.

51	513.TRUB_32	Trubka instalační, průměr 32 mm	m	80,00000	57,60	4 608,00
----	-------------	---------------------------------	---	----------	-------	----------

elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a přiček, nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami.

52	514	Montážní a instalační krabice, a boxy	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
----	-----	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

- komplet

53	515	Drobný instalační, spojovací a kotvicí materiál, tmely, apod.	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

- komplet

Díl: M22.06 EZS	Montáž instalačního materiálu PZTS					52 740,00
------------------------	---	--	--	--	--	------------------

54	601	Instalace kabelu do trubky, lišty	m	465,00000	12,00	5 580,00
----	-----	-----------------------------------	---	-----------	-------	----------

55	602	Instalace propojovacích boxů s příslušenstvím	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

56	603	Instalace boxu PZTS	ks	1,00000	900,00	900,00
----	-----	---------------------	----	---------	--------	--------

57	604	Instalace napojení na stávající kabeláž, úprava stávající kabeláže pro napojení na stávající PZTS	ks	1,00000	4 620,00	4 620,00
----	-----	---	----	---------	----------	----------

- komplet

58	605	Instalace trubky, do stěny, včetně vysekání drážky a zapravení	m	340,00000	72,00	24 480,00
----	-----	--	---	-----------	-------	-----------

59	606	Instalace kabelu do dveří a rámců	hod	5,00000	360,00	1 800,00
----	-----	-----------------------------------	-----	---------	--------	----------

60	607	Montáž instalačních krabic a boxů	ks	1,00000	5 400,00	5 400,00
----	-----	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

- komplet

61	608	Průraz stěnou, pro vedení kabelů	ks	3,00000	120,00	360,00
----	-----	----------------------------------	----	---------	--------	--------

62	609	Montáž drobného instalačního materiálu	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
----	-----	--	----	---------	----------	----------

- komplet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4h	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M22.07		Dodávka CCTV				116 892,00
63	701.NVR_CCTV	Záznamová jednotka NVR systému CCTV IP	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00
Záznamová jednotka NVR systému CCTV IP, pro připojení až 4 IP megapixelových kamer až 5Mpx, komprese H264, MJPEG. Lze zabudovat HDD o kapacitě až 4TB. Alarm vstup/výstup, Live HDMI výstup pro monitory, 1x USB pro ovládací myš, 1x RJ45 TCP/IP 10/100/1000, záznam omezen pouze datovým tokem 32Mbps, komprese H.264, funkce WEB server pro vzdálené ovládání, rozměry cca.360 x 160 x 40mm, tichý chod, napájení 230VAC.						
64	702.MON1	LCD monitor 16:9	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
LCD monitor 16:9 vhodný pro CCTV, úhlopříčka cca.20", 1x HDMI, rychlá odezva, příprava pro držák VESA, vzhled monitoru podléhá vzorkování při realizaci.						
65	703	Držák pro uchycení monitoru ke stojanu	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
66	704	Stojan pro monitor, atypický výrobek	ks	1,00000	5 040,00	5 040,00
Stojan pro monitor, atypický výrobek, detaily provedení budou specifikovány vzorkováním při realizaci. Včetně systému vedení kabelů po stojanu k monitoru, a všeho příslušenství nutného pro správnou funkci.						
67	705.HDD	HDD pevný disk pro 24hod provoz	ks	1,00000	8 100,00	8 100,00
HDD pevný disk pro 24hod provoz v NVR CCTV, s kapacitou pro dobu záznamu 14dnů dle projektové dokumentace (např.3TB), provedení dle doporučení výrobce použitého NVR.						
68	706	Ovládací myš pro NVR, optická, USB.	ks	1,00000	480,00	480,00
69	707.K01	Vnitřní kompaktní bullet	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00
Vnitřní kompaktní bullet IP kamera 4MPx, snímání čip 1/3" 4MP CMOS, integrovaný motorický varifokální objektiv 2.8-12mm s automatickým ostřením, max. rozlišení 2592x1520 bodů, 20fps při 4MP, 30fps při 2MP, auto ICR filtr, komprese obrazu H.264,MJPEG, multistreaming, WDR, ONVIF 10/100Mb Ethernet, WEB server, IP66, rozměr Ø 70,0mm x 246,0 mm, hmotnost 750g, napájení PoE (IEEE802.3af třídy 3) / 12 V DC max 8W.						
70	708.SWITCH	Switch pro instalaci do rozvaděče	ks	1,00000	3 240,00	3 240,00
Switch pro instalaci do rozvaděče RACK, 8x port RJ45 10/100 Base T Ethernet, integrováno 4x PoE pro napájení kamer CCTV, tichý chod - bezvibrátové provedení, odolný železný kryt pro lepší odvod tepla.						
71	709	Rozbočovač HDMI Video Splitter	ks	1,00000	2 592,00	2 592,00
Rozbočovač HDMI Video Splitter, který slouží k připojení dvojice zobrazovačů k jednomu HDMI výstupu, rozlišení HDTV 1080, kompatibilní s HDMI výstupem NVR a použitými zobrazovači						
72	710	Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U.	ks	1,00000	960,00	960,00
73	711.UPS	Záložní napájecí zdroj UPS 230V pro kamerové systémy	ks	1,00000	24 600,00	24 600,00
min.1500VA, automatická regulace napětí řízená mikroprocesorem, automatické zapnutí při obnově napájení, studený start, 1x USB port pro zařízení podporující včasné vypnutí.						
74	712.ZAS_230_1	Napájecí vícenásobná zásuvka 230V s jednou zásuvkou pro připojení do UPS	ks	1,00000	2 580,00	2 580,00
min. 5 výstupních zásuvek EU, s vypínačem, integrovaná přepětová ochrana 3st. S VF ochranou, pro připojení přírodního napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn a kombinaci s UPS.						
75	713	Drobný materiál (propoj. kabely, svorky, konektory, šrouby, hmoždinky...)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
- komplet						
Díl: M22.08		Montáž CCTV				28 440,00
76	801	Montáž, zapojení NVR	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
77	802	Programování NVR, nastavení dle požadavků uživatele	ks	1,00000	840,00	840,00
78	803	Oživení systému CCTV	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
79	804	Funkční zkoušky	ks	1,00000	840,00	840,00
80	805	Instalace a programové nastavení SW pro NVR	ks	1,00000	840,00	840,00
81	806	Montáž a zapojení HDD, formátování disku	ks	3,00000	840,00	2 520,00
82	807	Zapojení do TV a nastavení záběru	hod	2,00000	840,00	1 680,00
83	808	Instalace monitoru	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
84	809	Montáž a zapojení kamery	ks	2,00000	840,00	1 680,00
85	810	Nastavení kamery	ks	2,00000	840,00	1 680,00
86	811	Nastavení objektivu kamery	ks	2,00000	840,00	1 680,00
87	812	Kamerová zkouška	ks	2,00000	840,00	1 680,00
88	813	Montáž, zapojení, nastavení switchu	ks	1,00000	480,00	480,00
89	814	Instalace převodníku na optiku	ks	1,00000	480,00	480,00
90	815	Montáž police	ks	1,00000	360,00	360,00
91	816	Montáž, zapojení UPS	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
92	817	Montáž, zapojení vícenásobné zásuvky	ks	1,00000	480,00	480,00
93	818	Montáž, zapojení přepětové ochrany	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
94	819	Montáž boxu	ks	1,00000	840,00	840,00
95	820	Montáž drobného instalačního materiálu	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
- komplet						
Díl: M22.09		Dodávka instalačního materiálu CCTV				42 046,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	D.1.4h	EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
96	901.UTPcat5E	Kabel datový UTPcat.5E, pro venkovní i vnitřní instalaci.	m	40,00000	20,40	816,00
97	902	Patch kabel UTPcat.5E propojovací, s konektory RJ45, 1,5m.	ks	2,00000	50,40	100,80
98	903	Patch kabel HDMI propojovací, délka 0,5m.	ks	1,00000	180,00	180,00
99	904	Profesionální propojovací kabel HDMI okonektorovaný, délka 30m, zlacené konektory, s integrovaným, zesilovačem.	ks	2,00000	7 560,00	15 120,00
100	905	Profesionální propojovací kabel USB okonektorovaný, délka 30m, zlacené konektory, s integrovaným, zesilovačem.	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
101	906	Nástěnný pomocný rozvaděč podružný 19", plně neprůhledné dveře se zámkem, tamper kontakt, pro, instalaci zařízení PZTS a CCTV	ks	1,00000	7 440,00	7 440,00
102	907	Vybavení pomocného rozvaděče	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
(vytápění rozvaděče, přepětové ochrany, jističí prvky, zakončení kabeláže, signalizace napájení, systém vedení kabeláže uvnitř rozvaděče ...) - komplet						
103	908.TRUB_16	Trubka instalační, průměr 16 mm	m	35,00000	48,00	1 680,00
elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a přiček, nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami.						
104	909.TRUB_25	Trubka instalační, průměr 25 mm	m	55,00000	54,00	2 970,00
elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a přiček, nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami.						
105	910	Montážní a instalační krabice, a boxy	ks	1,00000	2 640,00	2 640,00
- komplet						
106	911	Drobný instalační, spojovací a kotvicí materiál, tmely, apod.	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00
- komplet						
Díl: M22.10 Montáž instalačního materiálu CCTV						41 700,00
107	1001	Instalace kabelu	m	100,00000	12,00	1 200,00
108	1002	Instalace rozvaděče	ks	1,00000	1 740,00	1 740,00
109	1003	Instalace příslušenství rozvaděče a propojovacích kabelů, komplet	hod	6,00000	3 600,00	21 600,00
110	1004	Zhotovení komplikované trasy v prostoru kůru (části vedení pod podlahou, vedení pod stávajícím, obložení ...)	hod	16,00000	420,00	6 720,00
111	1005	Instalace trubky	m	40,00000	72,00	2 880,00
112	1006	Instalace trubky, do stěny, včetně vysekání drážky a zapravení	m	50,00000	72,00	3 600,00
113	1007	Montáž instalačních krabic a boxů	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
- komplet						
114	1008	Průraz stěnou, pro vedení kabelů	ks	1,00000	120,00	120,00
115	1009	Montáž drobného instalačního materiálu	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00
- komplet						
Díl: ON Ostatní náklady EZS a CCTV						46 680,00
116	1101	Zpracování výrobní a dílenské dokumentace	ks	1,00000	7 920,00	7 920,00
- komplet						
117	1102	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	10 800,00	10 800,00
- komplet						
118	1103	Průraz pro vedení kabelů mezi patry	ks	1,00000	300,00	300,00
119	1104	Zaškolení a předání investorovi	hod	1,50000	1 800,00	2 700,00
120	1105	Zkušební provoz	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00
- komplet						
121	1106	Výškové práce (lešení, plošina apod.)	ks	1,00000	360,00	360,00
- komplet						
122	1107	Výchozí revize	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00
- komplet						
123	1108	Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologií	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
- komplet						
124	1109	Demontáž stávajících prvků dle PD	hod	2,00000	1 200,00	2 400,00
Celkem						521 777,40

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.07	Restaurátorské práce - Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: R10			Dveře hlavního vstupu, západní průčelí vnitřní strana			94 200,00
prvek T/1						
1	10.01	vysazení křídel osazení provizorní výplně	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00
2	10.02	transfer do restaurátorské dílny a zpět	sb	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	10.03	odstranění nečistot a lakové vrstvy z fládrování	sb	1,00000	24 000,00	24 000,00
4	10.04	tmelení mechanických poškození a spárování	sb	1,00000	21 600,00	21 600,00
5	10.05	opakovaný nátěr fungicidním a insekticidním prostředkem, včetně petrifikace spodní části	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00
6	10.06	retuše fládrování	sb	1,00000	34 800,00	34 800,00
Díl: R11			Dveře hlavního vstupu, západní průčelí vnější strana			141 600,00
prvek T/1						
7	11.01	odstranění povrchových úprav	sb	1,00000	30 000,00	30 000,00
8	11.02	antikorozi ošetření	sb	1,00000	24 000,00	24 000,00
9	11.03	demontáž zdobných prvků	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00
10	11.04	povrchová úprava ve stávající barevnosti	sb	1,00000	51 600,00	51 600,00
11	11.05	oprava drobných poškození kování a doplnění chybějících prvků výzdoby	sb	1,00000	30 000,00	30 000,00
Díl: R12			Dveře do sakristie			21 960,00
prvek T/17						
12	12.01	vysazení dveří, odvoz do restaurátorské dílny a zpět, osazení provizorní výplně	sb	1,00000	600,00	600,00
13	12.02	očištění od nečistot	sb	1,00000	2 400,00	2 400,00
14	12.03	výměna spodní lišty rámové konstrukce	sb	1,00000	3 600,00	3 600,00
15	12.04	vytmelení a vyšpánování prasklin v kazetách	sb	1,00000	7 200,00	7 200,00
16	12.05	opakovaný nátěr fungicidním a insekticidním prostředkem	sb	1,00000	960,00	960,00
17	12.06	povrchová úprava bude provedena hnědým nátěrem stávajícího odstínu	sb	1,00000	1 800,00	1 800,00
18	12.07	revize stavu zámku, oprava	sb	1,00000	3 600,00	3 600,00
19	12.08	úprava bezpečnostního zámku do přijatelné vizuální podoby	sb	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: R25			Zprávy, průzkumy			15 600,00
20	25.7.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	9 600,00	9 600,00
21	25.7.2	Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem							273 360,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.08	Restaurátorské práce - Kamenné prvky na fasádě, včetně soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: R01		Portál				505 200,00
		portál prvku T/1				
1	1.01	očištění celého povrchu od prachových depozitů	sb	1,00000	84 000,00	84 000,00
2	1.02	odstranění prasklých a odpadajících doplňků a tmelů v soklové části	sb	1,00000	54 000,00	54 000,00
3	1.03	zjištění míry zasolení kamene v soklových partiích	sb	1,00000	12 000,00	12 000,00
4	1.04	v návaznosti na výsledky zkoušek provedení odsolovacích procesů, zábaly buničinou s destilovanou, vodou, kontrolní měření zasolení	sb	1,00000	96 000,00	96 000,00
5	1.05	biocidní ošetření v místech výskytu vegetace nižších rostlin	sb	1,00000	9 600,00	9 600,00
6	1.06	doplnění tmelů	sb	1,00000	60 000,00	60 000,00
7	1.07	injektáž drobných prasklin na architektuře	sb	1,00000	27 600,00	27 600,00
8	1.08	korekce retuší	sb	1,00000	114 000,00	114 000,00
9	1.09	konzervace	sb	1,00000	48 000,00	48 000,00
Díl: R02		Architektonické články na fasádě				1 056 000,00
		rozetová okna T/2, T/4, vč. ostění				
		kamenné části prvků T/3, T/5, T/6, T/7, T/8, T/9, T/16, T/17, T/19, T/21, T/24, T/38, T/42, T/43, T/45, T/52, T/53				
10	2.01	laboratorní analýzy zasolení	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00
11	2.02	provedení odsolovacích procesů, kontrolní měření	sb	1,00000	114 000,00	114 000,00
12	2.03	čištění povrchu	sb	1,00000	168 000,00	168 000,00
13	2.04	biocidní ošetření	sb	1,00000	60 000,00	60 000,00
14	2.05	odstranění starších oprav	sb	1,00000	102 000,00	102 000,00
15	2.06	zpevnění horniny	sb	1,00000	276 000,00	276 000,00
16	2.07	doplnění chybějících částí umělým kamenem	sb	1,00000	180 000,00	180 000,00
17	2.08	oprava spárování	sb	1,00000	48 000,00	48 000,00
18	2.09	retuše	sb	1,00000	90 000,00	90 000,00
19	2.10	konzervace	sb	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: R25		Zprávy, průzkumy				16 800,00
20	25.8.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	9 600,00	9 600,00
21	25.8.2	Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	7 200,00	7 200,00

Celkem	1 578 000,00
---------------	---------------------

JKSO:

801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.09	Restaurátorské práce - Getsemanská zahrada

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: R05		Sochařská a štuková výzdoba				238 200,00
		<i>prvky O/01, O/02, O/03</i>				
1	5.25	mechanické očištění od prachových depozitů	sb	1,00000	18 000,00	18 000,00
2	5.26	upevnění uvolněných rukou Krista	sb	1,00000	4 200,00	4 200,00
3	5.27	doplnění chybějících částí	sb	1,00000	60 000,00	60 000,00
4	5.28	průzkum zasolení poškozeného místa v přední části terénu	sb	1,00000	3 600,00	3 600,00
5	5.29	odsolení	sb	1,00000	30 000,00	30 000,00
6	5.30	doplnění poškozeného místa, retuše povrchové úpravy	sb	1,00000	114 000,00	114 000,00
7	5.31	hydrofobizace namáhaných míst	sb	1,00000	8 400,00	8 400,00
Díl: R07		Malba				57 600,00
		<i>prvek O/01</i>				
8	7.01	mechanické očištění od prachových depozitů	sb	1,00000	12 000,00	12 000,00
9	7.02	oprava poškozených tmelů na hranici omítky a malby, tmelení	sb	1,00000	12 000,00	12 000,00
10	7.03	lokální retuš	sb	1,00000	30 000,00	30 000,00
11	7.04	fixáž	sb	1,00000	3 600,00	3 600,00
Díl: R25		Zprávy, průzkumy				8 400,00
12	25.9.1	Restaurátorská zpráva (5x tištěná a 1x digitální verze v pdf)	sb	1,00000	6 000,00	6 000,00
13	25.9.2	Dodatečné průzkumy	sb	1,00000	2 400,00	2 400,00
Celkem						304 200,00

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				381 474,76
1	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	296,70000	234,02	69 433,73
		296,7		296,70000		
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	29,67000	1 495,50	44 371,49
		cca : 296,7*,1		29,67000		
3	11310	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, pro zpětné použití, včetně uložení na palety a odvoz na meziskládku	m2	261,80000	245,00	64 141,00
		okolo kostela : 223		223,00000		
		nad kanal.přípojkou : 38,8		38,80000		
4	122207111R00	Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor.3	m3	25,00000	43,32	1 083,00
		cca : 250*,1		25,00000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	26,76000	910,99	24 378,09
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		pro nový okapový chodník dvůr : 55,9*,3		16,77000		
		pro nový okapový chodník(rozšíření stávajícího) : 16,2*,3		4,86000		
		nový kamenný chodník (místo mlatového) : 17,1*,3		5,13000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,76000	232,84	12 051,80
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
		cca : 250*,1		25,00000		
		26,76		26,76000		
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	51,76000	343,00	17 753,68
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		cca : 250*,1		25,00000		
		26,76		26,76000		
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	329,40000	178,16	58 685,90
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		odkopávky - jižní část - 30 m : 250*,1*3		75,00000		
		výkop - pro nový okapový chodník dvůr - 110 m : 55,9*,3*11		184,47000		
		výkop - pro nový okapový chodník(rozšíření stávajícího) - 70 m : 16,2*,3*7		34,02000		
		výkop - pro nový kamenný chodník (místo mlatového) - 70 m : 17,1*,3*7		35,91000		
9	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	296,70000	51,51	15 283,02
		o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku.				
		uložení na skládku k ekologickému zpracování :				
		Položka pořadí 1 : 296,70000		296,70000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	51,76000	14,11	730,33
11	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	449,30000	78,40	35 225,12
		458,5+240,8-250		449,30000		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	51,76000	245,00	12 681,20
13	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	261,80000	98,00	25 656,40
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m				
		dlažba z lomového kamene :				
		okolo kostela : 223		223,00000		
		nad kanal.přípojkou : 38,8		38,80000		
Díl: 181		Zemní práce				122 887,36
14	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	699,30000	49,00	34 265,70
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
		458,5+240,8		699,30000		
15	183101112R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	15,00000	13,94	209,10
		Začátek provozního součtu				
		,2*14,2*2/,4		14,20000		
		Konec provozního součtu				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		15		15,00000		
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	699,30000	4,15	2 902,10
		458,5+240,8		699,30000		
17	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	699,30000	0,53	370,63
		458,5+240,8		699,30000		
18	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	15,00000	55,13	826,95
19	184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	21,30000	52,90	1 126,77
		14,2*1,5		21,30000		
20	184806151R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 1,5 m	kus	71,00000	54,68	3 882,28
		14,2*2/4		71,00000		
21	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	3,75000	50,27	188,51
		15*,5*,5		3,75000		
22	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	699,30000	6,17	4 314,68
		kolem kostela : 458,5		458,50000		
		dvůr : 240,8		240,80000		
23	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,15000	396,02	59,40
		15*10*,001		0,15000		
24	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	3,75000	15,88	59,55
		15*,5*,5		3,75000		
25	111212	Odstranění nevhodných kusů živého plotu s pařezem	ks	15,00000	264,60	3 969,00
26	18480	Řez keře po výsadbě	kus	15,00000	176,40	2 646,00
27	18481	přihnojení vysazených rostlin tabletou kompl.dod+mtz	kus	15,00000	44,10	661,50
28	184851111R00	Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	6,99300	1 780,17	12 448,73
		s dovozem vody do 10 km,				
		včetně hnojiva NPK :				
		kolem kostela + dvůr : (458,5+240,8)*10/1000		6,99300		
29	180402111R00	parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	699,30000	19,58	13 692,29
		458,5+240,8		699,30000		
30	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	20,97900	97,90	2 053,84
		Položka pořadí 29 : 699,30000*0,03		20,97900		
31	0266	zimostráz vždyzelený (buxus sempervivens) v kontejneru 2,5l	kus	15,00000	352,80	5 292,00
32	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	49,35525	637,00	31 439,29
		(458,5*,05+240,8*,1)*1,05		49,35525		
33	10391500R	kůra mulčovací; balení PE po 70 litrech	kus	5,00000	490,00	2 450,00
		15*,5*,5*,1/075		5,00000		
34	69381111R	geotextilie funkce mulčovací; plošná hmotnost 45 g/m2	m2	4,12500	7,04	29,04
		15*,5*,5*,1		4,12500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 176,00
35	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	2,00000	588,00	1 176,00
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.				
		škrabák - vsak : 2		2,00000		
Díl: 43		Schodiště				18 620,00
36	434 R1	úprava osazení stávajících kamenných stupňů	ks	2,00000	4 410,00	8 820,00
		vedle hlavního vstupu : 2		2,00000		
37	434 R2	ošetření stávajícího stupně z kamenných kvádrů uvedlejšího jižního vstupu	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00
38	434 R3	ošetření stávajícího kamenného stupně u vstupu do sakristie	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00
Díl: 5		Komunikace				237 836,20
39	59411 R1	Dlažba z přírodního kamene tl.70-100mm,lože z kam.těž.do 5 cm - kompl.dod+mtz, vlasnosti dle, tech.zprávy	m2	89,20000	1 372,00	122 382,40
		vč.dopravy na místo stavby				
		pro nový okapový chodník dvůr : 55,9		55,90000		
		pro nový okapový chodník(rozšíření stávajícího) : 16,2		16,20000		
		nový kamenný chodník (místo mlatového) : 17,1		17,10000		
40	59411 R2	Dlažba z přírodního kamene - stávajícího - tl.70-100mm,lože z kam.těž.do 5 cm, dlažba původní, doprava z meziskládky + montáž	m2	261,80000	441,00	115 453,80
		okolo kostela : 223		223,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 02	Venkovní úpravy
R:	D.2.1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nad kanal.připojkou : 38,8		38,80000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 131,00
----------------	---------------------------------------	------------------

41	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem škrabák : ,6*2,6*,1	m3	0,15600	2 853,27	445,11
42	635111	Násyp podlaha hr kamenivo 8-16 zhutněný pro nový okapový chodník dvůr : 55,9*,15 pro nový okapový chodník(rozšíření stávajícího) : 16,2*,15 nový kamenný chodník (místo mlatového) : 17,1*,15	m3	13,38000	1 097,60	14 685,89

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 536,00
----------------	---	------------------

43	950	vyčištění stávajícího kamenného odvodňovacího žlabu,proškrábnutí spár .8*80	m2	64,00000	294,00	18 816,00
44	950 R2	Škrabák -ocelový rošt 4x650/600mm v rámu - kompl.dod+mtz	kus	1,00000	7 840,00	7 840,00
45	950 R3	Škrabák -ocelový rošt 3x650/600mm v rámu - kompl.dod+mtz, dle výkresu č.02 a 04 (vstupní čistící, zóna...)	kus	1,00000	5 880,00	5 880,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 184,17
----------------	---------------------------	-----------------

46	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 škrabák před vstupem, před portálem : 2,6*,6*,1	m3	0,15600	2 954,70	460,93
47	9760 R	Vybourání kovových škrabáků škrabák před vstupem, před portálem : 2,6*,6 před bočním vstupem : 1,5*,6	m2	2,46000	294,00	723,24

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	64 787,59
----------------	--------------------------------	------------------

48	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	213,94750	185,22	39 627,36
49	998223099	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný, příplatek za přesun kolečkem	t	213,94750	117,60	25 160,23

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	610,48
-----------------	--	---------------

50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,54000	186,97	100,96
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,26000	14,11	144,77
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,54000	255,80	138,13
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,24000	29,11	94,32
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,54000	245,00	132,30

Celkem		876 243,56
---------------	--	-------------------

JKSO:

823.29	úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
m2	kryt z kameniva
	ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 03	Kanalizační přípojka
R:	D.2.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				229 299,39
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	28,00000	347,51	9 730,28
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, včetně uložení na palety a odvoz na meziskládku : 28		28,00000		
2	113107505R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	7,80000	96,14	749,89
		cesta : 6,50*1,20		7,80000		
3	113107550R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm	m2	35,80000	649,15	23 239,57
		Položka pořadí 1 : 28,00000		28,00000		
		Položka pořadí 2 : 7,80000		7,80000		
4	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	7,80000	234,61	1 829,96
		Položka pořadí 2 : 7,80000		7,80000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,50000	77,62	194,05
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	73,86750	1 138,76	84 117,35
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
		pod cestou : 6,50*1,00*(2,00-0,05-0,10-0,50)		8,77500		
		pod dlažbou : 23,40*1,00*((1,20+1,70)/2-0,15-0,50)		18,72000		
		nezpevněná plocha : (52,80-6,50-23,40)*1,0*(2,35+1,70)/2		46,37250		
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	147,73500	11,91	1 759,52
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,				
		pod cestou : 6,50*(2,00-0,05-0,10-0,50)*2		17,55000		
		pod dlažbou : 23,40*((1,20+1,70)/2-0,15-0,50)*2		37,44000		
		nezpevněná plocha : (52,80-6,50-23,40)*(2,35+1,70)/2*2		92,74500		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	147,73500	2,55	376,72
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,				
		Položka pořadí 7 : 147,73500		147,73500		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	73,86750	104,08	7 688,13
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
		Položka pořadí 6 : 73,86750		73,86750		
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	28,39000	201,98	5 734,21
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		Položka pořadí 6 : 73,86750		73,86750		
		zásyp pod dlažbou : -23,40*1,00*((1,20+1,70)/2-0,15-0,25-0,45-0,10)		-11,70000		
		zásyp nezpevněná plocha : -(52,80-6,50-23,40)*1,00*((2,35+1,70)/2-0,45-0,10)		-33,77750		
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	28,39000	178,16	5 057,96
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,				
		Položka pořadí 10 : 28,39000		28,39000		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,21250	232,85	12 856,23
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
		Položka pořadí 6 : 73,86750		73,86750		
		zásyp zemina-výkopek pod cestou : -6,50*1,00*(2,00-0,08-0,15-0,15-0,45-0,10)		-6,95500		
		zemina-výkopek pod dlažbou : -23,40*1,00*((1,20+1,70)/2-0,15-0,25-0,45-0,10)		-11,70000		
13	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,65500	216,09	4 031,16
		pro zásyp pod cestou : 6,50*1,00*(2,00-0,08-0,15-0,15-0,45-0,10)		6,95500		
		pro zásyp pod dlažbou : 23,40*1,00*((1,20+1,70)/2-0,15-0,25-0,45-0,10)		11,70000		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	55,21250	14,11	779,05
		Položka pořadí 12 : 55,21250		55,21250		
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	52,43250	343,00	17 984,35
		z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 03	Kanalizační přípojka
R:	D.2.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zemina-výkopek pod cestou : 6,50*1,00*(2,00-0,08-0,15-0,15-0,45-0,10)		6,95500		
		zemina-výkopek pod dlažbou : 23,40*1,00*((1,20+1,70)/2-0,15-0,25-0,45-0,10)		11,70000		
		kamenivo - nezpevněná plocha : (52,80-6,50-23,40)*1,00*((2,35+1,70)/2-0,45-0,10)		33,77750		
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,76000	943,74	22 423,26
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 52,80*1,00*0,45		23,76000		
17	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00000	19,56	978,00
18	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	50,00000	147,00	7 350,00
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	55,21250	245,00	13 527,06
		Položka pořadí 14 : 55,21250		55,21250		
20	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	5,28000	906,70	4 787,38
		v otevřeném výkopu, 52,80*1,00*0,10		5,28000		
21	58337368R	štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	13,77090	283,12	3 898,82
		zásyp pod cestou : 6,50*1,00*(2,00-0,08-0,15-0,15-0,45-0,10)*1,1*1,8		13,77090		
22	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	2,00000	103,22	206,44
Díl: 5		Komunikace				27 288,34
23	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	28,00000	67,03	1 876,84
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Položka pořadí 1 : 28,00000		28,00000		
24	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	28,00000	97,90	2 741,20
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Položka pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
25	564851111R00	Podklad ze štěrku třísky s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,80000	163,17	1 272,73
		Položka pořadí 26 : 7,80000		7,80000		
26	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,80000	231,08	1 802,42
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Položka pořadí 2 : 7,80000		7,80000		
27	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	15,60000	441,00	6 879,60
		asfalt tl. 4 cm : Položka pořadí 26 : 7,80000*2		15,60000		
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	2,50000	231,08	577,70
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
29	59411 R2	Dlažba z přírodního kamene - stávajícího - tl.70-100mm,lože z kam.těž.do 5 cm, doprava z meziskládky + montáž	m2	28,00000	392,01	10 976,28
		Položka pořadí 23 : 28,00000		28,00000		
30	979024441R00	obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	2,50000	28,05	70,13
31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním	m2	28,00000	38,98	1 091,44
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlažba z lomového kamene : 28		28,00000		
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				13 987,45
32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	53,00000	49,01	2 597,53
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
33	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	10,00000	1 005,46	10 054,60
		úsek dl. 31,50m : 6		6,00000		
		úsek dl. 21,30m : 4		4,00000		
34	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	667,66	1 335,32
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 176,00
35	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				1 017,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/012	Oprava kostela Nanebevzetí panny Marie NPK Předklášteří
O:	SO 03	Kanalizační přípojka
R:	D.2.2	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	53,00000	19,20	1 017,60

vodou nebo vzduchem,

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					454,23
37	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	219,62	219,62
38	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	234,61	234,61

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					607,91
39	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	53,00000	11,47	607,91

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					5 148,23
40	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	1,00000	1 455,30	1 455,30
41	286971672R	dno šachetní s vykyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	2 616,89	2 616,89
42	59223828702	Poklop betonový 425/3t	kus	1,00000	687,96	687,96
43	59223828705	Betonový prstenec 425mm	kus	1,00000	388,08	388,08

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 085,24
44	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	95,21766	116,42	11 085,24

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					42 258,33
45	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,30058	166,20	7 196,56

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

46	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	822,71102	12,31	10 127,57
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	43,30058	227,36	9 844,82
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	173,20232	25,87	4 480,74
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,30058	245,00	10 608,64

Celkem						332 322,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu