

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba SO 651 Vlečkové koleje – kolejový svršek – I. stavba												
staničení	šířka pláně m	plocha výkopu m2	plocha násypu m2	plocha štěrkodrti m2	plocha štěrkového lože m2	vzdálenost řezů m	plocha pláně m2	objem výkopu m3	objem násypu m3	objem štěrkodrti m3	objem štěrkového lože m3	
2,360	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0							
2,365	2,50	1,2	0,0	0,0	2,4	5	6,3	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0
2,380	2,50	1,2	0,0	0,0	2,4	15,0	37,5	18,0	0,0	0,0	0,0	36,0
2,400	4,80	2,7	0,0	0,0	2,6	20,0	73,0	39,0	0,0	0,0	0,0	50,0
2,420	5,60	3,1	0,0	0,0	2,7	20,0	104,0	58,0	0,0	0,0	0,0	53,0
2,440	5,30	7,1	0,1	1,5	2,7	20,0	109,0	102,0	1,0	15,0	15,0	54,0
2,460	5,00	6,6	0,0	1,4	2,7	20,0	103,0	137,0	1,0	29,0	29,0	54,0
2,480	4,90	7,3	0,0	1,3	2,7	20,0	99,0	139,0	0,0	27,0	27,0	54,0
2,500	4,80	8,1	0,0	1,3	2,7	20,0	97,0	154,0	0,0	26,0	26,0	54,0
2,520	7,90	4,2	0,1	1,6	2,4	20,0	127,0	123,0	1,0	29,0	29,0	51,0
2,540	7,30	4,2	0,1	1,8	2,2	20,0	152,0	84,0	2,0	34,0	34,0	46,0
2,560	7,30	4,6	0,1	2,0	2,3	20,0	146,0	88,0	2,0	38,0	38,0	45,0
2,580	7,30	4,8	0,1	1,8	2,2	20,0	146,0	94,0	2,0	38,0	38,0	45,0
2,600	7,90	4,2	0,1	1,8	2,2	20,0	152,0	90,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,620	7,90	4,0	0,2	1,8	2,2	20,0	158,0	82,0	3,0	36,0	36,0	44,0
2,640	7,90	4,2	0,2	1,8	2,2	20,0	158,0	82,0	4,0	36,0	36,0	44,0
2,660	7,80	4,6	0,1	1,8	2,2	20,0	157,0	88,0	3,0	36,0	36,0	44,0
2,680	7,80	4,2	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	88,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,700	7,80	4,2	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	84,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,720	7,80	4,1	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	83,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,740	7,80	4,0	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	81,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,760	7,80	3,8	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	78,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,780	7,80	3,6	0,1	1,8	2,2	20,0	156,0	74,0	2,0	36,0	36,0	44,0
2,800	6,00	2,5	0,0	0,0	2,7	20,0	138,0	61,0	1,0	18,0	18,0	49,0
2,812	6,00	2,5	0,0	0,0	2,7	12,0	72,0	30,0	0,0	0,0	0,0	32,4
celkem							2971	1960	34	614	1069	

Poznámka: Uvedené výměry obsahují i výstavbu přímo souvisejícího objektu SO 658 Přejezdová úprava koleje č. 403 - I. stavba.

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 2. stavba												
SO 2.651 Vlečkové koleje - kolejový svršek												
staničení	šířka pláně	plocha výkopu	plocha násypu	plocha štěrkodrti	plocha štěrkového lože	vzdálenost řezů	plocha pláně	objem výkopu	objem násypu	objem štěrkodrti	objem štěrkového lože	
	m	m2	m2	m2	m2	m	m2	m3	m3	m3	m3	
2,824	4,50	4,5	0,0	1,3	2,6							
2,840	12,30	9,7	0,5	3,7	4,8	16,0	134,4	113,6	4,0	40,0	59,2	
2,860	12,70	10,2	0,5	3,5	5,4	20,0	250,0	199,0	10,0	72,0	102,0	
2,880	12,80	11,5	0,5	3,8	5,3	20,0	255,0	217,0	10,0	73,0	107,0	
2,900	12,40	4,4	0,5	3,8	5,3	20,0	252,0	159,0	10,0	76,0	106,0	
2,920	12,40	3,2	0,5	3,5	5,0	20,0	248,0	76,0	10,0	73,0	103,0	
2,940	18,50	0,0	8,5	5,5	6,8	20,0	309,0	32,0	90,0	90,0	118,0	
2,960	18,50	3,3	5,8	5,6	6,8	20,0	370,0	33,0	143,0	111,0	136,0	
2,980	17,50	3,3	5,9	5,6	7,1	20,0	360,0	66,0	117,0	112,0	139,0	
3,000	17,50	2,2	6,0	5,6	7,1	20,0	350,0	55,0	119,0	112,0	142,0	
3,020	17,50	1,6	5,5	5,6	7,1	20,0	350,0	38,0	115,0	112,0	142,0	
3,040	17,50	0,3	7,4	5,6	7,1	20,0	350,0	19,0	129,0	112,0	142,0	
3,060	17,50	0,2	7,4	5,6	7,1	20,0	350,0	5,0	148,0	112,0	142,0	
3,080	17,50	0,2	5,8	5,6	7,1	20,0	350,0	4,0	132,0	112,0	142,0	
3,100	17,50	0,0	3,3	5,6	7,1	20,0	350,0	2,0	91,0	112,0	142,0	
3,120	17,50	0,0	3,6	5,6	7,1	20,0	350,0	0,0	69,0	112,0	142,0	
3,125	17,50	0,0	3,6	5,6	7,1	5,0	87,5	0,0	18,0	28,0	35,5	
3,140	10,50	0,0	1,8	3,7	4,2	15,0	210,0	0,0	40,5	69,8	84,8	
3,160	7,60	0,0	5,3	1,4	3,1	20,0	181,0	0,0	71,0	51,0	73,0	
3,180	5,40	0,0	4,4	1,0	2,1	20,0	130,0	0,0	97,0	24,0	52,0	
3,200	5,40	0,0	5,4	1,0	2,1	20,0	108,0	0,0	98,0	20,0	42,0	
3,210	5,40	0,0	5,4	1,0	2,1	10,0	54,0	0,0	54,0	10,0	21,0	
						celkem	5399	1019	1576	1634	2172	

Poznámka: Uvedené výměry obsahují i výstavbu přímo souvisejících objektů SO 2.660 a SO 2.110.

