

**Minitendr č. 7**
**VÝKAZ VÝMĚR** oceněný na základě **Tabulky pro jednotkové ceny za provedení jedné obnovy či rekonstrukce VO v rozsahu od 151 stožárů VO do 300 stožárů VO.**

NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství celkem	jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
<b>HZS</b>				
hodina třída 8	hod	70		
HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	100	517,00 Kč	36 190,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>			490,00 Kč	49 000,00 Kč
				<b>85 190,00 Kč</b>
<b>NÁZEV POLOŽKY</b>				
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
Montáž a demontáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	ks	10	385,00 Kč	3 850,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>				<b>3 850,00 Kč</b>
<b>NÁZEV POLOŽKY</b>				
<b>Bourání konstrukcí</b>				
Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím maltové směsi Knauf	m2	5	237,00 Kč	1 185,00 Kč
Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	5	135,00 Kč	675,00 Kč
Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	5	484,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>				<b>4 280,00 Kč</b>
<b>NÁZEV POLOŽKY</b>				
<b>Demontáže</b>				
Demontáž pilířových skříní RF4:	ks	12	756,00 Kč	9 072,00 Kč
Demontáž svítidla, výbojkové do 400W na výložník	ks	62	314,00 Kč	19 468,00 Kč
Demontáž svítidla, výbojkové parkové	ks	156	281,00 Kč	43 836,00 Kč
Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	55	810,00 Kč	44 550,00 Kč
Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	ks	55	1 408,00 Kč	77 440,00 Kč
Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	62	637,00 Kč	39 494,00 Kč
Demontáž patice stožárová betonová	ks	40	220,00 Kč	8 800,00 Kč
Demontáž patice stožárová sklolaminátová	ks	125	141,00 Kč	17 625,00 Kč
Demontáž patice stožárová litinová	ks	30	176,00 Kč	5 280,00 Kč
Rozbourání zděnného pilíře	ks	10	220,00 Kč	2 200,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>				<b>267 765,00 Kč</b>
<b>NÁZEV POLOŽKY</b>				
<b>Elektromontáže</b>				
Mtž smršťovací hadice na uzemnění	m	110	20,00 Kč	2 200,00 Kč
Mtž přichytka kov Sonap -40mm v pilířových skříních	ks	115	15,00 Kč	1 725,00 Kč
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	140	20,00 Kč	2 800,00 Kč
Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2 ve stožárech	ks	436	119,00 Kč	51 884,00 Kč
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	ks	5	165,00 Kč	825,00 Kč
Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42 (pro kabel průřezu 10-35 mm2)	ks	25	190,00 Kč	4 750,00 Kč
Pojistka závitová, kompl., do 500V E 27 do 25A do svorkovnic Guro	ks	218	86,00 Kč	18 748,00 Kč
Patrona pojistková do 60A včetně montáže v rozpinacích skříních	ks	90	11,00 Kč	990,00 Kč
Montáž rozpinací skříně do zdi - RFZ6	ks	5	3 454,00 Kč	17 270,00 Kč
Mtž pilíř skříní RF4:	ks	10	1 210,00 Kč	12 100,00 Kč
Osazení zap. skříně do zdi,(bez zednických prací)	ks	3	2 419,00 Kč	7 257,00 Kč
Svítidlo výbojkové do 150W na výložník	ks	62	442,00 Kč	27 404,00 Kč
Svítidlo výbojkové do 70W parkové	ks	156	419,00 Kč	65 364,00 Kč
Stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	156	1 226,00 Kč	191 256,00 Kč
Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	ks	55	2 658,00 Kč	146 190,00 Kč
Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	62	668,00 Kč	41 416,00 Kč
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	218	528,00 Kč	115 104,00 Kč
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	7180	37,00 Kč	265 660,00 Kč
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	ks	500	85,00 Kč	42 500,00 Kč
Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	ks	200	20,00 Kč	4 000,00 Kč
Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	115	18,00 Kč	2 070,00 Kč
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	1430	17,00 Kč	24 310,00 Kč
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	7900	24,00 Kč	189 600,00 Kč
Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	7900	10,00 Kč	79 000,00 Kč
Revize elektro	hod	218	420,00 Kč	91 560,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>				<b>1 405 983,00 Kč</b>
<b>NÁZEV POLOŽKY</b>				
<b>Zemní práce při montážích</b>				
Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	460,00	52,00 Kč	23 920,00 Kč
Odstranění podkladu pol. do 200m2, živice tl. 10 cm	m2	250,00	135,00 Kč	33 750,00 Kč
Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	250,00	440,00 Kč	110 000,00 Kč
Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	110,00	666,00 Kč	73 260,00 Kč
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	9,00	4 080,00 Kč	36 720,00 Kč
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	4,00	4 080,00 Kč	16 320,00 Kč
Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	3 108,00	23,00 Kč	71 484,00 Kč
Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	91,00 Kč	455,00 Kč
Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	220,00	22,00 Kč	4 840,00 Kč
Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	220,00	253,00 Kč	55 660,00 Kč
Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	250,00	154,00 Kč	38 500,00 Kč
Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	450,00	120,00 Kč	54 000,00 Kč

# Mínitendr č. 7

VÝKAZ VÝMĚR oceněný na základě Tabulky pro jednotkové ceny za provedení jedné obnovy či rekonstrukce VG v rozsahu od 151 stožárů VG do 300 stožárů VG.

NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství celkem	jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH za 1 rok [Kč]
Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m	20,00	44,00 Kč	880,00 Kč
Jáma startovací, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	40,00	880,00 Kč	35 200,00 Kč
Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	211,00	1 679,00 Kč	354 269,00 Kč
Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	30,00	2 650,00 Kč	79 500,00 Kč
Rozbourání betonového základu	m3	211,00	3 308,00 Kč	697 988,00 Kč
Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	ks	76,00	1 927,00 Kč	146 452,00 Kč
Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	ks	20,00	2 817,00 Kč	56 340,00 Kč
Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	ks	80,00	3 338,00 Kč	267 040,00 Kč
Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	ks	32,00	3 584,00 Kč	114 688,00 Kč
Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 1000x1000, v.675	ks	3,00	4 169,00 Kč	12 507,00 Kč
Manžetování stožárů do výšky 60cm	ks	25,00	2 500,00 Kč	62 500,00 Kč
Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 60cm	m2	20,00	300,00 Kč	6 000,00 Kč
Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 2,0 m	m2	10,00	300,00 Kč	3 000,00 Kč
Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks	211,00	391,00 Kč	82 501,00 Kč
Sonda pro vyhledání kabelů - zához	ks	211,00	79,00 Kč	16 669,00 Kč
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	ks	40,00	114,00 Kč	4 560,00 Kč
Násep zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	1 300,00	222,00 Kč	288 600,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	6 000,00	222,00 Kč	1 332 000,00 Kč
Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	200,00	263,00 Kč	52 600,00 Kč
Zřízení kab.lože v rýze do 35 cm z písku 15 cm	m	6 200,00	76,00 Kč	471 200,00 Kč
Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	5 900,00	24,00 Kč	141 600,00 Kč
Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	6 500,00	20,00 Kč	130 000,00 Kč
Kabelový prostup z PVC trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	31,00 Kč	620,00 Kč
Prostup plast trouba KF 0963, v rýze	m	7 200,00	19,00 Kč	136 800,00 Kč
Prostup plast trouba KF 09110, v rýze	m	800,00	23,00 Kč	18 400,00 Kč
Protlačovaný prostup z PE trub, D 100 mm bez dodávky trub PE HD d 110 x	m	20,00	878,00 Kč	17 560,00 Kč
Zához rýhy 35/60 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	6 000,00	58,00 Kč	348 000,00 Kč
Zához rýhy 35/90 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	200,00	80,00 Kč	16 000,00 Kč
Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	435,00	286,00 Kč	124 410,00 Kč
Odvoz sutí -1km	t	1 200,00	614,00 Kč	736 800,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	12 000,00	19,00 Kč	228 000,00 Kč
Osetí povrchu travou včetně dodávky osiva	m2	3 108,00	24,00 Kč	74 592,00 Kč
Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	3 100,00	21,00 Kč	65 100,00 Kč
Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	800,00	98,00 Kč	78 400,00 Kč
Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	80,00	154,00 Kč	12 320,00 Kč
Podklad vozovky kamenivo obal-10cm nad 50m2 do 100m2	m2	125,00	654,00 Kč	81 750,00 Kč
Podklad z prostého betonu B 7,5 tloušťky 10 cm	m2	250,00	259,00 Kč	64 750,00 Kč
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	125,00	330,00 Kč	41 250,00 Kč
Beton asfaltový ABJ modifik, tř 1,tl.5cm nad 10m2 do 50m2	m2	90,00	420,00 Kč	37 800,00 Kč
Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 50m2 tl. 4 cm do 100m2	m2	250,00	495,00 Kč	123 750,00 Kč
Klad zámek dl tl60 skA<100m2 chodník	m2	460,00	263,00 Kč	120 980,00 Kč
Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5	m	20,00	121,00 Kč	2 420,00 Kč
Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1 200,00	310,00 Kč	372 000,00 Kč
Geodetické zaměření, do 200 m	km	3,00	6 710,00 Kč	20 130,00 Kč
Geodetické zaměření, od 201 m do 500 m	ks	6,00	6 050,00 Kč	36 300,00 Kč
Geodetické zaměření, od 501 m do 1000 m	ks	4,00	7 230,00 Kč	28 920,00 Kč
Zdršňovací posyp obal. kamenivem 4kg/m2	m2	125,00	11,00 Kč	1 375,00 Kč
Doprava mat. naložení a vyložení	kompl	14,00	397,00 Kč	5 558,00 Kč
Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	105,00	590,00 Kč	61 950,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>				<b>7 730 938,00 Kč</b>
<b>Celková nabídková cena</b>	x			<b>9 498 006,00 Kč</b>