



Projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“
bude spolufinancován ze zdrojů EU.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Obec Hrabyně
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Adresa profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1da9ee1a-2632-4bbd-af83-159d6373f378>

2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžádaných doplňujících dotazů ze strany uchazečů veřejné zakázky v souladu s § 49 odst. 1 Zákona.

Poř. č.	Vznesený dotaz	Odpověď na vznesený dotaz
4	Pod položkami 27, 28, 29 jsou obsaženy práce a materiály pro zateplení a krytinu střechy i terasy. Výměra střechy - 267,6 m² + výměra terasy - 41,4 m² = 309 m². Obě konstrukce mají ale rozdílnou skladbu: Skladba střechy (267,6 m²): - Hydroizolační folie 3-4 mm - Separční vrstva - Izolace EPS 120+100=220 mm - Stávající střecha Skladba terasy (41,4 m²): - Dlažba - Štěrková hydroizolace - Izolace XPS tl. 220 mm - Stávající střecha Žádáme o sdělení, zda máme počítat obě střechy dohromady, nebo dojde k upřesnění specifikace a rozdělení položek střech podle jejich rozdílné skladby?	Střechy jsou v aktualizaci výkazu výměr rozdělené v oddílu 4 na střechu a terasu.



**Projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“
bude spolufinancován ze zdrojů EU.**

5	Na výkrese č. D.1.1.2.10. je skladba střechy označena T2 (toto je skladba pro terasu), na výkrese D.1.1.2.11. skladba střechy označena T1 (není specifikována) - co platí?	V aktualizaci výkazu výměr je to již upraveno a skladby byly upřesněny.
6	V rozpočtu chybí odstranění stávající teracové dlažby na terase - 41,4 m ² .	V aktualizovaném výkazu výměr - odstranění dlažby - viz pol. 33.
7	V rozpočtu chybí položky pro položení nové dlažby terasy včetně materiálu - 41,4 m ² .	V aktualizovaném výkazu výměr - nová dlažba - viz pol. 36 a 37.
8	Kde se v dokumentaci nachází Okrajový hranol pro montáž střešní krytiny - 2,5 m ³ - pol. 57-59? V detailu atiky viz výkres č. D.1.1.2.15. není zakreslen.	Okrajový hranol bude sloužit k uložení zateplení u terasy.
9	V rozpočtu chybí montáž a dodávka desky OSB tl. 15 mm pro obklad atiky o výměře 50,1 m ² - viz detail atiky výkres č. D.1.1.2.15.	V aktualizovaném výkazu výměr - OSB desky - viz pol. 32.

Poř. č.	Dodatečná informace k zadávacím podmínkám
10	Zadavatel tímto oznamuje uchazečům, že k dnešnímu dni (31/07/2013) došlo k dodatečné úpravě výkazů výměr, konkrétně byly zpřesněny některé položky výkazu výměr v návaznosti na dotazy uchazečů. Prosíme tedy tímto uchazeče o vyplnění výkazu výměr z přílohy těchto dodatečných informací, u kterého jsou již dodatečné dotazy zapracovány. Tento opravený výkaz výměr k předmětné veřejné zakázce lze bezplatně a kdykoli stáhnout z profilu zadavatele a tvoří nedílnou součást těchto doplňujících informací (viz PŘÍLOHA 1 těchto doplňujících informací). Dále došlo v návaznosti na dotazy uchazečů k zpřesnění výkresů, konkrétně výkresů označených jako „D.1.1.1“, „D.1.1.2.10“ a „D.1.1.2.11“. Všechny tyto výkresy jsou opět bezplatně ke stažení na profilu zadavatele a tvoří nedílnou součást těchto doplňujících informací (viz PŘÍLOHA 2 - 4 těchto doplňujících informací).

V Hrabyni, dne 31. 7. 2013