

[illegible]

- PODKLAD ZDĚNÝ (ZDIVO, OMÍTKA)
- PŘÍPRAVA A VYSRAVENÍ PODKLADU + PENETRACE
- LEPÍCÍ A STĚRKOVÝ TMEL
- POLYSTYRĚN EPS 70F tl. 140 mm KOTVENÝ HMOŽDINKAMI
- STĚRKOVÝ TMEL
- SKLOVLÁKNITÁ MŘÍŽKA
- PENETRACE UNI
- SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA 1,5 mm zn

- NOSNÝ ŽEL.BET. MONTOVANÝ SKELET MS 71 BEZPRŮVLAKOVÝ (žel. bet stropy tl. 250mm)
- PÁSOVÉ KERAMICKÉ PARAPETNÍ PANELE tl. 300 mm
- DOZDÍVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE A VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK tl. 100 a 125 mm
- MEZIOKENNÍ VLOŽKY MIV (dřevěné konstr. s izolací a skleněným pláštěm)
- OKNA ZDOVOJENÁ DŘEVĚNÁ KYVNÁ
- STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ VĚTRANÁ POVLAKOVÁ (horní plášť z keramických střešních panelů tl. 140mm)

č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha
0.01	Sušárna, žehárna	30,42	keramická dlažba	0.20	Strojovna vzduchotechniky	16,08	cementový potěr
0.02	Sklad čistého prádla	6,11	keramická dlažba	0.21	Výtah	2,16	
0.03	Chodba	36,37	keramická dlažba	0.22	Sklad čistících potřeb	2,74	keramická dlažba
0.04	Letní umývárna	4,04	keramická dlažba	0.23	Sklad	10,47	cementový potěr
0.05	Sklad zahradního nářadí	4,49	cementový potěr	0.24	Předsíň	3,37	teracová dlažba
0.06	WC	1,58	keramická dlažba	0.25	Kancelářský kout	5,34	PVC
0.07	Sprcha	0,79	keramická dlažba	0.26	Kuchyň	75,05	keramická dlažba
0.08	Sprcha	0,79	cementový potěr	0.27	Spíž	5,16	cementový potěr
0.09	Umývárna	3,55	keramická dlažba	0.28	Sklad chladný	13,84	teracová dlažba
0.10	Šatna – ženy	14,63	PVC	0.29	Sklad suchý	8,96	cementový potěr
0.11	Sušárna – rezerva	10,85	cementový potěr	0.30	Sklad zahradních potřeb	5,14	cementový potěr
0.12	–			0.31	Letní umývárna	4,84	keramická dlažba
0.13	–			0.32	Příjem zboží	17,86	teracová dlažba
0.14	Prádelna	29,46	keramická dlažba	0.33	Sklad obalů	4,67	cementový potěr
0.15	Ódlůvková komora	2,94	keramická dlažba	0.34	Hrubá příprava	7,01	keramická dlažba
0.16	WC	1,02	keramická dlažba	0.35	Odpadky	2,60	cementový potěr
0.17	Umývárna	1,68	keramická dlažba	0.36	Sklad brambor a zeleniny	8,98	cementový potěr
0.18	Sklad špinavého prádla	7,51	keramická dlažba	0.37	Rampa	15,68	cementový potěr
0.19	–						

Demontáž stávajících zdvojených oken dřevěných a ocel. vstupních stěn
Demontáž oplechování parapetů, záclonových truhlíků dřevěných
Demontáž radiátorových krytů (v 2.NP jejich zpětná montáž)
Demontáž vnějších kabřincových obkladů pod zateplení
Demontáž oplechování atik
Demontáž hromosvodové soustavy + montáž nové soustavy + revize

Parapety všech oken půdorysu jsou obloženy keramickým obkladem š. 200 (stěny s MIV) a 300mm (zděné stěny až ke stropu)

$$\pm 0,000 = 372,00$$

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT-PROJKA NÁDRAŽNÍ 1936 397 01 PÍSEK Tel. 777229722 IČO: 11316349	
P. ALBRECHT		P. ALBRECHT			
MěÚ: PÍSEK		St.ůř. PÍSEK			
Stavebník: Základní škola J.K.Tyla a MŠ Písek,Tylova 2391,Tylova 2391, 397 01 Písek				IČO: 11316349	
ZATEPLNÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY 9.MŠ A KŘESŤANSKÉ MŠ V PÍSKU 9.MŠ				datum: 10/2013	
				formát: 3A4	
				účel: DPS	
				měřítko: 1:100	
				zak. číslo:	
obsah výkresu:				číslo pare:	č. výkresu:
PŮDORYS 1.PP					S2