

**MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEMŽE – ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA
STÁVJÍCÍCH OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ**

SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku -
v platném znění
(dále jen "obchodního zákoníku")**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Městys Křemže
Sídlo: Náměstí 35, Křemže, 382 03
IČ: 00245950
Jednající: Ing. Josef Troup, starosta obce
Tel.: +420 380 741 126
E-mail: sekretariat@kremze.terms.cz
:

Zhotovitel:

Název: IZOGARANT s.r.o.
Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha - Žižkov
Zástupce pro zakázku: Michal Tomek, ředitel
Telefon: 739 200 912
Email: tomek.m@izogarant.cz
Statutární zástupci: Jaroslav Kaša, jednatel
IČ: 26083914
DIČ: CZ26083914
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka C 207405
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: 0571409379/0800

uzavírají následující smlouvu o dílo

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené zhotovitelům ve Směrnici MŽP č. 12/2012, v aktuálním znění, v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a v Implementačním dokumentu Operačního programu životní prostředí.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budov v areálu MŠ Křemže, které spočívají především v zateplení obvodového pláště budov (fasáda) a výměně výplní otvorů.
3. Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmět plnění této smlouvy zahrnuje zejména tyto stavební práce:
 - Bourací práce
 - Výkopové práce
 - Výměna výplní otvorů
 - Zateplení svislých obalových konstrukcí
 - Klempířské práce
 - Oprava hromosvodné soustavy
 - Zámečnické práce
 - Vybudování okapového chodníku
 - Oprava schodiště

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací ve výkazu výměr.

5. Místem provádění díla je objekt MŠ Křemže, Školní 320, 382 03 Křemže
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
7. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy osob, které nejsou řádnými účastníky řízení stavebního díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou firmou disponující všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3.

CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.
 - Cena prací dle cenové nabídky a rozpočtu bez DPH 2.598.042,- Kč
 - DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 545.589,- Kč (21% DPH)
 - Celková cena včetně DPH 3.143.631,- Kč
2. Tato cena je cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.

Článek 4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami Operačního programu životní prostředí.
4. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5.

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Protokolární převzetí staveniště a zahájení prací:	24. 6. 2013
Ukončení prací a převzetí hotového díla:	26. 8. 2013
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu

stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 obchodního zákoníku, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nevhodné klimatické podmínky, živelní katastrofa, válka, apod.).

Článek 6.

PROVEDENÍ DÍLA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotoviteli bude bezplatně umožněn odběr medií pro potřeby stavby (voda, elektřina apod.) příp. bude po dohodě s objednatelům osazeno podružné měření spotřeby, kterou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelům odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel je povinen v souladu s požadavky OPŽP oznámit objednateli písemně všechny subdodavatelské subjekty včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární zástupce, kontaktní údaje), které se na plnění zakázky podílely.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.

8. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení §157 odst.2 zákona č.183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu.
9. Ke kontrole prací, dříve než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele tři dny předem a kontroly budou zapsány ve stavebním deníku.
10. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel. Stavební dozor bude vykonávat Ing. Hana Šítalová, tel.: 732 206 107.
11. Před dokončením díla se objednatel zúčastní na výzvu „předpřejímacího řízení“, při kterém označí případné vady díla.

Článek 7.

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků. Dále zhotovitel ručí za dodržování kvalitativních norem prací a výrobků podle certifikátů systému zateplování. Pro realizaci, kontrolu provádění a převzetí díla je závazná norma ČSN 732901 : 2005 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
2. Smluvní strany se dohodly, že **záruční doba na ETICS činí 72 měsíců.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek 8.

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za 1. Den prodlení 100.000,-Kč, které jsou splatné jednorázově a dále ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle. Článku 5, bodu 1.

2. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
3. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky bez DPH za každý den zpoždění.

Článek 9.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních. Zákonné důvody k odstoupení od smlouvy pro obě smluvní strany se řídí ustanovením § 344 a následně obchodního zákoníku v platném znění

Článek 10.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen od 1. dne plnění prací a dodávek řádně vést stavební deník na příslušném předtisku a tento kdykoliv předložit objednateli na jeho vyžádání ke kontrole.
2. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu pracovní doby na stavbě přístupný objednateli.
3. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 11.

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje zajistit k předání staveniště pro zhotovitele napojovací místa elektrické energie a vody v prostoru staveniště a předem dohodnuté prostory s WC.
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.
3. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).

Článek 12.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.

4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.

V **KŘEMŽI** dne ...

V Českých Budějovicích dne 3. 6. 2013

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

(2)  **IZOGARANT s.r.o.**
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
Pobočka J. Opletala 926/20
370 05 České Budějovice
DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 385 725 751

Jaroslav Kaša, jednatel



CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Datum: 7.5.2013

Stavba : MATEŘSKÁ ŠKOLA - zateplení objektu a výměna oken stávajících za okna plastová

Objednatel : Městys Křemže
Náměstí 35
38203 Křemže

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Cenová nabídka číslo cn042_2013

IČO : 26083914
DIČ : CZ26083914

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	2 598 042,00
DPH	21 %	545 589,00
Cena celkem za stavbu		3 143 631,00

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
A	Výměna oken	1 350 672	0	1 116 258	234 414
B	Zateplení obvod. pláště	1 553 452	0	1 283 845	269 607
C	Okapový chodník	74 212	0	61 332	12 880
D	Oprava venkovního schodiště	114 349	0	94 503	19 846
E	Ztížené pomínky	50 946	0	42 104	8 842
Celkem za stavbu		3 143 631		2 598 042	545 589

(2)

IZOGARANT s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
Pobočka J. Opletala 926/20
370 05 České Budějovice
DIČ CZ26083914 Tel / fax: 385 725 751

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
A	VÝMĚNA OKEN		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
STA/110/09	MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3		Zakázkové číslo	cn042_2013
Rozpočtoval	Michal Tomek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	159 532	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	945 675	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 105 206	Zařízení staveniště	5 526
		Montážní a projektová dokumentace	5 526
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 105 206	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 116 258	Ostatní náklady celkem	11 052
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Michal Tomek	Jméno :	Jaroslav Kaša
Datum :	7.5.2013	Datum :	7.5.2013
Podpis :		Podpis :	
		 IZOGARANT s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 Pobočka J. Opletala 926/20 370 05 České Budějovice DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 385 725 751	
Základ pro DPH	21,0 %		1 116 258 Kč
DPH	21,0 %		234 414 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 350 672 Kč

Poznámka :

Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet :
Objekt :	A VÝMĚNA OKEN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 123	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	65 072	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	44 210	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 858	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	19 451	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	133 661	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	9 207	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	56 390	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	602 083	0	0	0
784 Malby	0	346	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	106 969	0	0	0
787 Zasklívání	0	9 169	0	0	0
799 Ostatní	0	8 400	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	23 269	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	159 532	945 675	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 105 206	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 105 206	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 105 206	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 105 206	0
Zařízení staveniště	0	0,5	1 105 206	5 526
Montážní a projektová dokumentace	0	0,5	1 105 206	5 526
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 105 206	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 105 206	0
CELKEM VRN				11 052

Položkový rozpočet



Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet:
Objekt :	A VÝMĚNA OKEN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211R11	Doplnění sténového pláště po demontáži okenních křídel - do otvoru doplnit jednostrannou sádkartonovou příčku (nosný rošt tl 50mm) s výplní MW tl 100mm v místě nástavby knihovny	m2	10,80	2 141,00	23 122,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				23 122,80
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	610991111RXX	Ochrana podlahy	m2	826,00	21,00	17 346,00
3	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,80	391,56	704,81
4	648991111R96	Dodávka a montáž koncovek parapetních desek	kus	100,00	35,00	3 500,00
5	648991111RT3	Osazení parapetních desek z laminované DTD š. 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 200 mm	m	133,50	326,00	43 521,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				65 071,81
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	177,80	21,00	3 733,80
7	952902110R0x	Vyčištění v místnostech a chodbách	m2	826,00	10,00	8 260,00
8	952902110RA2	Vyčištění výplní	m2	279,00	16,00	4 464,00
9	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC	m2	1,80	123,68	222,62
10	968062244R95	demontáž křídel oken ve sténovém plášti včetně kování-kovové rámy ponechat	m2	251,50	83,20	20 926,04
11	968062244R95	demontáž křídel oken ve sténovém plášti včetně kování-kovové rámy ponechat v místě přístavby knihovny	m2	9,80	83,20	815,41
12	968062244R96	Demontáž křídel dveří ve sténovém plášti - ocelový rám ponechat	m2	23,70	83,20	1 971,96
13	976081112T82	Vybourání vnitřního parapetu ve zděné části	m	1,50	36,10	54,15
14	975032A3	demontáž panelu panelů pro osazení dveří -1200/600 a 1500/600	kus	2,00	1 881,00	3 762,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				44 209,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281211R00	Přesun hmot-vnitrostaveništní doprava	t	38,20	101,00	3 858,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 858,20
Díl: 763		Dřevostavby				
16	763111723U96	Dodávka a montáž výztužných Al profilů na rohy ostění výplní otvorů	m	13,50	256,00	3 456,00
17	763121711A05	Výplň pod obklad minerální vatou pás 40/140mm na svislé spáře mezi okny v interieru	m	83,40	89,00	7 422,60
18	763121712U82	Provedení SDK ostění oken a dveří	m	13,50	529,00	7 141,50
19	76310R82	Odřezání SDK nad a pod oknem a na panelu svislého ostění okna	m	13,50	106,00	1 431,00
	Celkem za	763 Dřevostavby				19 451,10
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
20	764410850R11	Demontáž vnějšího parapetu ve zděné části	m	1,50	27,30	40,95
21	764928100R96	Dodávka a mont.parapetů z lakov.plechu do rš350 venkovní	m	133,50	241,00	32 173,50
22	764928101R96	Dodávka a mont.parapetů z lakov.plechu do rš 550	m	1,50	497,00	745,50
23	764928102R00	D+M lemování ostění z lakovaného plechu - okna- dva prvky	m	312,00	180,00	56 160,00
24	764928102R00	D+M lemování ostění z lakovaného plechu - dveře - dva prvky	m	37,50	199,00	7 462,50
25	764928102R00	D+M lemování meziokenních pilířků interier - z lakovaného plechu tři prvky	m	80,40	268,00	21 547,20
26	764928102R00	D+M lemování pilířků mezi dveřmi interier - z lakovaného plechu 3prvky	m	3,00	371,00	1 113,00
27	76492810R765	Dodávka a mont.podpěrného plechu pod vnější parapet pozink.plech do 220mm	m	133,50	108,00	14 418,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				133 660,65

Položkový rozpočet



Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet:
Objekt :	A VÝMĚNA OKEN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
28	766411115R11	Montáž obložení radiátoru, nový spoj. materiál	m2	83,70	88,00	7 365,60
29	766411821R11	Demontáž dřevěného obložení radiátorů pod okny	m2	83,70	22,00	1 841,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				9 207,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	767223108T82	Dodávka a montáž lem.profilu nad okno a dveře a pod okno - použít v případě dlouhé přestávky mezi montáží oken a zateplením - "zimní opatření"	m	278,10	30,00	8 343,00
31	767621111R11	Přichytka pro ukotvení rámů oken po odřezání příčlí - dodávka a montáž	kus	124,00	18,00	2 232,00
32	767995101R79	Dodávka a montáž podpěr.konzolek pod vnitř.parapet vč.povrchové úpravy	ks	2,00	12,50	25,00
33	767995113R11	Dodávka a montáž nosného ocel.dílu vnějších žaluzi vč.ukotvení,žár.zinkování	kg	396,00	71,00	28 116,00
34	767131801T05	Demontáž gumového těsnění z rámu okení oken a dveří	m	815,00	5,00	4 075,00
35	767131801T06	Demontáž kovového lištování pevného zasklení dveří	m	84,40	27,80	2 346,32
36	767851111R11	Demontáž okapnic nad a pod výplní otvorů v panelové části odřezání horizontálních příčlí rámů stávajících družených oken - (2 řezy na jednu příčlí)	m	285,00	13,00	3 705,00
37	767851111R11	Demontáž okapnic nad a pod výplní otvorů v panelové části odřezání horizontálních příčlí rámů stávajících družených oken - (2 řezy na jednu příčlí)	ks	62,00	41,00	2 542,00
38	767851A1	Demontáž lemovacích plechů nad a pod okny a nad dveřmi-použít v případě dlouhé přestávky mezi montáží oken a zateplením - "zimní opatření"	m	278,10	18,00	5 005,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				56 390,12
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
39	769000000R11	Montáž plastových oken	m2	246,00	311,13	76 537,63
40	769000001R11	Montáž plastových dveří	m2	34,00	311,13	10 578,37
41	61143A1	Okno plast., bílé, dvojsklo, pětikomorové, celkový součinitel prostupu tepla Uw=1,20W.m2.K, - Dodávka	m2	246,00	1 827,00	449 442,00
42	61143A2	Dveře plastové bílé, bezpečnostní sklo, dolní třetina dveří s pevnou výplní. Rámy min pětikomorové, celkový součinitel prostupu tepla Uw=1,70W.m2.K, samozavírač, - Dodávka	m2	34,00	1 927,19	65 524,55
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				602 082,54
Díl: 784		Malby				
43	784452212T03	Provedení povrchové úpravy na stěn. pláští dle položky 1- vnitřní malba vhodná na sádkokarton	m2	10,80	32,00	345,60
	Celkem za	784 Malby				345,60
Díl: 786		Čalounické úpravy				
44	786621211R0x	Žaluzie vnitřní oken - dodávka a montáž	m2	156,60	251,00	39 306,60
45	786621211R96	Žaluzie vnější oken - dodávka a montáž	m2	94,50	716,00	67 662,00
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				106 968,60
Díl: 787		Zasklívání				
46	787600801RA2	Vysklívání pevných zasklení u vstupních dveří v montovaném pláští	m2	10,80	80,00	864,00
47	787600801RA2	Vysklívání křidel oken a dveří - třídění na skládku	m2	267,90	31,00	8 304,90
	Celkem za	787 Zasklívání				9 168,90
Díl: 799		Ostatní				
48	DOPRAVA	Doprava na stavbu	km	1 050,00	8,00	8 400,00
	Celkem za	799 Ostatní				8 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,00	221,00	6 409,00
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,00	10,00	290,00
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,00	149,00	4 321,00
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	29,00	1,98	57,42

Položkový rozpočet



Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet:
Objekt :	A VÝMĚNA OKEN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	979098145U00	Skládkovné sklo	t	8,20	321,00	2 632,20
54	979098191U00	Skládkovné suti 170101,170102	t	13,50	302,00	4 077,00
55	979098191U01	Skládkovné suti -směsný komunální odpad 200301	t	2,70	412,00	1 112,40
56	979098191U02	Skládkovné suti -jiné izolační materiály 170604	t	4,60	950,00	4 370,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				23 269,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
B	ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
STA/110/09	MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3		Zakázkové číslo	cn042_2013
Rozpočtoval	Michal Tomek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 098 856	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	125 727	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	21 868	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 246 450	Zařízení staveniště	12 465
		Montážní a projektová dokumentace	12 465
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	12 465
ZRN+HZS	1 246 450	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 283 845	Ostatní náklady celkem	37 395
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Michal Tomek	Jméno :	Jaroslav Kaša
Datum :	7.5.2013	Datum :	7.5.2013
Podpis :		Podpis :	
		 IZOGARANT s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 Pobudka J. Opletala 926/20 370 05 České Budějovice DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 388 725 751	
Základ pro DPH	21,0 %		1 283 845 Kč
DPH	21,0 %		269 607 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 553 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet :
Objekt :	B ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	965 916	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	122 131	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 465	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	27 140	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	44 072	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	41 206	0	0	0
783 Nátěry	0	8 808	0	0	0
799 Ostatní	0	4 500	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 868	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 344	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 098 856	125 727	0	21 868	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 224 583	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 224 583	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 224 583	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 224 583	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 246 450	12 465
Montážní a projektová dokumentace	0	1,0	1 246 450	12 465
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	1 246 450	12 465
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 246 450	0
CELKEM VRN				37 395

Položkový rozpočet



Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet:
Objekt :	B ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů(původních i nových)	m2	290,60	10,41	3 024,37
2	622421301T00	vrstvách 40+100mm,tenkovrst.omít.s využením sítí.- bez ostění	m2	848,38	704,86	597 988,62
3	622421301T96	D+M přiteplení zdiva polystyrénem tl.140mm,tenkovrst.omít.s využením sítí	m2	50,00	704,86	35 242,97
4	622421599B08	úprava pod terénem -izolace soklový polystyren tl 120mm +stěrka + geotextilie (200g/m2)	m2	78,50	940,44	73 824,80
5	622421599B09	Příplatek za úpravy kolem terénu -izolace soklový polystyren tl. 120mm +mozaiková povrchová úprava	m2	57,00	954,64	54 414,20
6	62246115R101	systémová deska pro obklad ostění z XPS 20mm s povrchovou úpravou a integrovanou rovou lištou se sítkou pro navázání na líc fasády+ systémová plastová ukončovací lišta k okennímu rámu opatřená samolepícími páskami + nátěr ostění barvou, min vodivost materiálu 0,029W/K.m	mb	370,00	331,14	122 522,54
7	62246115R102	Nadpraží - systémová deska 20mm s povrchovou úpravou a integrovanou rovou lištou se sítkou pro navázání na líc fasády + plastová ukončovací lišta k okennímu rámu opatřená samolepícími páskami + nátěr ostění barvou, min vodivost materiálu 0,029W/K.m	mb	144,60	327,36	47 335,90
8	622471500R83	Zateplení lišt mezi okny sloupky zpolystyrénu vč.tenkovrstvé omítky na čelní straně sloupku	m	83,40	378,45	31 562,56
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				965 915,95
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	933721111R11	D+M odvětrání střešního prostoru vč.prořezání bedn -trubka Js100 s mřížkou a sítí	kus	78,00	98,00	7 644,00
10	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 350,00	20,00	27 000,00
11	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 000,00	19,00	57 000,00
12	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 350,00	20,00	27 000,00
13	952902110RA2	Vyčištění výplní	m2	290,60	12,00	3 487,20
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				122 131,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281211R00	Přesun hmot-vnitrostaveništní doprava	t	50,10	149,00	7 464,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 464,90
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713626103B02	Utěsnění lišt pláště minerální plstí na horní a dolní straně na hl.min.20cm	kus	236,00	115,00	27 140,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				27 140,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
16	764352810R00	Demontáž svodů pro opětovné použití (65,70)	m	65,70	11,00	722,70
17	764391840R11	Demontáž oplechování u obkladu štítů a nástavby	m	105,90	16,00	1 694,40
18	764430850R11	Demontáž lemov.plechů v napojení stěn.pláště na střechu nižšího obj. vč.krytiny v šířce 600mm	m	9,50	25,00	237,50
19	764918403R11	Montáž a svodů (původní), nové kotevní objímky, úprava horních kolen	m	65,70	81,00	5 321,70
20	764561840R11	D+M lemování L - ukončení zateplení u střešní římsy (RŠ 140mm)	m	55,30	241,00	13 327,30
21	764928301R11	D+M oplechování úskoku ve fasádě vč.příponek FeZn	m	105,90	215,00	22 768,50
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				44 072,10
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767223177R11	Úprava spáry mezi střechem ze skládané krytiny a stěn.pláštěm vyššího objektu	m	9,50	426,00	4 047,00
23	767223177R11	Úprava spáry mezi stáv.střechem strojovny a stěn.pláštěm vyššího objektu	m	7,20	388,00	2 793,60
24	767283105R96	Odřezání lem.plechů pro spodní části stěn.pláště	m	135,90	46,00	6 251,40
25	767833100B01	Montáž požárního žebříku	kpl	1,00	3 146,00	3 146,00

Položkový rozpočet



Stavba :	STA/110/09 MŠ KŘEMŽE u Českých Budějovic	Rozpočet:
Objekt :	B ZATEPLENÍ PLÁŠTĚ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	767995102R11	D+M nosného L 120/60/3 FeZn pro ukotvení oplechování spáry KORD-nádstavba	kg	430,00	36,00	15 480,00
27	767995103B2					
		Dodávka a montáž nosného roštu pro požární žebřík nátěr	kg	98,00	56,00	5 488,00
30	767995103T82	Úprava stáv.požárního žebříku pro nové ukotvení	kg	25,00	100,00	2 500,00
31	767996803R96	Demontáž požárního žebříku vč.kotevních dílů	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				41 206,00
Díl:	783	Nátěry				
32	783201811R96	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením žebřík	m2	14,40	130,00	1 872,00
33	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	17,80	110,56	1 967,97
34	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	17,80	93,44	1 663,23
35	783222100R01					
		Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný žebříku	m2	14,40	121,47	1 749,17
36	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	17,80	42,61	758,46
37	783226100R01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní žebřík	m2	14,40	55,39	797,62
Celkem za		783 Nátěry				8 808,44
Díl:	799	Ostatní				
38	DOPRAVA	Doprava na stavbu	km	750,00	6,00	4 500,00
Celkem za		799 Ostatní				4 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
39	210200006B01	Demontáž a montáž svítidel na plášti vč.nového kotvení a potřebných přípojů	kpl	4,00	320,00	1 280,00
40	741489000B2	Demontáž hromosvodné sítě stěna	m	67,50	85,00	5 737,50
41	741611001T02	D+M hromosvodné sítě na stěnách na přiteplení s napojením na stáv.zemn.+revize	m	67,50	220,00	14 850,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				21 867,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00	221,00	663,00
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,00	10,00	30,00
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,00	88,98	266,94
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,00	1,98	5,94
46	979098191U01	Skládkovné sutí -směsný komunální odpad 200301	t	1,10	521,00	573,10
47	979098191U02	Skládkovné sutí -jiné izolační materiály 170604	t	1,90	950,00	1 805,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 343,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	C	Okapové chodníky	JKSO	
Objekt			SKP	
			Měrná jednotka	
Stavba	MŠ - zateplení a výměna oken		Počet jednotek	0
21115			Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3		Zakázkové číslo	cn042_2013
Rozpočtoval	Michal Tomek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	58 136	Ztížené výrobní podmínky	1 453
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 136		Zařízení staveniště	581
			Provoz investora	581
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	581
ZRN+HZS	58 136		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	61 332		Ostatní náklady celkem	3 196
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Michal Tomek			Jméno : Jaroslav Kaša	Jméno :
Datum : 7.5.2013			Datum : 7.5.2013	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 IZOGARANT s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 Pobočka J. Opletala 926/20 370 05 České Budějovice DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 385 725 751	
Základ pro DPH 21,0 %			61 332 Kč	
DPH 21,0 %			12 880 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			74 212 Kč	

Poznámka :

Stavba :	MŠ - zateplení a výměna oken	Rozpočet : C
Objekt :	C Okapové chodníky	Okapové chodníky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 560	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 661	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 142	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 557	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 216	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 136	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,5	58 136	1 453
Oborová přírážka	0	0,0	58 136	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 136	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 136	0
Zařízení staveniště	0	1,0	58 136	581
Provoz investora	0	1,0	58 136	581
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	58 136	581
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 136	0
CELKEM VRN				3 196

Položkový rozpočet



Stavba :	MŠ - zateplení a výměna oken	Rozpočet: C
Objekt :	C Okapové chodníky	Okapové chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	59,10	21,00	1 241,10
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	56,80	281,00	15 960,80
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	21,20	45,00	954,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku 200Kč/T	m3	21,20	15,00	318,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	35,60	165,00	5 874,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	59,10	20,51	1 212,14
	Celkem za	1 Zemní práce				25 560,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451577877R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	59,10	41,00	2 423,10
9	451579877R00	Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm	m2	177,30	6,98	1 237,55
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 660,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632921911R01	montáž dlažby z dlaždic betonových do písku vrstva tl. 30 mm Dlaždice betonová 50/50/5 šedá	m2	59,10	98,00	5 791,80
12	632921911R02	Dodávka dlažby z dlaždic betonových Dlaždice betonová 50/50/5 šedá (50%)	m2	30,00	245,00	7 350,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 141,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281211R00	Přesun hmot	t	29,40	121,00	3 557,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 557,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,10	56,00	1 013,60
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	90,50	1,98	179,19
16	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	18,10	109,00	1 972,90
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,10	500,00	9 050,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 215,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	D - Oprava venkovního schodiště		SKP	
D			Měrná jednotka	
Stavba	MŠ - zateplení a výměna oken		Počet jednotek	0
21115	D - Oprava venkovního schodiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	MĚSTYS KŘEMŽE			
Dodavatel	IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3		Zakázkové číslo	cn042_2013
Rozpočtoval	Michal Tomek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 642	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	48 556	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	92 198	Zařízení staveniště	2 305
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	92 198	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	94 503	Ostatní náklady celkem	2 305
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Michal Tomek	Jméno :	Jaroslav Kaša
Datum :	7.5.2013	Datum :	7.5.2013
Podpis :		Podpis :	
		 IZOGARANT s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 Pobočka J. Opletala 926/20 370 05 České Budějovice DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 386 725 751	
Základ pro DPH	21,0 %		94 503 Kč
DPH	21,0 %		19 846 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 349 Kč

Poznámka :

Stavba :	21115 D - Oprava venkovního schodiště	Rozpočet :
Objekt :	D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	767	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 550	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 950	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 104	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 909	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 926	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 245	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 429	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 734	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	35 393	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 191	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 642	48 556	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	92 198	0
Oborová přírážka	0	0,0	92 198	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	92 198	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	92 198	0
Zařízení staveniště	0	2,5	92 198	2 305
Provoz investora	0	0,0	92 198	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	92 198	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	92 198	0
CELKEM VRN				2 305

Položkový rozpočet



Stavba :	21115 D - Oprava venkovního schodiště	Rozpočet:
Objekt :	D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva a vodorovných ploch	m2	59,03	13,00	767,41
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				767,41
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	15,20	102,00	1 550,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 550,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	602015112RT5	Omítka vnější dvouvrstvá	m2	15,20	203,00	3 085,60
4	602019189R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	15,20	288,00	4 377,60
5	602019193R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky 2x	m2	30,40	16,00	486,40
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				7 949,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632413140RT1	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm BP-1, 30 MPa	m2	43,83	221,00	9 686,43
7	632477123R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 10 mm 0,4	m2	17,53	309,00	5 417,57
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 104,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. do 10 cm potěr tl.40mm	m3	1,86	1 602,00	2 986,13
9	965081812RT4	Demontáž dlaždic kamenných tl. nad 1 cm ručně, kamenná dlažba	m2	16,50	48,60	801,90
10	965081814RT2	Demontáž obkladů schodišťových stupňů tl.4-5cm ručně, kamenná dlažba	m2	27,33	41,00	1 120,59
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 908,62
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	978036191R00	Otlučení omítek vnějších v rozsahu 100 %	m2	15,20	31,00	471,20
12	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	43,83	56,00	2 454,56
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 925,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	7,44	302,00	2 245,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 245,42
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti	m2	43,83	10,56	462,86
15	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě	m2	43,83	201,00	8 810,13
16	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18	846,00	155,74
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 428,73
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
17	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	43,83	13,00	569,79
18	771577956R00	Balkonový profil ukončovací plechový	m	5,60	562,00	3 147,20
19	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,01	1 520,00	16,88
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 733,87
Díl: 772		Kamenné dlažby				
20	772211303R00	Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	59,85	221,00	13 226,85
21	772211414R00	Obklad stupňů,kamen měkký,podst.deskami tl.4 a 5cm	m	53,20	203,00	10 799,60
22	772511112R00	Dlažba z kamene do tl. 4-5 cm, pravoúhlá, do tmele	m2	16,50	568,00	9 372,00
23	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	9,92	201,00	1 994,80
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				35 393,25

Položkový rozpočet



Stavba :	21115 D - Oprava venkovního schodiště	Rozpočet:
Objekt :	D	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,01	221,00	1 327,12
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,05	13,70	822,69
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,01	188,00	1 128,95
27	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	5,40	800,00	4 323,63
28	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asphalt,asfaltové pásy	t	0,60	980,00	588,49
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 190,88


ROZPOČET



Rozpočet	E	ztížené podmínky	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
E	Ztížené podmínky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
453	MŠ - zateplení a výměna oken		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3		Zakázkové číslo	cn042_2013
Rozpočtoval	Michal Tomek		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 878	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště	818
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	409
ZRN celkem	40 878	Rezerva rozpočtu	0
HZS	0		
ZRN+HZS	40 878	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 104	Ostatní náklady celkem	1 226

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Michal Tomek	Jméno :	Jaroslav Kaša	Jméno :	
Datum :	7.5.2013	Datum :	7.5.2013	Datum :	
Podpis :		Podpis:	 IZOGARANT s.r.o. Husinecká 903/10 130 00 Praha 3 Pobočka J. Opletala 926/20 370 05 České Budějovice DIČ CZ26083914 Tel./ fax: 385 725 751	Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	42 104 Kč
DPH	21,0 %	8 842 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	50 946 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	453 MŠ - zateplení a výměna oken	Rozpočet : E
Objekt :	E Ztížené podmínky	Zateplení objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F2040 Ztížené výrobní podmínky	40 878	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 878	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			40 878	0
Zařízení staveniště		2,0	40 878	818
Provoz investora			40 878	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	40 878	409
Rezerva rozpočtu			40 878	0
CELKEM VRN				1 226

Rozpočet



Stavba :	453 MŠ - zateplení a výměna oken	Rozpočet: E
Objekt :	E Ztížené podmínky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F2040	Ztížené výrobní podmínky				
1	1	Kontrolní měření akreditovanou laboratoří na možnou přítomnost minerálních vláken v ovzduší v interieru ve vybraných učebnách před zahájením výměny oken	ks	3,00	6 063,00	18 189,00
2	2	Kontrolní měření akreditovanou laboratoří na možnou přítomnost minerálních vláken v ovzduší před zahájením výměny oken v exteriuru	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
3	3	Kontrolní měření akreditovanou laboratoří na možnou přítomnost minerálních vláken v ovzduší po provedení výměny oken	ks	3,00	6 063,00	18 189,00
Celkem za		F2040 Ztížené výrobní podmínky				40 878,00