SILKOM, spol. s r.o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
tel. 482 312 095, e-mail: lukas.kukal@silkom.cz

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 008/2026** uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Raspenava, se sídlem Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
Zastoupené Mgr. Josefem Málkem, starostou města
IČ: 00263141
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0984937399/0800
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat a podepisovat:
Mgr. Josef Málek, starosta města, tel. 482 360 431, e-mail: josef.malek@raspenava.cz
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Mgr. Josef Málek, starosta města, tel. 482 360 431, e-mail: josef.malek@raspenava.cz

dále jen **„objednatel"**

a

Zhotovitel:
SILKOM, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zastoupený Ing. Josefem Kukalem, jednatelem společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 2688
IČ: 467 13 158, DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-7522560277/0100
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Josef Kukal, jednatel společnosti, tel. 602 541 992, e-mail: silkom@silkom.cz
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Martin Kukal, stavbyvedoucí, tel. 602 743 746, e-mail: martin.kukal@silkom.cz

dále jen **„zhotovitel"**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **č. 008/2026**

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny díla.
Cena díla byla změněna po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Podrobně je změna ceny díla uvedena v přiloženém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD bez DPH	1 878 156,87 Kč
Vícepráce bez DPH	217 741,88 Kč
Méněpráce bez DPH	- 296 585,15 Kč
Cena celkem bez DPH	**1 799 313,60 Kč**
Cena celkem včetně 21 % DPH	**2 177 169,46 Kč**

SILKOM, spol. s r.o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
tel. 482 312 095, e-mail: lukas.kukal@silkom.cz

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 008/2026 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit při výkonu finančních kontrol ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany, se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Raspenavě dne 06.10.2026

Město Raspenava
okres Liberec

Mgr. Josef Málek
starosta města
9.10.2026

Ing. Josef Kukal
jednatel společnosti

SILKOM, spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě	JKSO	
Název objektu	SO 101.1 Parkovací pas A (Vícepráce)	EČO	
		Místo	Raspenava
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Raspenava	00263141	CZ00263141
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval	Martin Kukal		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.08.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 30 986,88	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž 43 516,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	74 503,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM, spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

D	Celkem bez DPH	74 503,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 503,45	15 645,72

Cena s DPH **90 149,17**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě
Objekt: SO 101.1 Parkovací pas A (Vícepráce)

Objednatel: Město Raspenava
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
Místo: Raspenava

Zpracoval: Martin Kukal
Datum: 4. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**74 503,45**	**0,001**
1		**Zemní práce**				**51 656,45**	**0,000**
1	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,060	205,00	21 947,30	0,000
2	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	198,061	150,00	29 709,15	0,000
5		**Komunikace**				**20 847,00**	**0,000**
102	596921113	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva tl. 40 mm, plocha do 500 m2	m2	12,100	680,00	8 228,00	0,000
		- Betonové vegetační tvárnice tl. 80 mm, 400 x 600 mm, barva šedá : *- do lože frakce 2/5 mm tl. 40 mm :* *- plocha odměřena ze situace (odečtena čedičová dlažba) : 144-5,1*					
103	59228263	Dlažba betonová zatravňovací 600 x 400 x 80 mm, přírodní	kus	51,000	130,00	6 630,00	0,000
		Spotřeba: 4,17 ks/m2 ; *- plocha odměřena ze situace (odečtena čedičová dlažba) :* *(144-5,1)*4,17*1,05* *-0,17365*					
100	592452655	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, červená	m2	5,300	530,00	2 809,00	0,000
		*- plocha pro parkování ZTP : 16,9*1,05*					
28	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	5,300	600,00	3 180,00	0,000
		- Betonová zámková dlažba tl. 80 mm (obdélník, šedá) ; *- do lože frakce 2/4 mm tl. 40 mm :* *- plocha pro parkování ZTP : 16,9*					
9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 000,00**	**0,001**
101	915131111	Vodorovné dopravní značení šipky, symboly základní bílá barva	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,001
		Celkem				**74 503,45**	**0,001**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě	JKSO	
Název objektu	SO 101.2 Parkovací pas B (Vícepráce)	EČO	
		Místo	Raspenava
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Raspenava	00263141	CZ00263141
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval	Martin Kukal		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.08.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	61 847,38	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	80 991,05	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	400,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		143 238,43	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM, spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 31[illegible]

D Celkem bez DPH **143 238,43**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	143 238,43	30 080,07

Cena s DPH **173 318,50**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě
Objekt: SO 101.2 Parkovací pas B (Vícepráce)

Objednatel: Město Raspenava
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
Místo: Raspenava

Zpracoval: Martin Kukal
Datum: 4. 8. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**143 238,43**	**3,476**
1		**Zemní práce**				**91 841,43**	**0,000**
2	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	190,345	205,00	39 020,73	0,000
3	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	352,138	150,00	52 820,70	0,000
5		**Komunikace**				**17 497,00**	**0,000**
29	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění štěrkodrť frakce 0-32 mm, kvalita B	m2	3,100	210,00	651,00	0,000
		- podkladní vrstva pod chodníkovými plochami : *- odměřeno ze situace včetně rozšíření : 29,9*					
32	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm, lože z kameniva drceného tl. 30 mm	m2	6,750	600,00	4 050,00	0,000
		- Betonová zámková dlažba tl. 60 mm (obdélník, šedá) : *- do lože frakce 2/4 mm tl. 30 mm :* *- navržený chodník :* *- plocha odměřena ze situace : 25,6* *- Betonová zámková dlažba pro nevidomé tl. 60 mm, včetně lože (obdélník červená) :* *- do lože lože frakce 2/4 mm tl. 30 mm :* *- na chodníku (varovný pás) :* *- plocha odměřena ze situace : 0,65*					
41	59245308	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	6,000	400,00	2 400,00	0,000
		- Betonová zámková dlažba tl. 60 mm (obdélník, šedá) : *- plocha odměřena ze situace : 25,6*1,05* *1-0,88*					
33	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm, lože z kameniva drceného tl. 40 mm	m2	9,200	600,00	5 520,00	0,000
		- Betonová zámková dlažba tl. 80 mm (obdélník, šedá) : *- do lože frakce 2/4 mm tl. 40 mm :* *- plocha pro parkování ZTP : 16,9*					
103	592452655	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, červená	m2	9,200	530,00	4 876,00	0,000
		*- plocha pro parkování ZTP : 16,9*1,05*					
6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**8 680,00**	**3,351**
104	637121112	Okapový chodník ze žulového kamene 32/63 do tl 150 mm	m2	4,000	280,00	1 120,00	1,102
100	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	8,400	600,00	5 040,00	1,859
101	*59245601*	*dlažba desková betonová tl 50mm přírodní*	*m2*	*3,600*	*700,00*	*2 520,00*	*0,389*
8		**Vedení trubní dálková a přípojná**				**8 000,00**	**0,124**
102	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,124
9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 000,00**	**0,001**
105	915131111	Vodorovné dopravní značení šipky, symboly základní bílá barva	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,001
91		**Doplňující práce na komunikaci**				**14 820,00**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	917862114	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 20/25	m	19,000	580,00	11 020,00	0,000
		- Silniční betonový obrubník ABO 2-15 : *- betonové lože c 20/25n - XF3 tl. min. 100 mm :* *- podél navrženého parkovacího pásu :* *- odměřeno ze situace : 72,5* *- Betonový obrubník 100x200x1000 mm :* *- betonové lože c 20/25n - XF3 tl. min. 100 mm :* *- podél místní komunikace lemující parkovací pás :* *- odměřeno ze situace : 52* *- Betonový sadový 80x200x1000 mm :* *- betonové lože c 20/25n - XF3 tl. min. 100 mm :* *- lemující chodník :* *- odměřeno ze situace : 18*					
59	592174820	Obrubník chodníkový betonový rozměr 80 x 200 mm,	m	19,000	200,00	3 800,00	0,000
		- Betonový sadový 80x200x1000 mm : *- odměřeno ze situace : 18*1,05* *1-0,9*					
	711	**Izolace proti vodě**				**400,00**	**0,000**
65	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	1,250	120,00	150,00	0,000
		- nopová folie : *- v souběhu chodníku s panelovým domem :* *- délka 11,5 m, šířka 0,5 m : 11,5*0,5*					
66	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	2,500	100,00	250,00	0,000
		- nopová folie : *- délka 11,5 m : 11,5*					
		Celkem				**143 238,43**	**3,476**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě**	JKSO	
Název objektu	**SO-Parkovací pas A (méněpráce)**	EČO	
		Místo	Raspenava
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Raspenava	00263141	CZ00263141
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval	Tereza Jakubcová		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.09.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-66 607,80	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř.**		-66 607,80	12	**DN (ř. 8-11)**			19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM, spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 0

D	**Celkem bez DPH**	**-66 607,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-66 607,80	-13 987,64

Cena s DPH **-80 595,44**

E	**Přípočty a odpočty**
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě
Objekt: SO-Parkovací pas A (méněpráce)

Objednatel: Město Raspenava
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
Místo: Raspenava

Zpracoval: Tereza Jakubcová
Datum: 22. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-66 607,80**	**0,000**
1		**Zemní práce**				**-27 687,80**	**0,000**
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-9,000	1 200,00	-10 800,00	0,000
		- v místě stávajícího kabelu VO - odkrytí stávající inženýrské sítě : *- ruční vykopání zeminy :* *- délka 36 m, hloubka 0,5 m, šířka 0,5 m :* *- fakturováno dle skutečnosti za dohledu TDI :* *36*0,5*0,5*					
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 500 m	m3	-116,060	130,00	-15 087,80	0,000
		zemina : *odkopávka : 69,6* *ruční výkop : 9* *strojní výkop : 7,13+3,68* *krajnice : -2,9* *zásyp ruční : -4,5* *dm : 195*0,1* *ornice : 195*0,1* *ornice rozprostření : -34*0,15* *kamenivo : 1,5*0,1*					
10	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	-4,500	80,00	-360,00	0,000
		ruční výkop : 9 *zásyp ruční : -4,5*					
12	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-9,000	35,00	-315,00	0,000
		deponie investora : *zemina :* *odkopávka : 69,6* *ruční výkop : 9* *strojní výkop : 7,13+3,68* *krajnice : -2,9* *zásyp ruční : -4,5* *dm : 195*0,1* *ornice : 195*0,1* *ornice rozprostření : -34*0,15*					
13	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-4,500	250,00	-1 125,00	0,000
		- ochrana stávajícího kabelu VO : *- délka 36 m, průměrná výška zásypu 0,25 m, šířka 0,50 m :* *- fakturováno dle skutečnosti za dohledu TDI :* *36*0,5*0,25*					
91		**Doplňující práce na komunikaci**				**-23 800,00**	**0,000**
39	916211111	Osazení obruby z kostek dlážebních drobných, bez boční opěry, lože z kameniva těženého	m	-56,200	350,00	-19 670,00	0,000
		- oddělění parkovacích stání a symbol pro osoby s omezením pohybu (vozíčkář) : *- kamenná kostka 10x10 cm :* *- oddělení stání v délce 51 m , vozíčkář 5,2 m :* *- odměřeno ze situace : 51+5,2*					
47	58380120	Kostka dlažební čedičová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	t	-1,180	3 500,00	-4 130,00	0,000
		1 t = 5,0 m2 : *- oddělění parkovacích stání a symbol pro osoby s omezením pohybu (vozíčkář) :* *- kamenná kostka 10x10 cm :* *- oddělení stání v délce 51 m , vozíčkář 5,2 m :* *- odměřeno ze situace : (51+5,2)*0,1*1,05/5*					
M46		**Zemní práce při montážích**				**-15 120,00**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
52	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 650 mm z písku lože tloušťky 250 mm	m	-36,000	100,00	-3 600,00	0,000
		- pískový obsyp a lože : *- ochrana kabelu VO, obsyp kabelu v chráničce :* *- délka 36 m, průměrná výška 0,25 m, šířka 0,5 m : 36*					
53	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-36,000	20,00	-720,00	0,000
		- ochrana stávajícího vedení VO : 36					
54	460490028	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m	-36,000	50,00	-1 800,00	0,000
		- ochrana stávajícího vedení VO : 36					
55	460510321	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm Položka obsahuje dodávku a montáž chráničky.	m	-36,000	150,00	-5 400,00	0,000
		- ochrana stávajícího vedení VO : *- dělená chránička DN 110 mm pro stávající kabel, délka 36 m : 36*					
56	650125189	Uložení kabelu do trubky	m	-36,000	100,00	-3 600,00	0,000
		- ochrana stávajícího vedení VO : *- dělená chránička DN 110 mm pro stávající kabel, délka 36 m : 36*					
		Celkem				**-66 607,80**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě**	JKSO	
Název objektu	**SO-Parkovací pas B (méněpráce)**	EČO	
		Místo	Raspenava
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Raspenava	00263141	CZ00263141
Projektant			
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval	Tereza Jakubcová		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	22.09.2026	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Náklady na umístění stavby**		
1	**HSV**	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž -229 977,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (ř.**	-229 977,35	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

D Celkem bez DPH **-229 977,35**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-229 977,35	-48 295,24

Cena s DPH **-278 272,59**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: Zkapacitnění parkování u panelových domů v Raspenavě
Objekt: SO-Parkovací pas B (méněpráce)

Objednatel: Město Raspenava
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
Místo: Raspenava

Zpracoval: Tereza Jakubcová
Datum: 22. 9. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-229 977,35**	**0,000**
1		**Zemní práce**				**-88 239,85**	**0,000**
10	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-41,500	1 200,00	-49 800,00	0,000
		- ochrana sítí dle podmínek ČETIN a TELCO a VO - odkrytí stávajících inženýrských sítí : *- ruční vykopání zeminy pro osazení chrániček :* *- fakturováno dle skutečností za dohledu TDI :* *- délka 166 m, hloubka 0,5 m, šířka 0,5 m : 166*0,5*0,5*					
11	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 500 m	m3	-231,845	130,00	-30 139,85	0,000
		zemina : *odkopávky : 146,6* *ruční výkop : 41,5* *strojní výkop : 12,19* *zásyp : -20,75* *zásyp - krajnice : -3,8* *dm : 322*0,1* *ornice : 322*0,1* *rozprostření : -56,7*0,15* *kamenivo : 1,4*0,15*					
12	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	-20,750	80,00	-1 660,00	0,000
		ruční výkop : 41,5 *zásyp : -20,75*					
14	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-41,500	35,00	-1 452,50	0,000
		zemina : *odkopávky : 146,6* *ruční výkop : 41,5* *strojní výkop : 12,19* *zásyp : -20,75* *zásyp - krajnice : -3,8* *dm : 322*0,1* *ornice : 322*0,1* *rozprostření : -56,7*0,15* *kamenivo : 1,4*0,15*					
15	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-20,750	250,00	-5 187,50	0,000
		- ochrana sítí dle podmínek ČETIN a TELCO : *- fakturováno dle skutečností za dohledu TDI :* *- délka 166 m, průměrná výška zásypu 0,25 m, šířka 0,50 m : 166*0,5*0,25*					
5		**Komunikace**				**-19 000,00**	**0,000**
35	597093111	Žlab odvodňovací, dl. 1000 mm, užitné zatížení D 400 můstkový rošt litina	kus	-2,000	5 500,00	-11 000,00	0,000
		beton C 20/25 *- betonový žlab lemující parkovací pás, šířka 0,2 m, hloubka 0,2 m, délka žlabu 2,0 m :* *- únosnost litinové mříže D400 :* *- osazen do betonového lože C20/25 XF3, tl. 0.15 m :* *2*					
36	597093122	Vpust, odtok DN 150, dl. 500 mm, užitné zatížení D 400 můstkový rošt litina	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00	0,000
		beton C 20/25 *- sběrná uliční vpust délky 0,5 m, hloubky 0,5m, šířky 0,2 m :* *- únosnost litinové mříže D400 :* *1*					
91		**Doplňující práce na komunikaci**				**-41 247,50**	**0,000**
50	916211111	Osazení obruby z kostek dlažebních drobných, bez boční opěry, lože z kameniva těženého	m	-97,400	350,00	-34 090,00	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		- Kamenná dlažba - čedič, včetně lože : *- oddělení parkovacích stání a symbol pro osoby s omezením pohybu (vozíčkář) :* *- kamenná kostka 10x10 cm :* *- oddělení stání v délce 92,2 m , vozíčkář 5,2 m :* *- odměřeno ze situace : 92,2+5,2*					
58	58380120	Kostka dlažební čedičová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	t	-2,045	3 500,00	-7 157,50	0,000
		1 t = 5,0 m2 : *- oddělení parkovacích stání a symbol pro osoby s omezením pohybu (vozíčkář) :* *- kamenná kostka 10x10 cm :* *- odměřeno ze situace : (92,2+5,2)*0,1*1,05/5*					
	M46	**Zemní práce při montážích**				**-81 490,00**	**0,000**
68	230191018	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	-102,000	50,00	-5 100,00	0,000
		- chránička DN 110 mm jako přílož ke sdělovacím kabelům : 110					
70	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 650 mm z písku lože tloušťky 250 mm	m	-162,000	100,00	-16 200,00	0,000
		- ochrana sítí dle podmínek CETIN ,ČEZ a VO, obsyp kabelu v chráničce : *- délka 166 m, průměrná výška 0.25 m, šířka 0.5 m : 166*					
71	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-162,000	20,00	-3 240,00	0,000
		- oranžová výstražná folie nad sdělovací kabely : 110 *- červená výstražná folie nad VO : 56*					
72	460490028	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m	-166,000	50,00	-8 300,00	0,000
		*- ochranné plastové desky 0.3 * 1.0 oranžová barva nad sdělovacími kabely : 110* *- ochranné plastové desky 0.3 * 1.0 červená barva nad VO : 56*					
73	460510321	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm Položka obsahuje dodávku a montáž chráničky.	m	-166,000	150,00	-24 900,00	0,000
		- dělená chránička DN 110 mm pro stávající kabely, délka 166 m : *- vedení, dle podmínek CETIN a ČEZ Telco : 110* *- vedení VO : 56*					
74	650125189	Uložení kabelu do trubky	m	-166,000	50,00	-8 300,00	0,000
		- dělená chránička DN 110 mm pro stávající kabely, délka 166 m : *- vedení, dle podmínek CETIN a ČEZ Telco : 110* *- vedení VO : 56*					
75	3457114705	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09110	m	-103,000	150,00	-15 450,00	0,000
		Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení pod zemí. *Stupeň krytí: IP 40 (v případě použití těsnícího kroužku IP 67)* *Mechanická odolnost: 450 N/20 cm* *Barva: červená (možné i jiné barevné varianty)* *- chránička DN 110 mm jako přílož ke sdělovacím kabelům : 110+1*					
		Celkem				**-229 977,35**	**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4