

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Heřmanov

zastoupená starostou obce, panem Františkem Davidem

se sídlem: Heřmanov 13, 405 02 Děčín

IČ: 00261327

bankovní spojení: KB Děčín

číslo účtu: 6625431/0100

tel.: 412 586 403

e-mail: info@hermanov.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby ,společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393 , 415 01 Teplice

spisová značka: C/1578 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

zastoupený: Ing. Zdeňkem Dvořákem , jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2563122 / 0800

telefon: 417 941 117 fax: 417 941 159

e-mail: info@vhs.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Dvořák - ve věcech smluvních (tel. 417 941 157)

Vilém Řáha - ve věcech smluvních (tel. 417 941 126)

Robert John DiS - ve věcech technických (tel. 724 305 860)

za objednatele:

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Oprava a revitalizace rybníčku v obci Heřmanov“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava a revitalizace rybníčku na p.č. 186/3 v k.ú. Heřmanov“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval Ing. Jan Vrba, Mařákova 40, 628 00 Brno

a dle nabídky zhotovitele ze dne 23.1.2017

- II.2. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací s výkazem výměr a v soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýve z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **1.4. 2017**
- Předpokládaný termín dokončení díla: **31.8.2017**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.3 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH	982 156,45 Kč
DPH	206 252,85 Kč
Dílo celkem včetně DPH	1 188 409,30 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě faktury vystavené po řádném dokončení prací. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště.
- VII.7 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.
- VII.8 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.10 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.11 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.12 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.13 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele.

Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

- VII.14 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.15 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem.
- VII.16 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.17 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu této smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.19 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. Rovněž zajistí ostrahu stavby a staveniště a bude se účastnit pravidelných kontrolních dnů.
- VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

- VII.21 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.22 V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, který musí být do stavebního deníku zapsán nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty. Současně bude zhotovitelem provedena fotodokumentace těch částí díla, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými. Takto pořízená fotodokumentace bude součástí dokumentace o provádění stavby a bude zhotovitelem předaná objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických – TDI v rámci přejímky díla.
- VII.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost je zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.24 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. Dále zhotovitel uvede všechny plochy a prostory dotčené výstavbou do původního stavu.
- VII.25 Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení doložení atestů, revizí, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.3 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.9. této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,05% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5.000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1.000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1.000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.4 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.5 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotoviteli dvě vyhotovení.
- XII.6 V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Magistrát města Děčín - sdělení

Příloha č. 3 – Povodí Ohře – vyjádření

V Heřmanově dne 22. 2. 2017

Za objednatele:


OBEC HEŘMANOV
Heřmanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327



František David
starosta obce

V Teplicích dne 21.2.2017

Za zhotovitele:



Vilém Řáha, jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava a revitalizace rybníčku na p.p.č.186/3 v k.

Objednatel: Obec Heřmanov, Heřmanov čp. 13, 40502 Děčín

IČ: 00261327

DIC:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezený

IČ: 40233308

Křižíkova 2393

DIC: CZ40233308

415 01 Teplice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			826 036,45
PSV			6 120,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			150 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			982 156,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	982 156,45 CZK
Základní DPH	21 %	206 252,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 188 409,30 CZK

v Heřmanově

dne 22.2.2017

OBEC HEŘMANOV

Heřmanov čp. 13
405 02 Děčín
IČO: 00 261 327

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			64 455,73
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			379,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 090,88
4	Podkladní konstrukce	HSV			430 556,64
8	Trubní vedení	HSV			241 702,16
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			412,50
99	Přesun hmot	HSV			26 439,54
783	Nátěry	PSV			6 120,00
VN	Vedlejší náklady	VN			150 000,00
Cena celkem					982 156,45

OBEC HERMANOV

Hermanov čp. 13

405 02 Děčín 2

IČO: 00 261 327

Položkový rozpočet

Oprava a revitalizace rybníčku na p.p.č. 186/3 v k.

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				64 455,73		0,06956
1	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS	m3	84,15000	55,00	4 628,25	0	0
		Zemina pro dosypání hráze						
		0.15*47*3 = 21,15 m3						
		0.9*10*3 = 27,0 m3						
		8*1.5*3 = 36,0 m3						
		Celkem 84,15 m3						
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	99,00000	20,00	1 980,00	0	0
		Sejmutí ornice - rýhy pro potrubí						
		1,5 m x 10 m = 15 m2						
		2,0 m x 42 m = 84 m2						
		Celkem 99 m2						
3	182201101R00	Svahování násypů	m2	24,00000	10,00	240,00	0	0
		8,0*3,0 = 24,0 m2						
4	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	24,00000	25,00	600,00	0	0
5	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	240,00000	20,00	4 800,00	0	0
		koruna hráze 3,0*47 = 141 m2						
		rýha potrubí 99 m2						
		celkem 240 m2						
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	48,00000	40,00	1 920,00	0	0
		v místech objektů 2*3*2 = 12 m3 * 4 objekty = 48 m3						
7	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	171,21000	110,00	18 833,10	0	0
		Zemina pro dosypání hráze 84,15 m3						
		- přebytek výkopku pro potrubí 6,06 m3						

OBEČ HERMANOV
Hermanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

8	171201201R00	- ornice (potřeba ornice 264 m ² - sejmuto 99 m ² = doplněk 165 m ²) * 0.2 = 33,0 m ³ - odkopávky 48 m ³ Celkem 171,21 m ³ Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	54,06000	8,00	432,48	0	0
9	00572410R	- přebytek výkopku pro potrubí 6,06 m ³ - odkopávky 48 m ³ Celkem 54,06 m ³ Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ 264 m ² x 0,03 kg/m ² = 7,92 kg	kg	7,92000	110,00	871,20	0,001	0,00792
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině Koruna hráze - 74 x 3 m = 222 m	m ²	240,00000	5,00	1 200,00	0	0
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 8,0*3,0 = 24,0 m ²	m ²	24,00000	8,50	204,00	0	0
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³ Zemina pro dosypání hráze 84,15 m ³ - přebytek výkopku pro potrubí 6,06 m ³ - ornice (potřeba ornice 264 m ² - sejmuto 99 m ² = doplněk 165 m ²) * 0.2 = 33,0 m ³ - odkopávky 48 m ³ Celkem 171,21 m ³	m ³	171,21000	20,00	3 424,20	0	0
13	122201403R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 10000 m ³ Zemina pro dosypání hráze 84,15 m ³	m ³	84,15000	40,00	3 366,00	0	0
14	122101402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m ³ ornice (potřeba ornice 264 m ² - sejmuto 99 m ² = doplněk 165 m ²) * 0.2 = 33,0 m ³ Celkem 33,0 m ³	m ³	33,00000	25,00	825,00	0	0
15	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m ³	120,27000	5,00	601,35	0	0
16	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m ³ ,STROJNĚ	m ³	120,27000	90,00	10 824,30	0	0
17	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 124,52 - viz výkaz zemních prací z toho 50% (od hloubky 1,30 m) = 62,26 m ²	m ²	62,26000	40,00	2 490,40	0,00099	0,06164
18	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	62,26000	15,00	933,90	0	0
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím rýh pro potrubí dle výkazu výměr	m ³	114,21000	55,00	6 281,55	0	0
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				379,00		0,505
20	275315222R00	Zakladové bloky z betonu prostého tř. C 8/10	m ³	0,20000	1 895,00	379,00	2,525	0,505

OBEC HERMANOV
Hořmanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

Dauč

28	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 30, do 15 cm	m2	336,00000	325,50	109 368,00	0,39375	132,3
29	451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drčeného tl. do 15 cm	m2	336,00000	105,00	35 280,00	0,30006	100,82016
30	451541111R00	Lože pod patku ze šterkodtě 0 - 63 mm	m3	3,78000	663,00	2 506,14	1,7034	6,43885
		0,15*0,3*84 = 3,78 m3						
31	434211111R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	16,00000	445,50	7 128,00	0,61108	9,77728
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,25000	405,00	911,25	1,1322	2,54745
33	452218010R00	Zajišťovací práh z uprav. lom. kamene, na sucho	m3	1,34000	981,40	1 315,08	2	2,68
		0,4*5,55*0,6 = 1,34 m3						
34	Předběžná cena	Montáž dluzové stěny	m2	1,15500	320,00	369,60	0,18647	0,21537
		1,65 m x 0,70 m = 1,155 m2						
Díl: 8		Trubní vedení				241 702,16		181,86395
35	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	63,24000	1 930,00	122 053,20	2,525	159,681
36	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	69,80000	350,00	24 430,00	0,00418	0,29176
37	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,00000	40,00	400,00	0	0
38	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,00017	0,00034
39	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	42,00000	40,00	1 680,00	0	0
40	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	10,00000	434,60	4 346,00	0,0254	0,254
41	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300, včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	m	42,00000	1 399,70	58 787,40	0,05932	2,49144
42	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	2,21711	2,21711
43	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	450,00	450,00	0,00702	0,00702
		Poklop pro šachtu						
44	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,00000	5 496,00	5 496,00	1,6	1,6
45	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,49	0,49
46	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA	kus	1,00000	2 260,00	2 260,00	0,124	0,124
47	Předběžná cena	Osazení a dodávka ocelových součástí, nad 10 kg jednotlivě	kg	120,83000	68,00	8 216,44	0,121	14,62043
		Poklop požerák včetně rámu a zámku 28 kg						
		Česle požerák 4 ks x 0,3 m = 1,2 m x 2,466 kg/m = 2,96 kg						
		Česle vtok 9 ks x 1,49 m = 13,41 m x 2,466 kg/m = 33,07 kg						
		Rámy česlí L 25/25/3 - požerák 4 x 0,3 m = 1,2 m x 1,18 kg/m = 1,42 kg						
		- vtok (0,58 x 2 + 1,49 x 2) = 4,14 m x 1,18 kg/m = 4,89 kg						
		Osazení U profilu - drážky v požeráku 50,49 kg						

OBEČ HERMANOV
Hermanov čp. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

Spisová zn.: MDC/35965/2016
Vyřizuje: Petr Strnad
Telefon: 412 591 461
e-mail: zivotni@mimdecin.cz
Fax:
Děčín 21.04.2016

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 HEŘMANOV

v zastoupení:
Ing. Richard Kulík
Pod Táborským vrchem 545
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

SDĚLENÍ

Dne 11.04.2016 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ohlášení udržovacích prací: **Oprava a revitalizace obecního rybníčku na pozemku p.p.č. 186/3 v katastrálním území Heřmanov**, které podala obec Heřmanov, IČO 00261327, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov, kterou zastupuje Ing. Richard Kulík, IČO 11445289, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí (dále jen „žadatel“).

Základní údaje:

Název akce: Oprava a revitalizace obecního rybníčku na pozemku p.p.č. 286/3 v katastrálním území Heřmanov
Vodní tok: Dolský potok, Fojtovický potok
Místo akce: p.p.č. 186/3, 186/4, 186/8, 186/9, 1355/1 a 1358/1 vše v k.ú. Heřmanov
Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS X = 970812, Y = 741281 (odběr z Dolského potoka; X = 970780, Y = 741198 (vyústění do Fojtovického potoka).
Okres: Děčín
Kraj: Ústecký
Investor: obec Heřmanov

Rozsah prací: obnova požeráku, obnova nátokového a vypustního potrubí, dosypání hráze, opevnění návodního líce a vybudování schodiště do zátopy, opevnění vyústění, ozelenění ploch a opevnění povrchu koruny hráze.

Časový plán provádění prací: červen 2016 – říjen 2016

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Vám **sděluje**, že proti provedení výše uvedených udržovacích prací, dle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona

nemá námitek.

zajistit jejich ochranu. Před zahájením udržovacích prací je stavebník povinen tyto sítě nechat vytýčit.

Žadatel je povinen, dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Stavebník **musí** dodržovat obecné požadavky na výstavbu.

O zahájení stavebních prací **je žadatel povinen** v dostatečném předstihu informovat osoby přímo pracemi dotčené. Rovněž **je stavebník povinen** dodržovat podmínky, obsažené v jednotlivých stanoviscích dotčených orgánů.

Žadatel je povinen neprodleně ohlásit závady při provádění udržovacích prací, ohrožující životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby příslušnému stavebnímu úřadu. Rovněž je povinen respektovat podmínky jednotlivých vyjádření vlastníků či správců sítí technické infrastruktury a ostatních subjektů a podmínky stanovisek dotčených orgánů.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín žadatele dále **upozorňuje**, že pokud dojde při provádění udržovacích prací k záboru veřejného prostranství, je nutné před jejich započatím obstarat si povolení k záboru veřejného prostranství od věcně příslušného správního úřadu.

Závěrem žadatele odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín **upozorňuje**, že při realizaci udržovacích prací **nesmí dojít k zhoršení odtokových poměrů a k znečištění povrchových ani podzemních vod** v této lokalitě.

Žadatel je povinen před opětovným započatím užívání vodního díla oznámit započetí jeho užívání, ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona zdejší vodoprávní úřad.

Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se tedy proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Povaha tohoto dokumentu (vzhledem k objemu dat u příloh) neumožňuje doručovat prostřednictvím datových schránek, dle příslušných ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a o autorizované konverzi dokumentů.

Magistrát města
DĚČÍN
- 30 -

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy

- ověřená dokumentace

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 11.04.2016.

Váš dopis zn.: -
Ze dne: 30.03.2016
Naše zn.: PQH/13641/2016-2/301100

Vyřizuje: Ing. Jan Belda
Tel.: 416 707 834
Mobil:
E-mail: belda@poh.cz

Datum: 18.04.2016

AKVADUKT
Ing. Richard Kulík
Pod Táborským vrchem 545
407 22 Benešov nad Ploučnicí

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 41155 Terezín

„Oprava a revitalizace rybníčku na p. p. č. 186/3 v k. ú. Heřmanov“

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti o vyjádření, kterou jsme obdrželi dne 1. dubna 2016, Vám sdělujeme následující stanovisko, které platí 2 roky ode dne vydání.

Souhlasíme s realizací předmětné akce a s vydáním povolení k nakládání s vodami (vzdouvání, akumulace, jiné – převod vody) za předpokladu dodržení následujících připomínek:

1. Při odběru vody pro nádrž bude pod odběrným místem v korytě Dolského potoka zachován minimální zůstatkový průtok (MZP) stanovený podle metodického pokynu č. 9/1998 MŽP ČR a na základě aktuálních hydrologických údajů od ČHMÚ – tj. v hodnotě min. $Q_{330d} = 9,2 \text{ l/s}$.
2. Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prvního napouštění nádrže.
3. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění a povodňový plán zpracovaný dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
4. V předpokládaném inundačním území Dolského a Fojtovického potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
5. Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí s označením provozní a maximální hladiny. Vodočetná lat' musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
6. Nově budované objekty v korytě Fojtovického a Dolského potoka nebudou v majetku ani ve správě státního podniku Povodí Ohře.
7. S Povodí Ohře, s. p., (závod Terezín, oddělení DIHM, Pražská 319, 411 55 Terezín, paní Letáfková, tel. 416 707 815, e-mail: letafkova@poh.cz) bude do zahájení vodoprávního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 1355/1 a 1358/1 v k. ú. Heřmanov (popřípadě hmotného majetku), se kterými má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
8. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 878, 487 823 650 (ústředna), mobil: 607 513 845 – Ing. Sedláčková.

9. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby (zejména v místech dotčení vodních toků) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
10. Pokud dojde k porušení koryta či břehů vodního toku, bude koryto a případné opevnění neprodleně uvedeno do náležitého stavu na náklady investora.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Souřadnice dle CEVT jsou $X = 970812$ a $Y = 741281$ (odběr z Dolského p.), $X = 970780$ a $Y = 741198$ (vyústění do Fojtovického p.).

Předmětem vyjádření je obnova a revitalizace rybníčku na p. p. č. 186/3, 186/9, 186/8, 186/4, 1355/1, 1358/1 v k. ú. Heřmanov. Jedná se o boční nádrž s odběrem z Dolského potoka (IDVT 10229933) ve správě LČR, s. p., s odtokem do Fojtovického potoka (IDVT 10102186) ve správě POH, s. p. Nátokový objekt bude boční betonový, opatřený česlemi, půdorys 1,0x1,4 m, výška nad základem 1,0 m, nátok do potrubí 224,35 m n. m. (0,25 m nade dnem potoka), pod odběrným objektem bude dnový kamenný práh 400x40x60 cm. Nátokové potrubí bude DN 150 mm, dl. 10 m, kamenina s obetonováním, sklon 2 %. Návrh objektu zajistí dodržení MZP při napouštění nádrže o velikosti min. $Q_{330d} = 9,2$ l/s. Požerák bude betonový, s drážkami pro 2 řady dluží, s poklopem, vtokový otvor u dna na kótě 222,75 m n. m., vrch požeráku na kótě 224,40 m n. m., délka přelivné hrany 0,7 m. Odpadní potrubí DN 300 mm, kamenina s obetonováním, celková dl. 42 m, pod hrází umístěna revizní šachta, sklon 16 resp. 5,9 %. Potrubí bude vyústěno do Fojtovického potoka – cca 0,2 m nade dnem koryta, přesah potrubí 50 mm, opevnění: těžký kamenný zához do bet. lože s prolitím spár betonem – opevněn pravý břeh a dno v délce 3,50 m ve směru toku. Hráz (celk. dl. 74 m, max. výška 1,65 m) bude dorovnána na kótu 224,40 m n. m., koruna zpevněna kamenivem, vzdušní svah zatravněn. V levém zavázání bude hráz postupně navýšena na kótu 225,40 m n. m., aby bylo zabráněno rozlivům z Dolského potoka ($Q_{100} = 16,8$ m³/s) – doloženy hydrotechnické výpočty. Stávající lávka a mostek budou zrušeny. V místě lávky bude zřízen nový mostek – není předmětem této dokumentace. Břehy budou opevněny kamennou dlažbou do betonového lože se štěrkovým podsypem a se základovou patkou. Účel VD: akumulace a zadržení vody v krajině, krajinotvorný prvek. Max. přítok z Dolského potoka stanoven 27 l/s. Bylo doloženo vyjádření LČR. Investorem akce je Obec Heřmanov. ČHP: 1-14-03-0940-0-00, 1-14-03-0950-0-00. Vodní útvar: OHL_1110 – Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe.

Parametry nádrže:

- kóta provozní hladiny 224,10 m n. m.
- kóta maximální hladiny 224,17 m n. m.
- plocha provozní hladiny 546 m²
- objem při provozní hl. 497 m³
- kategorie VD z hlediska TBD IV.

S pozdravem



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ②

závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Václav Vyšín
vedoucí VHo TS závodu

v. r. *Kadeř*

Příloha

„Oprava a revitalizace rybníčku na p. p. č. 186/3“, Ing. Jan Vrba, 3/2016

Rozdělovník

POH – odbor VR

POH – provoz Česká Lípa

POH – ZTE – paní Letáfková

K založení HP 10-2

Vlastní VD 2/2a

Chrono, VHE: 223 5273, 1-14-03-095, 741233/970813