

Ocenění méněprací

„Rekonstrukce a přístavba objektu náboženské obce Střelice u Brna“

1. Zemní práce - 2 333,45 Kč

- Změna oproti původnímu projektu (ve vícepracích jako ztužující kříže)
- Plošné snižování podlah ve sklepních prostorách bylo menší než v projektu z důvodu malé hloubky základové spáry

2. Základy a zvláštní zakládání - 11 589,12 Kč

- Souvisí se záměnou v bodě 1

3. Podlahy z dlaždic 1.PP - 77 136,89 Kč

- Nebetonovali jsme celoplošnou betonovou desku (tudíž se netavila ani asfaltová izolace)
- Namísto lepení dlažby je podlaha tvořená betonovou dlažbou na suchém šterkovém podsypu zaspárovaná pískem

4. Svislé a kompletní konstrukce - 30 248,40 Kč

- Záměna materiálu zdiva u stěny oddělující modlitebnu a dvůr k panu Gregorovi (Odpočet materiálu Ytong a přípočet Porotherm AKU – viz. Vícepráce)

5. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 251 550 Kč

- Spřažené hřebíkové desky nad 1.NP a 2.NP

6. Bourání konstrukcí - 8 428,78 Kč

- Otloukání omítek (viz. Položkový rozpočet méněprací)

7. Zdravotechnika - 20 824,30 Kč

- Záměna materiálu odpadního potrubí z AKU tvarovek na běžné typy – HT, KG
- Ležaté potrubí odvádějící odpadní vody z modlitebny je spojené do jedné trasy namísto dvou