

S M L O U V A O D Í L O

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Drhovle

se sídlem : Drhovle Ves 34, 397 01 Písek
zastoupené : Jiřím Bláhou – starostou obce
IČ : 00249645
DIČ : CZ00249645
Bankovní spojení : ČSOB, 110607380/0300

Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

se sídlem : Ražice 56, 398 22 Ražice
Zastoupené : Janem Kocourkem
IČ : 25159674
DIČ : CZ25159674
Bankovní spojení : 7570040217/0100, KB a.s., Písek

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: Jiří Bláha

Telefon: 606683114

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele je oprávněn sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupci zhotovitele: Ondřej Pecháček, 724 623 976, ondrej.pechacek@stareko.cz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno : Petr Bláha
telefon : 777 761 317
e-mail : petr.blaha@stareko.cz

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „**Sběrný dvůr obce Drhovle**“
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II.3. Předmět díla zahrnuje části: Sběrný dvůr obce Drhovle
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III.

Termín plnění

- III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne 1.12. 2021
- III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 31.8. 2022

článek IV.

Cena za dílo

- IV.1. Cena za dílo dle čl. II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

Cena za předmět díla úhrnem	4 956 540,41 Kč
<u>DPH ve výši 21%</u>	<u>1 040 873,49 Kč</u>
Cena včetně DPH	5 997 413,90 Kč

- IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek V.

Platební podmínky

- V.1. Cena za předmět díla bude hrazena měsíčně na základě faktury vystavené zhotovitelem za dokončené a převzaté práce objednatelem.
- V.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- V.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že:
- fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím,
 - faktura obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy,
 - budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem,
 - faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
 - nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury anebo do 30 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- V.4. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do třicátého dne ode dne následujícího po doručení faktury (daňového dokladu) zhotovitele na adresu objednatele.

článek VI.

Provedení díla

- VI.1. Dílo bude považováno za skončené po dokončení veškerých prací a dodávek. Dokončení bude potvrzené podpisy v protokolu o předání a převzetí díla s předložením všech zákonných vyjádření a dokladů k provozu a předání tohoto díla.
- VI.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy, zákony a vyhláškami a postupy zabezpečení jakosti díla, včetně zajištění stavby dopravně inženýrským opatřením pro

zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a dále vytýčení inženýrských sítí pro tuto stavbu v případě potřeby na své náklady a odpovědnost.

- VI.3. Zhotovitel bude při realizaci díla zachovávat všechny zákony, vyhlášky a předpisy platné v České republice.
- VI.4. Zhotovitel se zavazuje k uložení, případně zneškodnění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákony ČR a na své náklady.
- VI.5. V průběhu prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid.
- VI.6. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, závazných norem, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

článek VII.

Záruky a smluvní pokuty

- VII.1. V případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
- VII.2. V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla nebo jednotlivých částí za každý i započatý den prodlení.
- VII.3. Zhotovitel zodpovídá za správnost provedení díla podle platných obecně právních i odborných předpisů. V případě zjištěných vad díla, vzniklých vinou zhotovitele, je tento povinen tyto vady neprodleně odstranit na své náklady.
- VII.4. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 36 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

článek VIII.

Všeobecná ustanovení

- VIII.1. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.
- VIII.2. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.3. Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
- VIII.4. Tato smlouva se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dále budou při provádění této smlouvy aplikovány všechny relevantní platné zákony České republiky. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré vzniklé spory budou řešit vzájemnou dohodou.

VIII.5. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. 4. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.

V Drhovli dne: 15. 11. 2021

V Ražicích dne: 15. 11. 2021

Za objednatele:
Jiří Bláha, starosta obce
starostka obce



OBEC DRHOVLE
397 01 Písek 1
okres Písek

Za zhotovitele:
Jan Kocourek
Jednatel společnosti

STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.



Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211 878
DIČ: CZ25159674

přílohy: položkový rozpočet

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu. Všechny údaje uvedené v tomto listu
jsou ověřeny a jsou v souladu s údaji poskytnutými v tomto listu.

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

[Handwritten signature]

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

STANCO CZ PISEK s.r.o.

Pracovna 88
260 02 Písek
tel.: 385 311 878
DÍČ: C338887A



[Handwritten signature]

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

Všechny údaje uvedené v tomto listu jsou ověřeny a jsou v souladu s
údaji poskytnutými v tomto listu.

Krycí list rozpočtu



Název stavby:	Sběrný dvůr Drhovle	Objednatel:	Obec Drhovle	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Drhovle	Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56	IČ/DIČ:	25159674
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	360
JKSO:		Zpracoval:	Ondřej Pecháček	Datum:	25.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 101 769,79	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 140 483,96	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	430,85	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	21 876,72					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 078,25					Ostatní	0,00
	Montáž	12 258,35					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		431 332,98						
Přesun hmot a sutí		247 309,50						
ZRN celkem		4 956 540,41	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 956 540,41
Základ 21%	4 956 540,41	DPH 21%	1 040 873,49	Celkem včetně DPH	5 997 413,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 OBEC DRHOVLE 397 01 Písek 1 okres Písek	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STAREKO CZ PÍSEK s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211 373

Stavební rozpočet

Název stavby:		Sběrný dvůr Drhovle		Objednatel:		Obec Drhovle									
Druh stavby:		Novostavba		Projektant:											
Lokalita:		Drhovle		Zhotovitel:		STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56									
JKSO:		Zpracováno dne:		25.10.2021		Zpracoval:									
						Ondřej Pecháček									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	D.2.2E	11	Kanalizace splašková					38 375,96	21 661,92	60 037,88	14,12				
	D.2.2E	11	Přípravné a přídrůžené práce					0,00	813,00	813,00	0,00				
1	D.2.2E	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l		den	3,00	53,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
						3,00									
2	D.2.2E	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min		h	6,00	109,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
						6,00									
	D.2.2E	13	Hloubené výkopávky					0,00	11 750,57	11 750,57	0,00				
3	D.2.2E	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ		m3	2,03	504,00	0,00	1 021,13	1 021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			10,408*0,55*0,354			2,03									
4	D.2.2E	132201219R00	Přip.l za lepi.vost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ		m3	2,03	39,00	0,00	79,02	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			2,02605			2,03									
5	D.2.2E	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3		m3	6,07	1 538,00	0,00	9 338,86	9 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			3,14*1,05*1,05*1,754			6,07									
6	D.2.2E	133201109R00	Příplatek za lepi.vost - hloubení šachet v hor.3		m3	6,07	216,00	0,00	1 311,57	1 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			6,07208			6,07									
	D.2.2E	16	Přemístění výkopku					0,00	1 550,78	1 550,78	0,00				
7	D.2.2E	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN		m3	7,77	184,00	0,00	1 429,98	1 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			6,07208+2,02605+0,32649			7,77									
8	D.2.2E	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii		m3	0,33	47,00	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			0,32649			0,33									
9	D.2.2E	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie		m3	0,33	47,00	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			0,32649			0,33									
10	D.2.2E	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3		m3	0,33	276,00	0,00	90,11	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			0,32649			0,33									
	D.2.2E	17	Konstrukce ze zemín					522,91	742,83	1 265,43	1,60				
11	D.2.2E	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m		m3	7,20	17,00	0,00	122,35	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			7,19684			7,20									
12	D.2.2E	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	0,33	129,00	0,00	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			2,02605-0,94342-0,75614			0,33									
13	D.2.2E	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm		m3	0,94	1 167,00	522,61	578,36	1 100,97	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60 RTS II / 2020
			10,802*(0,21*0,5-(3,14*0,15*0,15/4))			0,94									
	D.2.2E	27	Základy					12 804,54	2 262,81	15 067,35	10,84				
14	D.2.2E	564631111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm		m2	3,46	151,00	443,82	78,92	522,74	0,29	1,00	1,00	1,00	1,00 RTS II / 2020
			3,14*2,1*2,1/4			3,46									
15	D.2.2E	273321116R00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 16/20		m3	0,35	2 846,00	905,08	80,18	985,26	2,53	0,87	0,87	0,87	0,87 RTS II / 2020
			3,14*2,1*2,1/4*0,1			0,35									
16	D.2.2E	896623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stlk betonem C16/20		m3	3,53	3 113,00	9 221,53	1 777,60	10 999,13	2,53	8,92	8,92	8,92	8,92 RTS II / 2020
			3,14*1,7*0,4*1,4+3,14*0,7*0,2*0,45			3,19									
			3,14*2,1*2,1/4*0,1			0,35									
17	D.2.2E	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 6,0/150/150		t	0,02	58 346,00	1 074,29	156,81	1 231,10	1,06	0,02	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2020
			6,666*2*3,46185*0,222*1,03/1000			0,01									
			6,666*2*3,46185*0,222*1,03/1000			0,01									
18	D.2.2E	279361921RT5	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí		t	0,02	58 346,00	1 159,83	169,30	1 329,12	1,06	0,02	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2020
			3,14*1,7*1,4*6,666*2*0,222*1,03/1000			0,02									
			0,02			0,02									
	D.2.2E	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					458,59	384,50	843,10	1,43				
19	D.2.2E	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm		m3	0,76	1 115,00	458,59	384,50	843,10	1,89	1,43	1,43	1,43	1,43 RTS II / 2020
			10,802*0,14*0,5			0,76									
	D.2.2E	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					2 174,51	527,34	2 701,85	0,03				
20	D.2.2E	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně do, trub PVC hrdlových 160x4,0x5000		m	11,50	173,00	1 629,71	360,13	1 989,85	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03 RTS II / 2020
			10,802+0,7			11,50									
21	D.2.2E	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150		kus	2,00	84,00	0,80	167,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
			2,00			2,00									

22	D.2.2E	28651664 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
23	D.2.2E	28651663 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	1,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
24	D.2.2E	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	ks	1,00	8,70	1 724,30	1 733,00	0,00	0,00	0,01	
25	D.2.2E	89443-0001VD	Osazení jímky plast. kruhové k obeťonování d/fh=1300/1500	ks	1,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	
26	D.2.2E	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
27	D.2.2E	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	t	13,14	145,00	1 905,79	1 905,79	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
28	D.2.2E	998276101R00	Presun tmot. trubní vedení plastová, otavř. výkop	t	13,14	145,00	1 905,79	1 905,79	0,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
29	D.2.2E	28697602	Ostatní materiál	kus	1,00	18 119,00	22 407,00	0,00	22 407,00	0,00	0,21	
30	D.2.2E	55340-0331VD	Žumpa Plastová kruhová d/fh=1 30/1 50, objem 2 m3 + nástavec reviz. komínku	ks	1,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,11	
31	D.2.2E	59224175	Poklop BEGU B 125 bez odvětrání	ks	1,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,11	
32	D.2.2E	59224175	Přístavec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	1,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,04	RTS II/ 2020
33	D.2.1	11	Vodovodní přípojka	m	0,20	65 993,00	40 294,60	101 798,81	142 093,41	0,00	31,50	
34	D.2.1	460010022RT1	Přípravné a přídržné práce	km	0,20	1 078,25	1 756,78	17 197,28	18 954,07	0,01	3,54	
35	D.2.1	919735112R00	Výběh kabelové trasy podél silnice - EDG, CETIN, VO, plyn	m	9,22	81,00	450,19	296,63	746,82	0,00	0,00	RTS II/ 2020
36	D.2.1	113108312R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m2	5,53	261,00	0,00	1 443,85	1 443,85	0,26	1,46	RTS II/ 2020
37	D.2.1	113107525R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.12 cm	m2	3,69	485,00	0,00	1 788,68	1 788,68	0,55	2,03	RTS II/ 2020
38	D.2.1	113101111R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	4,59	81,00	0,00	372,11	372,11	0,00	0,00	RTS II/ 2020
39	D.2.1	119001411R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m	0,80	500,00	101,54	298,46	400,00	0,01	0,01	RTS II/ 2020
40	D.2.1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,50	308,00	126,80	335,20	462,00	0,02	0,04	RTS II/ 2020
41	D.2.1	115101301R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	den	2,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
42	D.2.1	115101201R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	h	4,00	109,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
43	D.2.1	12	Odkopávky a prokopávky	m3	0,46	78,00	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	RTS II/ 2020
44	D.2.1	132201210R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	29,99	504,00	0,00	30 594,46	30 594,46	0,00	0,00	RTS II/ 2020
45	D.2.1	132201219R00	Hloubené výkopávky	m3	29,99	39,00	0,00	1 169,60	1 169,60	0,00	0,00	RTS II/ 2020
46	D.2.1	133201101R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,75	1 538,00	0,00	10 381,50	10 381,50	0,00	0,00	RTS II/ 2020
47	D.2.1	133201109R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,75	216,00	0,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	RTS II/ 2020
48	D.2.1	130001101R00	Příplatek za lepiřnost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,38	732,00	0,00	2 470,50	2 470,50	0,00	0,00	RTS II/ 2020
49	D.2.1	151101101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m2	56,67	134,00	658,17	8 578,55	9 236,72	0,00	0,06	
50	D.2.1	151101111R00	Roubení	m2	56,67	29,00	0,00	1 643,34	1 643,34	0,00	0,00	RTS II/ 2020
51	D.2.1	162306111R00	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m3	0,46	101,00	0,00	12 080,91	12 080,91	0,00	0,00	RTS II/ 2020
52	D.2.1	162306111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m - ORNICE NA DEPONII v rámci staveniště	m3	0,46	101,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	RTS II/ 2020
53	D.2.1	162701101RT3	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m - ORNICE Z DEPONII pro úpravy	m3	0,46	184,00	0,00	1 797,86	1 797,86	0,00	0,00	RTS II/ 2020
54	D.2.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN	m3	27,20	47,00	0,00	1 278,33	1 278,33	0,00	0,00	RTS II/ 2020
55	D.2.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii	m3	27,20	47,00	0,00	1 278,33	1 278,33	0,00	0,00	RTS II/ 2020

51	D.2.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie	m3	27,20	47,00	0,00	1 278,33	1 278,33	0,00	0,00	RTS II / 2020
52	D.2.1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	27,20 27,66 27,66	276,00	0,00	7 633,59	7 633,59	0,00	0,00	RTS II / 2020
53	D.2.1	175101101RT2	Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí bez probíhození sypatiny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm (30,351-0,65-1,5+0,25)*0,8*0,25 1,5*1,5*2*0,25	m3	6,82 5,69 1,13	1 167,00	3 775,30 3 775,30	7 852,76 4 178,04	11 628,06 7 953,34	1,70	11,59	RTS II / 2020
54	D.2.1	174101101R00	Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním	m3	27,20	129,00	0,00	3 508,61	3 508,61	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	D.2.1	171201201R00	Uložení sypatiny na skl.-sypatina na výšku přes 2m	m3	27,20 9,77 9,77	17,00	0,00	166,11	166,11	0,00	0,00	RTS II / 2020
56	D.2.1	182001111R00	Povrchové úpravy terénu Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (1,5*1,5+2,93*0,8)	m2	4,59	35,00	8,26 0,00	579,77 160,79	588,03 160,79	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	D.2.1	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	4,59	68,00	0,00	312,39	312,39	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	D.2.1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,59 4,59 4,59	25,00	8,26	106,59	114,85	0,00	0,00	RTS II / 2020
59	D.2.1	271571111R00	Základy Polštíř základu ze štěrkopisků tříděného 0,1*1,5*1,5*2	m3	2,73 0,45 2,28	1 262,00	2 076,78	1 363,53 1 363,53	3 440,31 3 440,31	2,10	5,72	RTS II / 2020
60	D.2.1	452313131R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 5*0,5*0,2	m3	0,50 0,50	2 966,00	1 212,59 1 212,59	270,41 270,41	1 483,00 1 483,00	2,50	1,25	RTS II / 2020
61	D.2.1	566901111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Vyspravení podkladu po překozech štěrkopiskem 3,688*0,15	m3	0,55 0,55	616,00	5 202,85 299,11	536,99 41,66	5 739,84 340,77	1,69	4,81	RTS II / 2020
62	D.2.1	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam. hrubě drceným 3,688*0,23*2,5	t	2,12 2,12	549,00	1 010,14	154,07	1 164,21	1,10	2,33	RTS II / 2020
63	D.2.1	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 5,532*0,1*2,8	t	1,55 1,55	2 734,00	3 893,60	341,26	4 234,86	1,00	1,55	RTS II / 2020
64	D.2.1	599141111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby) Vypínání spár mezi panely živičnou zálivkou 4,61*2	m	9,22 9,22	73,00	492,05	181,01 181,01	673,06 673,06	0,00	0,03	RTS II / 2020
65	D.2.1	871161121R00	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm 30,351	m	30,35 30,35	20,00	3,98 0,00	1 049,02 607,02	1 049,02 607,02	0,00	0,00	RTS II / 2020
66	D.2.1	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00 1,00	442,00	3,98	438,02	442,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
67	D.2.1	891269111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00 1,00	1 676,00	10 703,31 0,00	6 587,44 1 676,00	17 290,75 1 676,00	0,00	1,20	RTS II / 2020
68	D.2.1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	585,00	187,75	377,25	565,00	0,12	0,12	RTS II / 2020
69	D.2.1	899731111R00	Vodící signalizační ČYY 1,5 mm2	m	13,00 13,00	17,00	53,26	167,74	221,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
70	D.2.1	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	1,00 1,00	1 295,00	796,05	498,95	1 295,00	0,51	0,51	RTS II / 2020
71	D.2.1	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	30,35 30,35	76,00	13,06	2 293,62	2 306,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
72	D.2.1	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	30,35 30,35	23,00	16,96	681,11	698,07	0,00	0,00	RTS II / 2020
73	D.2.1	893411010RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm	kus	1,00 1,00	10 095,00	9 513,47	581,53	10 095,00	0,57	0,57	RTS II / 2020
74	D.2.1	899721112R00	Folie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	31,00 31,00	14,00	122,75	311,25	434,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
75	D.2.1	939 - 0002VD	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Dočasné dopravní opatření, DIO	soub	1,00 1,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
76	D.2.1	996276101R00	Vedení trubní dálková a přípojná Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 31,4886-1,4605	t	30,03 30,03	145,00	0,00	4 354,07 4 354,07	4 354,07 4 354,07	0,00	0,00	RTS II / 2020
77	D.2.1	M23	Montáž potrubí Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm	m	2,00 2,00	69,00	0,00	138,00 138,00	138,00 138,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	D.2.1	S	Přesuny sutí				0,00	3 262,76	3 262,76		0,00	

78	D.2.1	97908111R00	Odvoz suti a vyluč. hmot na skládku do 1 km	1,46	236,00	0,00	344,68	344,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,4605		1,46							
79	D.2.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10km	14,61	17,00	0,00	248,29	248,29	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,4605*10		14,61							
80	D.2.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyburané suti	1,46	310,00	0,00	452,76	452,76	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,4605		1,46							
81	D.2.1	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,46	11,00	0,00	16,07	16,07	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,4605		1,46							
82	D.2.1	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	1,46	1 507,00	0,00	2 200,97	2 200,97	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,4605		1,46							
	D.2.1		Ostatní materiál								
83	D.2.1	563417003	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor. kraj	0,93	431,00	0,00	402,17	402,17	1,00	0,93	RTS II / 2020
		0,9331		0,93							
84	D.2.1	563419004	Kamenivo drcené frakce 32/63 BI Jihomoravský kraj	2,33	446,00	0,00	1 040,38	1 040,38	1,00	2,33	RTS II / 2020
		2,3327		2,33							
85	D.2.1	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROFIL	0,11	113,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
		4,594*0,025		0,11							
86	D.2.1	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	1,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
		1		1,00							
87	D.2.1	42293140	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	1,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1		1,00							
88	D.2.1	42273300	Navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem DAV 90/32	1,00	6 217,00	6 217,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1		1,00							
89	D.2.1	55118011	Souprava vodoměrná HAWLE 101 30 3/4"-3/4"	1,00	3 503,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1		1,00							
90	D.2.1	286134601	Trubka vodovodní PE RC Prilecti SDR 11 32x2,9 mm	31,00	47,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
		31		31,00							
	D.2.2AB		Dešťová kanalizace stoka A,B								
	D.2.2AB 11		Přípravné a přídržné práce								
91	D.2.2AB	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	5,00	53,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		5		5,00							
92	D.2.2AB	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	20,00	109,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		20		20,00							
	D.2.2AB 13		Hloubené výkopky								
93	D.2.2AB	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJINĚ	3,98	504,00	0,00	53 850,63	53 850,63	0,00	0,00	RTS II / 2020
		4,473*0,35*0,435 stoka A		1,07							
94	D.2.2AB	132201219R00	Přípl. za lepisť, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJINĚ	3,98	39,00	0,00	155,28	155,28	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,851*0,65*0,6+1,2*0,65*0,62+8,9*0,65*0,2 stoka B		2,97							
95	D.2.2AB	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	3,98	1 538,00	0,00	45 323,32	45 323,32	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,9816		3,98							
96	D.2.2AB	133201109R00	Příplatek za lepisť - hloubení šachet v hor. 3	29,47	216,00	0,00	6 365,30	6 365,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,8*3,3*2,35		29,47							
		29,469		29,47							
	D.2.2AB 16		Přemístění výkopku								
97	D.2.2AB	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN	30,34	184,00	0,00	5 581,78	5 581,78	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,9816+29,469-3,17486		30,34							
98	D.2.2AB	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii	3,11	47,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,17486		3,11							
99	D.2.2AB	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie	3,11	47,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,17486		3,11							
100	D.2.2AB	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	3,11	276,00	0,00	859,70	859,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,17486		3,11							
	D.2.2AB 17		Konstrukce ze zemín								
101	D.2.2AB	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	30,34	17,00	0,00	515,71	515,71	0,00	0,00	RTS II / 2020
		30,33574		30,34							
102	D.2.2AB	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	3,11	129,00	0,00	401,82	401,82	0,00	0,00	RTS II / 2020
		3,9816-0,28406-0,58268		3,11							
103	D.2.2AB	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním šterkordti frakce 0 - 22 mm	0,77	1 187,00	429,28	475,08	904,37	1,70	1,32	RTS II / 2020
		(4,473+3,851)*0,21*0,5-(3,14*0,15*0,1541)		0,73							
		(0,4+0,149)*0,21*0,5-(3,14*0,15*0,1541)		0,05							
	D.2.2AB 27		Základy								
104	D.2.2AB	564831111R00	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 10 cm	12,54	151,00	1 607,67	285,87	1 893,54	0,29	3,61	RTS II / 2020
		3,8*3,3		12,54							
105	D.2.2AB	273321116R00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 16/20	0,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	RTS II / 2020
		3,8*3,3*1		0,00							
106	D.2.2AB	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C16/20	3,12	3 113,00	8 153,33	1 571,69	9 725,01	2,53	7,89	RTS II / 2020
		(3,8+3,3)/2*2,0*4		3,12							
107	D.2.2AB	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 6,0/150/150	0,04	58 346,00	1 946,45	284,12	2 230,57	1,06	0,04	RTS II / 2020
				0,04							

108 D.2.2AB 279381921RT5	6,66*2*3,8*3,3*0,222*1,03/1000 Výztuž základových zdí ze svařovaných sílí (3,8+3,3)*2*2,2*6,66*2*0,222*1,03/1000	t	0,04 0,10 0,10	58 346,00	4 848,56	707,73	5 556,29	1,06	0,10 RTS II / 2020
D.2.2AB 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	0,58 0,58	1 115,00	353,39 353,39	296,30 296,30	649,69 649,69	1,89	1,10 RTS II / 2020
109 D.2.2AB 451573111R00	Lože pod potrubí ze šlukopiskou do 63 mm (4,473+3,851)*0,14*0,5	m3	0,58 0,58	1 115,00	353,39 353,39	296,30 296,30	649,69 649,69	1,89	1,10 RTS II / 2020
D.2.2AB 713	Isolace tepelné	m2	12,54 12,54 12,54	41,00	430,85	973,63	1 404,48	0,00	0,00 RTS II / 2020
110 D.2.2AB 71312111R00	Isolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 3,8*3,3	m2	12,54 12,54 12,54	41,00	430,85	973,63	1 404,48	0,00	0,00 RTS II / 2020
111 D.2.2AB 711191172RT2	Isolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná 3,8*3,3	m2	12,54 12,54 12,54	71,00	430,85	459,49	890,34	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2AB 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	16,87 16,87 16,87	173,00	3 278,33	862,70	4 141,03	0,04	0,04 RTS II / 2020
112 D.2.2AB 871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně do. trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 4,873+8,0+4,0	kus	4,00 4,00 4,00	84,00	1,59	334,41	336,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
113 D.2.2AB 877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 2+2	kus	2,00 2,00 2,00	226,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
114 D.2.2AB 28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC 2	kus	2,00 2,00 2,00	217,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
115 D.2.2AB 28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 2	kus	2,00 2,00 2,00	217,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2AB 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	ks	1,00 1,00 1,00	47 355,00	49 328,64	9 339,08	58 667,72	7,63	0,24
116 D.2.2AB 89443-0001VD	Osazení jímky plast kruhové k obetonování 3000/2500/2000 vč. DODÁVKY JÍMKY 1	ks	1,00 1,00 1,00	47 355,00	45 045,00	2 310,00	47 355,00	0,24	0,24
117 D.2.2AB 898623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20 0,12*10 šířka 8*0,03 potrubí	m3	1,44 1,20 0,24	3 113,00	3 758,25	724,47	4 482,72	2,53	3,64 RTS II / 2020
118 D.2.2AB 89821-0005VD	Osazení beton. odvodňovacího žlábu 10	m	10,00 10,00	683,00	525,38	6 304,62	6 830,00	0,38	3,75
D.2.2AB H27	Vedení trubní dálková a přípojná	t	24,93 24,93	145,00	0,00	3 614,37	3 614,37	0,00	0,00 RTS II / 2020
119 D.2.2AB 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 24,9267	t	24,93 24,93	145,00	0,00	3 614,37	3 614,37	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2AB	Ostatní materiál	m2	12,54 12,54 12,54	409,00	47 761,86	0,00	47 761,86	4,00	0,04 RTS II / 2020
120 D.2.2AB 28375464	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm 3,8*3,3	ks	2,00 2,00 2,00	10 206,00	20 412,00	0,00	20 412,00	1,50	2,99
121 D.2.2AB 592-3001VD	Troba I-O s průběž štěrbinou bez spádu 2	ks	1,00 1,00 1,00	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,35	0,35
122 D.2.2AB 592-3002VD	I-O vpusťový komplet základní (1m) 1	ks	1,00 1,00 1,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,39	0,39
123 D.2.2AB 592-3003VD	I-O čistící kus základní (1m) 1	ks	1,00 1,00 1,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,05	0,05
124 D.2.2AB 592-3005VD	I-O zásepka pro drážku 1	ks	1,00 1,00 1,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,08	0,08 RTS II / 2020
125 D.2.2AB 592-3004VD	I-O zásepka pro pero 1	ks	1,00 1,00 1,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,10	0,10 RTS II / 2020
126 D.2.2AB 592238511	TBV-Q 450/330/1a PVC dno s výtokem PVC DN 150 1	kus	1,00 1,00	1 231,00	89 489,71	100 684,37	190 174,08	142,17	0,00
D.2.2CD	Dešťová kanalizace stoka C, D	den	3,00 3,00 3,00	53,00	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2CD 11	Přípravné a přidružené práce	h	18,00 18,00	109,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
127 D.2.2CD 115101301R00	Ponotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 3	h	18,00 18,00	109,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
128 D.2.2CD 115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 18	h	18,00 18,00	109,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2CD 13	Hloubené výkopky	m3	3,97 3,97 3,97	504,00	0,00	17 731,01	17 731,01	0,00	0,00 RTS II / 2020
129 D.2.2CD 132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ (3,164+1,65)*0,55*1,5	m3	3,97 3,97 3,97	39,00	0,00	154,89	154,89	0,00	0,00 RTS II / 2020
130 D.2.2CD 132201219R00	Přípl. za lepitost, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ 3,97155	m3	1,23 1,23 1,23	1 538,00	0,00	1 884,43	1 884,43	0,00	0,00 RTS II / 2020
131 D.2.2CD 133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 2*0,65*0,65*1,45	m3	1,23 1,23 1,23	216,00	0,00	264,65	264,65	0,00	0,00 RTS II / 2020
132 D.2.2CD 133201109R00	Příplatek za lepitost - hloubení šachet v hor. 3 1,22525	m3	1,23 1,23 1,23	139,00	0,00	11 378,82	11 378,82	0,00	0,00 RTS II / 2020
133 D.2.2CD 131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ (3,9973+2,0455)/2*27,121	m3	81,86 81,86 81,86	25,00	0,00	2 046,55	2 046,55	0,00	0,00 RTS II / 2020
134 D.2.2CD 131201119R00	Příplatek za lepitost - hloubení nezapaž. jam v hor. 3 81,86203	m3	81,86 81,86 81,86	25,00	0,00	2 046,55	2 046,55	0,00	0,00 RTS II / 2020
D.2.2CD 16	Přemístění výkopku	m3	82,84 82,84	184,00	0,00	16 803,37	16 803,37	0,00	0,00 RTS II / 2020
135 D.2.2CD 162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN 81,86203+3,97155+1,22525-4,21798	m3	82,84 82,84	184,00	0,00	15 242,72	15 242,72	0,00	0,00 RTS II / 2020

136	D.2.2CD	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii 4,21798	m3	4,22	47,00	0,00	198,25	198,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
137	D.2.2CD	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie 4,21798	m3	4,22	47,00	0,00	198,25	198,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
138	D.2.2CD	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 4,21798	m3	4,22	276,00	0,00	1 164,16	1 164,16	0,00	0,00	RTS II / 2020
D.2.2CD 17 Konstrukce ze zemín												
139	D.2.2CD	175101101RT2	Osyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkovisku frakce 0 - 22 mm 0,1*16,403+15,003 (3,164+1,65)*0,21*0,5-(3,14*0,15*0,15/4))	m3	2,56 2,14	1 167,00	1 418,69	3 522,45 1 570,04	4 941,15 2 988,73	1,70	4,35	RTS II / 2020
140	D.2.2CD	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanna na výšku přes 2m 82,84085	m3	0,42 82,84	17,00	0,00	1 408,29	1 408,29	0,00	0,00	RTS II / 2020
141	D.2.2CD	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (3,97155+1,22525)-0,37078-0,42044-0,1876	m3	4,22	129,00	0,00	544,12	544,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
D.2.2CD 21 Úprava podloží a základové spáry												
142	D.2.2CD	211631111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm (4,3445+1,9444)/2*27,121 -0,1*16,403+15,003	m3	83,14 85,28 -2,14 67,65	1 073,00	58 906,47 58 687,81	32 805,83 30 521,44	91 712,30 89 209,25	1,63	135,53	RTS II / 2020
143	D.2.2CD	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 61,5*1,1	m2	0,37 0,34 0,03	37,00	218,66	2 284,39	2 503,05	0,00	0,01	RTS II / 2020
D.2.2CD 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)												
144	D.2.2CD	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkovisku do 63 mm (3,164+1,65)*0,14*0,5 0,65*0,65*0,08	m3	0,37 0,34 0,03	1 115,00	224,87	188,55	413,42	1,89	0,70 0,70	RTS II / 2020
D.2.2CD 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových												
145	D.2.2CD	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně do. trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 3,27+1,78+6,403+15,003	m	26,46 26,46	173,00	4 580,93	1 329,95	5 910,89	0,00	0,06	RTS II / 2020
146	D.2.2CD	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 6	kus	6,00 6,00	84,00	2,39	501,61	504,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
147	D.2.2CD	28651650 A	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC 4	kus	4,00	86,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
148	D.2.2CD	28651661 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC 1	kus	1,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
149	D.2.2CD	28651663 A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC 1	kus	1,00 1,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
D.2.2CD 89 Ostění konstrukce a práce na trubním vedení												
150	D.2.2CD	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 0,65*0,65*0,08*2 vpusť	m3	0,19 0,07	3 113,00	754,02 489,62	5 567,98 94,38	6 322,00 584,00	2,53	0,78 0,47	RTS II / 2020
151	D.2.2CD	895941311R00	4*0,03 potrubí Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 2	kus	0,12 2,00	2 284,00	246,99	4 321,01	4 568,00	0,14	0,29	RTS II / 2020
152	D.2.2CD	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg 2	kus	2,00 2,00	585,00	17,41	1 152,59	1 170,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
D.2.2CD H27 Vedení trubní dálková a přípojná												
153	D.2.2CD	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop 142,1671	t	142,17 142,17	145,00	0,00	20 614,23 20 614,23	20 614,23 20 614,23	0,00	0,00	RTS II / 2020
D.2.2CD Ostění materiál												
154	D.2.2CD	55243096	Mříž vtoková KM15 EUROPA D400 prohmata 50/50 2	kus	2,00 2,00	6 344,00	23 604,72	0,00	23 604,72	0,09	0,17	RTS II / 2020
155	D.2.2CD	592239030	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60 2	kus	2,00 2,00	391,00	782,00	0,00	782,00	0,02	0,05	RTS II / 2020
156	D.2.2CD	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm 2	kus	2,00 2,00	1 627,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
157	D.2.2CD	59223857	TBV-Q 450/295/5b skruž horní 1	kus	1,00 1,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,06	0,06	RTS II / 2020
158	D.2.2CD	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní 1	kus	1,00 1,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,11	0,11	RTS II / 2020
159	D.2.2CD	59223860	TBV-Q 450/195/6b skruž sifedová 1	kus	1,00 1,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,04	0,04	RTS II / 2020
160	D.2.2CD	5922386321	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž sifed. s otvorem DN 150 1	kus	1,00 1,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,08	0,08	RTS II / 2020
161	D.2.2CD	59223860	TBV-Q 450/195/6b skruž sifedová 1	kus	1,00 1,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,04	0,04	RTS II / 2020
162	D.2.2CD	592239001	TBV 1aP dno 450/311 s výtokem DN 150 PVC 2	kus	2,00 2,00	706,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,08	0,17	RTS II / 2020
163	D.2.2CD	67352003	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 250 g/m2 61,5*1,1*1,1	m2	74,42 74,42	21,00	1 562,72	0,00	1 562,72	0,00	0,02	RTS II / 2020
D.2.2F Drenáže						22 118,38	20 122,66	42 241,04	31,08			

189	SO 01a	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN 1903,53*0,05+1228,69-87,82	m3	1 236,05 1 236,05	184,00	0,00	227 432,56	227 432,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
190	SO 01a	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii 16,52+71,3	m3	87,82 87,82	47,00	0,00	4 127,54	4 127,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
191	SO 01a	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie 87,82	m3	87,82 87,82	47,00	0,00	4 127,54	4 127,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
192	SO 01a	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 37,9634+44,9	m3	82,86 82,86	276,00	0,00	22 870,30	22 870,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
SO 01a 17 Konstrukce ze zemín												
193	SO 01a	174101103R00	Zásyp zájezdů se šikmými sítěmi se ztuhnutím (0,145+0,209)/2*6,6	m3	16,52 1,17	99,00	0,00	32 495,26	1 635,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
			(0,209+0,269)/2*9,7		2,32							
			(0,269+0,346)/2*22,2		6,83							
			(0,346+0,184)/2*23,425		6,21							
194	SO 01a	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS 71,3	m3	71,30 71,30	79,00	0,00	5 632,70	5 632,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
195	SO 01a	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 247,8955+1236,0465	m3	1 483,94 1 483,94	17,00	0,00	25 227,01	25 227,01	0,00	0,00	RTS II / 2020
SO 01a 18 Povrchové úpravy terénu												
196	SO 01a	181301101R00	Rozprostření omítky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 88,57	m2	88,57 88,57	50,00	0,00	77 975,63	79 209,13	0,00	0,00	RTS II / 2020
197	SO 01a	182301121R00	Rozprostření omítky, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 (1903,53-1527,19)-88,57	m2	287,77 287,77	73,00	0,00	21 007,21	21 007,21	0,00	0,00	RTS II / 2020
198	SO 01a	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 88,57	m2	88,57 88,57	25,00	159,32	2 054,93	2 214,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
199	SO 01a	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 587,77	m2	587,77 587,77	39,00	1 074,18	21 848,85	22 923,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
200	SO 01a	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez ztuhnutí (1903,53-1527,19)	m2	376,34 376,34	7,00	0,00	2 634,38	2 634,38	0,00	0,00	RTS II / 2020
201	SO 01a	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 1527,19*(16/17)	m2	1 437,36 1 437,36	14,00	0,00	20 122,97	20 122,97	0,00	0,00	RTS II / 2020
202	SO 01a	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se ztuhnutím 1527,19*(1/17)	m2	89,83 89,83	14,00	0,00	1 257,69	1 257,69	0,00	0,00	RTS II / 2020
203	SO 01a	182201101R00	Svahování násypů 84,02	m2	84,02 84,02	55,00	0,00	4 621,10	4 621,10	0,00	0,00	RTS II / 2020
SO 01a 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch												
204	SO 01a	564762114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm (vč. ploch pro obj. SO 02, 03, 04) 1575,826	m2	1 515,83 1 515,83	281,00	343 744,93	82 202,18	425 947,11	0,55	841,16	RTS II / 2020
205	SO 01a	56485111RT2	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm - bez obj. SO 02, 03 a šterbín. roury 1571,557-4,5/(6,053*2,435)/(10,2*8,2)	m2	1 408,88 1 408,88	173,00	207 972,44	35 728,85	243 701,29	0,38	532,48	RTS II / 2020
SO 01a 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živitné												
206	SO 01a	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm - vč. plochy SO 04 1334,357	m2	1 334,36 1 334,36	321,00	266 433,05	161 895,55	428 328,60	0,10	135,32	RTS II / 2020
207	SO 01a	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm - u vjezdu 6,194	m2	6,19 6,19	439,00	1 555,71	1 163,46	2 719,17	0,10	0,63	RTS II / 2020
208	SO 01a	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm - vč. plochy SO 04 1334,357	m2	1 334,36 1 334,36	489,00	413 484,77	239 035,80	652 500,57	0,16	207,61	RTS II / 2020
209	SO 01a	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm - u vjezdu 6,194	m2	6,19 6,19	514,00	2 509,14	674,57	3 183,72	0,16	0,96	RTS II / 2020
SO 01a 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)												
210	SO 01a	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dříte tl. 4 cm 56,7359	m2	56,74 56,74	295,00	2 611,59	14 125,50	16 737,09	0,07	4,19	RTS II / 2020
SO 01a 91 Dopřijíací konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách												
211	SO 01a	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 2,809+1,159+1,571+2,34	m	7,88 7,88	306,00	1 367,66	1 043,31	2 410,97	0,19	1,48	RTS II / 2020
212	SO 01a	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 6+13,441+5,571+0,75	m	25,70 25,70	331,00	5 464,94	3 042,42	8 507,36	0,15	3,92	RTS II / 2020
213	SO 01a	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 2,809+1,34	kus	4,36 4,15	236,00	1 028,12	0,00	1 028,12	0,08	0,36	RTS II / 2020
214	SO 01a	59217492	:žtravné 5%, 0,20745	kus	0,21 0,21	633,00	633,00	0,00	633,00	0,07	0,07	RTS II / 2020
215	SO 01a	59217495	1 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	1,00 1,00	627,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,06	0,24	RTS II / 2020
216	SO 01a	59217510	4 Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm 6+13,441+5,571+0,75	kus	4,00 26,99	190,00	5 127,55	0,00	5 127,55	0,04	1,05	RTS II / 2020
			:žtravné 5%, 1,2851		1,29							
SO 01a H22 Komunikace pozemní a letišť												
						0,00	109 453,12	109 453,12			0,00	

217	SO 01a	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	1 737,35 1 737,35	63,00	0,00	109 453,12	109 453,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
Ostatní materiál												
218	SO 01a	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	60,14 56,74 3,40	410,00	26 568,08 24 657,42	0,00	26 568,08 24 657,42	0,00	7,88 7,88	RTS II / 2020
219	SO 01a	00572400	ztrátě 6%, 3.404154 Směs travní parková I. běžná záleží PROFIL (88.57+587.77)*0,025	kg	16,91 16,91	113,00	1 910,66	0,00	1 910,66	0,00	0,02	RTS II / 2020
OPLOČENÍ AREÁLU												
220	SO 01b	13	Hlubené výkopky	m3	27,82	504,00	14 019,08	0,00	14 019,08	0,00	0,00	RTS II / 2020
221	SO 01b	133201101R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ 0,5*0,75*(62,25+1,925)	m3	27,82	504,00	14 019,08	0,00	14 019,08	0,00	0,00	RTS II / 2020
222	SO 01b	133201119R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 0,5*0,5*0,70+0,3*0,3*0,65*3 VI 0,3*0,3*0,65*7+0,3*0,3*0,75*17 D 0,3*0,3*0,75*7+1,9*0,65*0,5+0,5*0,5*0,75 II	m3	3,19 0,35 1,56 1,28	1 538,00	4 898,53	0,00	4 898,53	0,00	0,00	RTS II / 2020
223	SO 01b	133201109R00	Připí za lepivost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ 27,87563	m3	27,82	178,00	4 951,18	0,00	4 951,18	0,00	0,00	RTS II / 2020
224	SO 01b	16	Přemístění výkopku	m3	3,19	216,00	687,96	0,00	687,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
225	SO 01b	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m - ZEMINA 27,876+3,253+1,557+1,278	m3	33,90	184,00	7 020,80	0,00	7 020,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
226	SO 01b	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 1,557+1,278	m3	33,90	276,00	6 238,34	0,00	6 238,34	0,00	0,00	RTS II / 2020
227	SO 01b	17	Konstrukce ze zemín	m3	2,84	17,00	782,46	0,00	782,46	0,00	0,00	RTS II / 2020
228	SO 01b	27	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 33,904	m3	33,90	17,00	576,37	0,00	576,37	0,00	0,00	RTS II / 2020
229	SO 01b	27431116R00	Základy	m3	24,14	2 919,00	100 148,38	26 284,46	126 432,85	2,59	72,96	RTS II / 2020
230	SO 01b	27431115RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení (62,25+1,925+1)*0,2*2	m2	30,07	562,00	10 210,36	6 688,98	16 899,34	0,04	1,09	RTS II / 2020
231	SO 01b	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
232	SO 01b	27531116R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
233	SO 01b	27531116R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
234	SO 01b	31	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
235	SO 01b	27427130RT3	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
236	SO 01b	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
237	SO 01b	318110011RT7	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
238	SO 01b	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
239	SO 01b	27427130RT3	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
240	SO 01b	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
241	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
242	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
243	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
244	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
245	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
246	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
247	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
248	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
249	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
250	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
251	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
252	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
253	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
254	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
255	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
256	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
257	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
258	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
259	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
260	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
261	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
262	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
263	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
264	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
265	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
266	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
267	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
268	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
269	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
270	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
271	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
272	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
273	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
274	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
275	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
276	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
277	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
278	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
279	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
280	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
281	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
282	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
283	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
284	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
285	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
286	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
287	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
288	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
289	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
290	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
291	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 999,31	3 999,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
292	SO 01b	553462126	Bednění stěn základových pasů - odstranění 30,07	m2	30,07	133,00	0,00	3 9				

[illegible]

294	SO 05	132201211R00	hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ (2,39+2,392)/2*14,528 (1,546+2,392)/2*7,539 (2,39+4,151*1,269)/2*2*10,925	m3	81,36 34,74 14,84 27,44	222,00	0,00	18 061,01	18 061,01	0,00	0,00	RTS II / 2020
295	SO 05	132201219R00	(4,151*1,269)/2*2*3,290 Připli za lepicí, hloubení rýh 200cm, hor. 3. STROJNĚ 81,35592	m3	4,33 81,36 81,36	39,00	0,00	3 172,88	3 172,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
296	SO 05	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ 0,542*2,5	m3	1,36 1,36	504,00	0,00	682,92	682,92	0,00	0,00	RTS II / 2020
297	SO 05	132201119R00	Připli za lepicí, hloubení rýh 60 cm, hor. 3. STROJNĚ 1,355	m3	1,36 1,36	178,00	0,00	241,19	241,19	0,00	0,00	RTS II / 2020
298	SO 05	162606112R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m - ORNICE 16,8327	m3	16,83 16,83	248,00	0,00	37 781,96	37 781,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
299	SO 05	162306111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m - ORNICE NA DEPONII v rámci staveniště 0,1*145,8267*30,6048	m3	17,64 17,64	101,00	0,00	1 781,96	1 781,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
300	SO 05	162306111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 500 m - ORNICE Z DEPONII pro úpravy 17,64315	m3	17,64 17,64	101,00	0,00	1 781,96	1 781,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
301	SO 05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 - ORNICE 17,64315	m3	17,64 17,64	276,00	0,00	4 869,51	4 869,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
302	SO 05	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m - ZEMINA + DRN 81,35592+1,355+289,715*0,05+26,83916 41,626*0,3	m3	82,85 70,36 12,49	184,00	0,00	15 243,54	15 243,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
303	SO 05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA na deponii 26,83916	m3	26,84 26,84	47,00	0,00	1 261,44	1 261,44	0,00	0,00	RTS II / 2020
304	SO 05	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m - ZEMINA z deponie 26,83916	m3	26,84 26,84	47,00	0,00	1 261,44	1 261,44	0,00	0,00	RTS II / 2020
305	SO 05	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 26,83916	m3	26,84 26,84	276,00	0,00	7 407,61	7 407,61	0,00	0,00	RTS II / 2020
306	SO 05	174101101R00	Konstrukce ze zemín Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 81,35592+1,355 - (28,457+3,396+3,565+14,79976+5,66) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkodritu frakce 0 - 32 mm 1,1152*28,3-3,565 (0,5*0,4-(3,14*0,15*0,15*0,15*0,15*0,15*0,15)*2,5 Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m 16,8327+82,84531	m3	26,84 82,71 -55,87 28,45 28,00 0,46 99,68 99,68	129,00	0,00	38 330,64	38 330,64	0,00	48,37	RTS II / 2020
307	SO 05	175101101RT2		m3	157,46,99	1 166,00	157,46,99	17 426,88	33 173,87	1,70	48,37	RTS II / 2020
308	SO 05	171201201R00		m3	17,00	17,00	0,00	1 694,53	1 694,53	0,00	0,00	RTS II / 2020
309	SO 05	181301101R00	Povrchové úpravy terénu Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 10,8457+61,635+73,346	m2	145,83 145,83	50,00	318,25	19 578,90	19 897,14	0,00	0,00	RTS II / 2020
310	SO 05	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 10,0374+20,5674	m2	30,60 30,60	73,00	0,00	2 234,15	2 234,15	0,00	0,00	RTS II / 2020
311	SO 05	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 145,8267	m2	145,83 145,83	25,00	282,31	3 383,35	3 645,67	0,00	0,00	RTS II / 2020
312	SO 05	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 30,6048	m2	30,60 30,60	39,00	55,93	1 137,66	1 193,59	0,00	0,00	RTS II / 2020
313	SO 05	181101102R00	Úprava pláně v zájezdech v hor. 1-4, se zhutněním 30,6048	m2	30,60 30,60	14,00	0,00	428,47	428,47	0,00	0,00	RTS II / 2020
314	SO 05	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 145,8267	m2	145,83 145,83	35,00	0,00	5 103,93	5 103,93	0,00	0,00	RTS II / 2020
315	SO 05	271531113R00	Základy Polistář základů z kamenná hr. drceného 0-32 mm - pod zatrubněním 28,3*1,2*0,1	m3	3,40 3,40	1 539,00	3 350,99	1 875,46	5 226,44	2,16	7,34	RTS II / 2020
316	SO 05	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 - ochrana potrubí 2,3*0,1*19,5+6	m3	3,57 3,57	2 867,00	9 166,39	1 054,47	10 220,86	2,53	9,00	RTS II / 2020
317	SO 05	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 6,0/150/150 mm KH20 6,666*2*0,222*3,565*0,1*1,05/1000	t	0,11 0,11	58 347,00	5 640,88	823,38	6 464,26	1,06	0,12	RTS II / 2020
318	SO 05	274211312R00	Zdivo základ. pasů rubové z lomového kamene - čela propustku 3*1,882*1,682-(1,182*1,182)/2*2*3 3*1,525*1,575+0,763*0,293 -(1,025*1,025/2*2*3) -(3,14*0,6*0,6/4*(1,399+1,211))	m3	14,80 8,45 7,88 -0,79 -0,74	5 948,00	44 215,41	43 813,56	88 028,97	2,76	40,79	RTS II / 2020
319	SO 05	452312141R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Podkladní lože pod potrubí z betonu C 16/20 28,3*0,20	m3	5,66 5,66	3 203,00	14 622,42	4 138,20	20 503,44	2,50	14,15	RTS II / 2020
320	SO 05	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm 0,9*0,85*2+1,4*1*2+0,25*0,8*2	m2	4,73 4,73	387,00	1 388,77	461,74	1 830,51	0,25	1,19	RTS II / 2020

321	SO 05	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štiřkordní tl. do 10 cm 0,9*0,85*2+1,4*1*2+0,25*0,8*2	m2	4,73 4,73	115,00	374,06	169,89	543,95	0,18	0,87	RTS II / 2020
322	SO 05	569821111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Zpevnění krajnic štiřkordní lousťky 8 cm 0,5*10,958+10,621+13,830+0,65*4,29	m2	20,49 20,49	86,00	38 794,38	8 135,87	46 930,25	0,15	92,04	RTS II / 2020
323	SO 05	564762114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm 53,8725	m2	53,87 53,87	291,00	12 651,46	3 025,44	15 676,90	0,55	29,89	RTS II / 2020
324	SO 05	564851111RT2	Podklad ze štiřkordní po zhutnění lousťky 15 cm 73,2825	m2	73,28 73,28	183,00	11 444,57	1 966,13	13 410,70	0,38	27,70	RTS II / 2020
325	SO 05	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm 18,834	m2	18,83 18,83	149,00	1 987,92	818,35	2 806,27	0,25	4,73	RTS II / 2020
326	SO 05	564851111RT2	Podklad ze štiřkordní po zhutnění lousťky 15 cm frakce 0-32 mm - sjezd na cestu 33	m2	33,00 33,00	183,00	5 153,63	885,37	6 039,00	0,38	12,47	RTS II / 2020
327	SO 05	564851113RT4	Podklad ze štiřkordní po zhutnění lousťky 17 cm frakce 0-63 mm - sjezd na cestu 33	m2	33,00 33,00	218,00	6 280,02	913,98	7 194,00	0,43	14,14	RTS II / 2020
328	SO 05	57713211RT2	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živině Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm - vč. plochy SO 04 67,246	m2	67,25 67,25	331,00	34 682,29	20 459,43	55 141,72	0,10	17,28	RTS II / 2020
329	SO 05	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm - vč. plochy SO 04 67,246	m2	67,25 67,25	489,00	20 836,89	12 046,40	32 883,29	0,16	10,46	RTS II / 2020
330	SO 05	584000010RA0	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot Komunikace ze silničních panelů - komplet kce 3*7,2	m2	21,60 21,60	2 002,00	28 866,55	14 376,65	43 243,20	0,97	21,00	RTS II / 2020
331	SO 05	594411111R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby) Dlažba z lomového kamene lože z MC do 5 cm 0,9*0,85*2+1,4*1*2+0,25*0,8*2	m2	4,73 4,73	2 033,00	7 632,85	4 828,93	12 461,78	0,61	3,65	RTS II / 2020
332	SO 05	59963211R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zařazením 4,73	m2	4,73 4,73	312,00	820,31	655,45	1 475,76	0,15	0,69	RTS II / 2020
333	SO 05	599141111R00	Výplnění spár mezi panely živinčnou závlkou 18,6762+0,3*0,3	m	18,77 18,77	73,00	1 001,51	388,43	1 389,93	0,00	0,07	RTS II / 2020
334	SO 05	871423121R00	Porubí z trub plastických, skleněných a cedičových Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 31,439	m	31,44 31,44	104,00	376,40	4 434,76	4 811,16	0,00	0,01	RTS II / 2020
335	SO 05	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně do. trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 2,5	m	2,50 2,50	173,00	354,22	78,28	432,50	0,00	0,01	RTS II / 2020
336	SO 05	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 600 1	kus	1,00 1,00	1 109,00	7,96	1 101,04	1 109,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
337	SO 05	899623131R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Obelování potrubí nebo zděva sítok betonem C 8/10 0,75	m3	0,75 0,75	2 788,00	1 845,81	3 114,19	4 960,00	2,05	1,89	RTS II / 2020
338	SO 05	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 1	kus	1,00 1,00	2 284,00	123,49	2 160,51	2 284,00	0,14	0,14	RTS II / 2020
339	SO 05	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg 1	kus	1,00 1,00	585,00	8,71	576,29	585,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
340	SO 05	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 1,805+8,247+2,451+9,274+1+1	m	23,78 23,78	306,00	11 492,84	3 148,49	14 641,32	6,40	4,47	RTS II / 2020
341	SO 05	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 1,805+8,247+2,451+9,274	kus	21,78 21,78	280,00	6 097,56	0,00	6 097,56	0,08	1,79	RTS II / 2020
342	SO 05	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL 1	kus	1,00 1,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,07	0,07	RTS II / 2020
343	SO 05	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP 1	kus	1,00 1,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,07	0,07	RTS II / 2020
344	SO 05	939 - 0002VD	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Dočasná dopravní opatření, DIO 1	soub	1,00 1,00	9 675,00	0,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
345	SO 05	H22	Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinč 266,1346-0,9998	t	265,13 265,13	63,00	0,00	16 703,49	16 703,49	0,00	0,00	RTS II / 2020
346	SO 05	979081111R00	Přesuny suti Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 0,9998	t	1,00 1,00	236,00	0,00	2 233,55	2 233,55	0,00	0,00	RTS II / 2020
347	SO 05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 10km 0,9998*10	t	10,00 10,00	17,00	0,00	169,97	169,97	0,00	0,00	RTS II / 2020
348	SO 05	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 0,9998	t	1,00 1,00	310,00	0,00	309,94	309,94	0,00	0,00	RTS II / 2020
349	SO 05	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,9998	t	1,00 1,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

