

SMLOUVA O DÍLO Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ:

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

Odštěpný závod +

adresa pro doručování:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,
závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

zástupce pro věci technické:

Ing. František Niebauer, obchodně – technický náměstek

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Bc. Tomáš Sedlák, DiS., autorizovaný technik

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

1005845621/0100

zápis v obchodním rejstříku:

OR vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„PELHŘIMOV ULICE U STÍNADEL“

Oprava kanalizace, vodovodního řádu včetně přípojek, oprava chodníků a povrchu komunikace v ulici U Stínadel a v ulici k archivu. Vše bude provedeno podle zpracované PD od firmy VODAK Humpolec a firmy SWIETELSKY.

Součástí prací je i zabezpečení dopravního značení, objízdných tras a ostatních nezbytných činností.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů
- zabezpečení dopravního značení a provizorních objízdek
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, v případě její potřeby. Investor si vyhrazuje právo k odsouhlasení RDS. Vícepráce vyplývající z realizační dokumentace hradí dodavatel.
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek.

- geometrický plán stavby v deseti vyhotoveních. Geometrický plán bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007Sb., katastrální vyhláška, bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen týkajících se přeložek inženýrských sítí. Geometrický plán, dále jen GP, bude způsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Před potvrzením vypracovaného GP katastrálním úřadem bude předložen k odsouhlasení objednateli.
- Zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- příprava staveniště včetně přístupu
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- veškerá doprava (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- případný archeologický průzkum
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

Jde zejména o tyto práce a technologie:

- bednící práce
 - železářské a betonářské práce
 - práce se stroji a strojními zařízeními
 - práce s elektrickým zařízením
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
 - veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
 - **zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem.**
 - **Zajistit náhradní zásobování vodou majitelům, kteří budou stavbou dotčeni.**
 - **Zajistit koordinaci prací se zhotovitelem dlažby u MŠ U Stínadel**
 - **Ve výkazu výměr je položka REZERVA – na nepředvídatelné práce tato položka je stanovena zadavatelem a bude u všech uchazečů stejná a nelze ji měnit ani během aukce. Tato položka může být použita pro případné nepředvídatelné skutečnosti a může být odečtena celá nebo částečně.**
- Uchazeč je povinen důkladně se seznámit s kompletní dokumentací s celou stavbou. Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které bude odsouhlaseno zadavatelem.
2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
 - a) projektovou dokumentací,
 - b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
 - c) touto smlouvou, výkazem výměr a zadávacími podmínkami
 3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvázet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
 4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
8. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy
9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
10. Vícepráce, které případně vzniknou v důsledku neúplného seznámení se s PD a vlastní stavbou, uhradí zhotovitel na svůj náklad.

III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla je ulice U Stínadel a přilehlé komunikace dle PD.
2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami, nejdříve však 27.6.2014.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, do: 31.08.2014.
5. Za nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v bodě 3.4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
6. Provedením díla se mj. rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.
9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH(voda a kanalizace):	4 084 218,09
DPH – 21 %:	857 685,80
Cena celkem s DPH:	4 941 903,89
 Cena bez DPH(povrchy, chodníky U Stínadel):	 2 030 789,50
DPH – 21 %:	426 465,80
Cena celkem s DPH:	2 457 255,30
 Cena bez DPH(povrchy ulice k archivu):	 677 992,41
DPH – 21 %:	142 378,41
Cena celkem s DPH:	820 370,82
 Cena bez DPH(CELKEM):	 6 793 000,00
DPH – 21 %:	1 426 530,00
Cena celkem s DPH:	8 219 530,00

2. **Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.**
3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:
 - při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
 - dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.6
 - snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)
 - v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být před jejich provedením projednány a odsouhlaseny objednatelem (postup při sjednávání ceny a dodatku ke smlouvě – viz čl. IV. 3). Maximální celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací činí 20% ceny díla, přičemž k případnému snížení ceny díla o tzv. méněpráce (viz výše) se nepřihlíží.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
 - Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
 - Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění (položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu), bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.
 - Cena bude odsouhlasena objednatelem
 - Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
 - Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode doručení návrhu
 - Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty
5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5. Zhotovitel požaduje fakturovat dílo odděleně tj.:
- Opravu vody a kanalizace na adresu Město Pelhřimov, Hospodářský odbor, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
 - Opravu komunikace a chodníků v ulici U Stínadel na Technické služby města Pelhřimova p.o., Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
 - Povrchy ulice k archivu na Město Pelhřimov, Investiční odbor, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov.
6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
 - celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,
 - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,
 - částku zbývající k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,
 - údaj „daň odvede zákazník“.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
9. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce.
10. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění

uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedeného ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.
3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
4. *Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyvíňují TDI z odpovědnosti dle OZ (zejména §2630)*

VII. Převzetí předmětu díla

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
 - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.
4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Výkonem technického dozoru objednatele byli pověřeni Ing. Jan Menhard a p. Vladimír Starý za TsPe, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu:
 - ☐ kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - ☐ upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
9. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, tj. seznam, v kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny díla, a to do 60 dnů od splnění smlouvy (dokončení předmětu díla).
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

13. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně **1 mil. Kč**.
14. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech odpovídající normě. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.

IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.


7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.
11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury.

X. Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne 13. 6. 2014.....



.....
Leopold Bambula
starosta města



.....
Ladislav Med
místostarosta



EUROVIA CS. a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vaničků 124, CZ-613 03 Brno



.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu


.....

REKAPITULACE STAVBY - PO ROZPOČTECH

Stavba : E14/115/real Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

Objekt	Rozpočet	Popis	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Variantá1		Importovaná varianta			
SO 01	01	Vodovodní řad C - 1 a I - 6	6 793 000,00	1 426 530,00	8 219 530,00
SO 01	02	Vodovodní přípojky	1 174 490,22	246 642,95	1 421 133,17
SO 01	03	Vodovodní řad I - 6/B	405 332,29	85 119,78	490 452,07
SO 02	04	Kanalizační stoky C14, J9, J8 a C14-1	560 217,76	117 645,73	677 863,49
SO 02	05	Kanalizační přípojky a střešní svody	1 061 183,18	222 848,47	1 284 031,65
SO 02	06	Uliční vpustě včetně přípojovacího potrubí	290 071,92	60 915,10	350 987,02
SO 03	301	Ostatní a vedlejší náklady	252 982,72	53 126,37	306 109,09
SO 101	101	Oprava povrchu komunikace boční ulice k DDM, archivu a III. Z	339 940,00	71 387,40	411 327,40
SO 102	101	Oprava pravostranného chodníku	677 992,41	142 378,41	820 370,82
SO 102	102	Oprava levostranného chodníku v ulici U Stínadel v Pelhřimov	358 850,50	75 358,61	434 209,11
SO 102	103	Oprava komunikace ulice U Stínadel	623 119,15	130 855,02	753 974,17
			1 048 819,85	220 252,17	1 269 072,02

[Handwritten signature]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 01 - Vodovodní řád C - 1 a I - 6



Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
		Zemní práce					
1	113107224	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	M2	209,60	27,80	5 826,88	
2	113151117	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8 cm	M2	209,60	107,60	22 552,96	
3	119001401	Dočasná zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	M	3,20	306,33	980,26	
4	119001411	Dočasná zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	M	5,60	388,31	2 174,54	
5	119001412	Dočasná zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	M	4,00	481,61	1 926,44	
18	119001423	Dočasná zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	M	7,20	540,98	3 895,06	
6	131201201	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3	M3	2,33	339,50	789,34	
7	131301201	Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3	M3	2,33	334,11	776,81	
8	132201212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	115,90	154,27	17 880,51	
9	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	M3	28,98	3,70	107,21	
10	132301212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	131,32	108,28	14 219,33	
11	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 4	M3	32,83	5,45	178,92	
12	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	M3	15,42	613,32	9 454,94	
13	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6	M3	15,42	1 259,46	19 415,84	
14	141721101	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor. 1 - 4	M	49,00	874,25	42 838,25	
19	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	609,18	18,92	11 525,59	
20	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	609,18	2,83	1 723,97	
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	123,61	2,83	349,82	
15	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	M3	15,42	2,83	43,63	
16	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	46,21	60,53	2 796,86	
17	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 5000 m	M3	30,83	67,79	2 090,10	
22	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	77,04	14,80	1 140,17	
23	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	205,67	27,15	5 583,88	
24	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	52,75	169,47	8 939,32	
25	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1-4	T	146,37	73,97	10 827,17	
26	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/4 D kraj Vysočina	T	102,23	147,95	15 124,47	
		Zemní práce				203 162,25	
		Vodorovné konstrukce					
27	451572111	Lože pod potrubí z kameniva téžného 0 - 4 mm	M3	21,28	382,79	8 145,77	
		Vodorovné konstrukce				8 145,77	

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 01 - Vodovodní řád C - 1 a I - 6

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Komunikace				
28	564861111	Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	209,60	130,48	27 348,61
29	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	M2	209,60	273,67	57 361,23
30	577114116	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	M2	209,60	566,61	118 761,46
		Komunikace				203 471,30
		Trubní vedení				
31	857601101	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	KUS	6,00	625,42	3 752,52
32	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	KUS	8,00	715,54	5 724,32
33	857701102	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	KUS	4,00	798,93	3 195,72
34	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	M	4,00	123,74	494,96
35	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	M	262,00	153,33	40 172,46
36	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	KUS	24,00	263,62	6 326,88
37	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	KUS	12,00	599,87	7 198,44
38	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	KUS	1,00	661,74	661,74
39	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	1,00	864,84	864,84
40	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	KUS	1,00	866,18	866,18
41	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	KUS	4,00	801,62	3 206,48
42	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	KUS	12,00	919,98	11 039,76
43	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	M	314,00	26,90	8 446,60
44	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	M	314,00	100,88	31 676,32
48	892970001	Vyhledávací vodič - montáž	M	314,00	13,45	4 223,30
45	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	KUS	12,00	529,93	6 359,16
46	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	5,00	648,29	3 241,45
47	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,00	1 070,62	1 070,62
49	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	KUS	2,00	8,74	17,48
50	899919111	Zajištění dodávky vody - suchovod do DN 100	M	314,00	381,98	119 941,72
51	M010101	HYDRANT TUHÝ, NADZEMNÍ, DN 80, VÝŠKA 1,5 METRU	KS	1,00	29 822,69	29 822,69
52	M010102	HYDRANTOVÁ DRÉN	KS	1,00	914,60	914,60
53	M010103	BETONOVÁ SKRUŽ VÝŠKY 25 CM, DN 600 mm (k hydrantu)	KS	1,00	1 049,10	1 049,10
54	M010104	H D490 PODZ.1,5 m DN 80 PN 16 HAWLE	KS	1,00	21 849,53	21 849,53

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba: E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 01 - Vodovodní řád C - 1 a I - 6

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
55	M010105	POKLOP SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ „KAŠI“	KS	1,00	2 351,06	2 351,06
56	M010106	ŠOUPĚ DN 80/90 PN 10 HAWLE	KS	1,00	8 395,49	8 395,49
57	M010107	ŠOUPĚ DN 100 PN 10 HAWLE	KS	2,00	7 579,08	15 158,16
58	M010108	ŠOUPĚ DN 100 DI100 PN 10 HAWLE	KS	2,00	7 579,08	15 158,16
59	M010109	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 80, HAWLE	KS	1,00	1 635,52	1 635,52
60	M010110	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 100, HAWLE	KS	4,00	1 635,52	6 542,08
61	M010111	POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPATOVÝ „KAŠI“	KS	5,00	1 265,65	6 328,25
62	M010112	MMA KUS S REDUKCÍ DN 80/110 HAWLE	KS	1,00	4 804,34	4 804,34
63	M010113	MMA KUS S REDUKCÍ DN 100/110 HAWLE	KS	1,00	4 932,12	4 932,12
64	M010114	PŘÍRUBOVÝ T KUS DN 100 HAWLE	KS	1,00	2 746,49	2 746,49
65	M010115	PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD DN 100/80	KS	4,00	1 609,97	6 439,88
66	M010116	KOLENO 90°, DN 80 PN 10 HAWLE	KS	1,00	3 488,93	3 488,93
67	M010117	PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU, DN 80 HAWLE	KS	1,00	1 712,19	1 712,19
68	M010118	DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS, DN 80/500 HAWLE	KS	1,00	2 695,38	2 695,38
69	M010119	DVOUPŘÍRUBOVÝ TT KUS, DN 100/100 HAWLE	KS	1,00	6 886,40	6 886,40
70	M010120	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA, DN 80/90, HAWLE	KS	3,00	2 364,51	7 093,53
71	M010121	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA č.100/110 HAWLE	KS	4,00	2 645,62	10 582,48
72	M010122	UZÁVĚROVÝ NAVRTACÍ PAS HAKU, ZAK 34	KS	12,00	2 312,05	27 744,60
73	M010123	Š 2810 ZAK 34/ISO D.Ř. 32 PN 16 HAWLE	KS	12,00	2 478,84	29 746,08
74	M010124	ZEMNÍ SOUPRAVA VENTILOVÁ, TELESKOPICKÁ PRO DN 90 AŽ 2"	KS	12,00	919,98	11 039,76
75	M010125	SAMONIVELAČNÍ POKOP VENTILOVÝ „KAŠI“	KS	12,00	1 022,20	12 266,40
76	M010126	ELEKTROSPojKA PE 100; (d 110)	KS	21,00	326,83	6 863,43
77	M010127	KNPL 110/11°	KS	3,00	356,43	1 069,29
78	M010128	PE 100 RC, SDR 17, PN 10, DN 100 (rozměr 110 x 6,6 mm)	M	262,00	243,45	63 783,90
79	M010129	PE 100, SDR 11. Egeplast SLM RC+, DN 100 mm (rozměr 110 x 10,0 mm)	M	52,00	447,89	23 290,28
80	M010130	PE 100, SDR 17, DN 80 (rozměr 90 x 5,4 mm)	M	4,00	106,26	425,04
81	M010131	Vytyčovací vodič CY 1,5 mm²	M	314,00	21,52	6 757,28
82	M010132	Betonový blok	KS	9,00	336,25	3 026,25
		Trubní vedení				605 079,64
		Ostatní konstrukce, bourání				
83	990000001	Geodetické práce - vytyčení a zamerění	M	314,00	107,60	33 786,40

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA CS, s.r.o.
 odštěpený závod oblast Morava
 závod Litoměřice Jih
 V ul. Trávní 104, CZ-619 00 Brno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel**
 číslo a název SO: **SO 01 - VODOVOD**
 číslo a název rozpočtu: **01 - Vodovodní řad C - 1 a I - 6**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Ostatní konstrukce, bourání				33 786,40
		Doplňující práce na komunikaci				
84	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	M	352,50	112,31	39 589,28
		Doplňující práce na komunikaci				39 589,28
		Staveništní přesun hmot				
85	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	327,25	92,27	30 195,35
		Staveništní přesun hmot				30 195,35
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
88	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	137,50	33,63	4 624,04
89	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	529,87	1,35	715,32
87	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	117,38	336,25	39 467,68
90	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	20,12	100,88	2 029,87
		Přesuny suti a vybouraných hmot				46 836,91
		Zemní práce při montážích				
86	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	M	314,00	13,45	4 223,30
		Zemní práce při montážích				4 223,30
		C e l k e m				1 174 490,20
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				1 174 490,20
		Celkem				1 174 490,20

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 02 - Vodovodní přípojky



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	113107124	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	M2	33,60	128,45	4 315,92
2	113107142	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	M2	33,60	263,17	8 842,51
3	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	31,71	128,45	4 073,15
4	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	M3	7,93	3,70	29,33
5	132301211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	31,71	119,97	3 804,25
6	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	M3	7,93	5,45	43,20
8	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	277,20	18,92	5 244,62
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	277,20	2,83	784,48
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	63,42	2,83	179,48
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	16,75	60,53	1 013,93
11	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	16,75	14,80	247,91
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	46,67	27,15	1 267,07
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	10,73	169,47	1 818,62
14	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	T	39,10	73,97	2 892,37
15	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/4 D kraj Vysočina	T	20,59	147,95	3 046,75
		Zemní práce				37 603,59
		Vodorovné konstrukce				
16	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	M3	5,94	382,79	2 273,77
		Vodorovné konstrukce				2 273,77
		Komunikace				
17	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	33,60	130,48	4 384,13
18	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl. 15 cm	M2	33,60	273,67	9 195,31
19	577114116	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	M2	33,60	566,61	19 038,10
		Komunikace				32 617,54
		Trubní vedení				
20	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	M	99,00	26,90	2 663,10
22	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	M	99,00	80,70	7 989,30
23	892421111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	M	99,00	26,90	2 663,10

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA C3, s.r.o.
 odštěpný závod oblast Morava
 závod Morava jih
 Vlt. přísl. 104, CZ-619 00 Brno

[Handwritten signature]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

SO 01 - VODOVOD

02 - Vodovodní přípojky

Stavba :

Číslo a název SO:

Číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
24	892970001	Vyhledávací vodič - montáž	M	99,00	13,45	1 331,55
21	893151111	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	KUS	14,00	3 362,50	47 075,00
25	M010133	ISO SP. D32 PN 16 HAWLE	KS	12,00	434,44	5 213,28
26	M010134	PE 100, SDR 11, DN 25 mm, PN 16 (rozměr 32/3,0 mm)	M	99,00	21,52	2 130,48
27	M010135	Vodoměrná šachta Modulo (rozměr 466 x 356 mm)	KS	14,00	15 244,23	213 419,22
28	M010136	Vytyčovací vodič CY 1,5 mm ²	M	99,00	21,52	2 130,48
		Trubní vedení				284 615,51
		Ostatní konstrukce, bourání				
		Geodetické práce - vytyčení a zaměření	M	99,00	201,75	19 973,25
		Ostatní konstrukce, bourání				19 973,25
		Doplňující práce na komunikaci				
30	919735112	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	M	112,00	112,31	12 578,72
		Doplňující práce na komunikaci				12 578,72
		Staveništní přesun hmot				
31	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	69,73	92,27	6 434,42
		Staveništní přesun hmot				6 434,42
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	24,90	33,63	837,31
35	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	93,51	1,35	126,24
33	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	18,82	336,25	6 326,88
36	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	6,08	100,88	613,51
		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 903,93
		Zemní práce při montážích				
32	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	M	99,00	13,45	1 331,55
		Zemní práce při montážích				1 331,55
		Celkem				405 332,29

Datum: 6.6.2014

Podpis:


Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 02 - Vodovodní přípojky

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				405 332,29
		Celkem				405 332,29



[Handwritten signature]

Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
 číslo a název rozpočtu: 03 - Vodovodní řád I - 6/B

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	M2	118,00	74,12	8 746,16
2	113151117	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8 cm	M2	118,00	107,60	12 696,80
3	119001412	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	M	0,80	481,61	385,29
14	119001423	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	M	4,00	540,98	2 163,92
4	132201212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	30,72	154,27	4 739,79
5	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	M3	7,68	3,70	28,42
6	132301212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	61,45	108,28	6 653,59
7	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	M3	15,36	5,45	83,72
8	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	M3	30,72	613,32	18 843,64
9	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6	M3	30,72	1 259,46	38 695,65
15	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	M2	522,55	18,92	9 886,65
16	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	M2	522,55	2,83	1 478,82
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	46,09	2,83	130,42
10	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	M3	30,72	2,83	86,95
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	20,05	60,53	1 213,46
12	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 5000 m	M3	61,45	67,79	4 165,56
13	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	M3	20,05	20,31	407,16
18	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	61,45	14,80	909,43
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	112,22	27,15	3 046,75
20	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	28,36	169,47	4 805,49
21	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	116,75	73,97	8 636,09
22	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/4 D kraj Vysočina	T	54,95	147,95	8 130,43
		Zemní práce				135 934,18
		Vodorovné konstrukce				
23	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	M3	11,80	382,79	4 516,92
		Vodorovné konstrukce				4 516,92
		Komunikace				
24	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	118,00	124,64	14 707,52
25	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	118,00	124,64	14 707,52



EUROVIA CS, a.s.
 celostátní síťová oblast Morava
 závod Němce Jih
 Věstec, IČ: 154 CZ-619 00 Bno

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel**
 číslo a název SO: **SO 01 - VODOVOD**
 číslo a název rozpočtu: **03 - Vodovodní řad I - 6/B**

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
26	577112113	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	118,00	616,19	72 710,42
27	577155142	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	118,00	693,30	81 809,40
		Komunikace				183 934,86
		Trubní vedení				
28	857601101	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	KUS	1,00	625,42	625,42
29	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	KUS	3,00	715,54	2 146,62
30	857701102	Montáž tvarovek odočných, tvárná litina DN 100	KUS	2,00	798,93	1 597,86
31	871211121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	M	36,00	87,43	3 147,48
32	871241121	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	M	4,00	123,74	494,96
33	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	M	116,50	153,33	17 862,95
34	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	KUS	8,00	263,62	2 108,96
35	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	KUS	1,00	599,87	599,87
36	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	KUS	1,00	591,80	591,80
37	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	KUS	1,00	661,74	661,74
38	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	KUS	2,00	704,78	1 409,56
39	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	KUS	1,00	919,98	919,98
42	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	M	36,00	26,90	968,40
40	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	M	36,00	26,90	968,40
41	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	M	116,50	26,90	3 133,85
43	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	M	116,50	100,88	11 752,52
46	892970001	Vyhledávací vodic - montáž	M	156,50	13,45	2 104,93
44	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	KUS	1,00	529,93	529,93
45	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	4,00	648,29	2 593,16
47	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	KUS	5,00	8,74	43,70
48	M010201	ŠOUPĚ DN 50/63 PN 10 HAWLE	KS	1,00	6 212,56	6 212,56
49	M010202	ŠOUPĚ DN 80/90 PN 10 HAWLE	KS	1,00	8 395,49	8 395,49
50	M010203	ŠOUPĚ DN 100 DI00 PN 10 HAWLE	KS	2,00	7 579,08	15 158,16
51	M010204	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 50. HAWLE	KS	1,00	1 609,97	1 609,97
52	M010205	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 80. HAWLE	KS	1,00	1 609,97	1 609,97
53	M010206	ZEMNÍ SOUPRAVA DN 100. HAWLE	KS	2,00	1 609,97	3 219,94
54	M010207	POKLOP SAMONIVELAČNÍ ŠOUPATOVÝ „KASI“	KS	4,00	1 265,65	5 062,60

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

SO 01 - VODOVOD

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

03 - Vodovodní řád I - 6/B

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
55	M010208	MMA KUS S REDUKCÍ DN 50/110 HAWLE	KS	1,00	4 408,91	4 408,91
56	M010209	KOLENO 90° DN 110, HAWLE	KS	1,00	4 012,14	4 012,14
57	M010210	PŘÍRUBOVÝ T KUS DN 100 HAWLE	KS	1,00	2 747,84	2 747,84
58	M010211	PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD DN 100/80	KS	1,00	1 609,97	1 609,97
59	M010212	PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°S PATKOU, DN 80 HAWLE	KS	1,00	1 712,19	1 712,19
60	M010213	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA Č.100/110 HAWLE	KS	1,00	2 645,62	2 645,62
61	M010214	UZÁVĚROVÝ NAVRTACÍ PAS HAKU, ZAK 34	KS	1,00	2 185,63	2 185,63
62	M010215	Š 2810 ZAK 34/ISO D.PŘ.32 PN 16 HAWLE	KS	1,00	2 478,84	2 478,84
63	M010216	ZEMNÍ SOUPRAVA VENTILOVÁ, TELESKOPICKÁ PRO DN %" AŽ 2"	KS	1,00	919,98	919,98
64	M010217	SAMONIVELAČNÍ POKLOP VENTILOVÝ „KASÍ“	KS	1,00	1 022,20	1 022,20
65	M010218	ELEKTROSPJOJKA PE 100; (d 110)	KS	8,00	326,83	2 614,64
66	M010219	PE 100, SDR 17, DN 80 (rozměr 90 x 5,4 mm)	KS	4,00	106,26	425,04
67	M010220	PE 100 RC, SDR 17, PN 10, DN 100 (rozměr 110x6,6 mm)	KS	116,50	243,45	28 361,93
68	M010221	PE 100, SDR 11, PN 16, DN 50 (rozměr 63 x 5,8 mm)	KS	36,00	73,97	2 662,92
69	M010222	Vytyčovací vodič CY 1,5 mm ²	KS	156,50	21,52	3 367,88
70	M010223	Betonový blok	KS	6,00	336,25	2 017,50
		Trubní vedení				158 724,00
		Ostatní konstrukce, bourání				
71	990000001	Geodetické práce - vytyčení a zaměření	M	156,50	134,50	21 049,25
		Ostatní konstrukce, bourání				21 049,25
		Doplňující práce na komunikaci				
72	919735111	Řezání stávajícího živiničního krytu tl. do 5 cm	M	230,00	42,97	9 883,10
73	919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu tl. 5 - 10 cm	M	83,00	112,31	9 321,73
		Doplňující práce na komunikaci				19 204,83
		Staveništní přesun hmot				
74	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	167,62	92,27	15 465,94
		Staveništní přesun hmot				15 465,94
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA CS s.r.o.
od 3. úně 2014
závod Město Brno
IČ: 253 134, CZ-010 00 Brno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
číslo a název SO: SO 01 - VODOVOD
číslo a název rozpočtu: 03 - Vodovodní řád I - 6/B

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
77	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	58,53	33,63	1 968,30
78	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	222,78	1,35	300,76
76	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	47,20	336,25	15 871,00
79	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	11,33	100,88	1 142,77
		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 282,82
		Zemní práce při montážích				
75	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	M	156,50	13,45	2 104,93
		Zemní práce při montážích				2 104,93
		C e l k e m				560 217,73
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				560 217,73
		Celkem				560 217,73

Datum: 6.6.2014
Podpis:
Uchazeč:


EUROVIA
VINCI

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
SO 02 - KANALIZACE
04 - Kanalizační stoky C14, J9, J8 a C14-1
Stavba :
Číslo a název SO:
Číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
		Zemní práce					
1	113107124	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	M2	178,23	128,45	22 893,00	
2	113151117	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8 cm	M2	178,23	107,60	19 177,01	
13	119001401	Dočasná zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	M	5,00	306,33	1 531,65	
3	119001423	Dočasná zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	M	9,00	540,98	4 868,82	
4	132201212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	219,11	154,27	33 802,04	
5	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 3	M3	54,78	3,70	202,68	
6	132301212	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ	M3	245,78	108,28	26 613,56	
7	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 4	M3	61,45	5,45	334,88	
8	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5	M3	26,68	613,32	16 360,31	
9	132501201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6	M3	26,68	1 259,46	33 596,10	
14	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	842,40	18,92	15 938,21	
15	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	842,40	2,83	2 383,99	
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	232,45	2,83	657,83	
10	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	M3	26,68	2,83	75,49	
11	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	86,36	60,53	5 227,24	
12	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 5000 m	M3	53,35	67,79	3 616,60	
17	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	139,71	14,80	2 067,68	
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	M3	378,54	27,15	10 277,26	
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	96,07	169,47	16 280,14	
20	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	T	265,45	73,97	19 634,97	
21	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/11 D kraj Vysočina	T	186,17	147,95	27 544,44	
		Zemní práce				263 083,88	
		Vodorovné konstrukce					
22	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drceného 8 - 16 mm	M3	22,12	382,79	8 468,27	
		Vodorovné konstrukce				8 468,27	
		Komunikace					
23	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	M2	178,23	130,48	23 254,80	
24	567122114	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm	M2	178,23	273,67	48 774,84	
25	577114116	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	M2	178,23	566,61	100 984,07	

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:


EUROVIA
VINCI
 EUROVIA ČR, s.r.o.
 s účtárnou, sídlo v oblasti Morava
 z úseku Jih
 J. Bělský, 104, CZ-619 00 Brno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 04 - Kanalizační stoky C14, J9, J8 a C14-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Komunikace				173 013,70
		Trubní vedení				
32	286142561	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x6000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	KUS	2,00	2 684,62	5 369,24
33	286142621	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	KUS	41,00	5 116,38	209 771,58
34	28656315	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/150/45°	KUS	9,00	1 869,55	16 825,95
26	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	M	7,00	39,73	278,11
27	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	M	240,00	51,24	12 297,60
28	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	KUS	9,00	86,14	775,26
30	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	M	247,00	33,91	8 375,77
31	892585111	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	ÚSEK	4,00	9 078,75	36 315,00
29	892855115	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	M	247,00	40,35	9 966,45
		Trubní vedení				299 974,96
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
40	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	KUS	1,00	3 523,90	3 523,90
41	55243440	Poklop na vstupní šachtu 600 C 250	KUS	9,00	3 962,77	35 664,93
42	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	KUS	3,03	334,68	1 014,08
43	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	KUS	7,07	320,11	2 263,18
44	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	KUS	5,05	263,62	1 331,28
45	59224353	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	KUS	10,10	1 250,85	12 633,59
46	59224358	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	KUS	7,07	680,57	4 811,63
47	59224361	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	KUS	5,05	1 036,99	5 236,80
48	59224366	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	KUS	1,01	4 316,10	4 359,26
49	59224367	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	KUS	1,01	6 365,89	6 429,55
50	59224368	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	KUS	8,08	6 629,51	53 566,44
51	59224373	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	KUS	22,00	192,34	4 231,48
35	894421111	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	KUS	23,00	394,66	9 077,18
36	894421112	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	KUS	16,00	258,14	4 130,24
39	899104111	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	KUS	9,00	298,88	2 689,92
37	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	1,00	414,71	414,71
38	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C8/10	M3	9,95	2 572,97	25 601,05


Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 04 - Kanalizační stoky C14, J9, J8 a C14-1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				176 979,22
		Ostatní konstrukce, bourání				
52	990000001	Geodetické práce - vytyčení a zaměření	M	247,00	134,50	33 221,50
		Ostatní konstrukce, bourání				33 221,50
		Doplňující práce na komunikaci				
53	919735112	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	M	231,50	112,31	25 999,77
		Doplňující práce na komunikaci				25 999,77
		Staveništní přesun hmot				
54	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	440,19	92,27	40 615,94
		Staveništní přesun hmot				40 615,94
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	116,92	33,63	3 931,87
57	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	450,55	1,35	608,25
55	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	99,81	336,25	33 559,77
58	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	17,11	100,88	1 726,02
		Přesuny suti a vybouraných hmot				39 825,90
		Celkem				1 061 183,14
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				1 061 183,14
		Celkem				1 061 183,14



Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč:

EUROVIA ČR, s.r.o.
 s ústředním sídlem v obci Mělník
 ul. Václava Křížka 104, CZ-019 00 Brno

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 05 - Kanalizační přípojky a střešní svody



Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
Zemní práce						
1	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	M2	15,90	74,12	1 178,51
2	113107142	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	M2	15,90	263,17	4 184,40
3	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	35,54	128,45	4 565,43
4	132201219	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	M3	8,89	3,70	32,88
5	132301211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	35,54	119,97	4 264,03
6	132301219	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	M3	8,89	5,45	48,43
8	151101101	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	281,60	18,92	5 327,87
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	281,60	2,83	796,93
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	71,09	2,83	201,17
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	31,67	60,53	1 916,95
11	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	31,67	14,80	468,71
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	39,42	27,15	1 070,13
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	22,51	169,47	3 814,18
14	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	60,17	73,97	4 450,93
15	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/11 D kraj Vysočina	T	43,19	147,95	6 389,95
		Zemní práce				38 710,50
Vodorovné konstrukce						
16	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drceného 8 - 16 mm	M3	6,96	382,79	2 664,22
		Vodorovné konstrukce				2 664,22
Komunikace						
17	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	15,90	130,48	2 074,63
18	565151111	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	M2	15,90	704,20	11 196,78
19	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	M2	15,90	273,67	4 351,35
		Komunikace				17 622,77
Vnitřní kanalizace						
37	721242116	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	KUS	7,00	6 718,28	47 027,96
		Vnitřní kanalizace				47 027,96

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA CS, a.s.
 Oblastní území okresu Morava
 Zlín, Morava 111
 22-015 00 Brno

[Handwritten signature]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 05 - Kanalizační přípojky a střešní svody

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Trubní vedení				
25	286147910	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125x3,9x5000 mm	KUS	4,00	1 451,26	5 805,04
26	28650671	Koleno kanalizační PVC-U D 315/45°	KUS	2,00	1 086,76	2 173,52
27	28656132	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 15°	KUS	3,00	224,62	673,86
28	28656133	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 15°	KUS	12,00	230,00	2 760,00
29	28656138	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 30°	KUS	3,00	224,62	673,86
30	28656139	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 30°	KUS	12,00	246,14	2 953,68
31	28656141	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 45°	KUS	3,00	255,55	766,65
32	28656142	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	KUS	12,00	238,07	2 856,84
33	28656157	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 160/125mm	KUS	1,00	377,95	377,95
20	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	116,00	28,38	3 292,08
22	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	KUS	46,00	50,31	2 314,26
21	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	KUS	2,00	86,14	172,28
24	894812210	Šachta PP dno DN 425/150 přímá, pro hloubky 0,80 - 1,30 m - dod. a montáž	KUS	10,00	12 675,28	126 752,80
23	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	M3	0,70	2 568,72	1 798,10
		Trubní vedení				153 370,92
		Ostatní konstrukce, bourání				
34	990000001	Geodetické práce - vytyčení a zaměření	M	116,00	134,50	15 602,00
		Ostatní konstrukce, bourání				15 602,00
		Doplňující práce na komunikaci				
35	919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	M	53,00	112,31	5 952,43
		Doplňující práce na komunikaci				5 952,43
		Staveništní přesun hmot				
36	998276201	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	T	68,66	92,27	6 335,59
		Staveništní přesun hmot				6 335,59
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	9,24	33,63	310,67
40	979082219	Přípiatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	T	34,07	1,35	46,00

Datum: 6.6.2014

Podpis:


Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
číslo a název rozpočtu: 05 - Kanalizační přípojky a střešní svody

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
38	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	6,36	336,25	2 138,55
41	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	2,88	100,88	290,32
		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 785,54
		Celkem				290 071,93
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				290 071,93
		Celkem				290 071,93



EUROVIA CS, s.r.o.
Křižkova 11/100, 602 00 Brno
IČO: 250 071 93

Datum: 6.6.2014
Podpis:
Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 06 - Uliční vpustě včetně přípojovacího potrubí



Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet	Jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	M2	28,20	74,12	2 090,18
2	113107142	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	M2	28,20	263,17	7 421,39
3	132201211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	M3	16,92	128,45	2 173,37
4	132201219	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	M3	4,23	3,70	15,65
5	132301211	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	16,92	119,97	2 029,89
6	132301219	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	M3	4,23	5,45	23,05
8	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	M2	150,40	18,92	2 845,57
9	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	M2	150,40	2,83	425,63
10	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	M3	33,84	2,83	95,77
7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	12,97	60,53	785,20
11	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	12,97	14,80	191,99
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	20,87	27,15	566,57
13	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	9,21	169,47	1 560,31
14	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	24,65	73,97	1 823,12
15	583412066	Kamenivo drcené frakce 0/11 D kraj Vysočina	T	17,67	147,95	2 614,02
		Zemní práce				24 661,72
		Vodorovné konstrukce				
16	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drceného 8 - 16 mm	M3	2,82	382,79	1 079,47
		Vodorovné konstrukce				1 079,47
		Komunikace				
17	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	28,20	130,48	3 679,54
18	565151111	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	M2	28,20	704,20	19 858,44
19	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	M2	28,20	273,67	7 717,49
		Komunikace				31 255,47
		Trubní vedení				
22	28611262	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	KUS	10,00	1 223,95	12 239,50
23	28651660	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	KUS	10,20	119,71	1 221,04
24	28651661	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	KUS	10,20	121,05	1 234,71

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA ČR, s.r.o.
 občanský závod oblast Morava
 závod Morava jih
 Věcník: 104, CZ-619 00 Brno

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

Číslo a název SO:

SO 02 - KANALIZACE

Číslo a název rozpočtu:

06 - Uliční vpustě včetně přípojovacího potrubí



Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
25	28651662	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	20,40	126,43	2 579,17
20	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	47,00	28,38	1 333,86
21	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	40,00	50,31	2 012,40
		Trubní vedení				20 620,68
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
30	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	KUS	10,00	3 523,90	35 239,00
31	59223819	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	KUS	10,00	208,48	2 084,80
32	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	KUS	10,00	454,61	4 546,10
33	59223822	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm	KUS	10,00	1 654,35	16 543,50
34	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/150V 59x50x5	KUS	10,00	427,71	4 277,10
35	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	KUS	10,00	427,71	4 277,10
36	592238270	Vpust' horská HBV 65/127/150	KUS	1,00	25 555,00	25 555,00
26	895931111	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600	KUS	1,00	25 555,00	25 555,00
27	895941111	Zřízení mříží uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	10,00	1 345,78	13 457,80
28	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	KUS	10,00	506,07	5 060,70
29	89990-x01	Úpravy pro napojení horské vpusti	KPL	1,00	4 707,50	4 707,50
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				141 303,60
		Ostatní konstrukce, bourání				
37	990000001	Geodetické práce - vytyčení a zaměření	M	47,00	269,00	12 643,00
		Ostatní konstrukce, bourání				12 643,00
		Doplňující práce na komunikaci				
38	919735112	Řezání stávajícího živého koryta tl. 5 - 10 cm	M	94,00	112,31	10 557,14
		Doplňující práce na komunikaci				10 557,14
		Staveništní přesun hmot				
39	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	T	64,17	92,27	5 921,26
		Staveništní přesun hmot				5 921,26
		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Datum: 6.6.2014

Podpis:


Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 02 - KANALIZACE
 číslo a název rozpočtu: 06 - Uliční vpustě včetně přípojovacího potrubí

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
41	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	16,38	33,63	551,00
42	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	60,43	1,35	81,58
40	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	T	11,28	336,25	3 792,90
43	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	T	5,10	100,88	514,91
		Přesuny suti a vyloupaných hmot				4 940,40
		C e l k e m				252 982,74
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				252 982,74
		Celkem				252 982,74



Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč:

[Handwritten signature]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

číslo a název SO:


SO 03 - Ostatní a vedlejší náklady

číslo a název rozpočtu:

301 - Ostatní a vedlejší náklady



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vedlejší náklady				
1	VN1	Mimostaveništní doprava	SOUBOR	1,00	6 725,00	6 725,00
2	VN2	Kompletační činnost (ICD)	SOUBOR	1,00	1 345,00	1 345,00
3	VN3	Provoz investora	SOUBOR	1,00	8 070,00	8 070,00
4	VN4	Přesun stavebních kapacit	SOUBOR	1,00	6 725,00	6 725,00
5	VN5	Vybourání zrušených potrubí	KPL	1,00	26 900,00	26 900,00
6	VN6	Zařízení staveniště	SOUBOR	1,00	90 175,00	90 175,00
7	VN7	Rezerva na nepředvídané práce	SOUBOR	#####	1,00	200 000,00
		Vedlejší náklady				339 940,00
		Celkem				339 940,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				339 940,00
		Celkem				339 940,00



EUROVIA VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 Všechny činnosti v oblasti Morava
 250 00 Křovice, Jh
 IČ: 151140 104, CZ-619 00 Bno

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE K BÝVALÉMU DDM, ARCHIVU A III.ZŠ
 číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava povrchu komunikace boční ulice k DDM, archivu a III.Z

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
Komunikace						
2	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 živичných tl 50 mm	M2	568,00	26,77	15 205,36
20	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v tras	M2	16,00	86,08	1 377,28
7	113202111	~	M	140,00	42,38	5 933,20
6	170302	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	T	55,66	336,25	18 717,02
12	181102302	Poplatek za uložení - kód 17 03 02 Asfaltové směsi	M2	140,00	16,82	2 354,80
27	181102302	Úprava podkladu, rýhy pod znovuosazené obrubníky	M2	568,00	16,82	9 553,76
32	572531116	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M	64,20	87,43	5 613,01
29	572753111	Ošetření pracovní spáry přelitím asfaltovou závlivkou	T	25,70	2 118,24	54 438,77
		Vyrovnání a zesílení stávajícího podkladu obal.asfalt.směsí ACO 11				
30	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm, z nemodifikovaného a ~sfalt	M2	993,70	294,00	292 147,80
28	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm, z nemodifikovaného asfaltu	M2	568,00	302,02	171 547,36
24	899231111	Výšková úprava zvýšením míže uliční vpusti	KS	1,00	4 707,50	4 707,50
25	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu kanalizační šachty	KS	1,00	1 758,02	1 758,02
26	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	KS	1,00	1 118,34	1 118,34
31	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, včetně ~ě předznačen	M2	9,00	168,13	1 513,17
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z beton ~u prostéh	M	140,00	279,12	39 076,80
14	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	M3	2,80	1 893,76	5 302,53
23	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	8,60	47,08	404,89
22	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	M	8,60	112,31	965,87
11	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	M	63,00	35,03	2 206,89
3	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	55,66	49,77	2 770,40
8	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	11,17	49,77	555,68
9	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	11,17	20,18	225,31
4	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	55,66	67,25	3 743,40
5	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	T	556,64	1,35	751,46

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA CS, s.r.o.
 s.r.o. - jediný středoblat Morava
 z.s.p.o. Morava Jih
 IČO: 144, CZ-618 00 Brno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE K BÝVALÉMU DDM, ARCHIVU A III.ZŠ
 číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava povrchu komunikace boční ulice k DDM, archivu a III.Z

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
10	997321519	Příplatek ZKD 1km vodovodné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	33,50	1,35	45,22
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém živičným	T	263,25	21,76	5 728,32
1	DIO	Dopravně inženýrské opatření - svislé dopravní značení, omezení a regulace provozu	KPL	1,00	20 175,00	20 175,00
15	MONO II	Obrubník betonový silniční 15*25*100 cm	KS	65,65	118,36	7 770,33
18	MONO N	Obrubník betonový nájezdový 15*15*100 cm	KS	8,08	107,60	869,41
16	MONO PL	Obrubník betonový přechodový levý, 15*15/25*100 cm	KS	2,02	332,22	671,08
17	MONO PP	Obrubník betonový přechodový pravý, 15*15/25*100 cm	KS	2,02	368,53	744,43
		Komunikace				677 992,41
		Celkem				677 992,41
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				677 992,41
		Celkem				677 992,41

Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
 číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava pravostranného chodníku

Poř.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
Chodník vpravo						
25	005724100	Směs travní parková	KG	1,35	121,05	163,42
5	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	96,00	33,89	3 253,44
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	M2	9,00	73,55	661,95
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	M2	28,00	263,17	7 368,76
6	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	M2	133,00	22,55	2 999,15
2	113154113	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v tras	M2	43,00	86,08	3 701,44
7	113202111	~	M	142,00	42,38	6 017,96
15	120001101	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M3	16,87	367,19	6 194,50
1	121101101	Příplatek za ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení	M3	5,80	25,21	146,22
8	122202201	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	33,75	69,40	2 342,25
9	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	33,75	4,87	164,36
10	132201101	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	7,00	119,97	839,79
11	132201109	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	7,00	4,58	32,06
12	132201201	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	9,72	215,88	2 098,35
13	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	9,72	3,70	35,96
19	162501102	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	40,37	43,58	1 759,32
14	171101141	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	4,76	60,53	288,12
20	171201211	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice	T	72,68	100,88	7 331,96
18	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	M3	5,33	27,15	144,71
16	175101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	3,57	169,47	605,01
21	181102302	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od k	M2	177,00	16,82	2 977,14
23	181301101	~raje výkop	M2	45,00	14,13	635,85
24	181411131	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	45,00	26,90	1 210,50
22	181951101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1	M2	45,00	9,31	418,95
26	211561111	~:	M3	7,00	549,77	3 848,39
27	212755214	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M	35,00	46,59	1 630,65
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění				
		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16				
		~ m				
		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
 číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava pravostranného chodníku

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
28	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,54	382,79	206,71
29	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 mm, tl. 160 mm	M2	177,00	102,16	18 082,32
30	567911111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm	M2	177,00	467,39	82 728,03
35	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	M2	21,00	56,54	1 187,34
17	58341342	Obsyp potrubí - kamenivo drc.dr. 0-4 mm, lomové výsivky	T	6,44	127,78	822,90
42	592175040	Obrubník betonový silniční, 100x25x15/12 cm	KS	105,04	118,36	12 432,53
44	592175230	Obrubník betonový parkový, 100x25x8 cm	KS	15,15	91,46	1 385,62
32	592452680	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barva červená	M2	171,36	273,03	46 786,42
33	592453090	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, pro nevidomé, přírodní	M2	9,18	513,79	4 716,59
31	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	177,00	184,53	32 661,81
38	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125	KS	3,00	6 718,28	20 154,84
37	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	KS	3,00	482,53	1 447,59
36	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	M	9,00	518,72	4 668,48
35	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	KS	2,00	4 707,50	9 415,00
45	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	KS	1,00	441,16	441,16
40	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z beton ~u prostéh	M	104,00	279,12	29 028,48
42	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	M	15,00	222,34	3 335,10
39	919735111	Řezání stávajícího živého křtu hl do 50 mm	M	31,00	42,97	1 332,07
44	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KS	1,00	269,00	269,00
50	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	30,43	33,63	1 023,36
51	997221569	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	91,29	1,35	123,24
46	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	29,11	26,90	783,06
47	997221579	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	87,33	1,35	117,90
53	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	T	53,59	201,75	10 811,78
54	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	T	5,95	336,25	2 000,69
52	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	T	17,29	53,80	930,20
48	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	22,79	20,18	459,90
49	997321519	Připlatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	68,37	1,35	92,30
56	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	189,89	28,03	5 322,62
55	překládka 5	Přemístění sloupu se svítidlem VO	KS	1,00	9 213,25	9 213,25

Datum: 6.6.2014

Podpis:


Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



Stavba: E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
číslo a název SO: SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVI
číslo a název rozpočtu: 101 - Oprava pravostranného chodníku

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Chodník vpravo				358 850,51
		Celkem				358 850,51
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				358 850,51
		Celkem				358 850,51



Datum: 6.6.2014
Podpis:
Uchazeč:

[Handwritten signature]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
102 - Oprava jednostranného chodníku v ulici U Stínadel v Pelhřimov

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
Chodník vlevo						
18	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic	M2	113,75	33,89	3 854,99
1	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniv	M2			
26	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	M2	72,90	56,44	4 114,48
13	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 50 mm	M2	344,55	15,17	5 226,82
7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	M	163,10	26,77	4 366,19
22	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých kamenných	M	10,00	87,29	872,90
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	214,00	145,42	31 119,88
6	113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	88,50	42,38	3 750,63
5	171201201	Uložení sypaniny, suti na skládky	M	20,00	30,51	610,20
42	181102302	Úprava pláňe, stávajícího podkladu se zhutněním	T	15,82	14,80	234,14
43	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD O/32 mm, o průměrné tl. 50 mm	M2	344,55	16,82	5 795,33
45	567911111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm	M2	344,55	37,17	12 806,92
37	592175040	Obrubník betonový silniční 100x25x15/12 cm	M2	344,55	467,39	161 039,22
32	592175230	Obrubník betonový parkový 100x25x8 cm	KS	95,95	118,36	11 356,64
50	592452660	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, červená	KS	94,44	91,46	8 637,03
49	592453090	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, pro nevidomé, přírodní	M2	316,30	273,03	86 359,94
47	592453110	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní	M2	4,90	513,79	2 515,52
48	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	M2	69,05	239,41	16 532,22
46	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	M2	314,90	183,32	57 727,47
44	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	M2	67,70	196,64	13 312,53
			KS	3,00	1 118,34	3 355,02
33	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z beton				
40	916241113	~u prostéh	M	144,00	279,12	40 193,28
31	916331112	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	111,00	314,01	34 855,11
41	916991121	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	93,50	222,34	20 788,79
38	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	6,75	1 893,76	12 782,88
39	979024441	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	12,30	1 893,76	23 293,25
27	997211611	Očištění vybouraných obrubníků kamenných	M	111,00	25,42	2 821,62
		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	55,13	49,77	2 743,72

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA CS, s.r.o.
 sídlo: příj. závod oblast Morava
 z sídla Morava Jih
 IČO: 253 104, CZ-602 00 Brno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
 číslo a název rozpočtu: 102 - Oprava jednostranného chodníku v ulici U Stínadel v Pelhřimov

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
14	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	17,94	49,77	892,87
2	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	15,82	49,77	787,36
9	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	15,93	49,77	792,84
23	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	26,00	49,77	1 294,02
19	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	15,70	49,77	781,39
3	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	15,82	33,63	532,03
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	47,46	1,35	64,07
10	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	15,93	26,90	428,52
20	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	15,70	26,90	422,33
24	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	26,00	26,90	699,40
25	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	78,00	1,35	105,30
21	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	47,10	1,35	63,59
11	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	47,79	1,35	64,52
15	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	17,94	20,18	362,03
28	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	55,13	20,18	1 112,48
29	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	220,51	1,35	297,69
16	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	71,76	1,35	96,88
52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	T	297,52	28,03	8 339,40
34	MONO N	Obrubník betonový nájezdový 15*15*100 cm	KS	36,36	107,60	3 912,34
35	MONO PL	Obrubník betonový přechodový levý, 15*15/25*100 cm	KS	7,07	332,22	2 348,80
36	MONO PP	Obrubník betonový přechodový pravý, 15*15/25*100 cm	KS	6,06	368,53	2 233,29
51	TU	Terénní úpravy, doplnění zeminy za obrubníky, rozproštění, založení trávniku	M2	100,00	60,53	6 053,00
12	skl. 170101	Poplatek za uložení - kód 17 01 01 Beton	T	15,93	201,75	3 213,88
30	skl. 170101	Poplatek za uložení - kód 17 01 01 Beton	T	55,13	201,75	11 122,07
17	skl. 170302	Poplatek za uložení - kód 17 03 02 Asfaltové směsi	T	17,94	336,25	6 032,33
		Chodník vlevo				623 119,11
		C e l k m				623 119,11
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel

číslo a název SO:

SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVI

číslo a název rozpočtu:

102 - Oprava levostranného chodníku v ulici U Stínadel v Pelhřimov



Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Měněpráce celkem				0,00
		Celkem				623 119,11
		Celkem				623 119,11



Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:

[Handwritten signature]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky



E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
 103 - Oprava komunikace ulice U Stínadel

Stavba :

Číslo a název SO:

Číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
		Komunikace				
2	113154253	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	2 292,50	40,35	92 502,38
20	572531116	Ošetření pracovní spáry přelitím asfaltovou závlivkou	M	34,00	87,43	2 972,62
15	572753111	Vyrovnání a zesílení stávajícího podkladu obal.asfalt.směsí ACO 11	T	88,90	2 118,24	188 311,54
14	573221030	Spojovací postřik asfaltovou emulzí C 65 B v množství 0,30 kg/m2 zbytk.asfaltu	M2	2 292,50	12,11	27 762,18
16	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm, z nemodifikovaného ~asfalt	M2	2 292,50	285,29	654 027,33
12	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu kanalizační šachty	KS	13,00	1 758,02	22 854,26
13	899431111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	KS	5,00	1 118,34	5 591,70
18	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, včetně ~ě předznačen	M2	42,00	168,13	7 061,46
4	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničného tl do 100 mm	M	31,00	47,08	1 459,48
3	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm	M	31,00	112,31	3 481,61
7	976085311	Vybourání kanalizačních rámtů mříží včetně tělesa uliční vpusti	KS	10,00	141,23	1 412,30
8	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	3,00	49,77	149,31
9	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	3,00	20,18	60,54
5	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	T	293,44	20,18	5 921,62
6	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	586,88	1,35	792,29
10	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	T	12,00	1,35	16,20
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živiničným	T	394,05	21,76	8 574,53
1	DIO	Dopravně inženýrské opatření - svislé dopravní značení, omezení a regulace provozu ~z	KPL	1,00	19 513,22	19 513,22
19	DZ A12	Svislá dopravní značka A 12, Pozor děti !	KS	1,00	1 788,85	1 788,85
17	OPS 10/20	Profézování a závlivka profil 10/20 mm - ošetření pracovní spáry	M	31,00	127,78	3 961,18
11	skl. 170101	Poplatek za uložení - kód 17 01 01 Beton	T	3,00	201,75	605,25
		Komunikace				1 048 819,83
		Celkem				1 048 819,83
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				

Datum: 6.6.2014

Podpis:

Uchazeč:



EUROVIA VINET
 Ulice ČS. A. 12
 250 01 Pelhřimov
 IČO: 104, CZ-619 00 Bno



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : E14/115/real - Pelhřimov - oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Stínadel
 číslo a název SO: SO 102 - ULICE U STÍNADEL V PELHŘIMOVĚ
 číslo a název rozpočtu: 103 - Oprava komunikace ulice U Stínadel

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				1 048 819,83
		Celkem				1 048 819,83

Datum: 6.6.2014
 Podpis:
 Uchazeč: