A.

Průvodní zpráva

Projekt stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Místo stavby:	**Město Kostelec nad Labem**
Stavebník (investor) :	**MAS Nad Prahou o.p.s** **Mělnická 275, 250 65 Líbeznice** **IČ: 013 98 717**

Zodp. projektant:	**Ing. Josef Marek** **autorizovaný inženýr pro dopravní stavby** **ČKAIT číslo *0100804***
Projektant:	**Ing. Marian Vyžral** **tel.: +420 722 055 529** **email: m.vyzral@seznam.cz**

Datum:	**01/2014**
Stupeň projektu:	**DPS**

1. Identifikační údaje:

Název stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Autobusová zastávka:	**Kostelec n.L.,náměstí (směr Praha)** **Kostelec n.L.,záv.** **Kostelec n.L.,Jiřice**
Místo stavby:	**Kostelec nad Labem, par.č. 1489/4;1519;333/9;1476;181;634/2;85**
Katastrální území:	**Kostelec nad Labem a Jiřice u Kostelce nad Labem**
Obec:	**Kostelec nad Labem**
Okres:	**Mělník**
Investor:	**MAS Nad Prahou o.p.s, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice**

2. Základní údaje o stavbě:

a. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Řešené území se nachází v městě Kostelec nad Labem. Jedná se o zastávky Kostelec n.L., náměstí; Kostelec n.L., záv. a Kostelec n.L., Jiřice. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,nám**.** (směr Praha) se nachází centrální části v města Kostelec nad Labem na náměstí Komenského na silnici II-244. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,záv. se nachází v okrajové části města Kostelec nad Labem u silnice Neratovická číslo II-101. Autobusová zastávka Kostelec n.L., Jiřice se nachází v městské části Jiřice na silnici Kostelecká číslo II-101.

Zastávky jsou pro linkovou osobní dopravu v systému (ROPID) se stálým zastavováním vozidel v zastávce. Zastávky jsou řešeny jako zastávky v jízdním pruhu nebo v zastávkovém pruhu. Provoz na zastávkách je určen pro nástup a výstup cestujících. Zastávky jsou tvořeny nástupištěm, označníkem a autobusovým přístřeškem.

Rekonstrukce autobusových zastávek spočívá v rekonstrukci stávajících nástupišť a v některých případech v rozšíření nástupiště dle místních podmínek. V rámci rekonstrukce zastávek budou odstraněny stávající zpevněné povrchy nástupišť převážně ze zámkové dlažby či betonových dlaždic včetně obrubníků a stávajících autobusových přístřešků.

Nově budou provedena nástupiště ze zámkové dlažby a z betonových silničních obrub s výškou nástupní hrany 170 mm nad přilehlou komunikací. Pro zastávku Kostelec n.L., náměstí bude nástupiště provedeno ze zámkové čtvercové dlažby a s žulovými obrubníky.

Nově bude vybudována autobusová zastávka Kostelec n.L., záv. ve směru Brandýs nad Labem. Nová autobusová zastávka bude vybudována s nástupištěm a zastávkovým pruhem.

Autobusová zastávka bude nadále sloužit pro linkovou osobní dopravu.

b. předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby: 4/2014

Etapizace stavby a uvádění do provozu:

Stavba bude prováděna v jedné etapě a při výstavbě nebude omezen provoz na komunikaci. Není nutná celá uzavírka prostoru. Před zahájením prací bude se zástupcem provozovatele linek dohodnuto přechodné umístění autobusové zastávky.

Dokončení stavby: 8/2014

c. vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí

Řešené území je v souladu s územním plánem v uvedené lokalitě. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

A.

Průvodní zpráva

Projekt stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Místo stavby:	**Město Kostelec nad Labem**
Stavebník (investor) :	**MAS Nad Prahou o.p.s** **Mělnická 275, 250 65 Líbeznice** **IČ: 013 98 717**

Zodp. projektant:	**Ing. Josef Marek** **autorizovaný inženýr pro dopravní stavby** **ČKAIT číslo *0100804***
Projektant:	**Ing. Marian Vyžral** **tel.: +420 722 055 529** **email: m.vyzral@seznam.cz**

Datum:	**01/2014**
Stupeň projektu:	**DPS**

1. Identifikační údaje:

Název stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Autobusová zastávka:	**Kostelec n.L.,náměstí (směr Praha)** **Kostelec n.L.,záv.** **Kostelec n.L.,Jiřice**
Místo stavby:	**Kostelec nad Labem, par.č. 1489/4;1519;333/9;1476;181;634/2;85**
Katastrální území:	**Kostelec nad Labem a Jiřice u Kostelce nad Labem**
Obec:	**Kostelec nad Labem**
Okres:	**Mělník**
Investor:	**MAS Nad Prahou o.p.s, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice**

2. Základní údaje o stavbě:

a. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Řešené území se nachází v městě Kostelec nad Labem. Jedná se o zastávky Kostelec n.L., náměstí; Kostelec n.L., záv. a Kostelec n.L., Jiřice. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,nám**.** (směr Praha) se nachází centrální části v města Kostelec nad Labem na náměstí Komenského na silnici II-244. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,záv. se nachází v okrajové části města Kostelec nad Labem u silnice Neratovická číslo II-101. Autobusová zastávka Kostelec n.L., Jiřice se nachází v městské části Jiřice na silnici Kostelecká číslo II-101.

Zastávky jsou pro linkovou osobní dopravu v systému (ROPID) se stálým zastavováním vozidel v zastávce. Zastávky jsou řešeny jako zastávky v jízdním pruhu nebo v zastávkovém pruhu. Provoz na zastávkách je určen pro nástup a výstup cestujících. Zastávky jsou tvořeny nástupištěm, označníkem a autobusovým přístřeškem.

Rekonstrukce autobusových zastávek spočívá v rekonstrukci stávajících nástupišť a v některých případech v rozšíření nástupiště dle místních podmínek. V rámci rekonstrukce zastávek budou odstraněny stávající zpevněné povrchy nástupišť převážně ze zámkové dlažby či betonových dlaždic včetně obrubníků a stávajících autobusových přístřešků.

Nově budou provedena nástupiště ze zámkové dlažby a z betonových silničních obrub s výškou nástupní hrany 170 mm nad přilehlou komunikací. Pro zastávku Kostelec n.L., náměstí bude nástupiště provedeno ze zámkové čtvercové dlažby a s žulovými obrubníky.

Nově bude vybudována autobusová zastávka Kostelec n.L., záv. ve směru Brandýs nad Labem. Nová autobusová zastávka bude vybudována s nástupištěm a zastávkovým pruhem.

Autobusová zastávka bude nadále sloužit pro linkovou osobní dopravu.

b. předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby: 4/2014

Etapizace stavby a uvádění do provozu:

Stavba bude prováděna v jedné etapě a při výstavbě nebude omezen provoz na komunikaci. Není nutná celá uzavírka prostoru. Před zahájením prací bude se zástupcem provozovatele linek dohodnuto přechodné umístění autobusové zastávky.

Dokončení stavby: 8/2014

c. vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí

Řešené území je v souladu s územním plánem v uvedené lokalitě. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

A.

Průvodní zpráva

Projekt stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Místo stavby:	**Město Kostelec nad Labem**
Stavebník (investor) :	**MAS Nad Prahou o.p.s** **Mělnická 275, 250 65 Líbeznice** **IČ: 013 98 717**

Zodp. projektant:	**Ing. Josef Marek** **autorizovaný inženýr pro dopravní stavby** **ČKAIT číslo *0100804***
Projektant:	**Ing. Marian Vyžral** **tel.: +420 722 055 529** **email: m.vyzral@seznam.cz**

Datum:	**01/2014**
Stupeň projektu:	**DPS**

1. Identifikační údaje:

Název stavby:	**Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou**
Autobusová zastávka:	**Kostelec n.L.,náměstí (směr Praha)** **Kostelec n.L.,záv.** **Kostelec n.L.,Jiřice**
Místo stavby:	**Kostelec nad Labem, par.č. 1489/4;1519;333/9;1476;181;634/2;85**
Katastrální území:	**Kostelec nad Labem a Jiřice u Kostelce nad Labem**
Obec:	**Kostelec nad Labem**
Okres:	**Mělník**
Investor:	**MAS Nad Prahou o.p.s, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice**

2. Základní údaje o stavbě:

a. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Řešené území se nachází v městě Kostelec nad Labem. Jedná se o zastávky Kostelec n.L., náměstí; Kostelec n.L., záv. a Kostelec n.L., Jiřice. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,nám**.** (směr Praha) se nachází centrální části v města Kostelec nad Labem na náměstí Komenského na silnici II-244. Autobusová zastávka Kostelec n.L.,záv. se nachází v okrajové části města Kostelec nad Labem u silnice Neratovická číslo II-101. Autobusová zastávka Kostelec n.L., Jiřice se nachází v městské části Jiřice na silnici Kostelecká číslo II-101.

Zastávky jsou pro linkovou osobní dopravu v systému (ROPID) se stálým zastavováním vozidel v zastávce. Zastávky jsou řešeny jako zastávky v jízdním pruhu nebo v zastávkovém pruhu. Provoz na zastávkách je určen pro nástup a výstup cestujících. Zastávky jsou tvořeny nástupištěm, označníkem a autobusovým přístřeškem.

Rekonstrukce autobusových zastávek spočívá v rekonstrukci stávajících nástupišť a v některých případech v rozšíření nástupiště dle místních podmínek. V rámci rekonstrukce zastávek budou odstraněny stávající zpevněné povrchy nástupišť převážně ze zámkové dlažby či betonových dlaždic včetně obrubníků a stávajících autobusových přístřešků.

Nově budou provedena nástupiště ze zámkové dlažby a z betonových silničních obrub s výškou nástupní hrany 170 mm nad přilehlou komunikací. Pro zastávku Kostelec n.L., náměstí bude nástupiště provedeno ze zámkové čtvercové dlažby a s žulovými obrubníky.

Nově bude vybudována autobusová zastávka Kostelec n.L., záv. ve směru Brandýs nad Labem. Nová autobusová zastávka bude vybudována s nástupištěm a zastávkovým pruhem.

Autobusová zastávka bude nadále sloužit pro linkovou osobní dopravu.

b. předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby: 4/2014

Etapizace stavby a uvádění do provozu:

Stavba bude prováděna v jedné etapě a při výstavbě nebude omezen provoz na komunikaci. Není nutná celá uzavírka prostoru. Před zahájením prací bude se zástupcem provozovatele linek dohodnuto přechodné umístění autobusové zastávky.

Dokončení stavby: 8/2014

c. vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí

Řešené území je v souladu s územním plánem v uvedené lokalitě. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.