

vypracovali	Jan Smrček, Milánská 417, 109 00, Praha 15 ing. Josef Kohout	ALBRECHTARCHITEKT.cz
investor	Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov	Žižkova 539 KLADNO architekt@email.cz
místo stavby	Mírové náměstí č.p. 262, parc. č. 634 k.ú. Stochov	
název stavby	Stavební úpravy objektu č.p. 262 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	stupeň DPS
		datum zprac. 04/2016
		formát 2xA4
		měřítko 1:100
projekt	název výkresu	
PROVEDENÍ STAVBY	VÝKAZ VÝMĚR	číslo výkresu
Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem. Bez písemné autorizace nelze dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat!		D.1.4.03

Výkaz výměr	revize.č.0					
Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 262					
Projektant:	Ing. Josef Kohout, Jan Smrček, Milánská 417, 109 00 Praha 10			Objednatel:		
Část:	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			Zhotovitel:		
				Datum:		
				4.16		

P.Č.	KC.N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

02: Ústřední vytápění									
0201: Vytápění - Otopná tělesa									
			Desková otopná tělesa typ RADIK VK, pravé provedení, barva bílá, vč. Integrované regulační vložky			0			0,00
1			22VK-300x1800	ks	3,00	0			0,00
2			11VK-600x1100	ks	3,00	0			0,00
3			21KV-600x1100	ks	5,00	0			0,00
4			22VK-600x1000	ks	2,00	0			0,00
5			22VK-600x1100	ks	5,00	0			0,00
6			22VK-600x1400	ks	2,00	0			0,00
7			33VK-600x1100	ks	2,00	0			0,00
			Desková otopná tělesa typ RADIK VKU, vč. nočiček , barva bílá, vč. Integrované regulační vložky			0			0,00
8			22VKU-300x1200	ks	1,00	0			0,00
9			Stojánková konzola vnitřní - universal	ks	2,00	0			0,00
						0			0,00
			Připojení otopných těles Radik VK			0			0,00
10			Termostatická hlavice Heimeier typ např. Heimeier DX		23,00	0			0,00
11			Rohové šroubení pro H připojení Heimeier Vekolux		23,00	0			0,00
12			Krycí rozeta potrubí		23,00	0			0,00
						0			0,00
0202: ARMATURY									
			Kulový kohout závitový např. typ 250D			0			0,00
13			DN15	ks	6,00	0			0,00
14			DN20	ks	4,00	0			0,00
15			Vypouštěcí kohout DN10	ks	10,00	0			0,00
0203: Potrubí a izolace									
			Tato položka zahrnuje potrubí včetně všech tvarovek, závěsů, spojovacího a montážního materiálu, montáže ,označení potrubí štítky a tlakové zkoušky.			0			0,00
						0			0,00
			Cu potrubí			0			0,00
16			15x1	bm	50,00	0			0,00
17			18x1	bm	15,00	0			0,00
18			22x1	bm	15,00	0			0,00
						0			0,00
						0			0,00
			Izolace			0			0,00
			Tepelná izolace pro potrubí vytápění na bázi polyethylenu nebo izolace z minerálníního vlákn s kaširovanou hliníkovou fólií. Min. vodivost 0,038W/mK, včetně montáže.			0			0,00
19			15x1 - tl. 13mm	bm	90,00	0			0,00
20			18x1 - tl. 13mm	bm	30,00	0			0,00
21			22x1- tl. 25mm	bm	30,00	0			0,00
						0			0,00
						0			0,00
0204: Kompletace									
22			Demontáž a likvidace stávajících otopných těles	kpl	1,00	0			0,00
23			Díleňská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0			0,00
24			Zkoušky a měření	kpl	1,00	0			0,00
25			Úvedení do provozu	kpl	1,00	0			0,00
26			Provozní předpisy a manuály	kpl	1,00	0			0,00
27			Drobné stavební přípomoc (drážky ve zdi a v podlaze vč. stavebního začistění) - Dodávka stavba	kpl	1,00	0			0,00
28			Zaregulování celého otopného systému vč. ostatních prostor v budobě	kpl	1,00	0			0,00
						0,00			0,00
Celkem bez DPH									0,00

Pro ocenění soupisu prací a dodávek platí v plném rozsahu skutečnosti uvedené ve všeobecných podmínkách.

- Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla. Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.
- Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.
- Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku medií, označení přístupů, označení pož. klapke, zaregulování systému, nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
- Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
- Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákrty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.
- Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.

Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je zhotovitel podle projektové dokumentace.