

SMLOUVA O DÍLO**Obec Medonosy****a****SANAP společnost s ručením omezeným**

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Medonosy

Se sídlem: Medonosy 80, 277 21 Liběchov

IČ: 00498513

bankovní spojení: č.ú.: vedený u

ID datové schránky: 3xxakip

zastoupené ve věcech smluvních: Antonín Kuča, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SANAP společnost s ručením omezeným

se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice, PSČ: 412 01

IČ: 41324714 DIČ: CZ41324714

ID Datové schránky: ycqy22c

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 565

bankovní spojení: č. ú.: 232205590/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 8.12.2020 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Oprava opěrné zdi Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy**“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější, a to rozhodnutím ze dne
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. Zastupitelstvo obce Medonosy schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 2020 usnesením č.

SMLOUVYODÍLO

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, a/nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu opěrné zdi Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy zajišťující stabilitu svahu při komunikaci I/9 dle – projektové dokumentace s názvem: „Oprava opěrné zdi v Medonosech p.č. 1/1, k.ú. Medonosy“ zpracované společností FAPAL s.r.o., IČO 06083927, Stará Mostecká 250/2, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1(dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
 - výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch dotčených dílem do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
 - zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,

- zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem, nedohodnou-li smluvní strany jinak. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- touto smlouvou, a
 - podmínkami stanovenými ČSN, a
 - projektovou dokumentací, a
 - obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářních měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště, včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů k zahájení kolaudačního řízení dle této smlouvy.
- Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací na díle do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo je objednatel i zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy za dále sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- Časový harmonogram plnění v členění po týdnech tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště, kdy počátkem doby plnění se rozumí den protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

- Místem plnění je Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy, blíže viz projektová dokumentace.

5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 802 098,05 Kč

(slovy: osmsetdvatisícdevadesátosm korun českých pět haléřů)

DPH ve výši 21% 168 440,59 Kč

(slovy: jednostošedesátosmtisícčtyřistačtyřicet korun českých padesátdevět haléřů)

Celková cena včetně DPH ve výši

970 538,64 Kč

(slovy: devětsetsedmdesátisícpětsetřicet osm korun českých šedesátčtyři haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3 Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatel.

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude/může financovat plnění díla z dotačních titulů. V takovém případě objednatel poskytne zhotoviteli komplexní údaje týkající náležitostí daňového dokladu.

5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbyvajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
- 7.2 Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
 - c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
 - e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- 7.3 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelům. Do stavebního deníku bude

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

- 8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí ing. Jan Vintrich, č. autorizace 32558 v oboru mosty a inženýrské konstrukce. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. O této změně je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.
- 8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
- 9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.
- 9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.7 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.

- 10.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
- 10.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení dle přílohy č. 14 vyhl.č. 499/2006 Sb., veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu objednatelům zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 10.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 12. odst. 12.3. této smlouvy;
- 10.10. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 10.12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 10.13. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.15. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.16. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.
- 10.17. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto

prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 36 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem.

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady.

11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.6 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

12.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace,

pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.

- 12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.
- 13.6 V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamaci.

13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.8 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) uplynulo více jak 12 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací,
- b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
- c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
- g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
- h) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě).

14.2 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 14.12.2020.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle odst. 14.2 písm. a) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:
- a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.
- 15.3 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.
- 16. Pojištění**
- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 1 000 000,- Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.
- 16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla.
- 17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami nebo peněžní jistotou**
- 17.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk nebo peněžní jistotou:
- a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka) nebo složením peněžní jistoty na bankovní účet objednatele.
 - b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
 - c) Poskytnutím peněžní jistoty se rozumí složení finančních prostředků na bankovní účet objednatele.
 - d) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
 - e) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
 - f) Zhotovitel bere na vědomí, že na použití jistoty se vztahují práva objednatele obdobně jako v případě čerpání bankovní záruky.
 - g) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.
 - h) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nebo složení peněžní jistoty nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.
 - i) Bankovní záruka za řádné provedení díla bude předána nejpozději v den předání a převzetí staveniště.

- j) Peněžní jistota bude složena na bankovní účet objednatele nejpozději v den předání a převzetí staveniště.

17.2 Záruka za řádné plnění díla v době realizace

17.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

- a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 200 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;
- b) zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 31. 12. 2021. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.
- c) Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna den následující po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- d) V případě složení peněžní jistoty na bankovní účet objednatele platí pro peněžní jistotu ustanovení pro bankovní záruku obdobně.

18. Společná ustanovení

18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.5 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky

18.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

18.7 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
- b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
- c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem), nebo
- d) v den doručení zprávy do datové schránky příjemce.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zaslanky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zaslanky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

18.8 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro objednatele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 315695009

E-mail: ou.medonosy@tiscali.cz

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.:

Mob.: +420725925101

E-mail: info@sanap.cz

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

19.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

19.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Medonosech, dne 14.7.2021




Obec Medonosy

Antonín Kuča, starosta obce



V Litoměřicích dne 14.7.2021


SANAP
Společnost s ručením omezeným
Marie Pomocné 291/4
412 01 LITOMĚŘICE
tel: +420 725 925 101
DIČ: CZ41324714

SANAP společnost s ručením omezeným

Marcel Kříž, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020024** **Oprava opěrné zdi v Medonosech**

Zadavatel **Obec Medonosy**

IČO: 004 98 513

č.p. 80

DIČ: CZ00498513

277 21 Medonosy

Zhotovitel:

FAPAL s.r.o.

IČO: 060 83 927

Stará Mostecká 250/2

DIČ:

412 01 Litoměřice

Zhotovitel:

SANAP společnost s ručením omezeným

IČO: 41324714

Marie Pomocné 291/4

DIČ: CZ41324714

41201

Litoměřice

Vypracoval:

Hálová Jiřina

Rozpis ceny

Celkem

HSV

742 598,05

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

36 000,00

Ostatní náklady

23 500,00

Celkem

802 098,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

802 098,05 CZK

Základní DPH

21 %

168 440,59 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

970 538,64 CZK

v

SANAP

dne

Společnost s ručením omezeným

Marie Pomocné 291/4

412 01 LITOMĚŘICE

tel.: +420 725 925 101

DIČ: CZ41324714

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	59 500,00	12 495,00	71 995,00	7
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	59 500,00	12 495,00	71 995,00	7
	Stavební objekt			0,00		
1	Stavební práce	0,00	742 598,05	155 945,59	898 543,64	93
1	Stavební práce	0,00	742 598,05	155 945,59	898 543,64	93
Celkem za stavbu		0,00	802 098,05	168 440,59	970 538,64	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 964,40	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			47 464,20	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			307 447,70	38
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			194 678,40	24
8	Trubní vedení	HSV			26 512,50	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			38 394,00	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			57 520,85	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 616,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			23 500,00	3
Cena celkem					802 098,05	100



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	2	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				36 000,00		43 560,00			
1	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00	17 000,00	17 000,00	21,00	20 570,00		RTS 20/ II	Indiv
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.									
2	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ II	Indiv
		Stáří zdi není známo, bude zjištěno laboratorními zkouškami zbytků omítky před zahájením výstavby.									
3	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
4	005122010R2	Provoz objednatele - autorský dozor	HOD	30,00	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				23 500,00		28 435,00			
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00		RTS 20/ II	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
Celkem						59 500,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				58 964,40		71 346,92			
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp bude proveden z vpůvodního výkopku uloženého na mezideponii zásyp přezděné zdi a žlabovek : 22,8	m3	22,80000	98,00	2 234,40	21,00	2 703,62	800-1	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				22,80							
2	139600013RAA	Ruční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m Bude vykopaná zemina v horní části zdi, nejprve do hloubky 900-1100 mm pro rozebrání části zdi, poté bude zčásti navracena a zůstane rýha o hloubce 300 až 400 mm, která bude následně vysypána vrstvou štěrkopisku (tl. 100 mm) ručně hutněnou. Do této vrstvy budou ukládány žlabové tvarovky. Vykopané zeminy budou deponovány na pozemku, s ohledem na hřbitov při kostelu, bude vykopaná zemina ukládána při krajích pozemku. Při veškerých stavebních pracích je důležité dbát, aby nedošlo k poškození náhrobků. Zbylá zemina bude po dokončení stavebních prací použita pro terénní úpravy. výkop u opěrné stěny : $((28+7,5)*1,1)*0,6$ výkop pro vsak : $1,2*2$	m3	25,83	2 100,00	54 243,00	21,00	65 634,03	AP-HSV	RTS 20/ II	RTS 20/ I
				23,43							
				2,40							
3	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu úprava terénu pod opravenou stěnou a vně objektu plocha terénních úprav : $(38,4+9)*2+(28+7,5)*2$	m2	165,80	15,00	2 487,00	21,00	3 009,27	AP-HSV	RTS 20/ II	Součtová
				165,80							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				47 464,20		57 431,68			
4	212993111R00	Odvodnění rubu obezdívky svislé	m	35,50	950,00	33 725,00	21,00	40 807,25		RTS 20/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Povrchová voda bude svedena do betonových žlabů o rozměrech 350x80x250 mm. Tyto žlaby budou uloženy na vrstvu ručně hutněného drceného kameniva fr. 8-16 mm o tloušťce 70 mm + 30 mm kladecí vrstvy drceného kameniva 4-8 mm. Tvárnice budou kladeny na sraz a spáry vyplněny cementovou maltou. Při kladení žlabovek je nutné dodržet minimální sklon 1% směrem do boků svahu. délka žlabovky : 28+7,5									
				35,50							
5	282791111R00	Injektážní trubky z PVC závitové hladké, DN přes 25 do 50 mm, bez kohoutku	m	29,04	230,00	6 679,20	21,00	8 081,83	800-2	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, Skrz zeď budou v úrovni +0,440 probíhat ve vzdálenosti 2 metry od sebe plastové trubky průměru 20 mm. Budou uloženy v ložné spáře (neomítnutá část zdiva) anebo v drážce v omítce (omítnutá část). Do zdiva bude vyvrtán vrt o průměru 25 mm do kterého bude osazena plastová trubka prům. 20 mm, která bude ukončena souběžně se zdivem a začištěna v omítce. odvodňovací trubičky D 20 mm : 26,4*1,1		29,04							
6	289970111R02	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2	m2	12,00	185,00	2 220,00	21,00	2 686,20		Vlastní	RTS 20/ I
		Vsakovací jámy budou mít objem 1 m3 (rozměry 1000x1000x1000 mm), jejich dno bude 1200 mm pod úrovní okolního terénu. Bude do nich uložena geotextilie a štěrk fr. 16-32 mm. Štěrk bude přikryt geotextilií 500g/m2 a zasypán zeminou do úrovně okolního terénu. Položení pod vrstvu pro vsakovací nádrž : 6*2		12,00							
7	583418064R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	4,40	1 100,00	4 840,00	21,00	5 856,40	SPCM	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		Vsakovací jámy budou mít objem 1 m3 (rozměry 1000x1000x1000 mm), jejich dno bude 1200 mm pod úrovní okolního terénu. Bude do nich uložena geotextilie a štěrk fr. 16-32 mm. Štěrk bude přikryt geotextilií 500g/m2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

a zasypán zeminou do úrovně okolního terénu.

kamenivo pro vsakovací nádrž : 2*2,2

4,40

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	307 447,70	372 011,72								
8	327215OA0	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	49,19	5 100,00	250 879,20	21,00	303 563,83		RTS 20/ II	EXP 19

Před zahájením prací bude proveden odběr vzorků omítky a jejich následný rozbor pro zjištění stáří a původního probarvení omítky. Veškeré zdivo bude očištěno, nálety odstraněny včetně mechu rostoucího na koruně zdiva. Poškozené zdivo (ve výkresu pohledu stáv. stavu vyznačené červenou šrafovou) bude rozebráno a znovu poskládáno, to znamená koruna zdiva, zhruba první tři vrchní řady zdiva a celý jižní cíp. Bloky budou zděny na vápennou nastavenou maltu.

přezdívané zdivo koruna : ((28+7,5)*1,1)*1

39,05

stěna boční : (4,61*2)*1,1

10,14

9	58385782.02	Pískovcové kvádry rozměr dle původního zdiva	m3	4,92	11 500,00	56 568,50	21,00	68 447,89		Vlastní	Indiv
		rezerva poškozeného zdiva 10% : 49,19*0,1		4,92							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	194 678,40	235 560,86								
10	627455131RT2	Spárování starého zdiva z kvádrového zdiva, hloubky do 100 mm, spárovací maltou	m2	168,58	480,00	80 918,40	21,00	97 911,26	821-1	RTS 20/ II	RTS 20/ I

jakoukoliv cementovou maltou se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m, z lomového kamene, kvádrového, cihelného,

Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.

spárování zbývajících zdiva : 213,3-(35,5+4,61*2)

168,58

11	622474432R01	Omítka vnější vápenná nastavená	m2	237,00	480,00	113 760,00	21,00	137 649,60		Vlastní	RTS 20/ I
----	--------------	---------------------------------	----	--------	--------	------------	-------	------------	--	---------	-----------

Návrh fasády byl zpracován na základě nálezů zbytků původní omítky. Žádné historické prameny neobsahují zmínky o původním vzhledu zdi. Fasáda byla prokazatelně členěna

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

na několik podélných částí oddělených vyškrabanými pruhy o tloušťce zhruba 20 mm.
„Okna“ a „dveře“ měly šambrány vystupující z omítky ohraničené příčnými pruhy tloušťky 20 mm. Nad „okny“ i „dveřmi“ byly nalezeny zbytky naznačení klenby. Nový vzhled bude zrekonstruován na základě nalezených fragmentů reliéfu.

Nová omítka bude vápenná nastavená, případně probarvená dle výsledků rozboru původní omítky.

plocha nové omítky : $(38,4+9)*5$

237,00

Díl: 8	Trubní vedení					26 512,50		32 080,13			
12	831350144R01	Kanalizace dešťová z trub PVC, D 200 mm	m	22,05	250,00	5 512,50	21,00	6 670,13		Vlastní	RTS 20/ I

Při kladení žlabovek je nutné dodržet minimální sklon 1% směrem do boků svahu.
Při krajních hřbitovních zdech bude vybudována betonová šachta o hloubce 600 mm.
Z těchto šachet bude dešťová voda svedena plastovými troubami systému KG vedenými skrz konstrukci zdi. V jižní straně zdi bude trouba přes kolena 87° vedena svisle dolů a v zemi. KG trouba bude uložena alespoň 250 mm pod úroveň terénu ve spádu min. 1%, ve stejné hloubce uložení i spádu na ni bude připojena flexi trouba (neperforovaná), kterou bude dešťová voda svedena alespoň 5 metrů od jižní části opěrné zdi, kde se bude vsakovat do vsakovací jámy.
V severní části zdi je terén na vyšší úrovni, a proto bude na KG troubu DN 200 za hranou zdi napojena flexi trouba (neperforovaná). Tato trouba bude uložena 250 mm pod úroveň terénu, ve sklonu kopírujícím sklon svahu.

potrubí D200 mm včetně kolen : $(0,78+0,3)+(5+5)+(0,97+5)+5$

22,05

13	899000002R02	Betonová šachta 0,35x0,35x0,6 m	kus	2,00	10 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	---------------------------------	-----	------	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					38 394,00		46 456,74			
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	938451 OA0	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	m2	213,30	180,00	38 394,00	21,00	46 456,74		RTS 20/ II	Součtová
		plocha čištěného zdiva : (38,4+9)*4,5		213,30							

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	57 520,85	69 600,23								
15	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	14 220,00	2,50	35 550,00	21,00	43 015,50	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		včetně kotvení									
		nájem lešení na 2 měsíce : (30*2)*237		14 220,00							

16	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	237,00	35,00	8 295,00	21,00	10 036,95	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	--------	-------	----------	-------	-----------	-------	------------	-----------

17	941944041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	237,00	52,00	12 324,00	21,00	14 912,04	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		včetně kotvení									
		Včetně kotvení lešení.									

18	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,36	310,00	1 351,85	21,00	1 635,74	800-3	RTS 20/ II	RTS 20/ I
		237*0,0184		4,36							

Díl: 96	Bourání konstrukcí	11 616,00	14 055,36								
19	970031022R01	Vrtání jádrové do zdiva kamenného d 20 mm	m	26,40	440,00	11 616,00	21,00	14 055,36		Vlastní	Indiv
		Skrz zeď budou v úrovni +0,440 probíhat ve vzdálenosti 2 metry od sebe plastové trubky průměru 20 mm. Budou uloženy v ložné spáře (neomítnutá část zdiva) anebo v drážce v omítce (omítnutá část). Do zdiva bude vyvrtán vrt o průměru 25 mm do kterého bude osazena plastová trubka prům. 20 mm, která bude ukončena souběžně se zdívkou a začistiána v omítce.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

vrtní pro odvodňovací trubky : 1,1*24

26,40

Celkem

742 598,05

JKSO:

928.1
m3

Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

ostatní stavební akce