

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 23. 1. 2018,

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „„Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního
pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689.

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 23. 1. 2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.6.2018, Dodatku č.2 ze dne 20.11.2018, Dodatku č.3 ze dne 25.1.2019, Dodatku č.4 ze dne 15.3.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 8. 11. 2019 je sjednán z důvodu potvrzení rozsahu prací pro etapu v roce 2020, který byl stanoven Dodatkem č.4.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 114 659,00Kč	234 078,00 Kč	1 348 737,00Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 1	416 098,00 Kč	87 381,00 Kč	503 479,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 2	432 268,00 Kč	90 776,00 Kč	523 044,00 Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 3	750 140,00 Kč	157 530,00 Kč	907 670,00 Kč
revidovaná cena za celkové dokončení díla	886 921,00 Kč	186 253,00 Kč	1 073 174,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 4	489 236,00Kč	102 740,00Kč	591 976,00Kč
cena za 3. etapu (2020) - Dodatek č. 4	397 685,00Kč	83 514,00Kč	481 199,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 5	520 205,00Kč	109 243,00Kč	629 448,00Kč

2. čl. 4 Doba plnění , bod 4.1. se aktualizuje takto:
- 4.1. Zahájení prací (etapa v roce 2020): do 7 dnů od podpisu dodatku č. 6, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 4.2. Ukončení prací (závěrečná etapa v roce 2020, vč. vyklizení staveniště): 15. 12. 2020
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č.6 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 6 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.


Přílohy : - rozpočet pro etapu roku 2020

V Ostrovačicích, dne 24.1.2020



za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 24.1.2020



za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2018004d Kostel Ostrovačice - 2020

Misto: Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přádlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČ: 25340689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			163 819,95
PSV			229 927,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 937,65
Ostatní náklady			0,00
Celkem			397 684,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	397 684,92 CZK
Základní DPH	21 %	83 513,83 CZK

Zaokrouhlení

0,25 CZK

Cena celkem s DPH

481 199,00 CZK

v

dne

24.1.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 757,12
62	Upravy povrchů vnější	HSV			75 726,33
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			50 430,77
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 469,05
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 436,68
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 298,81
764	Konstrukce klempířské	PSV			60 636,08
765	Krytiny tvrdé	PSV			62 320,19
783	Nátěry	PSV			14 672,24
VN	Vedlejší náklady	VN			3 937,65
Cena celkem					397 684,92

Položkový rozpočet

S:	2018004d Kostel Ostrovačice - 2020
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 757,12		0,04375
1	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdívo, Heilbar 1xD6mm, P v tahu 1212 MPa, drážka, cih. zdívo	m	5,00000	1 144,00	5 720,00	0,00875	0,04375
2	349235851R00	Doplňení plošných fasádních prvků vylož. do 8 cm	m2	14,56000	552,00	8 037,12	0	0
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				75 726,33		0,00071
3	62242R1	Oprava vnějších omítek říms a okenních šambrán	m	99,06000	365,00	36 156,90	0	0
4	62242R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	120,05000	112,00	13 445,60	0	0
5	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	120,05000	212,00	25 450,60	0	0
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	17,67000	38,10	673,23	0,00004	0,00071
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				50 430,77		7,56447
7	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	307,66000	50,50	15 536,83	0,02426	7,46383
8	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	18 459,60000	1,20	22 151,52	0	0
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	307,66000	32,30	9 937,42	0	0
10	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	17,00000	165,00	2 805,00	0,00592	0,10064
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 469,05		0,00224
11	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,75000	665,00	1 163,75	0,00128	0,00224
12	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,29300	227,00	747,51	0	0
13	97990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	5,45000	122,00	664,90	0	0
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,01000	243,00	3 404,43	0	0
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	191,10000	14,20	2 713,62	0	0
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,29300	192,50	633,90	0	0
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,58600	21,40	140,94	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 436,68		0
18	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,56600	1 908,10	14 436,68	0	0
Díl: 762		Konstrukce lesařské				92 298,81		3,00803
19	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč laťí do 22 cm	m2	84,70000	15,70	1 329,79	0	0
20	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	29,03000	17,20	499,32	0	0
21	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	1,31000	1 203,00	1 575,93	0	0
22	762331911R00	Výřezání částí střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	9,00000	96,00	864,00	0,00016	0,00144
23	762331922R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	45,40000	98,00	4 449,20	0,00016	0,00726
24	762331931R00	Výřezání částí střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	10,00000	146,50	1 465,00	0,00016	0,0016
25	762331941R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	14,00000	157,00	2 198,00	0,00016	0,00224
26	762331942R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m	m	10,80000	143,50	1 549,80	0,02475	0,2673

Položkový rozpočet

S:	2018004d Kostel Ostrovačice - 2020
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
27	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	9,00000	195,50	1 759,50	0,00712	0,06408
28	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	45,40000	300,00	13 620,00	0,01467	0,66602
29	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	24,80000	540,00	13 392,00	0,02641	0,65497
30	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	23,50000	205,00	4 817,50	0,00339	0,07967
31	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	84,70000	62,50	5 293,75	0	0
32	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms	m	8,40000	1 234,00	10 365,60	0	0
33	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	18,80000	75,00	1 410,00	0	0
34	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	18,80000	49,20	924,96	0	0
35	60515109	Fošna SM/JD, omít., tl. 38mm, dl. do 4m	m3	0,83000	4 935,00	4 096,05	0	0
36	60515501	Hranoly SM/JD	m3	0,71000	5 595,00	3 972,45	0,55	0,3905
37	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	1,46500	5 765,00	8 445,73	0,55	0,80575
38	762395000R00	Spojovací a ochranné prostory pro střešky	m3	2,32000	776,00	1 800,32	0,02357	0,05468
39	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	208,74000	13,20	2 755,37	0,00006	0,01252
40	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	865,84	5 714,54	0	0
Díl.	764	Konstrukce klempířské				60 636,08		0,23947
41	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	17,20000	18,00	309,60	0	0
42	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	35,00000	22,70	794,50	0	0
43	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	28,66000	29,60	848,34	0	0
44	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	4,40000	37,80	166,32	0	0
45	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	6,60000	29,40	194,04	0	0
46	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	16,00000	34,40	550,40	0	0
47	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	6,60000	38,30	252,78	0	0
48	764510260R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm	m	4,40000	994,00	4 373,60	0,00458	0,02015
49	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm	m	2,40000	670,00	1 608,00	0,00359	0,00862
50	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	4,20000	793,00	3 330,60	0,00407	0,01709
51	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm	m	16,00000	1 073,00	17 168,00	0,00513	0,08208
52	764530250R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm	m	6,60000	1 231,00	8 124,60	0,00573	0,03782
53	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	14,00000	434,50	6 083,00	0,00308	0,04312
54	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	17,20000	468,00	8 049,60	0,00159	0,02735
55	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	35,00000	84,50	2 957,50	0,00006	0,0021

Položkový rozpočet

S:	2018004d Kostel Ostrovačice - 2020
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)
56	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	28,48000	164,00	4 670,72	0,00004	0,00114
57	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	592,04	1 154,48	0	0
Díl. 765		Krytiny tvrdé				62 320,19		6,50486
58	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	84,70000	57,50	4 870,25	0	0
59	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdi š. do 30 cm, do suti	m	4,50000	24,10	108,45	0	0
60	765311521RU1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	84,70000	538,00	45 568,60	0,07228	6,12212
61	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	4,00000	462,00	1 848,00	0,02136	0,08544
62	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	9,10000	552,00	5 023,20	0,02137	0,19447
63	765611251R00	Pokrytí římsy š. do 30 cm krytinou bobrovkou	m	4,50000	207,50	933,75	0,02285	0,10283
64	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	583,52	3 967,94	0	0
Díl. 783		Nátěry				14 672,24		0
65	952901411R00	Vyčištění podlahy půdy vysátím	m2	43,00000	15,00	645,00	0	0
66	783783399R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2	43,00000	22,80	980,40	0	0
67	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	170,05500	33,50	5 696,84	0	0
68	783-R1	Nátěr okenní mříže	kus	1,00000	130,00	130,00	0	0
69	783-R2	Nátěr okna 1500x2250mm ve štítu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	0	0
70	783-R4	Nátěr půlkulatých oken jižního přístavku, 1500x750mm	kus	3,00000	680,00	2 040,00	0	0
71	783-R5	Nátěr bočního okna jižního přístavku	kus	1,00000	260,00	260,00	0	0
72	764-R6	Nátěr půlkulatých oken presbytáře 1500x2250mm	kus	2,00000	960,00	1 920,00	0	0
73	783-R7	Repasování a nátěr vstupních dveří jižního přístav, 1250x2240mm	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	0	0
Díl. VN		Vedlejší náklady				3 937,65		0
74	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	3 937,65	3 937,65	0	0