

Dohoda o narovnání

uzavřená dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo : Oderská 4, Brno 625 00

Zastoupen starostou Městské části Brno – Starý Lískovec Mgr. Vladanem
Krásným

IČO : 44992785/09

DIČ : CZ44992785

Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weisová, referent Odboru
všeobecného a Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 19022621/0100

Zhotovitel : JIRMAL, spol.s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ : 277 32 941

DIČ : CZ 277 32 941

Zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Milan Dedík, jednatel tel: 602 612 202

Zástupce ve věcech technických:

Bc. Milan Dedík, jednatel

Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55378

Bankovní spojení : Fio Banka, a.s.

Č.ú.: 2700497643/2010

I.

Preamble

Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec jako *objednatel* a společnost JIRMAL, spol. s r.o. jako *zhotovitel* uzavřeli dne 29.3.2016 Smlouvu o dílo č. 09 9 500 16 00035. Předmětem této Smlouvy o dílo byly „Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno – Starý Lískovec“. K předmětné Smlouvě o dílo byl dne 26.8.2016 uzavřen Dodatek č. 1.

Tato dohoda se uzavírá za účelem narovnání vzájemných vztahů *objednatele* a *zhotovitele*, kdy po skončení díla, řádném odevzdání díla a zaplacení všech faktur zhotovitel upozornil objednatel, že jeho vinou nebyly řádně vykázány a tedy uhrazeny ještě práce, které byly objednatel a TDS odsouhlaseny a zhotovitelem provedeny.

Potřeba provedení těchto dodatečných stavebních prací vznikla v průběhu realizace díla a tyto práce nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Vlivem napjatého termínu pro dokončení díla byly tyto práce provedeny, avšak opomenutím zhotovitele řádně nevykázány.

II.

Předmět dohody

Z důvodu napravení důsledku pochybení uvedeného v čl. I. této dohody Smluvní strany po tomto zjištění v rámci nápravy takto deklarují, že jediným možným řešením bylo provést práce tak, jak je *zhotovitel* provedl a dále se dohodly, že si navzájem uznávají veškerá poskytnutá plnění na základě Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2016, tj. že veškerá plnění poskytnutá společností jako *zhotovitelem* odpovídají veškerým uhrazeným peněžitým plněním poskytnutým městem jako *objednatel* a že vůči sobě nemají žádných jiných nároků a považují veškeré finanční závazky týkající se víceprací za vyrovnané.

III.

Změna Smlouvy o dílo

V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I této dohody sjednávají smluvní strany následující změny Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2016:

a) předmět Smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce dle přiloženého Změnového listu č. 5 – MŠ Kosmonautů 2, který je přílohou č. 1 této Dohody, Změnového listu č. 5 – MŠ Bosonožská 4, který je přílohou č. 2 této Dohody a Změnového listu č. 5 – MŠ Oderská 2, který jsou přílohou č.3 této Dohody.

b) Cena za provedené dílo se mění následovně:

Původní cena ze SOD bez DPH: 5.295.893Kč

Původní cena z dodatku č.1 bez DPH: 5.706.651Kč

Vícepráce bez DPH: 152.968Kč

c) Celkový rozsah sjednaných dodatečných stavebních prací je v rozsahu nižším než 30% z původní ceny. Pro zvýšení transparentnosti postupoval zadavatel pro tento případ ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

d) Zbývající ujednání Smlouvy o dílo č. 09 9 500 16 00035 ze dne 29.3.2016 zůstávají beze změn v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž město obdrží po dvou a společnost po jednom vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že Dohodu uzavírají svobodně, vážně a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato Dohoda byla schválena na 61. schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne 19.10.2016., bod č. 12.

Přílohy : č. 1 - Změnový list č. 5 – MŠ Kosmonautů 2

č. 2 - Změnový list č. 5 – Bosonožská 4
č. 3 - Změnový list č. 5 – Oderská 2

V Brně dne 14.11.2016

V Brně dne 14.11.16

Statutární město Brno,
Městská část Brno – Starý Lískovec



Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno – Starý Lískovec

JIRMAL, spol.s r.o.



Bc. Milan Dedík
jednatel

JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941
-1-

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**


Objekt: MŠ Bosonožská 4

Popis obsahu změn	Cenová změna bez DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i> - D+M PVC podlahové krytiny v M Z1.05, Z2.05, P2.05 v SOD -6 316 - D+M plastových lišt k obkladům, odpočet proti skutečnosti v SOD -3 870	
Celkem odpočty -10 186 <i>Přípočty změn</i> - Zvětšený rozsah malířských prací oproti projektu, navýšení 198 m2 26 325 - Natěračské práce (radiátory, potrubí a odpadní roury, zárubně) 12 230 - zvýšené množství spárování silikonem, 239 bm 11 469 - Náhrada PVC v M Z1.05, Z2.05, P2.05 dlažbou se soklem 15 218 - Zvýšené sokly ve sprchových koutech vč. Izolace, obkladu, lišt 3ks x 1.329,- 3 987 - Doplnění 1 ks pisoáru včetně příslušenství 3 850 - Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken 9ks x 220,- 0	
Celkem přípočty 73 079 poskytnutá sleva na přípočty - 10% -7 308	
ZMĚNOVÝ LIST č. 5 CELKEM	55 585 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:



Za zhotovitele



Za objednatele

JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 48, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Bosonožská 4, Brno - Starý Lískovec

Objekt: MŠ Bosonožská 4, Brno - Změny a vícepráce proti projektu

Datum: 31.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

62 892,47

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 247,91

1	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm " soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 0,5*3	m2	1,500	480,00	720,00
2	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna " kolem soklíku u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3,6*3	m	10,800	135,00	1 458,00
3	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	21,780	3,21	69,91

725 Zařizovací předměty

3 850,00

4	55162326.A	HL130/30 uzávěrka zápachová DN 30 pro pisoáry	kus	1,000	580,00	580,00
5	725122001	Mtž pisoáru keramického " doplněno dle požadavků " 1	kus	1,000	390,00	390,00
6	725122111	Pisoárová mísa diturvitová	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
7	pc	Propojení pisoár, ventil	soubor	1,000	480,00	480,00

767 Konstrukce zámečnické

0,00

8	767612920	Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken " Pro montáž obkladů stěny pod oknem " 3*3	kus	9,000	0,00	0,00
---	-----------	---	-----	-------	------	------

771 Podlahy z dlaždic

28 425,24

9	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm včetně řezání dlaždic " Z 1.05,2.05, P2.05 " (2,17*2+1,79*2-0,7*2)*3	m	19,560	154,00	3 012,24
10	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, dlažba ve specifikaci náhrada PVC " Z 1.05 " 3,72 " Z 2.05 " 3,72 " P 2.05 " 3,72 Součet	m2	11,160	430,00	4 798,80
11	597100	dlažba 20/20 R11 dle výběru objednatele	m2	15,000	380,00	5 700,00
12	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem skutečnost 1 třída " šedý silikon u země " 36,0 " bílý silikon u obkladů " 72,9 Mezisoučet 1 třída " 2. třída " 108,9 " 3. třída " 108,9 " kuchyně " 15,5 " odpočet z rozpočtu k SOD " -103,26 Součet	m	238,940	48,00	11 469,12
13	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	11,600	30,30	351,48

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	771600110	Obklad soklíku u sprchového koutu včetně dozdivky dl. 0,8m	kus	3,000	580,00	1 740,00
		" soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3		3,000		
15	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	270,720	5,00	1 353,60

776 Podlahy povlakové -6 315,48

16	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-11,160	30,30	-338,15
		" nahrazeno dlažbou " -11,16		-11,160		
17	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	-11,160	530,00	-5 914,80
18	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-62,530	1,00	-62,53

781 Dokončovací práce - obklady -3 869,66

19	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-50,640	43,00	-2 177,52
		skutečnost 1 třída				
		" bílé lišty k obkladům " 35		35,000		
		Mezisoučet 1 třída		35,000		
		" 2. třída " 35		35,000		
		" 3. třída " 35		35,000		
		" kuchyně " 0		0,000		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -155,64		-155,640		
		Součet		-50,640		
20	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	-53,170	29,50	-1 568,52
		-50,64 * 1,05		-53,170		
21	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-37,460	3,30	-123,62

783 Nátěry 12 230,00

22	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	22,800	195,00	4 446,00
		" zárubně " 19*1,2		22,800		
23	783325131	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x email	m2	23,400	192,00	4 492,80
		" Z 1.08 " 1,5*1,3*2		3,900		
		" Z 1.09 " 1,5*1,3*2		3,900		
		" Z 1.10 "				
		Mezisoučet 1 třída		7,800		
		" P 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		" Z 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		Součet		23,400		
24	783425425	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva syntetická	m	42,000	58,60	2 461,20
25	783921120	Nátěry syntetické novodurových nekrytých trub	kpl	1,000	830,00	830,00

784 Malby 26 324,46

26	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	356,700	15,80	5 635,86
27	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	356,700	36,00	12 841,20
		" P1.01 " 25,90+ (6,09+4,905)*2*(2,95-2,0)		46,790		
		" P1.02 " 0		0,000		
		" P1.04 " 4,58+ (1,65+3,165)*2*2,95		32,990		
		Mezisoučet P1		79,780		
		" P2.01 " 11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95		62,400		
		" P2.02 - stěna k sociálkám " 15,0*2,95-2,0*2,0*2		36,250		
		" P2.03 " 2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95		22,980		
		" P2.04 " (1,55+0,775)*2,95		6,860		
		" P2.05 " 3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95		27,080		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" P2.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" P2.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" P2.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" P2.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" P2.10 " $3,85 + (2,5+1,55)*2*2,95$		27,750		
		Mezisoučet P2		256,610		
		" Z1.01 " $11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95$		62,400		
		" Z1.02 - stěna k sociálkám " $15,0*2,95-2,0*2,0*2$		36,250		
		" Z 1.03 " $2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95$		22,980		
		" Z 1.04 " $(2,865+4,89+0,775)*2*2,95$		50,330		
		" Z 1.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 1.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 1.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 1.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 1.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 1.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z1		288,570		
		" Z 2.01 " $11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95$		62,400		
		" Z 2.02 - stěna k sociálkám " $15,0*2,95-2,0*2,0*2$		36,250		
		" Z 2.03 " $2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95$		22,980		
		" Z 2.04 " $(2,865+4,89+0,775)*2*2,95$		50,330		
		" Z 2.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 2.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 2.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 2.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 2.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 2.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z2		288,570		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -556,83		-556,830		
		Součet		356,700		
28	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	356,700	22,00	7 847,40

Celkem

62 892,47

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Oderská 2

Odůvodnění změn: Změny vyžádané objednatelem - změny které nebyl obsažené v původní smlouvě a vyplynuly z potřeb provozu mateřských škole (zvýšené sokly, záměna dlažby za PVC). Dále se jedná o změny, které nebyly obsaženy v původní smlouvě a jejich potřeba vznikla pro řádné zhotovení a dokončení díla nebo o změny množství jednotek které neodpovídali skutečnosti (hydroizolace, malířské práce, natěračské práce, silikonování, plastové lišty)

Popis obsahu změn	Cenová změna bez DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i> - D+M PVC podlahové krytiny v M Z1.05, Z2.05, P2.05 v SOD -6 316 - D+M plastových lišt k obkladům, odpočet proti skutečnosti v SOD -3 870	
Celkem odpočty -10 186 <i>Přípočty změn</i> - Zvětšený rozsah malířských prací oproti projektu, navýšení 291 m2 21 507 - Natěračské práce (radiátory, potrubí a odpadní roury, zárubně) 12 230 - zvýšené množství spárování silikonem, 239 bm 11 469 - Náhrada PVC v M Z1.05, Z2.05, P2.05 dlažbou se soklem 15 218 - Zvýšené sokly ve sprchových koutech vč. Izolace, obkladu, lišt 3ks x 1.329,- 3 987 - Hydroizolace pod vyrovnávací betonovou vrstvu 8 889 - Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken 9ks x 220,- 0	
Celkem přípočty 73 300 poskytnutá sleva na přípočty - 10% -7 330	
ZMĚNOVÝ LIST č. 5 CELKEM	55 784 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:

Za zhotovitele
JIRMAL, spol. s r.o.

Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

-1-

Za objednatele

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: MŠ Oderská 2, Brno - Změny a vícepráce proti projektu - příloha k ZL č.5

Datum: 31.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

63 114,34

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 137,44

1	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP " doplnění podlahy v P 2.05,06,07,08,09 " 3,72+1,72+1,25+11,83+4,60 " doplnění podlahy v Z 2.05,06,07,08,09 " 3,72+1,72+1,25+11,83+4,60 Součet	m2	46,240	73,10	3 380,14
2	628321320	pás těžký asfaltovaný DEKBIT V 60 S 35 MINERÁL 46,24 * 1,15	m2	53,180	98,40	5 232,91
3	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm " soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 0,5*3	m2	1,500	480,00	720,00
4	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna " kolem soklíku u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3,6*3	m	10,800	135,00	1 458,00
5	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	107,910	3,21	346,39

767 Konstrukce zámečnické

0,00

6	767612920	Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken " Pro montáž obkladů stěny pod oknem " 3*3	kus	9,000	0,00	0,00
---	-----------	---	-----	-------	------	------

771 Podlahy z dlaždic

28 425,24

7	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm včetně řezání dlaždic " Z 1.05,2.05, P2.05 " (2,17*2+1,79*2-0,7*2)*3	m	19,560	154,00	3 012,24
8	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, dlažba ve specifikaci náhrada PVC " Z 1.05 " 3,72 " Z 2.05 " 3,72 " P 2.05 " 3,72 Součet	m2	11,160	430,00	4 798,80
9	597100	dlažba 20/20 R11 dle výběru objednatele	m2	15,000	380,00	5 700,00
10	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem skutečnost 1 třída " šedý silikon u země " 36,0 " bílý silikon u obkladů " 72,9 Mezisoučet 1 třída " 2. třída " 108,9 " 3. třída " 108,9 " kuchyně " 15,5 " odpočet z rozpočtu k SOD " -103,26 Součet	m	238,940	48,00	11 469,12
11	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	11,600	30,30	351,48

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	771600110	Obklad soklíku u sprchového koutu včetně dozdivky dl. 0,8m	kus	3,000	580,00	1 740,00
		" soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3		3,000		
13	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	270,720	5,00	1 353,60

776 Podlahy povlakové -6 315,48

14	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	-11,160	30,30	-338,15
		" nahrazeno dlažbou " -11,16		-11,160		
15	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	-11,160	530,00	-5 914,80
16	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-62,530	1,00	-62,53

781 Dokončovací práce - obklady -3 869,66

17	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-50,640	43,00	-2 177,52
		skutečnost 1 třída				
		" bílé lišty k obkladům " 35		35,000		
		Mezisoučet 1 třída		35,000		
		" 2. třída " 35		35,000		
		" 3. třída " 35		35,000		
		" kuchyně " 0		0,000		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -155,64		-155,640		
		Součet		-50,640		
18	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	-53,170	29,50	-1 568,52
		-50,64 * 1,05		-53,170		
19	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-37,460	3,30	-123,62

783 Nátěry 12 230,00

20	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	22,800	195,00	4 446,00
		" zárubně " 19*1,2		22,800		
21	783325131	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x email	m2	23,400	192,00	4 492,80
		" Z 1.08 " 1,5*1,3*2		3,900		
		" Z 1.09 " 1,5*1,3*2		3,900		
		Mezisoučet 1 třída		7,800		
		" P 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		" Z 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		Součet		23,400		
22	783425425	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva syntetická	m	42,000	58,60	2 461,20
23	783921120	Nátěry syntetické novodurových nekrytých trub	kpl	1,000	830,00	830,00

784 Malby 21 506,80

24	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	291,420	15,80	4 604,44
25	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	291,420	36,00	10 491,12
		" P1.01 " 25,90+ (6,09+4,905)*2*(2,95-2,0)		46,790		
		" P1.02 " 0		0,000		
		" P1.04 " 4,58+ (1,65+3,165)*2*2,95		32,990		
		Mezisoučet P1		79,780		
		" P2.01 " 11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95		62,400		
		" P2.02 " 0		0,000		
		" P2.03 " 2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95		22,980		
		" P 2.04 " (2,865+4,89+0,775)*2*2,95		50,330		
		" P2.05 " 3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95		27,080		
		" P2.06 " 1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95		17,890		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" P2.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" P2.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" P2.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" P2.10 " $3,85 + (2,5+1,55)*2*2,95$		27,750		
		Mezisoučet P2		263,830		
		" Z1.01 " $11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95$		62,400		
		" Z1.02 " 0		0,000		
		" Z 1.03 " $2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95$		22,980		
		" Z 1.04 " $(2,865+4,89+0,775)*2*2,95$		50,330		
		" Z 1.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 1.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 1.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 1.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 1.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 1.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z1		252,320		
		" Z 2.01 " $11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95$		62,400		
		" Z 2.02 " 0		0,000		
		" Z 2.03 " $2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95$		22,980		
		" Z 2.04 " $(2,865+4,89+0,775)*2*2,95$		50,330		
		" Z 2.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 2.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 2.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 2.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 2.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 2.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z2		252,320		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -556,83		-556,830		
		Součet		291,420		
26	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	291,420	22,00	6 411,24

Celkem

63 114,34

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Pro upřesnění změn, odečtů a přípočtů dodávek a prací na stavbu:

**Udržovací práce hygienických místností v MŠ Oderská 2, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Bosonožská 4, Brno
– Starý Lískovec**

Objekt: MŠ Kosmonautů 2

Popis obsahu změn	Cenová změna bez DPH
Stavební práce Změnový list řeší následující změny: <i>Odpočty nerealizovaných prací a dodávek</i> - D+M PVC podlahové krytiny v M Z1.05, Z2.05, P2.05 v SOD -6 316 - D+M plastových lišt k obkladům, odpočet proti skutečnosti v SOD -3 870	
Celkem odpočty	-10 186
<i>Přípočty změn</i> - Zvětšený rozsah malířských prací oproti projektu, navýšení 198 m2 14 635 - Natěračské práce (radiátory, potrubí a odpadní roury, zárubně) 12 230 - zvýšené množství spárování silikonem, 239 bm 11 469 - Náhrada PVC v M Z1.05, Z2.05, P2.05 dlažbou se soklem 15 218 - Zvýšené sokly ve sprchových koutech vč. Izolace, obkladu, lišt 3ks x 1.329,- 3 987 - Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken 9ks x 220,- 0	
Celkem přípočty	57 539
poskytnutá sleva na přípočty - 10%	-5 754
ZMĚNOVÝ LIST č. 5 CELKEM	41 599 Kč

Obsah změnového listu projednán a odsouhlasen dne:



Za zhotovitele



Za objednatele

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Udržovací práce hygienických místností v MŠ Kosmonautů 2, Brno - Starý Lískovec

Objekt: MŠ Kosmonautů 2, Brno - Změny a vícepráce proti projektu - příloha k ZL č.5

Datum: 31.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

47 352,55

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 247,91

1	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm " soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 0,5*3	m2	1,500	480,00	720,00
2	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna " kolem soklíku u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3,6*3	m	10,800	135,00	1 458,00
3	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	21,780	3,21	69,91

767 Konstrukce zámečnické

0,00

4	767612920	Demontáž a zpětná montáž pákového ovladače oken " Pro montáž obkladů stěny pod oknem " 3*3	kus	9,000	0,00	0,00
---	-----------	---	-----	-------	------	------

771 Podlahy z dlaždic

28 425,24

5	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm včetně řezání dlaždic " Z 1.05,2.05, P2.05 " (2,17*2+1,79*2-0,7*2)*3	m	19,560	154,00	3 012,24
6	771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele, dlažba ve specifikaci náhrada PVC " Z 1.05 " 3,72 " Z 2.05 " 3,72 " P 2.05 " 3,72 Součet	m2	11,160	430,00	4 798,80
7	597100	dlažba 20/20 R11 dle výběru objednatele	m2	15,000	380,00	5 700,00
8	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem skutečnost 1 třída " šedý silikon u země " 36,0 " bílý silikon u obkladů " 72,9 Mezisoučet 1 třída " 2. třída " 108,9 " 3. třída " 108,9 " kuchyně " 15,5 " odpočet z rozpočtu k SOD " -103,26 Součet	m	238,940	48,00	11 469,12
9	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	11,600	30,30	351,48
10	771600110	Obklad soklíku u sprchového koutu včetně dozdivky dl. 0,8m " soklík u sprchového koutu v M Z1.08, Z2.08, P2.08 " 3	kus	3,000	580,00	1 740,00
11	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	270,720	5,00	1 353,60
12	776101121	Provedení penetrace podkladu " nahrazeno dlažbou " -11,16	m2	-11,160	30,30	-338,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm	m2	-11,160	530,00	-5 914,80
14	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-62,530	1,00	-62,53

781 Dokončovací práce - obklady

-3 869,66

15	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-50,640	43,00	-2 177,52
		skutečnost 1 třída				
		" bílé lišty k obkladům " 35		35,000		
		Mezisoučet 1 třída		35,000		
		" 2. třída " 35		35,000		
		" 3. třída " 35		35,000		
		" kuchyně " 0		0,000		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -155,64		-155,640		
		Součet		-50,640		
16	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	-53,170	29,50	-1 568,52
		-50,64 * 1,05		-53,170		
17	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	-37,460	3,30	-123,62

783 Nátěry

12 230,00

18	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	22,800	195,00	4 446,00
		" zárubně " 19*1,2		22,800		
19	783325131	Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x email	m2	23,400	192,00	4 492,80
		" Z 1.08 " 1,5*1,3*2		3,900		
		" Z 1.09 " 1,5*1,3*2		3,900		
		Mezisoučet 1 třída		7,800		
		" P 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		" Z 2.01-2.09 " 7,8		7,800		
		Součet		23,400		
20	783425425	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva syntetická	m	42,000	58,60	2 461,20
21	783921120	Nátěry syntetické novodurových nekrytých trub	kpl	1,000	830,00	830,00

784 Malby

14 634,54

22	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	198,300	15,80	3 133,14
23	784195212	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	198,300	36,00	7 138,80
		" P1.01 " 25,90+ (6,09+4,905)*2*(2,95-2,0)		46,790		
		" P1.02 " (3,55+1,1)*2*2,95		27,440		
		" P1.04 " 4,58+ (1,65+3,165)*2*2,95		32,990		
		Mezisoučet P1		107,220		
		" P2.01 " 11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95		62,400		
		" P2.02 " 0		0,000		
		" P2.03 " 2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95		22,980		
		" P2.04 " (1,55+0,775)*2,95		6,860		
		" P2.05 " 3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95		27,080		
		" P2.06 " 1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95		17,890		
		" P2.07 " 1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95		14,580		
		" P2.08 " 11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)		27,520		
		" P2.09 " 4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)		13,300		
		" P2.10 " 3,85 + (2,5+1,55)*2*2,95		27,750		
		Mezisoučet P2		220,360		
		" Z1.01 " 11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95		62,400		
		" Z1.02 " 0		0,000		
		" Z 1.03 " 2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95		22,980		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		" Z 1.04 " $(4,89+0,775)*2,95$		16,710		
		" Z 1.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 1.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 1.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 1.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 1.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 1.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z1		218,700		
		" Z 2.01 " $11,10 + (2,62+4,885+1,19)*2*2,95$		62,400		
		" Z 2.02 " 0		0,000		
		" Z 2.03 " $2,71 + (2,2+1,235)*2*2,95$		22,980		
		" Z 2.04 " $(1,55+0,775)*2,95$		6,860		
		" Z 2.05 " $3,72 + (1,79+2,17)*2*2,95$		27,080		
		" Z 2.06 " $1,72 + (1,77+0,97)*2*2,95$		17,890		
		" Z 2.07 " $1,25 + (1,29+0,97)*2*2,95$		14,580		
		" Z 2.08 " $11,83 + (2,325+4,89+1,22)*2*(2,95-2,02)$		27,520		
		" Z 2.09 " $4,60 + (2,2+2,48)*2*(2,95-2,02)$		13,300		
		" Z 2.10 " $3,85 + (1,5+0,6)*2*2,95$		16,240		
		Mezisoučet Z2		208,850		
		" odpočet z rozpočtu k SOD " -556,83		-556,830		
		Součet		198,300		
24	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	198,300	22,00	4 362,60

Celkem

47 352,55