

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 3/2021 ze dne 21. 1. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2021
a dodatku č. 2 ze dne 5. 11. 2021

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava krovu a střešního pláště fary v Prosiměřicích - 2. část“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno - Zábrdovice

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Prosiměřice

Sídlo: Prosiměřice 93

Zastoupen: Mgr. Jindřichem Čoupkem, administrátorem

IČ: 494 39 995

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2022 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2022 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 683.752,- Kč vč. 15% DPH (viz. položkový rozpočet etapy 2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 3/2021 ze dne 21. 1. 2021 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně 22. 2. 2022.

za objednatele

za zhotovitele

Uzavřeno 2. dubna 2022 HK SR HP a yč: 500.000,- Kč a 8. dubna 2022, d. dot. smlouvy SRK 078513/22/OP ve yč: 120.000,- Kč.

Položkový rozpočet

Zakázka: 2021003 Fara Prosiměřice - oprava krovu a střešního pláště - 2.část - 2022

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČO: 25340689

DIČ: 

Objednatel: Římskokatolická farnost Prosiměřice
93
67161 Prosiměřice

IČO: 49439995

DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	24 206,81
PSV	570 360,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	594 566,86 CZK
Snížená DPH	15 %	89 185,03 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,11 CZK
Cena celkem:		683 752,00 CZK



Místo



22.02.2022

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 681,59	0,09845
96	Bourání konstrukci	HSV	21 525,22	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	342 404,14	9,05235
764	Konstrukce klempířské	PSV	44 764,61	0,19530
765	Krytiny tvrdé	PSV	183 191,30	9,23883
Celkem:			594 566,86	18,58493

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 681,59		0,09845		0,00000
1	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,63	161,25	2 681,59	0,00592	0,09845	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 525,22		0,00000		0,00000
2	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,47	280,82	5 467,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,47	172,66	3 361,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,77	188,67	1 654,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,55	15,13	1 990,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí-ci-hel. výrobky do 30x30 cm	t	8,77	291,00	2 552,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,57	249,29	4 878,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	58,41	27,74	1 620,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				342 404,14		9,05235		10,37033
9	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	2,40	68,30	163,92	0,00000	0,00000	0,01400	0,03360
10	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	257,77	82,20	21 188,69	0,00000	0,00000	0,02400	6,18648
11	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	98,00	96,10	9 417,80	0,00000	0,00000	0,03200	3,13600
12	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	38,40	110,00	4 224,00	0,00000	0,00000	0,00400	0,15360
13	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	122,95	21,53	2 647,10	0,00000	0,00000	0,00700	0,86065
14	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	2,40	262,50	630,00	0,00099	0,00238	0,00000	0,00000
15	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	257,77	335,00	86 352,95	0,00099	0,25519	0,00000	0,00000
16	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	98,00	363,00	35 574,00	0,00099	0,09702	0,00000	0,00000
17	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	38,40	412,00	15 820,80	0,00099	0,03802	0,00000	0,00000
18	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	122,95	83,61	10 279,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	12,97	5 950,00	77 159,01	0,55000	7,13235	0,00000	0,00000
20	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	2,12	6 450,53	13 682,41	0,55000	1,16662	0,00000	0,00000
21	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	466,00	20,66	9 627,63	0,00006	0,02796	0,00000	0,00000
22	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	11,79	1 503,50	17 724,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
23	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy								
		m3	14,12	1 162,06	16 408,29	0,02357	0,33281	0,00000	0,00000	
24	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m								
		%	6,70	3 209,40	21 502,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 764		Konstrukce klempířské			44 764,61		0,19530		0,19845	
25	764 33-9811.R00	Demontáž lem. kominů v ploše, vln. kryt, do 45°								
		m2	1,60	77,02	123,23	0,00000	0,00000	0,00721	0,01154	
26	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°								
		m	26,67	35,41	944,38	0,00000	0,00000	0,00336	0,08961	
27	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°								
		kus	31,00	26,38	817,78	0,00000	0,00000	0,00069	0,02139	
28	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°								
		kus	0,00	53,45	0,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,00000	
29	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°								
		m	8,04	29,29	235,49	0,00000	0,00000	0,00377	0,03031	
30	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm								
		m	16,00	30,85	493,60	0,00000	0,00000	0,00285	0,04560	
31	764 23-9410.R00	Lemování kominů, vlnitá krytina, v ploše, Pz plech opatřený nátěrem								
		m2	1,60	2 488,05	3 980,88	0,00744	0,01190	0,00000	0,00000	
32	764 25-2403.R00	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem								
		m	26,67	575,69	15 353,65	0,00300	0,08001	0,00000	0,00000	
33	764 25-9411.R00	Kotlík kónický pro trouby D do 150 mm								
		kus	2,00	995,22	1 990,44	0,00406	0,00812	0,00000	0,00000	
34	764 36-1320.R00	Okno střešní barv. plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm								
		kus	0,00	2 920,00	0,00	0,01163	0,00000	0,00000	0,00000	
35	764 29-2451.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem								
		m	8,04	839,05	6 745,96	0,00408	0,03280	0,00000	0,00000	
36	764 29-1420.R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem								
		m	4,58	509,25	2 332,37	0,00288	0,01319	0,00000	0,00000	
37	764 55-4403.R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, Pz plech opatřený nátěrem								
		m	16,00	674,15	10 786,40	0,00308	0,04928	0,00000	0,00000	
38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m								
		%	2,05	468,50	960,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Díl: 765		Krytiny tvrdé			183 191,30		9,23883		8,93152	
39	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí								
		m2	122,95	81,00	9 958,91	0,00000	0,00000	0,06700	8,23761	
40	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí								
		m	30,17	30,85	930,74	0,00000	0,00000	0,02300	0,69391	
41	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, pro použití								
		m	0,00	35,10	0,00	0,00000	0,00000	0,01100	0,00000	
42	765 31-1521.R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho								
		m2	122,95	809,96	99 584,14	0,07228	8,88679	0,00000	0,00000	
43	765 31-1536.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáč č.4, větr.pás olovo/cín								
		m	3,15	1 088,00	3 427,20	0,01114	0,03509	0,00000	0,00000	
44	765 31-1546.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás olovo/cín								
		m	27,02	1 186,00	32 045,72	0,01111	0,30019	0,00000	0,00000	
45	765 31-1536.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáč č.4, větr.pás olovo/cín, bez dodávky hřebenáčů								
		m	0,00	472,40	0,00	0,01114	0,00000	0,00000	0,00000	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
46	765 31-1546.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 dráž. pás olovo/cín, bez dodávky hřebenačů	m	0,00	570,40	0,00	0,01111	0,00000	0,00000	0,00000
47	765 31-1583.R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	78,19	194,49	15 207,17	0,00001	0,00078	0,00000	0,00000
48	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	122,95	45,00	5 532,73	0,00013	0,01598	0,00000	0,00000
49	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m, včetně zvýšeného vodorovného přesunu	%	9,90	1 667,14	16 504,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000