

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **841/RF/067/2016**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Objednatel: **Město Rtně v Podkrkonoší**
Hronovská 431
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 00278238
DIČ: CZ00278238
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1303683309/0800

Zastoupení ve věcech smluvních: pan Zdeněk Špringr, starosta města
Zastoupení ve věcech technických: pan Pavel Ilchmann (tel.: 606 713 784, mh@mestortyne.cz)
(dále objednatel)

a

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RFKB**

Zastoupení ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí PJ (tel. 607 672 943)
Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. 724 263 638)

(dále zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.
Předmět plnění

- 1) Předmětem díla je zhotovení **akce s názvem: „Komunikace – obytný areál ul. Pod Strání“ v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší**. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

III.
Doba splnění

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo včetně úklidu a likvidace odpadů v termínu **16.05. – 15.07.2016**. Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přijímacím protokolu o předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby účastníky v místě jejího zhotovení.
- 2) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.

IV.
Cena díla, splatnost a platební místo, záruka

- 1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH 1 875 114,- Kč

Podkladem pro takto stanovenou cenu byla nabídka zhotovitele.

- 1) Fakturace se sjednává po skončení a předání díla objednateli.
- 2) Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení. Závazek objednatele k úhradě faktury je splněn tehdy, kdy je příslušná částka

- odepsána z účtu objednatele.
- 3) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
 - 4) Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fin. kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - 5) Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.
 - 6) Na výše uvedený předmět díla dle bodu II. poskytuje zhotovitel **záruku po dobu 60 měsíců** od předání objednateli.

V.

Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas a předat stavbu bez vad a nedodělků.
- 2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za podmínek stanovených zákonem.
- 3) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.
- 4) Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých stavebních činností, aby objednatel mohl namíste zkontrolovat provedení stavebních prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu stavby jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.). Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich započatím nechat odsouhlasit objednatelem.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem. Kontrola bude probíhat minimálně jednou za 14 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů včetně dokladu o likvidaci nebezpečného odpadu.
- 7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí stavby.

VI.

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne před předpokládaným začátkem zahájení díla.
- 2) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.
- 3) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.
- 4) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

VII.

Sankce

- 1) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- 3) Právo objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude stavba připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí stavby.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání stavby.
- 3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k užívání.
- 4) Zápis o převzetí stavby pořizuje zhotovitel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že považují porušení výše uvedených smluvních povinností za podstatné, pokud:
 - zhotovitel nedodá nebo neprovede některé části díla dle čl. II. smlouvy o dílo
 - zhotovitel nedodrží zaručené vlastnosti díla podle ČSN EN
 - objednatel neuhradí včas převzaté faktury
- 2) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy v průběhu provádění díla, potom povinnosti obou stran je následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje celkovou sestavu těchto provedených prací

- zhotovitel odkládá veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

X.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva byla schválena 37. radou města Rtně v Podkrkonoší, dne 11.04.2016 usnesením č. 37/8.


Ve Rtni v Podkrkonoší dne:

V Hradci Králové dne 12.5.2016


Zdeněk Špringr
starosta

Město Rtně v Podkrkonoší
Hronovská 43 I
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO 00278238 ① DIČ CZ00278238


Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ


Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

OBYTNÝ AREÁL RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NA PARCELÁCH 1085/2, 3632/1, K.Ú. RTYNĚ V P.

Objekt:

001 - TRASA A = KOMUNIKACE - SJEZDY

KSO:

Místo:

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Zadavatel:

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Uchazeč:

Projektant:

STAKO ČERVENÝ KOSTELEČ s.r.o., JOSTA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3.3.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 875 113,84

DPH základní
snížená

Základ daně
1 875 113,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
393 773,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 268 887,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBYTNÝ AREÁL RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NA PARCELÁCH 1085/2, 3632/1, K.Ú. RTYNĚ V P.

Objekt:

001 - TRASA A = KOMUNIKACE - SJEZDY

Místo:

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Zadavatel:

MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Uchazeč:

Projektant: STAKO ČERVENÝ KOSTEL

Datum: 3.3.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 875 113,84

1 - Zemní práce

1 834 513,84

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

71 212,27

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

690 774,94

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)

241 941,68

89 - Ostatní konstrukce

264 483,83

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

47 702,23

96 - Bourání konstrukcí

508 782,83

998 - Přesun hmot

7 058,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 557,96

40 600,00

Stavba:

OBYTNÝ AREÁL RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NA PARCELÁCH 1085/2, 3632/1, K.Ú. RTYNĚ V P.

Objekt:

001 - TRASA A = KOMUNIKACE - SJEZDY

Místo: RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Datum: 3.3.2016

Zadavatel: MĚSTO RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Projektant: STAKO ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o., JOSTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 875 113,84

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						1 834 513,84
1	K 122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	106,51				71 212,27
	W	pro obrubníky po vnějších stranách komunikace						
	W	(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,4*0,35						
2	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	33,97				4 412,50; CS ÚRS 2016 01
	W	"odvoz výkopku na meziskládku" 86,596						
	W	"zpětný odvoz na obsypy" 43,298						
	W	Součet						
3	K 162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	45,41				1 966,16
	W	"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 86,596-43,298						
4	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	19,62				1 699,01; CS ÚRS 2016 01
	W	nakládání výkopku na meziskládku						
	W	"pro zásypy kolem obrubníků" 43,298						
	W	"přebytečný výkopek" 43,298						
	W	Součet						
5	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	172,22				5 291,88; CS ÚRS 2016 01
	W	obsyp obrubníků						
	W	(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,4*0,35						
	W	odpočet obrubníků včetně beton. lože a beton. opěry						
	W	-(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,2*0,35						
	W	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,936	181,63	14 155,52	
	W		43,298*1,8		77,936			
7	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 kolem vnějších obrubníků	m2	185,562	5,61	1 041,00	
	W		(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,3		185,562			
8	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním po osazení obrubníků	m2	185,562	14,58	2 705,49	
	W		(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,3		185,562			
9	K	182303111a	Doplnění omnice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 včetně její dodávky	m2	185,562	26,63	4 941,52	
	W		po osazení záhonových obrubníků					
	W		(278,61+276,9+58,53+4,5)*0,3		185,562			
10	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	9,278	100,91	936,24	
	W		po osazení záhonových obrubníků					
	W		185,562/20		9,278			
11	K	215901101	Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PŠ nebo nesoudržných sypekých (d) do 0,8	m2	2 555,515	9,72	24 839,61	
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živice" 1722,25		1 722,250			
	W		ozn. 2 - vjezdy k RD a chodníky					
	W		(278,61+276,9)*1,5		833,265			
	W		Součet		2 555,515			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				690 774,94	
12	K	564801111a	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 25 mm	m2	1 722,250	16,28	28 038,23	
	W		průměrná tloušťka podkladní vrstvy 25 mm					
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živice" 1722,25		1 722,250			
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	833,265	130,21	108 499,44	CS ÚRS 2016 01
	W		ozn. 2 - vjezdy k RD a chodníky					
	W		(278,61+276,9)*1,5		833,265			
14	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 722,250	184,81	318 289,02	
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živice" 1722,25		1 722,250			
15	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 722,250	137,00	235 948,25	
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živice" 1722,25		1 722,250			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice				241 941,68	
16	K	573231111	Postřik živичný spojovací v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 722,250	7,73	13 312,99	
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živice" 1722,25		1 722,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu střednězrného	m2	1 722,250	132,75	228 628,69	
	W		"ozn. 1 - skladba komunikace vozidlová - živiče" 1722,25		1 722,250			
D 59								
18	K	596211113	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				264 483,83	
	W		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	671,352	177,22	118 977,00	CS ÚRS 2016 01
	W		ozn. 2 - chodníky					
	W		(278,61+276,9-54,9)*1,35		675,824			
	W		"odpočet slepecké dlažby u sjezdů" -0,86*0,4*13		-4,472			
	W		Součet		671,352			
19	M	592453040	dlažba se zámkem např. BEST-BEATON 20x16,5x6 cm (tvaru I) přírodní	m2	678,066	155,84	105 669,81	CS ÚRS 2016 01
	W		671,352*1,01		678,066			
20	K	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	80,865	193,29	15 630,40	CS ÚRS 2016 01
	W		ozn. 2a - vjezdy k RD					
	W		(4,0*8+5,4+3,5+3,0+6,0+5,0)*1,35		74,115			
	W		"sjezd na obslužnou travnatou komunikaci" 5,0*1,35		6,750			
	W		Součet		80,865			
21	M	592453000	dlažba se zámkem např. BEST-BEATON 20x16,5x8 cm (tvaru I) přírodní	m2	58,612	200,69	11 762,84	CS ÚRS 2016 01
	W		ozn. 2a - vjezdy k RD					
	W		(4,0*8+5,4+3,5+3,0+6,0+5,0+5,0)*0,95*1,03		58,612			
22	M	592453090a	dlažba např. BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	29,285	424,92	12 443,78	
	W		vjezdy k RD					
	W		(4,86*8+6,26+4,36+3,86+6,86+5,86+5,0)*0,4*1,03		29,285			
D 89								
			Ostatní konstrukce				47 702,23	
23	K	899231111a	Výšková úprava uliční vpusti přes 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	918,95	6 432,65	
24	K	894812063a	Montáž dešťové mříže (dodávku mříže zajistí investor)	kus	7,000	1 121,17	7 848,19	
25	K	899331111a	Výšková úprava uličního vstupu přes 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000	1 287,16	18 020,24	
26	K	899431111a	Výšková úprava uličního vstupu přes 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	17,000	905,95	15 401,15	
	W		"hydranty" 2		2,000			
	W		"vodovodní přípojky" 15		15,000			
	W		Součet		17,000			
D 91								
			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				508 782,83	
27	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	614,040	151,92	93 284,96	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
28	M	91 5P001	po obou krajních živičné komunikace" 278,61+276,9+58,53		614,040			
			betonový krajník 500x250x100 mm	t	1 240,361	45,97	57 019,40	
29	K	916131113	614,04*2*1,01		1 240,361			
			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,400	217,95	14 689,83	
			Vjezdy k RD					
30	M	592174680	4,0*8+5,4+3,5+3,0+6,0+5,0+4,5+8,0		67,400			
			obrubník betoňový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	68,074	88,57	6 029,31	
31	K	916131213	67,4*1,01		68,074			
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	559,140	217,95	121 864,56	
32	M	592175040	278,61+276,9+58,53+54,9		559,140			
			obrubník např. BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	538,471	88,57	47 692,38	CS ÚRS 2016 01
			(559,14+26,0)*1,01		538,471			
33	M	592175150a	obrubník betonový silniční přechodový např. BEST P.L 100x15x15/25 cm	kus	26,260	245,54	6 447,88	
			po obou stranách sjezdu" 2*13*1,01		26,260			
34	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	555,510	197,10	109 491,02	
			278,61+276,9		555,510			
35	M	592175120	obrubník parkový např. BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	1 122,130	43,73	49 070,74	CS ÚRS 2016 01
			555,51*2*1,01		1 122,130			
36	K	919121132a	Těsnění dilatačních spar elastickou zálivkou	m	43,000	74,25	3 192,75	
			"dilatace v komunikaci" 43,0		43,000			
D	96		Bourání konstrukcí				7 058,10	
37	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	86,000	21,30	1 831,80	CS ÚRS 2016 01
			"odstranění šterku ve stávající komunikaci" 86,0		86,000			
38	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	43,000	42,14	1 812,02	CS ÚRS 2016 01
39	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,210	46,72	944,21	
40	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,420	5,05	204,12	
			20,21*2		40,420			
41	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) např. Rtyně v Podkrkonoší	t	20,210	112,12	2 265,95	
D	998		Přesun hmot				2 557,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	489,093	5,23	2 557,96	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 600,00								
43	K	0-9001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, údržba, demontáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
44	K	0-9002	Zajištění elektrické energie	kpl	1,000	100,00	100,00	
"Zajištění elektrické energie pro osvětlení staveniště a pro provádění stavby" - 1				1,000				
45	K	0-9003	Osvětlení a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	0-9004	Vytýčení stávajících sítí před započítáním stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
47	K	0-9006	Zeměměřická měření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
* cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohepísne								
* cena za zpracování geometrič. plánu potvrzeného katastrálním úřadem - veškeré náklady								
1				1,000				
48	K	0-9008	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	
49	K	0-9009	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
50	K	0-9010	Odborný dozor	kpl	1,000	0,00	0,00	
"veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem" - 1				1,000				
51	K	0-9014	Zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
"zajištění dopravy během stavby pro chodce, cyklisty včetně ochranného zařízení"				1,000				
1				1,000				
52	K	0-9015	Dodávka a instalace informativních tabulí o stavbě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
53	K	0-9017	Koordinální, kompletační a inženýrská činnost dodavatele	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	