

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo D16/2017, ze dne 29. 3. 2017
na dodávku stavby „**KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V HABROVANECH – OPRAVA
FASÁDY A OKAP. CHODNÍKU**“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
Sídlo: Královopolské Vážany 33, 683 01 Rousínov
Doručovací adresa: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ : 61729876
Zastoupený: Mgr. Michael Macek, administrátor exc.

a

Zhotovitelem: DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Drysice 109, 683 21 Drysice
IČ: 29227682
Zastoupený: Ing. Jaroslav Dobeš, jednatel

Preambule

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo D16/2017, ze dne 29. 3. 2017 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění. Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	880.735,00 Kč	184.954,00 Kč	1.065.689,00 Kč
práce v roce 2017 dle dodatku č. 1:	364.585,00 Kč	76.563,00 Kč	441.148,00 Kč
práce v roce 2018 dle dodatku č. 2:	516.150,00 Kč	108.391,00 Kč	624.541,00 Kč

Bod č. 2 4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2 se upravují takto:

4.1.2 Zahájení prací dle tohoto dodatku: od 12. 4. 2018, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2.2. Ukončení prací dle tohoto dodatku: do 27. 9. 2018.

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 2: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

Ve Vyškově, dne 12.2. 2018

V Rousínově, dne 20.2. 2018

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109 ③
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL: 517 344 816, 517 342 826
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Dobeš


Římskokatolická farnost
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužecká 1
683.01 Rousínov
za objednatele:
Mgr. Michael Macek, administrátor exc.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Dodatek k SOD č.2

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ 29227682

Projektant: Ing. Pavel Galata

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

516 149,80

0,00

Cena bez DPH

516 149,80

DPH základní	21,00%	ze	516 149,80
snižená	15,00%	ze	0,00

108 391,46

0,00

Cena s DPH

v

CZK

624 541,26

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Římskokatolická farnost
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Kroužek 1
683 01 Rousínov

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683/21 DRYSICE 109 ③
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL.: 517 344 616, 517 342 826

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Dodatek k SOD č.2

Stavba:

Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Místo:

Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		516 149,80	624 541,26
S001	Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci	49 102,44	59 413,95
S002	Oprava fasády	467 047,36	565 127,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		516 149,80	624 541,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATEK Č.2

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: S001 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

CC-CZ:

Datum:

Objednatel: ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ 29227682

Projektant: Ing. Pavel Galata

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

49 102,44

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

49 102,44

DPH základní
snížená

21,00%

ze

49 102,44

15,00%

ze

0,00

10 311,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 413,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSICE 109
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL.: 517 344 616, 517 342 826

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: S001 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

49 102,44

HSV - Práce a dodávky HSV

48 225,41

1 - Zemní práce

6 838,34

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

26 204,64

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 460,83

997 - Přesun sutě

1 024,00

998 - Přesun hmot

12 697,60

PSV - Práce a dodávky PSV

877,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

877,03

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 102,44

ROZPOČET

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO01 - Okapový chodník s napojením na stávající kanalizaci

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 102,44

HSV - Práce a dodávky HSV

48 225,41

1 - Zemní práce

6 838,34

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,016	33,00	561,53
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	4,254	614,00	2 611,96
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,254	109,00	463,69
4	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,000	639,00	0,00
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,000	147,00	0,00
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,254	70,40	299,48
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	8,508	64,10	545,36
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,254	233,00	991,18
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,254	14,90	63,38
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,232	180,00	1 301,76
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	71,20	0,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	71,20	0,00
13	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	0,000	373,70	0,00
14	M	583439310	kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32	t	0,000	360,10	0,00
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	0,000	35,70	0,00

2 - Zakládání

0,00

16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,000	112,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	687,00	0,00
18	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	0,000	26,70	0,00
19	M	693110380	geotextilie GEOJUTEX, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, PPT 60 285 g/m2	m2	0,000	44,80	0,00

5 - Komunikace pozemní

26 204,64

20	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	17,016	38,00	646,61
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	17,016	102,00	1 735,63
22	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pestré lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,016	200,00	3 403,20
23	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x8 cm šedá	m2	0,000	0,00	0,00
24	M	58380161R	dlažba žula velikost 47x47x5 cm	m2	17,016	1 200,00	20 419,20

8 - Trubní vedení

25	K	87111111R	Napojení na stávající kanalizaci	ks	0,000	1 100,00	0,00
26	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	0,000	463,00	0,00
27	K	87726527R	Demontáž stávajících lapačů střešních splavenin, osazení a napojení (PVC Gaiger) včetně dodávky a betonového lože	kus	0,000	2 200,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,600	120,00	672,00
29	M	592172140	obrubník betonový zdřevňový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	11,555	35,70	412,51
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,168	2 240,00	376,32
31	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	0,000	68,20	0,00

997 - Přesun sutě

32	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	4,339	236,00	1 024,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

33	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	19,840	640,00	12 697,60
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

34	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	m2	2,100	122,00	256,20
35	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončené horní provětrávací lištou	m	7,000	88,40	618,80
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,003	676,00	2,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-DODATEK Č.2

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

JKSO:

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objednatel: ŘKF Královopolské Vážany, Královopolské Vážany 33, 683 01

Zhotovitel: DOBEŠ-STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Projektant: Ing. Pavel Galata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 29227682

DIČ: CZ 29227682

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

467 047,36

0,00

Cena bez DPH

467 047,36

DPH základní 21,00% ze 467 047,36

snížená 15,00%

ze

0,00

98 079,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

565 127,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.
683 21 DRYSDICE 109
IČ: 292 27 682 DIČ: CZ29227682
TEL.: 517 344 616, 517 342 826

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

467 047,36

HSV - Práce a dodávky HSV

269 478,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

196 336,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 976,77

997 - Přesun sutě

11 256,14

998 - Přesun hmot

5 908,24

PSV - Práce a dodávky PSV

193 069,35

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 000,00

764 - Konstrukce klempířské

15 716,16

765 - Krytina skládaná

4 741,10

766 - Konstrukce truhlářské

75 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 280,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

72 332,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

467 047,36

ROZPOČET

Stavba: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Objekt: SO02 - Oprava fasády

Místo: Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

467 047,36

HSV - Práce a dodávky HSV

269 478,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

196 336,86

1	K	622325306	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	167,730	495,00	83 026,35
2	K	622325506	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50%	m2	42,760	1 900,00	81 244,00
3	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně dle směrnice WTA	m2	37,170	546,00	20 294,82
4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně dle směrnice WTA	m2	37,170	173,00	6 430,41
5	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	6,000	832,00	4 992,00
6	K	62913510R	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m	4,720	74,00	349,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 976,77

7	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	194,484	37,30	7 254,25
8	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 667,840	0,76	8 867,56
9	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	194,484	25,90	5 037,14
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	245,664	11,60	2 849,70
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	14 739,840	0,29	4 274,55
12	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	245,664	8,15	2 002,16
13	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	167,730	19,90	3 337,83
14	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	26,976	40,70	1 097,92
15	K	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	42,760	28,00	1 197,28
16	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	237,466	41,50	9 854,84
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	277,270	36,80	10 203,54
18	K	98533111R	Sanace trhlin dodatečná helikální výztuž zdiva včetně frézování, vrtání a vlepění do kotevní malty	m	0,000	636,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

							11 256,14
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,582	296,00	3 428,27
20	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	15,000	314,00	4 710,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,582	190,00	2 200,58
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,820	7,92	917,29

998 - Přesun hmot

							5 908,24
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,740	676,00	5 908,24

PSV - Práce a dodávky PSV

193 069,35

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 000,00

24	K	74362111R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

15 716,16

25	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	9,800	51,00	499,80
26	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	21,900	81,80	1 791,42
27	K	764236446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 500 mm	m	10,800	921,00	9 946,80
28	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	21,900	156,00	3 416,40
29	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,042	1 470,00	61,74

765 - Krytina skládaná

4 741,10

30	K	765111122	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do malty přes 32 do 40 ks/m2 šupinové kryti	m2	1,860	364,00	677,04
31	M	596600240	taška bobrovka okapová 18x25 cm	kus	15,000	17,30	259,50
32	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	75,000	10,70	802,50
33	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	1,860	81,30	151,22
34	K	99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,446	156,00	2 721,58
35	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,163	793,00	129,26

766 - Konstrukce truhlářské

75 000,00

36	K	76662192R	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T1 - repase č. 1	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
37	K	7666219R1	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T6 - repase č. 3	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
38	K	7666219RR	Repase truhlářských výrobků dle popisu v PD T7 repase č. 4	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
39	K	76667130R	Dmt , mtz + dodávka vlezu včetně dřevěného rámu, petlice a nátěru 2x, rozměr 600x700mm	kus	0,000	5 000,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 280,00

40	K	76761291R	Repase ocelových konstrukcí dle popisu v PD (T2, T3)	kus	4,000	3 820,00	15 280,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

72 332,09

41	K	783801521	Očištění omítek napadených mikroorganismy jednonásobným nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím	m2	6,000	64,20	385,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	78381310R	Hydrofobní nátěr betonových povrchů	m2	6,000	167,00	1 002,00
43	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	277,270	27,40	7 597,20
44	K	78382742R	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně složitosti 1a2 - KEIM	m2	234,510	222,00	52 061,22
45	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	235,175	5,88	1 382,83
46	K	78382746R	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 - KEIM	m2	42,760	225,00	9 621,00
47	K	783827469	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 4 za biocidní přísadu	m2	42,760	6,61	282,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

48	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00	3 000,00
49	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00