

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Stavba sběrného místa Ostrovec

I. Smluvní strany

1.1. Obec Ostrovec

se sídlem: Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Tomáš Hrach, starosta obce
- ve věcech technických: TDI objednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Písek
Číslo účtu: 5024271 /0100
IČO: 00249963

dále jen „Objednatel“

1.2. STAREKO CZ Písek s.r.o.

se sídlem: Ražice 56, 39822 Ražice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ČB, oddíl C, vložka 6802
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Kocourek
- ve věcech technických: Petr Bláha
Bankovní spojení: KB a.s. v Písku
Číslo účtu: 7570040217/0100
IČO: 25159674
DIČ: CZ25159674

dále jen „Zhotovitel“

nebo dále společně také jen jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavba sběrného místa Ostrovec“ (dále jen „zakázka“), kde předmětem zakázky je dílo spočívající v novostavbě sběrného místa na pozemcích prac. č. 88/1, 88/4, 77/1 a 523/2 v katastrálním území Horní Ostrovec [716146]. Sběrné místo bude sloužit ke svozu komunálního odpadu před jeho odvozem k likvidaci, pozemek se nachází západně od obce a jižně od zemědělského družstva. V současné době je pozemek zatravněn se složitým terénem, který bude

srovnán. Součástí sběrného místa bude i montovaná hala s pěti otevřenými stáními pro kontejnery a dvěma uzavřenými garážemi pro nářadí, techniku a některé druhy odpadu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést práce dle požadavku objednatele v rozsahu Cenové nabídky ze dne 18. 2. 2024.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou předmětu plnění.

III. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Stavba sběrného místa Ostrovec“ (dále též „dílo“), v rozsahu podle: Projektové dokumentace k žádosti pro vydání společného povolení s názvem Novostavba sběrného místa na pozemcích parc. č. 88/1, 88/4, 77/1 a 523/2 v k.ú. Horní Ostrovec zpracovanou Ing. arch. Ondřejem Madarem, Nádražní 643, 398 01 Vodňany, zodpovědný projektant Ing. Lukáš Burda Jana Nerudy 815/1, Čelákovice 250 88, ČKAIT 0010549, vypracovanou 10/2023 a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek. Obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

3.2. Předmětem díla jsou stavební práce na výstavbě sběrného místa na pozemcích parc. č. 88/1, 88/4, 77/1 a 523/2 v katastrálním území Horní Ostrovec [716146].

3.3. Předmětem díla je dále:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- zajištění nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů v případě potřeby,
- likvidaci odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů včetně uhrazení poplatků za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
- všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla

IV. Místo plnění

4.1. Místo předmětu plnění díla jsou pozemky parc. č. 88/1, 88/4, 77/1 a 523/2 v katastrálním území Horní Ostrovec [716146].

V. Doba plnění

5.1. Přípravy realizace díla započne Zhotovitelem neprodleně po uzavření smlouvy – předpoklad březen 2024.

5.2. Plnění bude dokončeno po předání díla Objednateli nejpozději do 30.11.2024 na základě Předávacího protokolu.

VI. Cena díla a platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění je ve výši:

Cena celkem bez DPH 3 739 324,15 Kč

DPH ve výši 785 258,07 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 524 582,22 Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

6.2. Smluvní strany se dohodly na uhrazení v následující podobě:

Fakturovaná částka, bude hrazena na základě vystavené faktury/vystavených faktur převodem z účtu v měsíční frekvenci nebo dle vzájemné dohody. Splatnost faktury je 14 dní. Předání bude zaznamenáno do předávacího protokolu smluvními stranami.

VII. Povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany

7.3. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu realizace díla a minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (tj. objednateli), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).

VIII. Vyšší moc

8.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím skončení, a to ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího skončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

- 8.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje předat včas dle termínu dílo bez závad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla neprodleně po jeho dokončení na základě výzvy Zhotovitele. O předání díla bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol, podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 9.3. Dílo se v souladu § 2605 občanského zákoníku považuje za dokončené, jestliže byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i pokud by mělo drobné vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. V předávacím protokolu bude sjednáno, do jakého termínu budou případné drobné vady a nedodělky Zhotovitelem odstraněny. Pokud Objednatel dílo odmítne převzít, je povinen toto uvést do předávacího protokolu, včetně důvodu tohoto odmítnutí.
- 9.4. V případě, kdy objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít, přestože byl k převzetí řádně vyzván, či se nedostaví k převzetí díla v den, ke kterému byl k převzetí vyzván, považuje se dílo za provedené (tj. dokončené a předané) ke dni, kdy byl Objednatel povinen toto dílo převzít.
- 9.5. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu díla.

X. Jakost díla, záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy a instalačními předpisy jednotlivých výrobců, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví po jeho předání v záruční době. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, které se vyskytly na díle v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v rozsahu 24 měsíců.

10.5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.6. Objednatel je povinen vady díla oznámit Zhotoviteli písemně, a to v neprodleně poté, co jejich existenci zjistí, nebo ji zjistit měl, či mohl. Reklamace vad je oprávněná, bylo-li písemné oznámení o reklamaci doručeno Zhotoviteli v záruční době, byla-li reklamace uplatněna neprodleně po výskytu vady, obsahovalo-li oznámení o reklamaci přesný popis vady díla, Zhotovitel shledá, že popisná vada existuje, byly splněny všechny podmínky záruky a nejedná se o případy, na které se záruka nevztahuje dle 10.9. a 10.10. článku Smlouvy.

10.7. Záruční oprava bude Zhotovitelem provedena nejpozději do 30 dnů od řádného oznámení vady, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. Tato lhůta může být výjimečně prodloužena Zhotovitelem dle povahy vady, na nezbytně nutnou potřebnou k odstranění vady, a to oznámením Zhotovitele zaslaným včas Objednateli. Objednatel je k tomu povinen poskytnout veškerou součinnost, zejména umožnit přístup k dílu Zhotoviteli, a to v termínech určených Zhotovitelem. Lhůta k odstranění se prodlužuje o prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle toho článku 10.8. Smlouvy.

10.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem, neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem vyšší moci.

10.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny v důsledku jednání (nejednání, opomenutí či jiného chování) Objednatele, či třetí osoby. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které vznikly nevhodným užíváním díla, či jeho nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, nevhodným materiálem dodaným Objednatelem, nevhodnými pokyny Objednatele k provádění díla, umístění díla do nevhodných prostor určených Objednatelem (poškození v důsledku vlhkosti, prašnosti, či jiných imisí apod.) či užívání díla v rozporu s obvyklým účelem, kterým je dílo určen a rozumně předpokládán.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu dle této smlouvy může být zcela započtena na pohledávku se zaplacením konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.

11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu. Záruční podmínky jsou v rozsahu dle článku č. 10.5. a 10.6. této Smlouvy.

- 11.4. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
- 11.6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel potvrzuje, že má osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru Pozemní stavby.
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že při zahájení plnění bude řádně pojištěný pro případ škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 8 000 000,-Kč včetně DPH.

XIII. Společná ustanovení

- 13.1. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatel zveřejněna.

XIV. Sociální a environmentální odpovědnost

- 14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí


- 14.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 14.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XV. Závěrečná ustanovení


- 15.1 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva o dílo vztahy z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí a tato smlouva je sepisována podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě nikoliv v tísní za nápadně nevyhovujících podmínek.
- 15.4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: S uzavřením této smlouvy vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Ostrovec na své schůzi, konané dne 23.2.2024, usnesení č. 9/24 na základě výsledku veřejné zakázky „Stavba sběrného místa Ostrovec“.
- 15.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Položkový rozpočet

v RAŽICÍCH dne: 4.3. 2024

Objednatel:



STARÉKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674



Za zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-102
Stavba: Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec

KSO:
Místo: parc.č.88/1,88/4,77/1,523/2

CC-CZ:
Datum: 22.02.2024

Zadavatel:
Obec Ostrovec,Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 39822 Ražice

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:
Ing. arch.Ondřej Madar

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace, která je zpracovaná ve stupni DSP - není realizační dokumentací. Postupy provedení prací, materiály i výměry jsou předběžné, orientační. Rozpočet je tedy předběžným propočtem nákladů na stavbu.

Cena bez DPH 3 739 324,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 739 324,15	785 258,07
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 524 582,22

Projektant

Zpracovatel


STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

24-102

Stavba:

Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec

Místo:

parc.č.88/1,88/4,77/1,523/2

Datum:

22.02.2024

Zadavatel:

Obec Ostrovec,Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec

Projektant:

Ing. arch.Ondřej Madar

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 39822 Ražice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 739 324,15	4 524 582,22
24-102	Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec	3 739 324,15	4 524 582,22

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56

398 33 Ražice

tel. 385 511878

DIC: CZ55188674

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56

398 33 Ražice

tel. 385 511878

DIC: CZ55188674

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec

KSO:

Místo: parc.č.88/1,88/4,77/1,523/2

Zadavatel:

Obec Ostrovec,Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec

Uchazeč:

STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 39822 Ražice

Projektant:

Ing. arch.Ondřej Madar

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace, která je zpracovaná ve stupni DSP - není realizační dokumentací. Postupy provedení prací, materiály i výměry jsou předběžné, orientační. Rozpočet je tedy předběžným propočtem nákladů na stavbu.

CC-CZ:

Datum: 22.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25159674

DIČ:

CZ25159674

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 739 324,15

DPH základní
snížená

Základ daně
3 739 324,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
785 258,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 524 582,22

Projektant

Zpracovatel

 **STAREKO CZ Písek s.r.o.**
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **STAREKO CZ Písek s.r.o.**
Ražice 56
398 22 Ražice
tel.: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec

Místo: parc.č.88/1,88/4,77/1,523/2

Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Obec Ostrovec,Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec

Projektant: Ing. arch.Ondřej Madar

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 39822 Ražice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 739 324,15

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000 224,41

1 - Zemní práce	174 812,34
2 - Zakládání	1 163 784,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	270 032,00
5 - Komunikace pozemní	966 955,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	334 265,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 289,81
998 - Přesun hmot	33 084,15

PSV - Práce a dodávky PSV

243 099,74

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	227 698,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 401,04

OST - Ostatní konstrukce a práce

426 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba sběrného místa k.ú.Horní Ostrovec

Místo: parc.č.88/1,88/4,77/1,523/2

Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Obec Ostrovec,Dolní Ostrovec 100,398 33 Ostrovec

Projektant: Ing. arch.Ondřej Madar

Uchazeč: STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 39822 Ražice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 739 324,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 000 224,41
D	1	Zemní práce					174 812,34
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	0,000	0,00	0,00
2	K	11900513-1R01	Vytyčení výsadeb plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin,dřevin	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		3,5*28,27+4,5*24,859+(1,47*4,5)/2+23,76+18,8		256,678		
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		"odhad 10cm"1080		1 080,000		
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	0,00	0,00
	VV		"hala"33,1*11,6*0,2		76,792		
	VV		"asf.plocha"((30*14+17,65*11)-(30*0,6+5,5*0,6+95))*0,6		298,710		
	VV		"nekrytá plocha - parkoviště"15,05*7,7*0,2		23,177		
	VV		Součet		398,679		
5	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	83,117	302,00	25 101,33
	VV		"míatová plocha"(28,27+6,362)*10*0,24		83,117		
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,500	484,00	6 050,00
	VV		"pro sloupky plotu"(0,5*0,5*1)*50		12,500		
7	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	131,164	388,00	50 891,63
	VV		"hala"32,7*1,5*0,85+(32,7*7*2)*1,5*0,7		90,728		
	VV		"nekrytá plocha"14,05*1,5*0,85+(14,05+3,7*2)*1,5*0,7		40,436		
	VV		Součet		131,164		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	104,702	38,00	3 978,68
	VV		"pro zásypy"66,2		66,200		
	VV		"ornice-výsadby"256,678*0,15		38,502		
	VV		Součet		104,702		
9	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	0,000	0,000	0,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		předběžný odhad vzdáleností 1080		1 080,000		
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	628,758	78,00	49 043,12
	P		Poznámka k položce:				
	VV		předběžný odhad vzdáleností - bude uloženo na pozemku obce				
	VV		"výkopy"398,679+83,117+12,5+131,164-66,2		559,260		
	VV		"ornice"1080*0,1-38,502		69,498		
	VV		Součet		628,758		
11	K	167151111	Nakládání, skládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	733,460	43,00	31 538,78
	VV		628,758+104,702		733,460		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně	m3	66,200	124,00	8 208,80
	VV		"odhad"(18+45,2+9,2+15,5)-21,7		66,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,000	0,00	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>předpoklad použití stávající ornice</i>				
	VV		"travnatá plocha"16*3,5		56,000		
	VV		Mezisoučet		56,000		
	VV		"záhony"256,678-56		200,678		
	VV		Mezisoučet		200,678		
	VV		Součet		256,678		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		"travnatá plocha"56		56,000		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	0,00	0,00
16	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		29,7*8+346,32+519,15+12,25*4,9		1 163,095		
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		"travnatá plocha"56		56,000		
	VV		Mezisoučet		56,000		
	VV		"záhony"256,678-56		200,678		
	VV		Mezisoučet		200,678		
	VV		Součet		256,678		
18	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	0,000	0,00	0,00
	VV		56*0,05		2,800		
19	M	1032110-1	zahradní substrát pro výsadbu	m3	0,000	0,00	0,00
	VV		200,678*0,05		10,034		
20	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	0,000	0,00	0,00
	VV		200,678		200,678		
21	K	183211312	Výsadba trvalek	kus	0,000	0,00	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>předpoklad 8 ks/m2</i>				
	VV		200*8		1 600,000		
22	M	00572R1	trvalky dle výběru	kus	0,000	0,00	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>předběžná cena</i>				
	VV		1600		1 600,000		
23	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00
24	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,000	0,00	0,00
	VV		"zaliti osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby"		13,601		
			226,678*0,020*3				
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,000	0,00	0,00
D 2 Zakládání							1 163 784,40
26	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva těženého	m3	21,700	1 392,00	30 206,40
	VV		"hala"15		15,000		
	VV		"nekrytá plocha"6,7		6,700		
	VV		Součet		21,700		
27	K	212755216R01	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 150 mm bez lože	m	115,700	143,00	16 545,10
	VV		(30,5+9)*2+(12,85+5,5)*2		115,700		
28	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	115,700	23,00	2 661,10
29	M	6931108-2	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	137,047	33,00	4 522,55
	VV		115,7*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		137,047		
30	K	271532212R01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva	m3	59,525	1 776,00	105 716,40
	VV		"hala"29,7*8*0,2		47,520		
	VV		"nekrytá plocha"12,25*4,9*0,2		12,005		
	VV		Součet		59,525		
31	K	271562211R01	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4/8 mm	m3	1,875	1 840,00	3 450,00
	VV		"sloupky"0,5*0,5*0,15*50		1,875		
32	K	273322511R01	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	51,776	4 870,00	252 149,12
	VV		"hala"30,5*9*0,15		41,175		
	VV		"nekrytá plocha"12,85*5,5*0,15		10,601		
	VV		Součet		51,776		
33	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	57,850	526,00	30 429,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: pro základovou desku a mazaninu				
VV			"hala"(30,5+9)*2*0,5		39,500		
VV			"nekrytá plocha"(12,85+5,5)*2*0,5		18,350		
VV			Součet		57,850		
34	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	57,850	110,00	6 363,50
35	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,430	38 000,00	92 340,00
VV			"odhad - hala"1,93		1,930		
VV			"odhad - nekrytá plocha"0,5		0,500		
VV			Součet		2,430		
36	K	274322510R01	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2,XA1	m3	69,300	4 470,00	309 771,00
VV			"hala"(31,5+7)*2*1,5*0,4+0,9		47,100		
VV			"nekrytá plocha"(14,05+3,7)*2*1,5*0,4+0,9		22,200		
VV			Součet		69,300		
37	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,200	42 000,00	50 400,00
VV			"odhad- hala"0,82		0,820		
VV			"odhad-nekrytá plocha"0,38		0,380		
VV			Součet		1,200		
38	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,625	4 870,00	51 743,75
VV			0,5*0,5*0,85*50		10,625		
39	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	20,000	364,00	7 280,00
VV			2*0,2*50		20,000		
40	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	20,000	67,00	1 340,00
41	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,190	42 000,00	7 980,00
VV			"odhad"0,19		0,190		
42	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	72,525	1 755,00	127 281,38
VV			"hala"(4,5*2+3,5*5)*1+(0,6*2*0,75)+(7,4*2*0,5)+(4,5*2+3,5*5)*0,5		48,050		
VV			"nekrytá plocha"12,85*1+(12,85+8,6)*0,5+1,2*0,75		24,475		
VV			Součet		72,525		
43	K	279113156	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,000	2 898,00	17 388,00
VV			"hala"(8*0,5*1)+(8*0,5*0,5)		6,000		
44	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,130	40 900,00	46 217,00
VV			"odhad - vodorovně+svisle -hala"0,83		0,830		
VV			"odhad - vodorovně+svisle -nekrytá plocha"0,3		0,300		
VV			Součet		1,130		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				270 032,00
45	K	338121111R01	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových	kus	50,000	1 500,00	75 000,00
VV			2+12+5+11+14+2		46,000		
VV			1*4		4,000		
VV			Součet		50,000		
46	M	59231004	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty šedý 100x100x2720mm	kus	46,000	676,00	31 096,00
47	M	59231009	sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty šedý 130x130x2720mm	kus	4,000	899,00	3 596,00
48	K	348121121R01	Osazování ŽB desek plotových na flexi lepidlo nebo pěnu	kus	180,000	300,00	54 000,00
P			Poznámka k položce: 1 kus/m2 - (2000x500mm)				
VV			"předpoklad výška 2m - plocha 180m2"180		180,000		
49	M	59233119	deska plotová betonová oboustranně štípaná 2000x50x500mm	kus	180,000	363,00	65 340,00
50	K	34817221-1R01	M+D jezdových bran dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2 včetně el. pohonu	kus	1,000	95 000,00	95 000,00
P			Poznámka k položce: předběžná cena				
D	5		Komunikace pozemní				966 955,99
51	K	564710010R01	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	346,320	86,00	29 783,52
VV			"P5"346,32		346,320		
52	K	564730000R01	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	28,025	175,00	4 904,38
P			Poznámka k položce: předběžný odhad provedení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"podsyp pod betonový plot"93,418*0,3		28,025		
53	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	346,320	163,00	56 450,16
	WV		"P5"346,32		346,320		
54	K	564771112R01	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	519,150	200,00	103 830,00
	WV		"P2"519,15		519,150		
55	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	519,150	319,00	165 608,85
	WV		"P2"519,15		519,150		
56	K	572123	Infiltrační postřik z emulze do 1,0KG/M2	m2	519,150	25,00	12 978,75
	P		<i>Poznámka k položce: předběžná voba provedení</i>				
	WV		"P2"519,15		519,150		
57	K	572223	Spojovací postřik z emulze do 1,0KG/M2	m2	519,150	250,00	129 787,50
	P		<i>Poznámka k položce: předběžná voba provedení</i>				
	WV		"P2"519,15		519,150		
58	K	574381110R01	Makadam tl 50 mm	m2	346,320	54,00	18 701,28
	WV		"P5"28,27*10+6,362*10		346,320		
59	K	57714414-1R01	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl 50 mm	m2	519,150	363,00	188 451,45
	WV		"P2"((30*14+17,65*11)-95)		519,150		
60	K	581115010R01	Kryt z betonu C 10/15 tl 100 mm	m2	519,150	494,00	256 460,10
	WV		"P2"519,15		519,150		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							334 265,72
61	K	63131121-1R01	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	15,533	5 580,00	86 674,14
	P		<i>Poznámka k položce: předběžná volba provedení</i>				
	WV		"P1 - betonová stěrka"				
	WV		"hala"30,5*9*0,045		12,353		
	WV		"nekrytá plocha"12,86*5,5*0,045		3,180		
	WV		Součet		15,533		
62	K	63131901-1R01	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	15,533	1 120,00	17 396,96
	P		<i>Poznámka k položce: předběžná volba provedení</i>				
63	K	63131917-1R01	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	15,533	337,00	5 234,62
	P		<i>Poznámka k položce: předběžná volba provedení</i>				
64	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	5,920	38 000,00	224 960,00
	WV		"P1 - betonová stěrka - odhad"2,32		2,320		
	WV		"P2 - beton - odhad"3,6		3,600		
	WV		Součet		5,920		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							57 289,81
65	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,300	280,00	4 564,00
66	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	16,626	149,00	2 477,27
	WV		16,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,626		
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,050	260,00	22 893,00
	WV		14+5,5+12,85+5,5+14+34,6+1,6		88,050		
68	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	89,811	140,00	12 573,54
	WV		88,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		89,811		
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,800	3 890,00	14 782,00
	WV		"odhad"3,8		3,800		
D 998 Přesun hmot							33 084,15
70	K	998012022R01	Přesun hmot	t	661,683	50,00	33 084,15
D PSV Práce a dodávky PSV							243 099,74
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							227 698,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	345,175	12,00	4 142,10
72	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	75,190	26,00	1 954,94
73	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,143	82 000,00	11 726,00
	VV		345,175+75,19		420,365		
	VV		420,365*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,143		
74	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	345,175	127,00	43 837,23
	VV		"hala"30,5*9		274,500		
	VV		"nekrytá plocha"12,85*5,5		70,675		
	VV		Součet		345,175		
75	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	75,190	146,00	10 977,74
	VV		"hala"30,5*0,65+(9*2*0,5)+30,5*0,75		51,700		
	VV		"nekrytá plocha"12,85*0,65+(5,5*2*0,5)+12,85*0,75		23,490		
	VV		Součet		75,190		
76	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	513,266	243,00	124 723,64
	VV		345,175+75,19		420,365		
	VV		420,365*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		513,266		
77	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	75,190	126,00	9 473,94
78	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení horní lištou	m	115,700	123,00	14 231,10
	VV		(30,5+9)*2+(12,85+5,5)*2		115,700		
79	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 210,670	3,00	6 632,01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				15 401,04
80	K	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	124,500	64,00	7 968,00
	VV		(31,5+10)*2+(14,05+6,7)*2		124,500		
81	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	136,950	51,00	6 984,45
	VV		124,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		136,950		
82	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	149,530	3,00	448,59
D	OST		Ostatní konstrukce a práce				426 000,00
83	K	OST-1	Elektroinstalace - přípojka	soub	1,000	75 000,00	75 000,00
84	K	OST-2	ZTI,akumulační nádrž,vsakovací těleso	soub	1,000	270 000,00	270 000,00
85	K	OST-3	Poznámka: Montáž a dodávka montované haly není součástí tohoto rozpočtu		0,000		0,00
86	K	009001	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
87	K	009002	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
88	K	009003	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
89	K	009004	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
90	K	009005	Bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
91	K	009009	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
92	K	009010	Fotodokumentace průběhu výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
93	K	009011	Stavební připomoci pro rozvody zdravotní techniku, elektroinstalace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00
94	K	011002000	Průzkumné práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
95	K	011303000	Archeologická činnost	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
96	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
97	K	013002000	Projektové práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	030001000	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
99	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN5	Finanční náklady				1 000,00
100	K	052303000	Rezerva rozpočtu	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				1 000,00
101	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 000,00
102	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 000,00
103	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 000,00
104	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	1 000,00	1 000,00