

Vypracoval:

I. ETAPA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

krycí list nabídky kalkulace objektu - alternativní kalkulace pro realizaci

**Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec
včetně restaurátorského zásahu sochařské výzdoby**

Rejstříkové číslo v seznamu památek 43431 /5-1324

A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Restaurátorský záměr

B. STAVEBNÍ OBNOVA

2. Zdivo

3. Omítky

4. Kamenosochařské práce

5. Montážní kamenické práce

6. Štukatérské práce

7. Sochařská výzdoba - restaurování

C. OSTATNÍ NÁKLADY

8. Nepřímé náklady

CELKEM

DPH SAZBA 21%

CELKEM VČETNĚ DPH

I. ETAPA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

alternativní rozpočet pro realizaci

Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec
včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby

Rejstříkové číslo v seznamu památek 43431 /5-1324

Položkový rozpočet finančních nákladů

Oddíl:	měr.	jed. množ.	jed. cena	kalk. cena
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1. Restaurátorský záměr				
1.1 Podrobný restaurátorský průzkum	kpl	1		
1.2 Fotodokumentace sochařské a dekorativní výzdoby	kpl	1		
1.3. Restaurátorský záměr	kpl	1		
1.4. Závěrečná restaurátorská zpráva	kpl	1		
MEZISOUČET				
B. STAVEBNÍ OBNOVA				
2. Zdivo				
2.1. Zdivo smíšené-vyškrabání spár cca do hl 2cm	m2	60		
2.2. Oplach tlakovou vodou zděné části	m2	60		
2.3. Dozdívky vypadlých částí zdiva	m2	10		
2.4. Doplnění maltových výplní spár zdiva, injektáž	m2	40		
2.5. Přezdění 2/3 štítového nástavce z cihel	m3	1,8		
MEZISOUČET				
3. Omítky				
3.1. Vyrovnání podkladu líce zdiva VC maltou	m2	35		
3.2. Provedení křížového podhozu VC maltou	m2	60		
3.3. Jádrová VC omítka, do 5cm, složitost č.5	m2	60		
3.4. Vrchní štuková omítka hlazená	m3	60		
3.5. Příplatek za srační omítku	m2	10		
3.5. Onova a rekonstrukce profilace říms	bm	11,5		
3.5. Zpevnění zbytků původních omítek	m2	2,5		
3.7. Fasádní silikonový nátěr 2x	m2	60		
MEZISOUČET				
4. Kamenosochařské práce				
4.1. Rekonstrukce - nový dřík pravého sloupu	ks	1		
4.2. Rekonstrukce - nová hlavice pravého sloupu	ks	1		
4.3. Rekonstrukce - nová patka sloupu	ks	2		
4.4. Rekonstrukce nové - nové kamené konzole pod sochy	ks	2		
4.5. Restaurování - dřík levého sloupu	ks	1		
4.6. Restaurování - hlavice levého sloupu	ks	1		
4.7. Restaurování - profilace korunní kamenné římsy	bm	11,25		
MEZISOUČET				

Oddíl:

	měr.jed.	množ.	jed.cena	kalk.cena
--	----------	-------	----------	-----------

5. Montážní kamenické práce

5.1. Osazení toskánského sloupu, hlavice a patka	ks	2		
5.2. Osazení kamenných plastik ve štítu	ks	0		
5.3. Osazení kamenných plastik nad soklem	ks	0		
5.4. Osazení kamenných hlaviček andělů	Ks	2		
5.5. Osazení kamenných konzol pod sochy nad solem	ks	2		

MEZISOUČET

6. Štukatérské práce

6.1. Obnova plastické výzdoby reliéfu "Božího oka"	kpl	1		
6.2. Restaurování omítky s nápisem v nice	kpl	1		

MEZISOUČET

7. Sochařská výzdoba - restaurování

7.1. Rekonstrukce - kopie kamenné plastika ve štítu	ks	0		
7.2. Rekonstrukce - kopie kamenné plastika nad soklem	ks	0		
7.3. Restaurování - sousoší Nejsvětější trojice ve štítu	ks	1		
7.4. Restaurování - hlava anděla z vápence ve štítu	ks	2		
7.5. Restaurování - hlava anděla z vápence nad soklem	ks	2		

MEZISOUČET

C. OSTATNÍ NÁKLADY**8. Nepřímé náklady**

8.1. Pracovní a montážní lešení, MTŽ a DMTŽ, pronájem	kpl	0,7		
8.2. Náklady na autojeřáb	hod	4		
8.3. Nákladní doprava a přeprava materiálů, strojů	km	640		
8.4. Osobní doprava	km	3000		
8.5. Zařízení staveniště	kpl	1		

MEZISOUČET

CELKEM