

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Obec Blažovice
Sídlo:	Nádražní165, 664 08 Blažovice
IČO:	00281603
Osoby oprávněné jednat: (dále jen „Objednatel“)	Petr Pleva, starosta obce

Zhotovitel:

Název:	HALATS s.r.o.
Sídlo:	Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO:	08047464
DIČ:	CZ08047464
bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s.
č. účtu:	115-8935340277/0100
Osoby oprávněné jednat:	Serhyi Halats – jednatel společnosti
Stavbyvedoucí:	Rostislav Huvar

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní prohlášení

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ spolu dne 28.4.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Snížení energetické náročnosti Kulturní dům Blažovice**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací a odpočtu méněprací, které jsou zahrnuty ve změnovém listech č. ZL01 . V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo uvedené v čl.II tohoto dodatku takto:

2. V čl. 2. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 2. smlouvy o dílo se v návaznosti na odsouhlasené práce upravuje celková cena díla následovně:
Odsouhlasené vícepráce činí **625 812,98Kč bez DPH** a méněpráce činí – **353 672,09 Kč bez DPH** – viz. změnový list č.1 , tvořící přílohu tohoto dodatku společně s položkovými rozpočty.

Celková cena díla se tedy zvyšuje o 272 140,89 Kč bez DPH

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem vč. změny bez DPH	7.325.296,42 Kč
DPH 21%	1.538.312,25 Kč
Cena díla celkem vč. změny s DPH	8.863.608,67 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Pokud v tomto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.
4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 Změnový list č. ZL01

Objednatel

V Blažovicích dne 13.12.2023



Petr Pleva, starosta
Obec Blažovice



Zhotovitel


Ve Veselí nad Moravou dne

HALATS s.r.o.

stavební práce

IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464

tel.: 776 208 751



Serhyi Halats – jednatel společnosti

Požadavek na schválení změny - změnový list č. 1

Název projektu:	Zadavatel požadavku:	Datum požadavku: 13.12.2023
	Obec Blažovice, Nadražní 165, 664 08 Blažovice, IČ 00281603	
"Snížení energetické náročnosti Kulturní dům Blažovice"	Uživatel / schvalující orgán :	Termín vyřešení : 13.12.2023
	Halats s.r.o. Hutník 1489, 698 01, Veselí nad Moravou, IČ 08047464, DIČ CZ08047464	

Popis požadavku změny:

Zdůvodnění změny:

zkvalitnění projektového řešení ke zvýšení úspor energie a odstranění případných kolizních míst

Z1- změna č.1

při realizaci zateplení podzemní stěny se ušetřilo malé množství původních zpevněných ploch (menší předláždění po realizaci)
dorovnání úskoku soklu ve dvoře izolantem nenásakavým XPS (stávající vyrovnání bylo nasakavým fasádním polystyrénem- hrozila degradace)

vybudování drenáže pro tepelná čerpadla- požadavek dodavatele technologie

úprava hromosvodu- vč. doplnění zemnění do rýh prováděných pro zateplení soklových stěn

osazení větracího žlabu ve dvoře- napojení původního sanačního podzemního větracího systému

rekuperační jednotka nešla před transportem rozdělat na uvažovaný rozměr (neprošla by schodištěm, bylo vysazeno a zpětně nasazeno okno)

Stávající odtahové potrubí VZT přes střešní bylo při realizaci zkontrolováno dodavatelem VZT, vzhledem k jeho dobrému technickému stavu bude využito (nové odtahové potrubí nebude řešeno)

drobné úpravy podesty strojovny VZT- pro zajištění potřebného prostoru pro montáž technologie a její pravidelný servis, úprava vyžaduje změnu rozměru požárních dveří do strojovny

Pro zajištění bezpečného přístupu na půdu (servis vzduchotechniky na půdě) bude vsazen půdní protipožární zateplený vlez 1x0,6m se stahovacími schodky

v kuchyni během zkušebního provozu bylo zjištěno, že digestoř neodsává veškeré páry z digestoře- bude demontována a prodloužena, u výdejních oken kuchařky zaznamenaly nepříjemný průvan, budou doplněny výústky tak aby proudění bylo více rozloženo v prostoru.

Původní střešní vikýř je na hranici technické životnosti, bude vyměněn za nový, pro bezpečný přístup na střeše k němu se doplní střešní stupně

Byly drobně rozšířeny klempířské práce související s nástřešním uličním žlabem a dále doplnění okapního plechu

navýšení plochy zateplení na půdě o 7m2(omezení tepelných mostů v detailech, přetažení rohů- stěny vz.stropy)- nedošlo ke změně plochy tep.obálky budovy

v místnosti dětské skupiny (zazdívání lodžie) bylo uvažovaný vinyl nahrazen za zátěžový koberec, přesouvané staré otopné těleso bylo vyměněno za nové

vnitřní otvory mezi balkonem a sálem byly zadělány sádkartonelem

drobná úprava vzhledu fasády- část vnější ostění ETICS byla zeškmená (nahradí uvažované lepené šambrámy) a uliční fasáda ETICS byla přetažena systémovým štukem (zachování dojmu tradiční omítky)

původně uvažovaných 30 dnů na lešení nedostačovalo, doba postaveného lešení se prodlouží o 30dnů, pro sál (akustický podhled) byla použito navíc ještě jedno pojízdné lešení

doplnění akumulační vrstvy ve skladbě zelené střechy- omezení vysychání

v místnosti baterkárna FVE bude osazen pouze podtlakový ventilátor (nebude řešen s uvažovanou rekuperací) jedná se o nevytápěný suterén, cílem je jen odvětrávat případnou vlhkost škodící technologii

ve stavebním rozpočtu bude do méněprací přesunuta položka zateplení ostění- vyskytuje se zde 2x

dle vážných listků bylo zjištěno odlišné množství sutí oproti předpokladu v projektu (odstranilo se méně asfaltu a přibýlo betonu a cihel)

Odhadovaná změna nákladů :	Kč bez DPH	Vliv na harmonogram :	NOVÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Z1 vícepráce - viz.rozpočet	625 812,98	0 dnů	zůstává původní
Z1 méněpráce - viz.rozpočet	353 672,09		
celkem	979 485,07		

Vyjádření a podpis projektanta :

Doporučuji provedení výše uvedených změn.

Vyjádření a podpis TDI :

Změny řeší doplnění projektu s cílem zkvalitnění a komplexnosti projektového řešení - schválení výše uvedených změn doporučuji.

Rozhodnutí o změně

Přijal:

Petr Pleva- starosta obce Blažovice

Datum

13.12.2023

podpis

© Zpracováno dle metodiky řízení projektu společnosti : Pospisil&Svejnolna spol. s r.o. - project management

Zahradní 1141/2a , 683 01 Rousínov ,

tel 729624128, pospicil@pospicilsvejnolna.cz, www.pospicilsvejnolna.cz

VÍCEPRÁCE - změnový list č.1

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům Blažovice**

Místo **Blažovice**

Objednatel: **Obec Blažovice**
Nádražní 165
664 08 Blažovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HALATS s.r.o.**
Hutník 1489
698 01 Veselí nad Moravou

IČ: **08047464**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			284 220,39
PSV			210 512,59
MON			131 080,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			625 812,98

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v **Veselí nad Moravou**

dne **12.12.2023**

Rostislav Huvar
Za zhotovitele


Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Změnový list č. 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			53 882,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 830,75
4	Vodorovné konstrukce	HSV			21 743,00
44	Zastřešení	HSV			10 430,20
62	Upravy povrchů vnější	HSV			86 521,00
64	Výplně otvorů	HSV			7 090,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 452,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			10 084,00
97	Prorážení otvorů	HSV			45 899,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 286,98
712	Živičné krytiny	PSV			4 497,40
713	Izolace tepelné	PSV			575,40
731	Kotelny - Bublínky	PSV			901,00
735	Otopná tělesa - Bublínky	PSV			16 758,54
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 747,00
763	Dřevostavby	PSV			239,22
764	Konstrukce klempířské	PSV			56 507,50
765	Krytiny tvrdé	PSV			58 579,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 359,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 602,83
776	Podlahy povlakové	PSV			9 745,50
M21	Elektromontáže	MON			86 990,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			44 090,00
Cena celkem					625 812,98

Položkový rozpočet

S:	Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům Blažovice
O:	Blažovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				53 882,20
	1	139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 drenážní jáma pod tepelná čerpadla 2,6x1,2x1,2 výkop pro zemnění při fasádě severní+západní (27+11)x0,8*0,5 jižní 18*0,3*0,2	m3	20,02400	1 850,00	37 044,40
	2	583427603R Kamenivo drcené 32/63 Z Luleč, JHM retence pod tep. čerpadla	t	7,60000	526,00	3 997,60
	3	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním - kamenivo 36/64 retence pod tep. čerpadla	m3	3,80000	546,00	2 074,80
	4	979084413R00 Vodorovná doprava kameniva do 20 km drcené kamenivo 32/63	t	7,60000	324,50	2 466,20
	5	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním zásyp pro zemnění při fasádě severní+západní 27+11x0,8*0,5 jižní 18*0,3*0,2	m3	15,20000	546,00	8 299,20
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 830,75
	6	342270010RA0 Příčka z tvárcí pórabetonových, tloušťka 7,5 cm zazdění luvér chodba 209	m2	1,00000	802,00	802,00
	7	310238211RT1 Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi skladba S7 - dozdívká výškové úrovně mezi stropy 14,5x0,5x0,30=2,175 14x0,5x0,15=1,05	m3	3,22500	4 350,00	14 028,75
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				21 743,00
	8	411120012RAB Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, desky PZD 149 x 29 x 9 cm zvětšení plochy strojovny VZT	m2	0,78000	1 650,00	1 287,00
	9	411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení krakorec 11+2,5+2,5	m	16,00000	541,00	8 656,00
	10	411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění krakorec 11+2,5+2,5	m	16,00000	105,00	1 680,00
	11	457311116R00 Výrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 krakorec 11*2,5*0,8	m3	2,30000	4 400,00	10 120,00
Díl: 44	44	Zastřešení				10 430,20
	12	212981111R00 hybridní deska 20 mm - akumulační	m	24,20000	431,00	10 430,20
Díl: 62	62	Upravy povrchů vnější				86 521,00
	13	622321512R00 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ dorovnání úskoku soklu - jižní fasáda	m2	14,00000	815,00	11 410,00
	14	622390512R00 Příplatek úprava KZS ostění, polystyren 45°	m	83,00000	215,00	17 845,00
	15	622311837RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 240 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pozn. 41 - chybná výměra S5 na půdě	m2	7,10000	2 510,00	17 821,00
	16	622472162R00 Omítka stěn vnější z MS silikonová, ručně II. vrstva silikonové omítky zrn 0,5mm	m2	343,00000	115,00	39 445,00
Díl: 64	64	Výplně otvorů				7 090,00
	17	642101013RAC Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 60 cm Demontáž a zpětná montáž pro dopravu VZT jednotky kuchyně	kus	1,00000	7 090,00	7 090,00
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy				30 452,50
	18	941941111R00 Pronájem lešení za den	m2	16 995,00000	1,50	25 492,50
	19	946941102R00 Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m oprava omítek sál	sada	1,00000	680,00	680,00

20	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	10,00000	380,00	3 800,00
		Oprava omítek sál				
21	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	1,00000	480,00	480,00
		Oprava omítek sál				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				10 084,00
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	104,00000	20,00	2 080,00
		vysátí škváry po demontáži podhledu sálu				
23	954312301R00	Opláštění z SDK,2.str.,RB tl.12,5 mm	m	9,20000	870,00	8 004,00
		2,3x2x2 oddělení balkónu od sálu				
Díl:	97	Prorážení otvorů				45 899,76
24	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	0,18000	2 775,00	499,50
25	979990105R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu a cihel	t	18,80500	1 475,00	27 737,38
26	979990110R00	Poplatek za uložení suti - objemný odpad	t	6,36500	2 775,00	17 662,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 286,98
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,02000	299,00	1 500,98
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,60000	235,00	1 786,00
		kamenivo drenáž TČ				
Díl:	712	Živičné krytiny				4 497,40
29	712370010RAC	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol 804 tl. 2.0 mm	m2	3,98000	1 130,00	4 497,40
		svíslé vytažení fólie - napojení fasády KD x střeška nářadovny 7,96*0,5				
Díl:	713	Izolace tepelné				575,40
30	713103311R00	Odstanění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	14,00000	41,10	575,40
		EPS 50 sokl jižní fasáda				
		1x14m				
Díl:	731	Kotelny - Bublínky				901,00
31	731191943R00	Napuštění kotle + systému po opravě do 20 m2	soubor	1,00000	901,00	901,00
Díl:	735	Otopná tělesa - Bublínky				16 758,54
32	48459976.OR	Těleso otopné CosmoNova multifunkční 10-600/2000mm	kus	1,00000	7 425,00	7 425,00
33	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	5,10000	40,00	204,00
34	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových, vč. Cu potrubí, tvarovek	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
35	735192924R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,2000 mm, vč. Cu potrubí, tvarovek	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
36	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	5,10000	25,40	129,54
Díl:	762	Konstrukce tesařské				9 747,00
37	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu, s bedněním	m2	28,50000	342,00	9 747,00
		zbytek původní střešy s napojením na falcovanou krytinu				
		1x28,5				
Díl:	763	Dřevostavby				239,22
38	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,18000	1 329,00	239,22
Díl:	764	Konstrukce klempířské				56 507,50
39	764430010RAB	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	4,00000	640,00	2 560,00
		západní fasáda - vč. propjení s nástřešním žlabem				
40	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 500 mm	m	9,50000	325,00	3 087,50
		podkladní plech pod nástřešní žlab				
41	764908309R00	Příplatek oplechování parapetů - úkos 45°	m	26,50000	330,00	8 745,00
42	.1.02	Požární klapka 500x300mm, spouštění ruční, teplotní 72 st.C, odolnost60 min	kus	3,00000	4 565,00	13 695,00
43	.1.02	Montáž požární klapky	kus	3,00000	1 140,00	3 420,00
44	764345833R00	Demontáž VZT odsávání kuchyně vč rozvodů na půdě, střeše	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				58 579,00
45	765312497R00	Plech okapní profilovaný šířky 200mm Pz	m	144,00000	200,00	28 800,00
		ukončení postřešní fólie 104m, sever. fasáda prodloužení okapní hrany do žlabu 40m				
46	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	104,00000	61,00	6 344,00
47	765310020RAA	Zastřešení pálenou krytinou, střeš jednoduchých vč. prodloužení přesahu	m2	6,00000	1 320,00	7 920,00
		jižní fasáda				
48	553507493R	Vikýř střešní 700x1000 cm, Univerzál	kus	1,00000	5 780,00	5 780,00

49	765319820RT3	D+M střešní lávky, univerzální stoupací komplet, rošt 800 x 250 mm	kus	3,00000	3 245,00	9 735,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				49 359,20
50	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	2 015,00	2 015,00
51	766	Protipožární půdní schody do půdního prostoru, 1000x600	kus	1,00000	14 500,00	14 500,00
52	771101101R00	Vysávání podhledu prům.vysavačem před záklopem odstranění pavučin, prachu po demontáži podhledu - sál	m2	153,00000	7,70	1 178,10
53	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů (trámů) z prken vazníky sál 25ks x 5,2m x 0,16 x 2	m2	43,26000	235,00	10 166,10
54	766660110RAT	uzávěr protipožární jednokřídlý šířky 70 cm,EW 15, -DP3, 70/120 změna projektu - vyrobeno nové křídlo	kus	1,00000	21 500,00	21 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 602,83
55	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus stropní nosník I 180 zasahující do skladby S5 5x0,5x21,9kg	kg	52,75000	68,30	3 602,83
Díl:	776	Podlahy povlakové				9 745,50
56	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátěžový m.č.117+lodžie:6,75+4,2	m2	10,95000	890,00	9 745,50
Díl:	M21	Elektromontáže				86 990,00
57	210200020RAB	Hromosvod, pro administrativní budovy	kompl	1,00000	86 990,00	86 990,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				44 090,00
58	728414611R00	Úprava - prodloužení digestoře přisazené	kus	2,00000	13 620,00	27 240,00
59	429148032R	Ventilátor axiální do baterkárny 150SL	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
60	1.08	Vyústka obdélníková komfortní dvouřada R1 525x225, - záměna na svislou	kus	7,00000	2 200,00	15 400,00

MÉNĚPRÁCE - ZL 1

Zakázka: Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům Blažovice

Místo: Blažovice

Objednatel: Obec Blažovice
Nádražní 165
66408 Blažovice

IČ: 00281603

DIČ:

Zhotovitel: HALATS s.r.o.
Hutník 1489
69801 Veselí nad Moravou

IČ: 08047464

DIČ: CZ08047464

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-186 712,76
PSV			-84 385,33
MON			-33 210,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-304 308,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v Veselí nad Moravou

dne

12.12.2023

Rostislav Huvar
Za zhotovitele

Albra
Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-13 540,00
5	Komunikace	HSV			-1 500,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-93 694,63
96	Bourání konstrukcí	HSV			-19 978,75
97	Prorážení otvorů	HSV			-57 999,38
712	Živičné krytiny	PSV			-14 320,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			-2 302,08
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 450,25
776	Podlahy povlakové	PSV			-65 313,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			-33 210,00
Cena celkem					-304 308,09

Položkový rozpočet

S:	Snížení energetické náročnosti - Kulturní dům Blažovice
O:	Blažovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-13 540,00
1	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových pozn.2	m	-12,00000	420,00	-5 040,00
2	181300012RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km. osetí trávou	m2	-50,00000	170,00	-8 500,00
Díl:	5	Komunikace				-1 500,00
3	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, pozn. 51	m2	-6,00000	250,00	-1 500,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-93 694,63
4	18	šambrána 20x150mm EPS se stěrkovou úpravou, cenová, úroveň 350kč/m, pozn 45	m	-45,00000	350,00	-15 750,00
5	622711121R00	Lepení dekorač.fasád.profilu, pozn. 45	m	-45,00000	80,00	-3 600,00
6	622311153RT6	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou silikátovou probarvenou	m2	-64,64750	1 150,00	-74 344,63
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-19 978,75
7	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm, pozn.33	m3	-4,75000	3 450,00	-16 387,50
8	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2, pozn. 33	m3	-3,62500	450,00	-1 631,25
9	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm, pozn.3	m2	-4,00000	490,00	-1 960,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				-57 999,38
10	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	-15,52500	1 475,00	-22 899,38
11	979990255	Poplatek za skládku asfalt	t	-9,00000	3 900,00	-35 100,00
Díl:	712	Živičné krytiny				-14 320,00
12	712300010RAA	Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé, z asfaltových pásů pozn.33.8.5	m2	-80,00000	179,00	-14 320,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-2 302,08
13	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-1,92000	1 199,00	-2 302,08
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-2 450,25
14	1	doplnění nalepovacích plastových lišt na okna, pozn. 13	m	-54,45000	45,00	-2 450,25
Díl:	776	Podlahy povlakové				-65 313,00
15	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylu tl. 2,5 mm, podložky a soklíku, pozn. 11	m2	-55,35000	1 180,00	-65 313,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				-33 210,00
16	25	Lokální rekuper. jednotka max. DN150(min.30m3/h), vč. čidla kouře, pozn24	kus	-1,00000	33 210,00	-33 210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ - ZL 1 VZT

Objekt : VZT	Název objektu : ZS Blažovice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Školní kuchyně	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka
R	HSV celkem -49 364	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	-49 364	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS		Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	-49 364	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	-49 364	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Rostislav Huvar Datum : 12.12.2023 Podpis: 	Jméno : PETR PLEVA Datum : 12.12.2023 Podpis: 
Základ pro DPH	15,0 % činí :	
DPH	15,0 % činí :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	
DPH	21,0 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-49 364,00

Poznámka :

Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků, technologie či materiálu a zadavatel připouští i jiné kvalitativně či technologicky obdobné řešení.

Zpracováno v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Školní kuchyně	Rozpočet :
Objekt :	ZŠ Blažovice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D1.01. Vzduchotechnika	-49 364				
CELKEM OBJEKT	-49 364				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-49 364	
Oborová přírážka			-49 364	
Přesun stavebních kapacit			-49 364	
Mimostaveništní doprava			-49 364	
Zařízení staveniště			-49 364	
Provoz investora			-49 364	
Kompletační činnost (IČD)			-49 364	
Rezerva rozpočtu			-49 364	
CELKEM VRN				

Méněpráce

Stavba :	Skolní kuchyně	Rozpočet :
Objekt :	ZŠ Blažovice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D1.01.4.3	Vzduchotechnika				
		Zařízení č. 1 Větrání a příprava chlazení prostor kuchyně				
	1.01	VZT jednotka ve vnitřním stojatém standardním provedení s vertikálními výfuky ve složení: ventilátor + ECmotor přívod 2000 m3/hod 280 Pa ventilátor + Ecmotor odvod 2000 m3/hod 280 Pa	kus		251 180,00	
		jednostupňová filtrace F7 ZZT deskový výměník				
		ohřívač - elektrický, přímý chladič jednookruhový				
		včetně pružných manžet 4ks400x300mm, rámu, vystrojení prvky MaR - rozvaděč vč SW, dotykový panel, čidla, servopohony tlakové spínače	kus		2 380,00	
		Rozměry 2000x910x805mm 340kg				
		Montáž vzduchotechnické jednotky	kus		16 800,00	
		Kabeláže, autorizované oživení, revize a zprovoznění jednotky, systému	hod		490,00	
	1.01a	Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch max7 kW	kus		59 480,00	
		rotační kompresor, chladivo R 32, ventilátor s DC motorem, řídicí modul pro připojení k přímému výparníku v jednotce, expanzní ventil, technologie inventor umístění na dlaždicích na půdě				
		Montáž kondenzátorové jednotky	kus		11 880,00	
		Roznášecí dlaždice betonové	kus		590,00	
		Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek z centrální vzt jednotky s komunikační deskou pro MaR včetně propojovacího kabelu a kabelového ovladače	kus		275,00	
		Montáž modulu s kabeláží	kus		50,00	
		Expanzní ventilová sada	kus		1 380,00	
		Montáž příslušenství	kus		550,00	
		Cu potrubí chladiva profilu 9,52/15,6mm s izolací a kabelem trasa 1p + 1k, včetně náplně	bm		599,00	
		Montáž cu potrubí chladiva	bm		110,00	
		Náplň cu potrubí chladiva do 5 kg	ks		6 880,00	
	1.02	Požární klapka 500x300 mm, spouštění ruční , teplotní 72 st. C, odolnost 60min montáž klapky dle manuálu výrobce	kus		4 565,00	
		Montáž požární klapky	kus		1 140,00	
	1.03	Tlumič hluku buňkový 500 x 300 x 1000 mm	kus		4 999,00	
		Montáž tlumiče hluku	kus		1 124,00	
	1.04	Sací a výfukové koleno 500x400 mm s tepelnou izolací 50mm s oplechováním	kus	-1,00	2 790,00	-2 790,00
		Montáž kolena	kus	-1,00	595,00	-595,00
	1.05	Nerezový zákryt 800x800x400mm s olejovým filtrem provedení na stěnu + 1x mažreta 200x200mm	kus		15 999,00	
		Montáž zákrytu	kus		3 220,00	
	1.06	Nerezový zákryt 600x600x350mm s olejovým filtrem provedení na stěnu + 1x mažreta DN 160mm	kus		15 160,00	
		Montáž zákrytu	kus		3 025,00	
	1.07	Nerezový zákryt 2600x1100x400mm s olejovým filtrem provedení na stěnu + 2x mažreta 200x200mm, osvětlení	kus		45 375,00	
		Montáž zákrytu	kus		3 580,00	
	1.08	Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá R1 525x225	kus		570,00	
		Montáž vyústky	kus		140,00	
		Vzduchotechnické potrubí a izolace				
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné	m2	-22,00	640,00	-14 080,00
		Montáž potrubí r	m2	-22,00	185,00	-4 070,00
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky	m2	-8,00	750,00	-6 000,00
		Montáž potrubí tvar	m2	-8,00	198,00	-1 584,00

Měněpráce

Stavba :	Školní kuchyně	Rozpočet :
Objekt :	ZŠ Blažovice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Falcované potrubí stáčené do spirály z pozinkovaného plechu - 160 - včetně tvarovek 30%	bm		340,00	
		Montáž potrubí 160	bm		80,00	
		Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy interiéru	m2	-30,00	420,00	-12 600,00
		Montáž TH izolace	m2	-30,00	110,00	-3 300,00
		Protipožární izol.tl. 5-6 cm dle atestu 60 min	m2		490,00	
		Montáž TH izolace	m2		110,00	
		Doplňkový materiál a práce				
		Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice, kotvení potrubí na střeše	kg	-30,00	110,00	-3 300,00
		Protipožární ucpávky do DN 225 mm	ks	-1,00	1 045,00	-1 045,00
		Doprava a přesuny	hod		385,00	
		Zdvhací technika	hod		2 365,00	
		Inženýrská a koordinační činnost	hod		110,00	
		Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod		270,00	
	Celkem za	D1.01.4.3 Vzduchotechnika				-49 364,00