

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Kojetice
Sídlo : Lipová 155, 250 72 Kojetice
Statutární zástupce: Bc. Jitka Šedinová, starostka obce
IČ : 00240320
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 4725201/0100

a

1.2. Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
Sídlo : Mělnická 73, 277 11 Libiš
Statutární zástupce : Denis Fefko, jednatel
IČ : 26763982
DIČ : CZ26763982
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
Č. účtu 8402602/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Bc. Jitka Šedinová, starostka obce
- Zhotovitel : Denis Fefko, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat TD stavebníka (TDS), který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Miroslav Mačenka, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je provedení akce „**Rekonstrukce komunikace ul. Ke Hřbitovu, Kojetice**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, který byl poskytnut k nacenění v rámci souvisejícího zadávacího řízení a který jako položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF.

2.3. Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby kalkulace ceny díla.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

2.10. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště.

Předání staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od data předání staveniště

Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 7 měsíců od předání staveniště

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou:

- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla.

3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.

3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-li možné takové práce provést v původním termínu.

3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby a veškeré náklady spojené s dodržováním zásad a nařízení bezpečné práce na staveništi dle platné legislativy, včetně vybavení všech pracovníků na staveništi OOPP (osobními ochrannými pracovními pomůckami). Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo.

Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH:	7 723 447,03	Kč
DPH 21%:	1 621 923,88	Kč
Cena celkem včetně DPH:	9 345 370,91	Kč

4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:

i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a

ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.

4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného dodatku.

4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě:

i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.

4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.

5.2. Zálohy nebudou poskytovány.

5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)
- údaje podle § 435 NOZ,
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno,
- číslo daňového dokladu (faktury),
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury),
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směřována (popřípadě podúčtu) a příslušný variabilní symbol,
- označení díla,
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem DPH),
- razítko a podpis zhotovitele
- každá faktura bude označena názvem akce:

„Rekonstrukce komunikace ul. Ke Hřbitovu, Kojetice“

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH.

5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka nebo přímo objednatel. Soupis provedených prací s výkazem výměr (SPVV) je Zhotovitel povinen zpracovat a objednateli a technickému dozoru stavebníka předat jak v písemné, tak v elektronické podobě. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Je-li koordinátorem BOZP vyhotoven pro tuto stavbu Plán BOZP, je povinnost Zhotovitele každého pracovníka před vstupem na staveništěm s tímto Plánem seznámit a proškolit ho.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám.

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací a méněprací.

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
- podpisové vzory a jména oprávněných osob provádějících zápisy do deníku

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole trvale zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD a zároveň upozorní na tento zápis TDS formou e-mailové zprávy. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady z tím spojené nese zhotovitel.

6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má

právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál průkazně zajistil.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

6.23. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. O předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech.

6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Jestliže Zhotovitelem při jeho stavebních činnostech dojde k znečištění přilehlých veřejných komunikací, zajistí Zhotovitel na své náklady okamžitou nápravu čištění těchto komunikací, případně si toto čištění komunikací zajistí na své náklady u obce. To samé platí při zvýšené prašnosti, kdy Zhotovitel zajistí zkrápění vzniklého prachu ze své stavební činnosti.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně stávajících přípojek.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k těmto nemovitostem jiný přístup.

6.40. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich provedení příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady související s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

6.41. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude odpovídající celkové smluvní ceně včetně DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození

nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

6.42. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv

objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu s odst. 6.1.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s. v době odstraňování vady.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 6.41 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody objednatel.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatel v termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do konce roku 2035) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit osobám objednatel oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, CRR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatel a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.

12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu

V Libiři

V Kojeticích

dne *dle elektronického podpisu*

dne: *dle elektronického podpisu*

.....
Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
 Denis Fefko
 Jednatel

.....
Objednatel: Obec Kojetice
Bc. Jitka Šedinová
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-011
Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:		IČ:	28544099
	Stromy a domy s.r.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26763982
	OK Stavby s.r.o.	DIČ:	CZ26763982
Projektant:		IČ:	27086135
	CR Project s.r.o.	DIČ:	CZ27086135
Zpracovatel:		IČ:	
	Josef Nentwich	DIČ:	

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.
- Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.
- Rozpočet/soupis prací je vypracován na základě projektové dokumentace v rozsahu a podrobnosti daného stupně dokumentace - jedná se o odhad nákladů.
- Veškeré položky rozpočtu/soupisu prací je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí rozpočtu/soupisu prací. Projektová dokumentace je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu/soupisu prací. Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu/soupisu prací, případně může tento rozpočet/soupis prací rozšířit o další položky.
- Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti.
- V případě, že má uchazeč (zhotovitel) pochyby ohledně plánovaných výměr, položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má povinnost toto sdělit ještě před odevzdáním nabídkové ceny.
- Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky a nákup materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré rozměry a počty jsou informativní a je nutné je před případným objednáním ověřit na stavbě.
- Vzhledem k charakteru stavby byly všechny plošné výměry bez výpočtu ve výkazu výměr odečteny z digitálních souborů ve formátu dwg.

Cena bez DPH			7 723 447,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 723 447,03	1 621 923,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 345 370,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022-011		
Stavba:	Komunikace ulice Ke Hřbitovu		
Místo:		Datum:	23.12.2024
Zadavatel:	Stromy a domy s.r.o.	Projektant:	CR Project s.r.o.
Uchazeč:	OK Stavby s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Nentwich

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 723 447,03	9 345 370,91
SO.110	SO.110 - Komunikace	6 649 809,03	8 046 268,93
SO.401	SO.401 - Veřejné osvětlení	895 638,00	1 083 721,98
SO.402	SO.402 - Přeložka silového vedení NN	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	178 000,00	215 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt:
SO.110 - SO.110 - Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.12.2024

Zadavatel:
Stromy a domy s.r.o.

IČ:
DIČ: 28544099

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 26763982
CZ26763982

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ:
DIČ: 27086135
CZ27086135

Zpracovatel:
Josef Nentwich

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH6 649 809,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 649 809,03	21,00%	1 396 459,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK8 046 268,93

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: SO.110 - SO.110 - Komunikace
Místo:
Zadavatel: Stromy a domy s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 23.12.2024
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 649 809,03
HSV - Práce a dodávky HSV	6 649 809,03
1 - Zemní práce	1 041 342,56
R10 - Společné zemní práce	505 328,87
R11 - Zemní práce pro komunikace a konstrukce	224 692,44
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	132 019,05
R13 - Odstranění zeleně	26 531,25
R14 - Založení zeleně	152 770,95
2 - Zakládání	22 321,46
R23 - Hydroizolace objektů	22 321,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	517 277,63
R32 - Ochranné prvky komunikací	379 119,00
R35 - Opěrné zdi a konstrukce	138 158,63
5 - Komunikace	3 534 415,41
R50 - Podkladní vrstvy	1 689 089,28
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt	1 248 243,00
R55 - Pojížděná komunikace - zámková dlažba	296 174,50
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby	297 848,63
R59 - Ostatní plochy komunikací	3 060,00
8 - Trubní vedení	438 357,94
R80 - Společné práce pro trubní vedení	2 350,00
R81 - Napojení odvodňovačů	50 898,00
R82 - Uliční vpusti	22 112,00
R83 - Liniové a povrchové odvodnění	46 580,00
R84 - Zasakovací poldry	146 233,98
R85 - Drenážní potrubí	140 530,13
R87 - Vsakovací a revizní šachty	29 653,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 096 094,03
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce	7 692,86
R95 - Osazení obrub a linek	746 038,68
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	75 140,00
R97 - Ostatní bourací práce	41 232,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	312,50
R99 - Svislé dopravní značení	51 835,00
99 - Přesuny hmot a sutí	173 842,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: SO.110 - SO.110 - Komunikace

Místo: Datum: 23.12.2024
Zadavatel: Stromy a domy s.r.o. Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 649 809,03

D HSV Práce a dodávky HSV 6 649 809,03
D 1 Zemní práce 1 041 342,56
D R10 Společné zemní práce 505 328,87

1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití 1 až 3 do 100 m3	m3	57,000	100,00	5 700,00	
			0,250*1077,0-212,250		57,000			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	402,047	45,00	18 092,12	CS ÚRS 2023 01
			Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:					
			212,250 "- ornice"		212,250			
			79,322+110,475 "- pro zpětné zásypy"		189,797			
			Součet		402,047			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	804,094	50,00	40 204,70	CS ÚRS 2023 01
			Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití					
			212,250 "- ornice"		212,250			
			79,322+110,475 "- pro zpětné zásypy"		189,797			
			Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití					
			212,250 "- ornice"		212,250			
			79,322+110,475 "- pro zpětné zásypy"		189,797			
			Součet		804,094			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 563,465	110,00	171 981,15	CS ÚRS 2023 01
			Odvoz přebytečného výkopku na skládku nebo deponii:					
			1523,952-79,322-110,475 "- z odkopů pro komunikace"		1 334,155			
			32,650 "- z hloubení jam"		32,650			
			108,060+88,60 "- z hloubení rýh"		196,660			
			Součet		1 563,465			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 563,465	10,00	15 634,65	CS ÚRS 2023 01
			1563,465 "- viz. položka č. 162751xxx - Vodorovné přemístění na skládku"		1 563,465			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 736,064	80,00	218 885,12	CS ÚRS 2023 01
			1563,465*1,75 "- viz. položka č. 1627511xx - Vodorovné přemístění na skládku"		2 736,064			
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 322,075	15,00	34 831,13	CS ÚRS 2023 01
			Pro komunikace a zpevněné plochy:					
			1077,0*1,18 "- komunikace asfalt - KS I"		1 270,860			
			37,0*1,18 "- zpomalovací prahy"		43,660			
			104,50*1,18 "- komunikace parkoviště"		123,310			
			73,50*1,18 "- pojižděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		86,730			
			189,0*1,18 "- park. stání"		223,020			
			486,860*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		574,495			
			Součet		2 322,075			
			D R11 Zemní práce pro komunikace a konstrukce 224 692,44					
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 523,952	115,00	175 254,48	CS ÚRS 2023 01
			odkop pro komunikace:					
			(3,250+5,670)*0,87+(5,670+5,010)*2,13+(5,010+4,990)*1,87+(4,990+3,190)*2,32+(3,190+6,810)*3,28+(6,810+5,0)*2,56+(5,0+5,0)*2,81+(5,0+10,0)*1,19		177,170			
			(10,0+10,0)*1,51+(10,0+10,0)*1,53+(10,0+10,0)*1,45+(10,0+10,0)*1,06+(10,0+7,260)*(0,2+1,77)+(7,260+2,750)*1,31+(2,750+9,360)*1,3+(9,360+10,650)*2,51		224,083			
			(10,650+9,360)*1,46+(9,360+17,930)*1,59+3,0*1,2+0,250*128,0+0,290*104,50		138,511			
			Mezisoučet		539,764			
			odkop pro výměnu podloží:					
			0,300*73,50*1,18 "- pojižděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		26,019			
			0,300*189,0*1,18 "- park. stání"		66,906			
			0,300*486,860*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		172,348			
			0,500*1077,0*1,18 "- komunikace asfalt - KS I"		635,430			
			0,500*37,0*1,18 "- zpomalovací prahy"		21,830			
			0,500*104,50*1,18 "- komunikace parkoviště"		61,655			
			Mezisoučet		984,188			
			Součet		1 523,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	76,198	325,00	24 764,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		Uvažováno s 5,0% objemu:					
	VV		1523,952*0,05		76,198			
10	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	79,322	130,00	10 311,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp výkopovým materiálem:					
	VV		(12,130+5,690)*(1,07+0,16)+(5,690+3,250)*(3,66+0,18)+(3,250+5,670)*2,49+(10,0+7,260)*0,05		79,322			
11	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	110,475	130,00	14 361,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp výkopovým materiálem:					
	VV		(3,250+5,670)*0,21+(5,670+5,010)*(0,06+0,54)+(5,010+4,990)*0,2+(4,990+3,190)*0,45+(3,190+6,810)*0,68+(6,810+5,0)*0,54+(5,0+5,0)*0,4		31,140			
	VV		(5,0+10,0)*(0,04+0,09)+(10,0+10,0)*(0,02+0,11)+(10,0+10,0)*(0,16+0,12)+(10,0+10,0)*(0,26+0,12)+(10,0+10,0)*(0,2+0,09)+(10,0+7,260)*0,15		26,139			
	VV		(7,260+2,750)*(0,12+0,1)+(2,750+9,360)*0,2+(9,360+10,650)*0,61+(10,650+9,360)*0,89+(9,360+17,930)*0,68		53,196			
	VV		Součet		110,475			
D R12			Zemní práce pro odvodnění komunikací				132 019,05	
12	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,650	315,00	10 284,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*2,25*1,70 "- UV"		7,650			
	VV		2*2,50*2,50*2,0 "- vsak. šachty"		25,000			
	VV		Součet		32,650			
13	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	108,060	230,00	24 853,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,60*0,50*253,0 "- drenáže"		75,900			
	VV		0,80*0,60*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50) "- vsaky v příkopu"		32,160			
	VV		Součet		108,060			
14	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	88,600	315,00	27 909,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,0*1,70*28,0 "- napojení odvodnění"		47,600			
	VV		1,50*1,0*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		39,000			
	VV		1,0*1,0*2,0 "- vsak u hřbitova"		2,000			
	VV		Součet		88,600			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	211,600	110,00	23 276,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*4*1,50*1,70 "- UV"		20,400			
	VV		2*4*2,50*2,0 "- vsak. šachty"		40,000			
	VV		2*1,70*28,0 "- napojení odvodnění"		95,200			
	VV		2*1,0*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		52,000			
	VV		2*1,0*2,0 "- vsak u hřbitova"		4,000			
	VV		Součet		211,600			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	211,600	45,00	9 522,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		211,60 "- viz pol.č. 151101102 Zřízení příložného pažení"		211,600			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,200	455,00	5 096,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1,0*0,40*28,0 "- přípojky odvodnění"		11,200			
18	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	22,400	250,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		1,0*0,40*28,0 "- přípojky odvodnění"		11,200			
	VV		11,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,400			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	59,250	130,00	7 702,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		2*2,05*1,70 "- UV"		6,970			
	VV		2*(2,50*2,50-1,23)*2,0 "- vsak. šachty"		20,080			
	VV		1,0*(1,70-0,550)*28,0 "- napojení odvodnění"		32,200			
	VV		Součet		59,250			
20	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	118,500	150,00	17 775,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		zásyp nakupovaným materiálem:					
	VV		2*2,05*1,70 "- UV"		6,970			
	VV		2*(2,50*2,50-1,23)*2,0 "- vsak. šachty"		20,080			
	VV		1,0*(1,70-0,550)*28,0 "- napojení odvodnění"		32,200			
	VV		Součet		59,250			
	VV		59,25*2 'Přepočtené koeficientem množství		118,500			
D R13			Odstranění zeleně				26 531,25	
21	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	212,250	125,00	26 531,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		odhadovaná tl. ornice 150 mm					
	VV		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	VV		0,150*(31,0+111,0+2,0+39,0+365,0+433,0+100,0+183,0+128,0+17,0+6,0)		212,250			
D R14			Založení zeleně				152 770,95	
22	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	1 077,000	5,00	5 385,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,0+82,0+55,0+118,0+39,0+38,0+537,0+68,0+17,0+92,0+26,0		1 077,000			
23	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 077,000	15,00	16 155,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 077,000	25,00	26 925,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 077,000	40,00	43 080,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 077,000	45,00	48 465,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	16,155	230,00	3 715,65	CS ÚRS 2023 01
VV			Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2					
VV			0,015*1077,0		16,155			
28	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	1 077,000	5,00	5 385,00	CS ÚRS 2023 01
29	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 077,000	3,00	3 231,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,054	7 950,00	429,30	CS ÚRS 2023 01
VV			Uvažovaná spotřeba 0,00005 t/m2					
VV			0,00005*1077,0		0,054			
D	2		Zakládání				22 321,46	
D	R23		Hydroizolace objektů				22 321,46	
31	K	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	114,469	195,00	22 321,46	CS ÚRS 2023 01
VV			0,50*(32,0+22,0+15,0+8,0) "- odizolování okolních objektů"		38,500			
VV			0,750*68,580+1,450*16,920 "- rub palisád"		75,969			
VV			Součet		114,469			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				517 277,63	
D	R32		Ochranné prvky komunikací				379 119,00	
32	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	45,000	455,00	20 475,00	CS ÚRS 2023 01
VV			23,0 "- zábradlí km 0,025"		23,000			
VV			1,850+17,350+2,80 "- zábradlí mimo palisády"		22,000			
VV			Součet		45,000			
33	M	7491014R1	ocelové zábradlí zabetonované do betonových patek řešené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., výška nad terénem 90 cm, PKO dle specifikace viz. PD	m	22,000	4 350,00	95 700,00	
VV			1,850+17,350+2,80 "- zábradlí mimo palisády"		22,000			
34	M	749101405	ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí z TR profilu (44,5 mm) s vodorovnou výplní, délka pole do 200 cm s kotvením do betonových patek, výška nad terénem 110 cm, PKO práškovou barvou	m	23,000	6 380,00	146 740,00	
VV			23,0 "- zábradlí km 0,025"		23,000			
35	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného k betonovému podkladu	m	27,800	940,00	26 132,00	CS ÚRS 2023 01
VV			9,150+18,650 "- na palisádách"		27,800			
36	M	7491014R2	ocelové zábradlí přichycené k betonovému podkladu řešené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., výška 50 cm (výška nad terénem 90 cm), PKO dle specifikace viz. PD	m	27,800	3 240,00	90 072,00	
VV			9,150+18,650 "- na palisádách"		27,800			
D	R35		Opěrné zdi a konstrukce				138 158,63	
37	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	3,938	4 115,00	16 204,87	CS ÚRS 2021 02
VV			0,750*0,250*21,0 "- základy prefabrikované úhlové zdi"		3,938			
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	42,375	345,00	14 619,38	CS ÚRS 2021 02
VV			2*(0,750+0,250)*21,0+2*0,750*0,250 "- základy prefabrikované úhlové zdi"		42,375			
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	42,375	65,00	2 754,38	CS ÚRS 2021 02
VV			2*(0,750+0,250)*21,0+2*0,750*0,250 "- základy prefabrikované úhlové zdi"		42,375			
40	K	327122112	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm	m	21,000	4 980,00	104 580,00	CS ÚRS 2023 01
VV			21,0		21,000			
D	5		Komunikace				3 534 415,41	
D	R50		Podkladní vrstvy				1 689 089,28	
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 984,763	165,00	822 485,90	CS ÚRS 2023 01
VV			podkladní vrstvy:					
VV			2*1077,0*1,11 "- komunikace asfalt - KS I"		2 390,940			
VV			2*37,0*1,11 "- zpomalovací prahy"		82,140			
VV			2*104,50*1,11 "- komunikace parkoviště"		231,990			
VV			486,860*1,05 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		511,203			
VV			Mezisoučet		3 216,273			
VV			výměna podloží - celková tl. 300mm:					
VV			2*73,50*1,18 "- poježděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		173,460			
VV			2*189,0*1,18 "- park. stání"		446,040			
VV			2*486,860*1,18 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba"		1 148,990			
VV			Mezisoučet		1 768,490			
VV			Součet		4 984,763			
42	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	3 151,285	275,00	866 603,38	CS ÚRS 2023 01
VV			podkladní vrstvy:					
VV			73,50*1,05 "- poježděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		77,175			
VV			189,0*1,05 "- park. stání"		198,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		275,625			
	VV		výměna podloží - celková tl. 500mm:					
	VV		2*1077,0*1,18 "- komunikace asfalt - KS I"		2 541,720			
	VV		2*37,0*1,18 "- zpomalovací prahy"		87,320			
	VV		2*104,50*1,18 "- komunikace parkoviště"		246,620			
	VV		Mezisoučet		2 875,660			
	VV		Součet		3 151,285			
D		R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				1 248 243,00	
43	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 077,000	415,00	446 955,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		63,0+1014,0 "- komunikace - KS I"		1 077,000			
44	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 077,000	42,00	45 234,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1077,0 "- komunikace - KS I"		1 077,000			
45	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 077,000	655,00	705 435,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1077,0 "- komunikace - KS I"		1 077,000			
46	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 077,000	47,00	50 619,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1077,0 "- komunikace - KS I"		1 077,000			
D		R55	Pojížděná komunikace - zámková dlažba				296 174,50	
47	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	215,000	285,00	61 275,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,0+12,50+3,0+12,50+12,50+5,0+15,50+3,50 "- pojižděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		68,500			
	VV		1,80+1,20+2,0 "- slepecká dlažba"		5,000			
	VV		Mezisoučet		73,500			
	VV		26,50+3,50*3 "- zpomalovací prahy"		37,000			
	VV		104,50 "- komunikace parkoviště"		104,500			
	VV		Mezisoučet		141,500			
	VV		Součet		215,000			
48	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	214,200	395,00	84 609,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,0+12,50+3,0+12,50+12,50+5,0+15,50+3,50 "- pojižděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		68,500			
	VV		Mezisoučet		68,500			
	VV		26,50+3,50*3 "- zpomalovací prahy"		37,000			
	VV		104,50 "- komunikace parkoviště"		104,500			
	VV		Mezisoučet		141,500			
	VV		Součet		210,000			
	VV		210*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		214,200			
49	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,0 "- slepecká dlažba"		5,000			
50	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,100	595,00	3 034,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,0 "- slepecká dlažba"		5,000			
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
51	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	189,000	320,00	60 480,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		47,0+63,0+79,0 "- park. stání"		189,000			
52	M	592450902	dlažba zámková pro zatravnění 20x20x8 cm, povrch standard, barva přírodní	m2	192,780	450,00	86 751,00	
	VV		189,0 "- park. stání"		189,000			
	VV		189*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		192,780			
D		R56	Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby				297 848,63	
53	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	486,860	275,00	133 886,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,50+14,50+28,0+75,50+27,50+2,0+161,50+37,50+10,50+107,0 "- komunikace pro pěší"		471,500			
	VV		0,40*0,80*8+1,60+2,80+2,60+1,20+2,70+1,90 "- slepecká dlažba"		15,360			
	VV		Součet		486,860			
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	483,990	320,00	154 876,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		474,50 "- komunikace pro pěší"		474,500			
	VV		474,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		483,990			
55	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	15,360	5,00	76,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,40*0,80*8+1,60+2,80+2,60+1,20+2,70+1,90 "- slepecká dlažba"		15,360			
56	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,667	575,00	9 008,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,360 "- slepecká dlažba"		15,360			
	VV		15,36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,667			
D		R59	Ostatní plochy komunikací				3 060,00	
57	K	5699511R3	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 200 mm	m2	17,000	180,00	3 060,00	
	VV		17,0 "- napojení na okolní plochy"		17,000			
D		8	Trubní vedení				438 357,94	
D		R80	Společné práce pro trubní vedení				2 350,00	
58	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
D		R81	Napojení odvodňovačů				50 898,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,400	895,00	7 518,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,0*0,30*(17,50+3,50+1,0+4,0+2,0) "- přípojky odvodnění"		8,400			
60	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	28,000	85,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,50+3,50+1,0+4,0+2,0 "- přípojky odvodnění"		28,000			
61	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	29,400	750,00	22 050,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,50+3,50+1,0+4,0+2,0 "- přípojky odvodnění"		28,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		"Prořez 5,0% "- 28,0*0,05		1,400			
	VV		Součet		29,400			
62	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	10,000	235,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*5		10,000			
63	M	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	kus	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	97715R03	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	kus	6,000	950,00	5 700,00	
	VV		4 "- napojení odvodnění do šachet "		4,000			
	VV		2 "- vyústění vsaků ze šachet"		2,000			
	VV		Součet		6,000			
65	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,000	4 300,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Obetonování uličních vpustí a šachet					
	VV		(2+2)*0,50		2,000			
D R82			Uliční vpusti				22 112,00	
66	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 280,00	2 560,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2023 01
70	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	2,000	2 501,00	5 002,00	CS ÚRS 2023 01
71	M	592238540	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2023 01
73	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2023 01
74	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2023 01
75	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	CS ÚRS 2023 01
76	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
D R83			Liniové a povrchové odvodnění				46 580,00	
77	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	21,000	395,00	8 295,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,0 "- podél prefabrikované úhlové zdi"		21,000			
78	M	59227001	žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm	m	21,000	310,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		21,0 "- podél prefabrikované úhlové zdi"		21,000			
79	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	7,000	485,00	3 395,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,250+2,750		7,000			
80	M	56241025	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	7,000	1 485,00	10 395,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,250+2,750		7,000			
81	M	59227102	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 150mm	m	7,000	2 475,00	17 325,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,250+2,750		7,000			
82	M	59227123	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*2		4,000			
D R84			Zasakovací poldry				146 233,98	
83	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,200	425,00	2 210,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,40*0,50*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		5,200			
84	M	58333674R	kamenivo těžené hrubé frakce 8/32	t	10,660	350,00	3 731,00	
	VV		2,05*0,40*0,50*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		10,660			
85	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	73,160	1 380,00	100 960,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,80*0,60*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50) "- vsaky v příkopu"		32,160			
	VV		1,50*1,0*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		39,000			
	VV		1,0*1,0*2,0 "- vsak u hřbitova"		2,000			
	VV		Součet		73,160			
86	K	211971110	Žřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	495,120	30,00	14 853,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,20*(8,0+3,0+15,0) "- trativody"		57,200			
	VV		vodorovné plochy:					
	VV		3*0,80*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50) "- vsaky v příkopu"		160,800			
	VV		3*1,50*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		117,000			
	VV		3*1,0*2,0 "- vsak u hřbitova"		6,000			
	VV		svislé plochy:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,60*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50)+2*0,80*0,60*7 "- vsaky v příkopu"		87,120			
	VV		2*1,0*(8,0+3,0+15,0)+2*1,50*1,0*3 "- vsaky u šachet"		61,000			
	VV		2*1,0*2,0+1,0*1,0*2 "- vsak u hřbitova"		6,000			
	VV		Součet		495,120			
87	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	569,388	35,00	19 928,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,20*(8,0+3,0+15,0) "- trativody"		57,200			
	VV		vodorovné plochy:					
	VV		3*0,80*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50) "- vsaky v příkopu"		160,800			
	VV		3*1,50*(8,0+3,0+15,0) "- vsaky u šachet"		117,000			
	VV		3*1,0*2,0 "- vsak u hřbitova"		6,000			
	VV		svislé plochy:					
	VV		2*0,60*(5,0+12,50+9,0+8,50+5,0+17,50+9,50)+2*0,80*0,60*7 "- vsaky v příkopu"		87,120			
	VV		2*1,0*(8,0+3,0+15,0)+2*1,50*1,0*3 "- vsaky u šachet"		61,000			
	VV		2*1,0*2,0+1,0*1,0*2 "- vsak u hřbitova"		6,000			
	VV		Mezisoučet		495,120			
	VV		"Ztratné 15,0% "- 495,120*0,15		74,268			
	VV		Součet		569,388			
88	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	26,000	175,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,0+3,0+15,0 "- vsaky"		26,000			
D R85			Drenážní potrubí				140 530,13	
89	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	10,440	650,00	6 786,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		uvažovaná spotřeba 0,045 m3/bm potrubí					
	VV		0,045*232,0		10,440			
90	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	253,000	110,00	27 830,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		232,0 "- v komunikaci"		232,000			
	VV		21,0 "- na rubu úhlové zdi"		21,000			
	VV		Součet		253,000			
91	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	78,880	850,00	67 048,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí					
	VV		0,34*232,0		78,880			
92	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	537,750	35,00	18 821,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí					
	VV		2,25*232,0 "- v komunikaci"		522,000			
	VV		0,750*21,0 "- na rubu úhlové zdi"		15,750			
	VV		Součet		537,750			
93	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	676,603	28,00	18 944,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		Uvažován překryv 200 mm					
	VV		2,45*232,0 "- v komunikaci"		568,400			
	VV		0,950*21,0 "- na rubu úhlové zdi"		19,950			
	VV		Mezisoučet		588,350			
	VV		"Prořez 15,0% "- 588,350*0,15		88,253			
	VV		Součet		676,603			
94	K	97715R02	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	VV		2 "- napojení drenáží do UV"		2,000			
D R87			Vsakovací a revizní šachty				29 653,83	
95	K	2115311R2	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	1,885	1 420,00	2 676,70	
	VV		2*(PI*1,0*1,0*0,30)		1,885			
96	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 01
97	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2023 01
98	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
99	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
100	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2023 01
101	M	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 01
102	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1,571	30,00	47,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*(PI*0,5*0,5)		1,571			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 096 094,03	
D R90			Společné práce pro bourání a konstrukce				7 692,86	
103	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	17,000	85,00	1 445,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"		17,000			
104	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,000	105,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"		17,000			
105	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	17,000	135,00	2 295,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,0 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace"		17,000			
106	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 167,860	1,00	2 167,86	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1077,0 "- komunikace asfalt - KS I"		1 077,000			
	VV		37,0 "- zpomalovací prahy"		37,000			
	VV		104,50 "- komunikace parkoviště"		104,500			
	VV		73,50 "- pojižděné komunikace - vjezdy, výhybny a park. stání"		73,500			
	VV		189,0 "- park. stání"		189,000			
	VV		486,860 "- komunikace pro pěší - zámek. dlažba"		486,860			
	VV		200,0 "- Ostatní okolní plochy"		200,000			
	VV		Součet		2 167,860			
D R95			Osazení obrub a linek				746 038,68	
107	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,200	425,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,20		4,200			
108	M	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	4,284	335,00	1 435,14	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,20		4,200			
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,284			
109	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	671,500	325,00	218 237,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		305,50+111,0+255,0		671,500			
110	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	601,392	130,00	78 180,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		305,50+111,0+255,0		671,500			
	VV		-44,50 "- odpočet nájezdových obrub"		-44,500			
	VV		-32,0 "- odpočet přechodových obrub"		-32,000			
	VV		-5,40 "- odpočet obloukových obrub"		-5,400			
	VV		Součet		589,600			
	VV		589,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		601,392			
111	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	45,390	155,00	7 035,45	CS ÚRS 2023 01
	VV		nájezdové obruby:					
	VV		5,50+3,0+7,50+4,50+3,0+1,0*6+5,0+5,0+1,0+3,0+1,0		44,500			
	VV		44,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,390			
112	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	32,640	440,00	14 361,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*16 "- přechodové obruby"		32,000			
	VV		32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,640			
113	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	5,508	385,00	2 120,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,80+0,80+0,80+0,80 "- R=0,5m"		3,200			
	VV		1,10+1,10 "- R=1,0m"		2,200			
	VV		Součet		5,400			
	VV		5,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,508			
114	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	466,500	325,00	151 612,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		33,50+15,50+5,0*4+41,50+7,50+12,0+127,0+7,50+12,0+12,0+7,50+59,50+12,0+14,50+14,0+43,50+27,0		466,500			
115	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	475,830	155,00	73 753,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		33,50+15,50+5,0*4+41,50+7,50+12,0+127,0+7,50+12,0+12,0+7,50+59,50+12,0+14,50+14,0+43,50+27,0		466,500			
	VV		466,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		475,830			
116	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	34,000	325,00	11 050,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,0+9,50+2,0+17,50+3,0		34,000			
117	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	34,680	85,00	2 947,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,0+9,50+2,0+17,50+3,0		34,000			
	VV		34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,680			
118	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	68,580	695,00	47 663,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		30,960+10,080 "- podél komunikace - v.600mm"		41,040			
	VV		9,0+18,540 "- rampa u hřbitova - v.600mm"		27,540			
	VV		Součet		68,580			
119	M	5922840R1	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x600mm	kus	381,000	210,00	80 010,00	
	VV		(30,960+10,080)/0,180 "- podél komunikace"		228,000			
	VV		(9,0+18,540)/0,180 "- rampa u hřbitova"		153,000			
	VV		Součet		381,000			
120	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	16,920	995,00	16 835,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		16,920 "- pata svahu km 0,025 - v.1200mm"		16,920			
121	M	5922840R2	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x1200mm	kus	94,000	415,00	39 010,00	
	VV		16,920/0,180 "- pata svahu km 0,025 - v.1200mm"		94,000			
D R96			Bourání konstrukcí vozovek				75 140,00	
122	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	37,000	45,00	1 665,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		37,0 "- komunikace pro pěší - zámek. dlažba"		37,000			
123	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	175,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		36,0 "- betonové plochy"		36,000			
124	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 833,000	35,00	64 155,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podkladní vrstvy:					
	VV		37,0 "- zámek. dlažba"		37,000			
	VV		36,0 "- betonové plochy"		36,000			
	VV		Obrusné vrstvy:					
	VV		1760,0 "- šterkové plochy"		1 760,000			
	VV		Součet		1 833,000			
125	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	34,000	50,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		34,0		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	33,000	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1,50+14,50+3,0*2+11,0 "- podél komunikací"		33,000			
D		R97	Ostatní bourací práce				41 232,00	
127	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2023 01
128	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2023 01
129	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,480	1 250,00	10 600,00	CS ÚRS 2023 01
VV			0,40*0,80*26,50 "- pietní místo"		8,480			
130	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,120	850,00	1 802,00	CS ÚRS 2023 01
VV			0,20*0,40*26,50 "- pietní místo"		2,120			
131	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,500	2 400,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
VV			0,20*7,50 "- kompost u hřbitova"		1,500			
132	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	13,000	385,00	5 005,00	CS ÚRS 2023 01
VV			13 "- pietní místo"		13,000			
133	K	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m	m	26,500	90,00	2 385,00	CS ÚRS 2023 01
VV			26,50 "- pietní místo"		26,500			
134	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1 "- pietní místo"		1,000			
135	K	9660738R1	Rozebrání konstrukce přístřešku kontejneru	kus	1,500	1 000,00	1 500,00	
VV			0,20*7,50 "- kontejner u hřbitova"		1,500			
136	K	1299111R1	Bourání konstrukcí z kamene na MC ručně	m3	2,000	2 800,00	5 600,00	
VV			2,0*2,0*0,50 "- kameny v místě pietního místa"		2,000			
137	K	1299111R2	Přesun konstrukce pietního místa do nové polohy	m3	2,000	5 000,00	10 000,00	
VV			2,0*2,0*0,50 "- kameny v místě pietního místa"		2,000			
D		R98	Vodorovné dopravní značení				312,50	
138	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,250	10,00	12,50	CS ÚRS 2023 01
VV			1,25 "- plošné značení"		1,250			
139	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	1,250	240,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
VV			po pokládce asfaltu/dlažby:					
VV			1,25*1 "- znak invalidy ve stání"		1,250			
D		R99	Svislé dopravní značení				51 835,00	
140	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1+2 "- pro 1 značku na 1 sloupek"		3,000			
VV			2*2 "- pro 1 značku na 2 sloupky"		4,000			
VV			2 "- pro 2 značky na 1 sloupek"		2,000			
VV			1 "- pro dopravní zrcadlo"		1,000			
VV			Součet		10,000			
141	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	1 050,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1+2 "- pro 1 značku na 1 sloupek"		3,000			
VV			2*2 "- pro 1 značku na 2 sloupky"		4,000			
VV			2 "- pro 2 značky na 1 sloupek"		2,000			
VV			1 "- pro dopravní zrcadlo"		1,000			
VV			Součet		10,000			
142	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000	425,00	7 650,00	CS ÚRS 2023 01
VV			9+2+1+2+2+2 "- nové značky"		18,000			
143	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2 "- P2"		2,000			
144	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1 "- P6"		1,000			
145	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2 "- IP12"		2,000			
146	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 01
VV			1 "- IZ8a"		1,000			
VV			1 "- IZ8b"		1,000			
VV			Součet		2,000			
147	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
VV			2 "- E2b"		2,000			
148	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2023 01
149	M	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2023 01
D		99	Přesuny hmot a sutí				173 842,99	
150	K	997221579R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (směsný stavební odpad)	t	633,387	70,00	44 337,09	
151	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	633,387	145,00	91 841,12	CS ÚRS 2023 01
152	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	836,995	45,00	37 664,78	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt:
SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.12.2024

Zadavatel:
Stromy a domy s.r.o.

IČ:
DIČ: 28544099

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 26763982
CZ26763982

Projektant:
ANADA HS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jaroslav Altera

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			895 638,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	895 638,00	21,00%	188 083,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 083 721,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 23.12.2024
Zadavatel: Stromy a domy s.r.o. Projektant: ANADA HS s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jaroslav Altera

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	895 638,00
21-M - Elektromontáže silnoprůd	616 735,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	278 903,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace ulice Ke Hřbitovu

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 23.12.2024

Zadavatel:

Stromy a domy s.r.o.

Projektant:

ANADA HS s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jaroslav Altera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 895 638,00

D 21-M Elektromontáže silnoproud 616 735,00

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	144,000	35,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	96,000	65,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	24,000	165,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm2 ("smršťovací kalhotky")	kus	24,000	165,00	3 960,00	
5	K	210100158	Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
6	M	Pol2	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
7	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	12,000	660,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	Pol3	Svítidlo se zdrojem LED (ref. PHILIPS BGP760 T25 DN11 LED16/830)	kus	10,000	12 355,00	123 550,00	
9	M	Pol3.1	Svítidlo se zdrojem LED (ref. Svítidlo: PHILIPS BGP760 T25 1 xLED18-4S/830 DM32	kus	2,000	12 355,00	24 710,00	
10	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	5 280,00	63 360,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	Pol4	Stožár parkový ocelový třístupňový, 5,0m	kus	12,000	6 280,00	75 360,00	
12	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	12,000	660,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou	kus	12,000	715,00	8 580,00	
14	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	12,000	660,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 01
15	M	Pol7	Výložník jednoramenný krátký pro uchycení svítidla na dřík stožáru	kus	12,000	880,00	10 560,00	
16	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	375,000	35,00	13 125,00	CS ÚRS 2023 01
17	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	375,000	55,00	20 625,00	
18	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	28,000	40,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	Pol8.1	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd....	kus	28,000	45,00	1 260,00	
20	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	72,000	30,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	72,000	20,00	1 440,00	
22	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	430,000	45,00	19 350,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	430,000	250,00	107 500,00	
24	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	15,000	1 595,00	23 925,00	
26	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	350,000	35,00	12 250,00	
27	K	PC.2	Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, demontáž stávajících osvětlovacích bodů, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době výstavby	hod	80,000	495,00	39 600,00	
28	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 278 903,00

29	K	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,350	5 000,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,800	585,00	2 808,00	CS ÚRS 2023 01
31	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	4,800	800,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	4,800	3 500,00	16 800,00	
33	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	12,000	640,00	7 680,00	
34	K	460120013	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,500	265,00	132,50	CS ÚRS 2023 01
35	K	460120115	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovňání	m3	0,500	1 395,00	697,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	324,000	250,00	81 000,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	460161302	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,000	530,00	11 130,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy	m	450,000	45,00	20 250,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	324,000	115,00	37 260,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	Pol17	Folie plastová výstražná š. 30 cm	m	360,000	15,00	5 400,00	
41	M	Pol18	Písek pro kabelové lože	m3	28,000	600,00	16 800,00	
42	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	20,000	145,00	2 900,00	CS ÚRS 2023 01
44	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	65,000	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	496,000	40,00	19 840,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	25,000	70,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	Pol18.1	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci	m	21,000	70,00	1 470,00	
49	M	Pol19	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,200	3 500,00	7 700,00	
50	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	324,000	55,00	17 820,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	21,000	125,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt:
SO.402 - SO.402 - Přeložka silového vedení NN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

23.12.2024

Zadavatel:
Stromy a domy s.r.o.

IČ:
DIČ:

28544099

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

26763982
CZ26763982

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ:
DIČ:

27086135
CZ27086135

Zpracovatel:
Josef Nentwich

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu

Objekt: SO.402 - SO.402 - Přeložka silového vedení NN

Místo:

Zadavatel: Stromy a domy s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Datum: 23.12.2024

Projektant: CR Project s.r.o.

Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
N00 - SO.402 - Přeložka silového vedení NN	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu

Objekt: SO.402 - SO.402 - Přeložka silového vedení NN

Místo:

Datum: 23.12.2024

Zadavatel: Stromy a domy s.r.o.

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D N00 SO.402 - Přeložka silového vedení NN							0,00	
1	M	RSO.402	Přeložka silového vedení ČEZ na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. Z_S14_12_8120086362	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.12.2024

Zadavatel:
Stromy a domy s.r.o.

IČ:
DIČ: 28544099

Uchazeč:
OK Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ: 26763982
CZ26763982

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ:
DIČ: 27086135
CZ27086135

Zpracovatel:
Josef Nentwich

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		178 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 000,00	21,00%	37 380,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 380,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23.12.2024
Zadavatel: Stromy a domy s.r.o. Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	178 000,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	178 000,00
O02 - Vedlejší náklady	98 000,00
O03 - Ostatní náklady	80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace ulice Ke Hřbitovu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23.12.2024
Zadavatel: Stromy a domy s.r.o. Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 000,00

D OST Vedlejší a ostatní náklady 178 000,00

D O02 Vedlejší náklady 98 000,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	500,00	500,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	500,00	500,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., O2, ...)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
15	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
16	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
17	K	VON990083	Dopravně - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

D O03 Ostatní náklady 80 000,00

18	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytýčení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
20	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
21	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **ProfiPlán**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4583085401



Pojistník

Název	OK Stavby s.r.o.
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1, 277 11
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	26763982

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištění:

Název firmy	OK Stavby s.r.o.
IČO	26763982
Adresa	Mělnická 73, Neratovice 1 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Dlažby s.r.o.
IČO	27617033
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA
Název firmy	OK Odpady s.r.o.
IČO	24159492
Adresa	Mělnická 73, Libiš 277 11, ČESKÁ REPUBLIKA

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 11. 11. 2024.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 12. 11. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění