ČÁST PD

A. PRŮVODNÍ LIST

ZAKÁZKA

REKONSTRUKCE ROZVODŮ ELEKTRO V BUDOVĚ ZŠ A MŠ Č.P. 3, PETROHRAD

INVESTOR / STAVEBNÍK

OBEC PETROHRAD
PETROHRAD 146
439 85 PETROHRAD

PROJEKTANT

DESIGNPROJEKT

tel.: 733 586 727 **SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM** **IČ: 092 10 121**
info@designprojekt.cz **Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC** **www. designprojekt.cz**

VYPRACOVAL	Ing. GABRIELA DRNCOVÁ			ARCH. ČÍSLO
KRESLIL	Ing. GABRIELA DRNCOVÁ	DATUM	01/2026	06 04 25
KONTROLOVAL	Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	STUPEŇ PD	DSP	

A. PRŮVODNÍ LIST

Obsah

A.1 Identifikační údaje
A.2 Seznam vstupních podkladů
A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) Název stavby: Rekonstrukce rozvodů elektro v budově ZŠ a MŠ č.p. 3, Petrohrad

b) Místo stavby:

Kraj: Ústecký
Katastrální území: Černčice u Petrohradu [719684]
Dotčené parcely:

Parcela č.	Druh pozemku	Vlastník	Poznámka
st.p.č. 80	zastavěná plocha a nádvoří	Obec Petrohrad, č. p. 146, 439 85 Petrohrad	

Dotčené budovy:

Parcela č.	Adresa a č.p.	Vlastník	Poznámka
st.p.č. 80	Petrohrad, č. p. 3, 43985 Petrohrad	Obec Petrohrad, č. p. 146, 439 85 Petrohrad	

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště:

Parcela č.	Druh pozemku	Poznámka
st.p.č. 80	zastavěná plocha a nádvoří	
p.p.č. 49/2	ostatní plocha	

c) Předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší výměnu elektrických rozvodů v celé budově Základní a mateřské školy v Petrohradě. Dále budou provedeny úpravy, které si tato výměna rozvodů vyžádá. Na WC, WC předsíních u umyvadel v učebnách a v kuchyni budou vyměněny keramické obklady. Zároveň budou vyměněny všechny keramické dlažby. Nová dlažby bude retifikovaná, protiskluzná (protiskluznost R10/B). Budou vyměněny i keramické obklady na wc a v kuchyni. Všechny drážky vysekané pro rozvod kabelů elektro budou zednicky začištěny. Všechny prostory budou následně vymalovány malířským nátěrem ve dvou vrstvách.

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace:

a) Projektant: **DESIGNPROJEKT s.r.o.**
Adolfa Heyduka 1114,
438 01, Žatec
tel. : 732 912 301
IČ: 092 10 121

b) Hlavní projektant: Ing. Břetislav Sedláček,
ČKAIT evidenční č. 0301452
Autorizovaný technik pro pozemní stavby

c) Projektanty jednotlivých části dokumentace:

Elektrotechnika: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková,
ČKAIT evidenční č. 0013381
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

- ruční zaměření pomocí laserového měřiče délek
- kopie katastrální mapy
- fotodokumentace

A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor: 3547,2 m^3

b) zastavená plocha: 359,9 m^2

c) podlahová plocha: 544 m^2

d) počet podzemních podlaží: 1

e) počet nadzemních podlaží: 2

f) způsob využití: Mateřská a základní škola

g) druh konstrukce: zděná

h) způsob vytápění: LTO

i) přípojka vodovodu: ano

j) přípojka kanalizační sítě: ne

k) přípojka plynu: ne

l) výtah: ne

A.4 Atributy stavby pro stanovení napojení a provádění činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby: 3,0 m

b) výška stavby: 12,2 m

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 58

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby:

Začátek:	3. kvartál 2026
Konec:	4. kvartál 2026