

Číslo smlouvy: 250286011
Číslo zakázky: 250286011
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**dodatek**“)

Obec Zabrušany

Sídlo: Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany
IČO: 00266647
Zástupce: Ing. Vítězslav Škuthan, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 3726501/0100
(dále jen „**objednatel**“)

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820
Zástupce: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 115058333/0300
(dále jen „**zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XX odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 10.09.2025 (dále jen „**smlouva**“) dohodly na uzavření tohoto dodatku. Předmětem smlouvy je provedení díla na stavbě „Rekonstrukce místních komunikací v Obci Želénky.“
- 1.2. Obsahem změny smlouvy je navýšení ceny z důvodu objednatelem požadovaných víceprací o práce specifikované ve Změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Provedení vícepráce má dopad do termínu dokončení díla.

2. Změny smlouvy

- 2.1. Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 30.5.2026. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 3 měsíců ode dne převzetí staveniště. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací, který se zavazuje Zhotovitel řádně plnit; v případě prodlení Zhotovitele v postupu prací dle dílčích termínů harmonogramu je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2.2. Původní znění čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce místních komunikací v obci Želénky“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatелеm, činí celkem:

<i>Cena Díla dle Smlouvy</i>	<i>9 324 269,22 Kč bez DPH</i>	<i>11 282 365,76 Kč s DPH</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>980 958,06 Kč bez DPH</i>	<i>1 186 959,25 Kč s DPH</i>
<i>Cena Díla Celkem</i>	<i>10 305 227,28 Kč bez DPH</i>	<i>12 469 325,01 Kč s DPH</i>

2.3. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1 dodatku.

2.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku.

3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.3. Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Zhotovitel:

V Obrnicích dne 28.04.2026

Objednatel:

V Zabuřanech dne 28.04.2026

Ing. Šárka Bukovská
předsedkyně představenstva
HERKUL a.s.

Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a.s.



Ing. Vítězslav Škuthan
starosta
Obec Zabuřany





ZMĚNOVÉ LISTY

Kód:

Stavba: 08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELÉNKY

Místo:

Datum: 14.4.2026

Zadavatel: Obec Zabrušany

Projektant: Ing. Michal Urbanský

Zhotovitel: Herkul a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		980 958,06	1 186 959,25	
ZL01	Změnové listy 01	980 958,06	1 186 959,25	STA
	SO05 Sanace komunikace ŠD	209 192,64	253 123,09	Soupis
	SO05 Sanace komunikace SC	62 908,52	76 119,31	Soupis
	SO05 Rozšíření komunikace k RD	110 333,70	133 503,78	Soupis
	SO_04_Sanace_komunikace	409 713,30	495 753,09	Soupis
	SO_03_vjezdy+rozšíření_komunikace	81 029,45	98 045,63	Soupis
	SO03 Štěrbínové žlaby doplnění	92 779,65	112 263,38	Soupis
	SO_03_uliční_vpusti	15 000,80	18 150,97	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba: 08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELĚNKY

Objekt

08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ZELENKY

Soups

SANACE KOMUNIKACE So_05

Misto

Datum: 14.04.2026

Zadavatel

Projektant

Učastník

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				209 192,64	
D	I		Zemní práce				94 964,16	
8	K	132351251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	96,000	450,00	43 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	96,000	219,01	21 024,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 344,000	2,30	3 091,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	163,200	140,00	22 848,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
23	K	181951114	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťnutím	m2	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
D	4		Vodorovné konstrukce				99 840,00	
25	K	564851111	Podklad ze štěrkotu ŠD s rozproštěním a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	480,000	208,00	99 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								
D	997		Přesun sůt				14 388,48	
D	998		Přesun hmot				14 388,48	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s křtem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	144,000	99,92	14 388,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV Součet								

Stavba: 08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELEŇKY

SANACE KOMUNIKACE č.p.104 So 05

Datum: 14.04.2026

Projektant

Zoracovatel

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELĚNKY

Soupis

Rozšíření komunikace So_05

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Účastník

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 333,70	
D	1		Zemní práce				35 611,56	
8	K	132351251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	36,000	450,00	16 200,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,000	219,01	7 884,36	CS ÚRS 2025 01
Vv					36,000			
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	504,000	2,30	1 159,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					36,000			
Vv					504,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	61,200	140,00	8 568,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					36,000			
Vv					61,200			
23	K	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	90,000	20,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	4		Vodorovné konstrukce				70 156,80	
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	180,000	208,00	37 440,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					180,000			
27	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	90,000	193,61	17 424,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					90,000			
28	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	90,000	8,27	744,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					90,000			
29	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	90,000	10,50	945,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					90,000			
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	90,000	151,14	13 602,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Vv					90,000			
D	997		Přesun sutě				4 565,34	
D	998		Přesun hmot				4 565,34	
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	45,690	99,92	4 565,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								

DARR ET AL.

Stavba: 08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELEŇKY

08-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELĚNKY

SANACE KOMUNIKACE SO_04

Datum: 14.04.2026

Projektant

Zpracovat

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

05-2019-02 - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI ŽELENKY

Soupis

SO_03_Doplnění vjezdu k RD a rozšíření komunikace

Místo

Datum 14.04.2026

Zadavatel

Projektant

Účastník

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV			Práce a dodávky HSV				81 029,45	
D 1			Zemní práce				26 419,16	
8	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,000	219,01	7 884,36	CS ÚRS 2025 01
VV			Součet 60*0,4		24,000			
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	336,000	2,30	772,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/5712111					
VV			Součet 24*1,4		24,000			
VV					3 369,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,800	140,00	5 712,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/171201231					
VV			Součet		40,800			
VV			24*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		40,800			
23	K	181951114	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	62,500	20,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/181951114					
D 4			Vodorovné konstrukce				48 720,01	
25	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	125,000	208,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/564851111					
VV			Součet 60*2		125,000			
27	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	62,500	193,61	12 100,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/565155121					
VV			7konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 70mm 30*3		62,500			
28	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	62,500	8,27	516,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/573211107					
VV			*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm* 770,0		62,500			
29	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	62,500	10,50	656,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/573211108					
VV			*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm* 770,0		62,500			
30	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	62,500	151,14	9 446,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/577134121					
VV			*konstrukce vozovky-asf. povrch-tl. 410 mm* 30*3		62,500			
D 997			Přesun sutě				5 890,28	
D 998			Přesun hmot				5 890,28	
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	58,950	99,92	5 890,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://psc.mst.cz/psc/1485/2025/02/998225111					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Štěrbínové žlaby So_03

Místo:

Datum: 14.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 779,65

D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 779,65	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	1	Zemní práce					1 051,91	
---	---	-------------	--	--	--	--	----------	--

8	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,120	450,00	504,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

VV			výkop rýhy 0,4*0,4*7		1,120			
----	--	--	----------------------	--	-------	--	--	--

11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,120	219,01	245,29	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	15,680	2,30	36,06	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

VV			1,12*14		15,680			
----	--	--	---------	--	--------	--	--	--

15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,904	140,00	266,56	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV			1,12*1,7		1,904			
----	--	--	----------	--	-------	--	--	--

D	4	Vodorovné konstrukce					75 044,81	
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------	--

24	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	1,460	1 290,00	1 883,40	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D	8	Trubní vedení					364,00	
---	---	---------------	--	--	--	--	--------	--

38	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://www.psc.cz/obrazky/871313121_085_2025_01_07/1141021					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

55	K	935113111	Osazení odvodňovací žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	7,000	615,00	4 305,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://www.psc.cz/obrazky/935113111_085_2025_01_07/1141021					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			"viz PD - kladecí plán" 5 5*13,5		19,000			
----	--	--	----------------------------------	--	--------	--	--	--

56	M	56241027R	betonový žlab vyztužený vlákny, s ochrannou ocelovou hranou, světlá šířka 150mm, s vnitřním spádem dna, odtok žlabovou vpusť	m	7,000	9 732,63	68 128,41	
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

D	998	Přesun hmot					16 318,93	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------	--

62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	163,320	99,92	16 318,93	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://www.psc.cz/obrazky/998225111_085_2025_01_07/20220114					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XX odst. 2, shodou v wlo uzavřeli dne 23.7.2025 (dále jen „Smlouva“) dohodu na uzavření tohoto dodatku. Předmětem smlouvy je provedení díla na realizaci „Rekonstrukce místních komunikací v Obci Žemky“.

1.2. Cílem této smlouvy je navýšení ceny z důvodu objevením po předložených výměrách v práci specifikované ve Změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Provedení výměr má být dokončeno do termínu dokončení díla.

2. Změny smlouvy

2.1. Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy se nyní a patičňuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje celý dílo řádně provést, ukončit a předat do 30.5.2026. Zhotovitel se zavazuje celý dílo řádně provést, ukončit a předat do 3 měsíců ode dne převzetí uzavření. Násplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je aplikováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Předmět této Smlouvy je zároveň harmonogramem prací, který se zavazuje Zhotovitel řádně provést, v případě prodlení Zhotovitele v postupu prací dle dílčích termínů harmonogramu je aplikováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Uliční vpustí SO_03

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 000,80	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 000,80	
	D	8	Trubní vedení				15 000,80	
30	K	895941301	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
31	M	592238500	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2025 01
32	K	895941314	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
	VV	1+1			2,000			
33	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2025 01
34	M	592238640	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
36	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
37	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	479,20	958,40	CS ÚRS 2025 01
38	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	1 995,20	3 990,40	CS ÚRS 2025 01