

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Název veřejné zakázky: **Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí včetně zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2018-006698**

Identifikační údaje o zadavateli

Název: **České přístavy, a.s.**

Sídlo: **Jankovcova 6, 170 04 Praha 7**

IČ: **45274592**

Veřejná zakázka podle předmětu: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Forma zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní řízení**

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE 1

Dodavatelé si v soupisu prací s názvem Připojovací komunikace.xls na listu SO 050 opraví stávající znění položek 4, 5, 6 a 7:

4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	540,00	0,00	0,00
			náletové porosty likvidace spálením				
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
5	112114		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	5,00	0,00	0,00
			likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol, 1x čtyřkmenná bříza				
			Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
6	112216		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM	KUS	2,00	0,00	0,00
			likvidace pařezů se uvažuje štěpkováním - odvoz bude řešen, pokud nebude štěpkování prováděno v místě stavby odvozná vzdálenost bude fakturována dle skutečnosti				



			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	2,00	0,00	0,00
			v případě provádění na místě stavby lze štěpky ponechat na místě - nasypat do jam po pařezech				
			zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované				

následovně:

4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	600,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje likvidaci dřevní hmoty z dříve provedeného kácení, odvoz na určené místo v areálu přístavu k následné likvidaci, likvidace štěpkováním, štěpky lze použít jako mulč pro SO 850				
			odstranění pokácených křovin a stromů do průměru 100 mm likvidace štěpkováním				
5			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				
6	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,00	0,00	0,00
			vytažení a odvoz na určené místo v areálu přístavu k následné likvidaci průměr pařezů 10-35 cm zásyp jam po pařezech do úrovně pláň komunikace SO 130.2				



			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,00	0,00	0,00
			štěpky lze použít jako mulč pro SO 850 průměr pařezů 10-35 cm				
			zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované				

INFORMACE 2

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předává soubor Připojovací komunikace-list SO 050 - revize20180410.xls, který obsahuje list SO 050 s provedenými úpravami dle INFORMACE 1 (dodavatelé zde mají kontrolu, jak mají úpravy provést).

INFORMACE 3

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **25. 4. 2018** Čas: **11:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **25. 4. 2018** Čas: **11:01 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

DOTAZ 1

V Soupisu prací pro Připojovací komunikace je součástí SO 050 Hrubé terénní úpravy – PK též kácení stromů.

4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	540,00
		náletové porosty likvidace spálením		
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování		
5	112114	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM	KUS	5,00
		likvidace kmenů v režii zhotovitele 1x topol, 1x čtyřkmená břiza		
		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace		

Vyhláška č. 189/2013 Sb. stanoví, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5). V praxi se povoluje kácení nejčastěji od 1. listopadu do 31. března.



Termín dokončení dle Svazku 3 Vzor Návrhu Smlouvy o Dílo musí nastat nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

Dotazy:

1. Zařídí zadavatel kácení dřevin i mimo vegetační klid nebo bude stavba zahájena později, aby mohlo kácení proběhnout ve vegetačním klidu (tj. cca od 1. listopadu 2018) a zároveň mohl být dodržen termín dokončení 150 kalendářních dní?
2. Je povoleno pálení větví na pozemku?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel formou INFORMACE 1 a INFORMACE 2 tohoto vysvětlení provedl změnu soupisu prací Připojovací komunikace na listu SO 050, která zachycuje současný stav dřevin na staveništi. Všechny dřeviny, které musely být vykáceny v období vegetačního klidu, byly již zadavatelem vykáceny a kmeny stromů D do 0,5 M byly odstraněny. Předmětem zakázky zůstalo odstranění větví z těchto pokácených stromů, případně odstranění náletových porostů (křovin a stromů do průměru 100 mm) taktéž pozůstalých po vykácení, které bude odstraňovat v rámci zakázky dodavatel. Zůstalo zde také 51 kusů pařezů po odstraněných křovinách a stromech, které dodavatel vytáhne ze země. Vše bude zlikvidováno štěpkováním. Tato skutečnost byla rovněž změněna v upravovaných položkách.

DOTAZ 2

- Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb:

SO 130.2 Připojovací komunikace podél koleji

51	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	181,98
		délky změřeny ze situace objektu		
		V2b 1,5/1,5/0,25 152,0 m		
		V2b 3,0/1,5/0,125 355,0 m		
		V4 0,25 201,0+316,0 = 517,0 m		
		V5 0,5 2x4,0 = 8,0 m		
52	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,00
		obnova vodorovného značení po 1 roce od předání stavby		

Termín dokončení musí nastat **nejpozději do stopadesáti (150) kalendářních dnů** ode dne uzavření Smlouvy“.

Dotaz 1: Bude zadavatel považovat dílo za dokončené bez **obnovy vodorovného značení po 1 roce od předání stavby** (položka č. 52 SO 130.2)?

ODPOVĚĎ 2

Obnova vodorovného dopravního značení plastem po roce od předání stavby se **vypouští** z předmětu veřejné zakázky.

Dodavatelé si tedy v Připojovací komunikace.xls na listu SO 130.2 upraví stávající znění položky 52:

52	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	182,00	0,00	0,00
		obnova vodorovného značení po 1 roce od předání stavby				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
		- předznačení a reflexní úpravu				



následovně:

52			POLOŽKA VYPUŠTĚNA				

Příloha:

Připojovací komunikace-list SO 050 - revize20180410.xls

