



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

VZ : „Energetické úspory budovy H ON Příbram, a.s.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1:

Položka 104 soupisu prací – přemístění VZT jednotky vč. nového kotvení a připojení. Žádáme o upřesnění nového umístění a způsobu ukotvení jednotky. Kudy a jakým způsobem bude vedeno nové napojení potrubí chladiva a ovládání. Případně jaké stavební práce vyplynou z nového umístění a vedení rozvodů.

Odpověď

VZT jednotka bude umístěna na střechu poblíž atiky a bude postavena na betonové dlaždici. Chladivo bude od VZT jednotky vedeno v liště dlouhé cca. 10 m pod zateplovacím systémem a do místnosti nově přivedeno nadpražím.

Dotaz č. 2:

Položka 105 soupisu prací – vyregulování otopné soustavy. Žádáme o upřesnění obsahu položky. Z projektu toto nevyplývá.

Odpověď

S ohledem na to, že je zájmový objekt zásobován z centrální kotelny a ostatní objekty se nezateplují, uvažovalo se pro optimalizaci vytápění dotčeného objektu s regulačním uzlem (domovní předávací stanici) vč. systému MaR na patě objektu.

Dotaz č. 3:

Položka 154 soupisu prací D+M dorozumívacího tabla. Žádáme o upřesnění zda D+M znamená dodávka a montáž nebo demontáž a montáž. V případě že se jedná o dodávku nového tabla, žádáme o upřesnění parametrů tabla.

Odpověď

Jedná se o dodávku a montáž. Nové dorozumívací tablo – hláska 20 tlačítek.

Dotaz č. 4:

Položka 156 soupisu prací – Zasunutí stávajících kabelů do chrániček. Žádáme o upřesnění rozsahu (délky a průměry) požadovaných chrániček. Z projektu toto nevyplývá.

Odpověď

Na jihovýchodní fasádě bude kabel od jednotek umístěných na střeše vložen do lišty cca 60x100 mm o délce cca 1,5 m. Na jihozápadní fasádě bude kabel umístěn do lišty 20x20 mm o délce cca. 7,5 m.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Dotaz č. 5:

Položka 62 soupisu prací - Přesunutí komínku a zpětné napojení. Žádáme o upřesnění obsahu položky. Z projektu toto nevyplývá.

Odpověď

Komínek odvětrání o průměru 150 mm bude odkloněn od přiléhající stěny za pomoci 2x 90° kolena a potrubí délky cca. 400 mm. Odskok bude proveden v novém souvrství střechy.

V Příbrami, dne 1.11.2019

.....
Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru