



STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO č. 322 033

na zhotovení díla s názvem
Srbská Kamenice – pěší komunikace – II. etapa
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**
IČ: **00831387**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **10720431/0100**
Zastoupený: **Jitkou Voglovou, starostkou obce**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Srbská Kamenice – pěší komunikace – II. etapa**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 18.05.2022
 - cenové nabídky ze dne 19.5.2022
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Srbská Kamenice – pěší komunikace – II. etapa**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpokládané zahájení prací: **06/2022 (po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP)**
- 4.2 Ukončení prací: **07/2023**

5. CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	3.941.359,36 Kč
DPH 21%:	827.685,47 Kč
Cena včetně DPH:	4.769.044,73 Kč

1
pc

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro stavební povolení a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Účetní doklady budou označeny číslem projektu, názvem projektu a názvem poskytovatele. Text bude předem odsouhlasen objednatel.
- 6.6 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.7 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.8 Objednatel **není** v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH **bude odvádět zhotovitel** v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 **Prodlení s dokončením:**
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.
- 7.2 **Prodlení s odstraněním vad:**
V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč 1.000,00 za každý den prodlení.
Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,00 za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.
- 7.3 **Prodlení s úhradou faktur:**
V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatel podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatel.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Odpovědné zadávání:

7.4.1 Sociálně odpovědné zadávání:

- 7.4.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že využije pro plnění této veřejné zakázky ke splnění části předmětu plnění podzhotovitele, zajistí mu řádné a včasné plnění finančních závazků (faktur), a to nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany zadavatele za toto plnění. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každou takto opožděnou platbu.
- 7.4.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pracovní právní předpisy, zejména pak zák. č. 262/2006 Sb. „zákoník práce“ v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. „o zaměstnanosti“ v platném znění, a to vůči všem osobám, které se na plnění této veřejné zakázky podílejí jak ze strany zhotovitele, tak jeho případných podzhotovitelů. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, a to jak v porušení legálního zaměstnávání, nedodržení pracovních právních předpisů a odpovídajících podmínek práce vč. bezpečnosti práce, je uchazeč povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý takto zjištěný případ.

7.4.2 Environmentální zadávání:

- 7.4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu plnění používat výrobky, materiály a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a svou povahou sniží přímé negativní dopady na životní prostředí, sniží množství odpadů při realizaci na možné minimum, omezí produkci znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí spotřebu energií a obecně spotřebu surovin, omezí spotřebu pitné vody (místo ní využití např. dešťové či „šedé“). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu a v případě zjištění nadměrného znečištění životního prostředí požadovat po uchazeči úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý takto zjištěný případ.

7.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.10 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše odpovídajících možných rizik ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu o pojištění předložit, a to ještě před podpisem této smlouvy.
- 9.13 Zhotovitel je povinen být pojištěn na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu o pojištění předložit, a to ještě před podpisem této smlouvy.
- 9.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.15 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.16 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 PODZHOTOVITEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit podzhotovitele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového podzhotovitele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit podzhotovitele provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých podzhotovitelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých podzhotovitelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový podzhotovitel musí před uzavřením podzhotovitelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní podzhotovitel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění podzhotovitelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých podzhotovitelů, ve kterém uvede ty podzhotovitele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude podzhotovitelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu podzhotovitelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K tomuto řízení bude přizván technický dozor investora, popř. i autorský dozor projektanta.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedoděleků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce

60 měsíců na stavební práce

- 13.3 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, vládní nařízení, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vystaven právní akt (smlouva o poskytnutí dotace).
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečný daňový doklad."

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo

16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 7 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- soupis prací ze dne 19.5.2022
- Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Děčíně, dne 19.5.2022

za zhotovitele: **S a M silnice a mosty Děčín a.s.**



Petr Podrazil
výkonný ředitel

V Srbské Kamenici dne 14.6.2022

za objednatele:



Jitka Voglová
starostka obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2179
Stavba: Péší komunikace - Srbská Kamenice

KSO:
Místo: Srbská Kamenice

CC-CZ:
Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
Ing. Martina Hřebňinová

IČ: 738 42 346
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 941 359,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 941 359,36	827 685,47
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 769 044,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2179

Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 941 359,36	4 769 044,83
SO 101 A	Chodník - část A	1 705 206,84	2 063 300,28
SO 101 B	Chodník - část B	786 461,19	951 618,04
SO 201	Lávka	903 680,18	1 093 453,02
SO 202	Lávka	441 511,15	534 228,49
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	104 500,00	126 445,00

28 76 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 101 A - Chodník - část A

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

IC:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IC:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

IC:

738 42 346

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 705 206,84

DPH základní
snížená

Základ daně
1 705 206,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
358 093,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 063 300,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice
 Objekt: SO 101 A - Chodník - část A
 Místo: Srbská Kamenice
 Zadavatel:
 Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 19.05.2022
 Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 705 206,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 693 474,07

1 - Zemní práce	203 515,57
2 - Zakládání	149 878,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 100 458,15
5 - Komunikace pozemní	113 478,77
8 - Trubní vedení	3 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 800,67
997 - Přesun sutě	10 598,85
998 - Přesun hmot	46 193,68

PSV - Práce a dodávky PSV

11 732,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 379,56
---	----------

1 : 0 : 0

30
90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt: SO 101 A - Chodník - část A

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Martina Hřebřínová

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 705 206,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 693 474,07	
D	1		Zemní práce				203 515,57	
1	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000	2 360,00	21 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětváním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	WV		1+8		9,000			
2	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	9,000	2 360,00	21 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pařezů strojně a jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm					
	WV		odstranění stromů vč. pařezů					
	WV		1+8		9,000			
3	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,500	60,00	450,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenných nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek					
	WV		rozebrání kamenné dlažby 100x100					
	WV		7,5		7,500			
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,008	190,00	2 281,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	WV		odebrání podkladu (šlérk, hlína) pro kci chodníku					
	WV		1,5*10*0,35		5,250			
	WV		8,3*0,35*1,5		4,358			
	WV		8*0,3		2,400			
	WV		Součet		12,008			
5	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,576	815,00	469,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	WV		oplocení trafostanice					
	WV		4*0,9*0,4*0,4		0,576			
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,320	615,00	23 566,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	WV		"opěrná zeď" - hloubení pro základ					
	WV		(4+4+10+21,6+6,2)*0,8*0,9		32,976			
	WV		"nové oplocení" - hloubení pro základ					
	WV		16,7*0,4*0,8		5,344			
	WV		Součet		38,320			
7	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	m3	50,328	250,00	12 582,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele					
	WV		odkopávky					
	WV		12,008		12,008			
	WV		rýhy					
	WV		38,32		38,320			
	WV		Součet		50,328			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,328	130,00	6 542,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	WV		odkopávky					
	WV		12,008		12,008			
	WV		rýhy					
	WV		38,32		38,320			
	WV		Součet		50,328			
9	K	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	78,350	30,00	2 350,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS					
	WV		násyp					
	WV		0,63*10		6,300			
	WV		1,19*5		5,950			
	WV		0,9*10		9,000			
	WV		1*10		10,000			
	WV		0,9*10		9,000			
	WV		1,3*10		13,000			
	WV		1,7*5		8,500			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VW		1,66*10		16,600			
	VW		Součet		78,350			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do násypů	t	141,030	413,00	58 245,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná		141,030			
	VW		78,35*1,8		50,328	25,00	1 258,20	CS ÚRS 2021 02
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	90,590	180,00	16 306,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VW		50,328*1,8		90,590			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,450	120,00	1 374,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	VW		"opěrná zeď"					
	VW		zásyp za zdi zeminou vhodnou do zásypů		11,450			
	VW		45,8*0,25		11,450			
	VW		Součet					
14	M	58331200	vhodný propustný materiál pro zásyp	t	20,610	480,00	9 892,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		vhodný materiál pro zásyp					
	VW		"opěrná zeď"					
	VW		zásyp vhodnou propustnou zeminou vhodnou do zásypů		20,610			
	VW		45,8*0,25*1,8					
15	K	181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	65,500	66,00	4 323,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VW		plocha k zatravnění		65,500			
	VW		1,0+3,0+9,0+6,5+8,0+20,0+5,0+4,0+9,0					
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	11,790	767,00	9 042,93	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VW		65,5*0,1*1,8		11,790			
17	K	181411131.1	Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu, zálivka	m2	65,500	35,00	2 292,50	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 plocha k zatravnění		65,500			
	VW		1,0+3,0+9,0+6,5+8,0+20,0+5,0+4,0+9,0					
18	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,983	200,00	196,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VW		65,5*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,983			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	97,950	19,00	1 861,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VW		Úprava pláně se zhutněním		97,950			
	VW		82,6+2,1+8+(35,0*0,15)					
20	K	R162301-1	Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou					
	P		Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění do zařízení na likvidaci biologického odpadu, např. Eko Voltarice ve vzdálenosti 12 km, poplatek 1050 Kč/t, uložení a poplatek za likvidaci, včetně všech souvisejících činností. 2. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatel, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 3. Dřevní hmota zahrnuje větve, biopodpad a těžební zbytky.					
							149 878,38	
D 2			Zakládání					
21	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm - ŠD 8/16	m3	0,700	1 531,00	1 071,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VW		odvodňovací žebro		0,700			
	VW		0,01*70,0					
22	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VW		odvodňovací žebro		35,000			
	VW		(60,0+10,0)*0,5					
23	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	41,458	25,00	1 036,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná PP 200g/m2					
	VW		35*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		41,458			
24	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	65,000	62,00	4 030,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VW		"opěrná zeď"					
	VW		plastový drenážní trativod		65,000			
	VW		65,0					

32 fa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	213311131	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drceného frakce 4/8	m3	5,458	1 563,00	8 530,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0-4 mm					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		ŠP podsyp tl. 0,1 m		4,122			
	VV		45,8*0,9*0,1					
	VV		"nové oplocení"					
	VV		ŠP podsyp tl. 0,1 m					
	VV		16,7*0,8*0,1					
	VV		Součet		1,336			
26	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - XC2	m3	34,198	3 261,00	111 519,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"opěrné zdi"		28,854			
	VV		45,8*0,9*0,7					
	VV		"nové oplocení"					
	VV		16,7*0,8*0,4					
	VV		Součet		5,344			
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	58,350	337,00	19 663,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"opěrné zdi"					
	VV		45,8*0,8		36,640			
	VV		"nové oplocení"					
	VV		16,7*(0,8+0,5)					
	VV		Součet		21,710			
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	58,350	45,00	2 625,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
29	K	317322611	Řimsy nebo žlabové řimsy ze ŽB tř. C 30/37 - XF4	m3	5,725	4 609,00	1 100 458,15	26 386,53 CS ÚRS 2021 02
	PP		Řimsy nebo žlabové řimsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	VV		"opěrné zdi"					
	VV		45,8*0,25*0,5		5,725			
30	K	317351105	Zřízení bednění řims a žlabových řims v do 6 m	m2	22,900	721,00	16 510,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pasů, řims nebo překladů řims nebo žlabových řims včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nebližší nižší podlahou zřízení					
	VV		"opěrné zdi"					
	VV		45,8*0,25*2		22,900			
31	K	317351106	Odstranění bednění řims a žlabových řims v do 6 m	m2	22,900	148,00	3 389,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pasů, řims nebo překladů řims nebo žlabových řims včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nebližší nižší podlahou odstranění					
	VV		"opěrné zdi"					
	VV		45,8*0,25*2					
32	K	317361821	Výztuž překladů a řims z betonářské oceli 10 505	t	0,072	56 640,00	4 078,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž překladů, řims, žlabů, žlabových řims, klenbových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		ŽB dílek, ŽB řimsa - tmy o 12, dl. 0,35 m, 230 ks					
	VV		(0,89*0,35*230)/1000		0,072			
33	K	327213213.1	Zděni zdíva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š. spáry do 20 mm	m3	13,740	4 656,00	63 973,44	
	PP		Zděni zdíva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
	VV		opěrná zeď - pískovcové šluky					
	VV		1,0*45,8*0,3		13,740			
34	M	58381087.1	pískovcové bloky	m3	15,114	18 750,00	283 387,50	
	PP		hakiik hrubý pískovec					
	VV		opěrná zeď - pískovcové šluky					
	VV		1,0*45,8*0,3		13,740			
	VV		13,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		15,114			
35	K	327213213.2	Zděni zdíva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu obj. kamene do 0,02 m3 š. spáry přes 10 do 20 mm	m3	3,444	4 656,00	16 035,26	
	PP		Zděni zdíva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
	VV		"nové oplocení"					
	VV		pískovcová opěrná zeď (podezdívka)					
	VV		16,7*0,3*0,4		2,004			
	VV		pískovcové sloupky					
	VV		1,2*0,3*0,5*8		1,440			
	VV		Součet		3,444			
36	M	58381087.2	pískovcové bloky	m3	3,788	18 750,00	71 025,00	
	PP		hakiik hrubý pískovec					
	VV		"nové oplocení"					
	VV		pískovcová opěrná zeď (podezdívka)					
	VV		16,7*0,3*0,4		2,004			
	VV		pískovcové sloupky					
	VV		1,2*0,3*0,5*8		1,440			
	VV		Součet		3,444			
	VV		3,444*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,788			
37	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	9,160	4 052,00	37 116,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"opěrná zeď					
	W		ŽB dřik					
	W		1*0,2*45,8		9,160			
38	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	91,600	593,00	54 318,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	W		"opěrná zeď					
	W		ŽB dřik					
	W		1*45,8*2		91,600			
39	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	91,600	243,00	22 258,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
40	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,093	56 640,00	5 267,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	W		"nové oplocení					
	W		trny do zdiva dl. 1,3 m, 80 ks					
	W		0,89*1,3*80/1000		0,093			
41	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,965	56 640,00	54 657,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	W		"opěrné zdi					
	W		KAR! 150/150/8					
	W		45,8*3*5,4/1000*1,3		0,965			
42	K	34810112R	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v. 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení	m	41,800	7 684,00	321 191,20	
	PP		Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v. 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce:					
			Kompletní provedení včetně kotevních prvků					
	W		dřevěné zábradlí, kotveno do patek na římsu zdi					
	W		28,0*9,5*4,3		41,800			
43	K	34817114R	Dodávka a montáž oplocení trafostanice - v. 2,5 m, lehká svařovaná síť z ocelových drátů s povrchovou úpravou pozinkováním, na ocelové sloupky po 1,5 m, vč. zabetonování patek	m	4,000	7 500,00	30 000,00	
	PP		Dodávka a montáž oplocení trafostanice - v. 2,5 m, lehká svařovaná síť z ocelových drátů s povrchovou úpravou pozinkováním, na ocelové sloupky po 1,5 m					
44	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m	m	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m					
	W		"nové oplocení					
	W		2,0*7		14,000			
45	M	55342352	pole plotové plotkové do 1500mm, vč. povrchové úpravy a kotvení	m	14,000	5 133,00	71 862,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		pole plotové plotkové do 1500mm					
	W		"nové oplocení					
	W		2,0*7		14,000			
46	K	348262424.1	Dodávka a montáž zákrytová kamenná deska tl. 100 mm, rozm. 400x600x100 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
	PP		Dodávka a montáž zákrytová kamenná deska tl. 100 mm, rozm. 400x600x100 mm					
	W		"nové oplocení					
	W		8		8,000			
	D	5	Komunikace pozemní				113 478,77	
47	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl. 150 mm - 32/63	m2	97,950	189,00	18 512,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	W		podkladní vrstvy z ŠD					
	W		82,6+2,1+8+(35,0*0,15)		97,950			
48	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 100 mm	m2	84,700	316,00	26 765,20	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 100 mm					
	W		kce chodník					
	W		82,6+2,1		84,700			
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	0,900	450,00	405,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	W		zpětné položení kamenné dlažby					
	W		0,9		0,900			
50	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	84,700	280,00	23 716,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	W		přírodní (šedá)					
	W		12+35,6+35		82,600			
	W		reliéfni antracitová					
	W		2,1		2,100			
	W		Součet		84,700			
51	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm	m2	86,730	344,00	29 835,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		přírodní					
	W		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	W		přírodní (šedá)					
	W		12,0+35,6+35,0		82,600			

34 for

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	59245006	82,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - antracit	m2	2,205	1 000,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	W		reliefní antracit					
	VV		2,1		2,100			
	VV		2,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,205			
53	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	2,100	19,00	39,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy příplatek k cenám za dlažbu z orvků dvou barev					
	W		reliefní antracit					
	VV		2,1					
54	K	59766111R	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vypárování M25-XF4	m2	8,000	1 500,00	12 000,00	
	PP		Dlažba kamenná do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých					
	W		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm					
	VV		3,8+3,2+1,0		8,000			
	D	8	Trubní vedení					
55	K	87131312R	Dodávka a montáž napojení uliční vpusti PVC DN 160 - kompletní provedení (výkop, zásep, uložení, obsyp)	m	3,000	850,00	2 550,00	
	PP		Dodávka a montáž napojení uliční vpusti - kompletní provedení (výkop, zásep, PVC DN 150)					
	W		"odvodnění"					
	VV		3		3,000			
56	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav amatér					
	W		výšková úprava uliční vpusti					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	280,00	9 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	W		nová silniční obruba					
	VV		10,5+21,0+3,5		35,000			
58	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	36,750	246,00	9 040,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	VV		35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,750			
59	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	38,500	250,00	9 625,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C					
	W		12/15					
	VV		sadová betonová obruba					
	VV		6,0+16,5+5,5+4+6,5		38,500			
60	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	40,425	124,00	5 012,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
	VV		38,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		40,425			
61	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici závlivky v živiněm krytu	m	32,100	40,00	1 284,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnici závlivky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	W		asfaltová závlivka					
	VV		32,1		32,100			
62	K	919121212	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	32,100	139,00	4 461,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	W		asfaltová závlivka					
	VV		32,1		32,100			
63	K	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 150 mm	m	32,100	124,00	3 980,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	W		řezání AB krytu					
	VV		32,1		32,100			
64	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,225	938,00	1 149,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	W		bourání zděných sloupků oplocení					
	VV		1*0,7*0,25*7		1,225			
65	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnickými a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	14,400	86,00	1 238,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnickými a dřevěnými sloupky z prken a latí					
	W		odstranění dřevěného oplocení					
	VV		14,4		14,400			
66	K	966052111	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou	kus	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m zasypávaných zeminou					
	VV		odstranění betonových patníků 150/150/1100					
	VV		5		5,000			
67	K	966076111	Odstranění pásnice ocelové 50x50	m	12,000	98,00	1 176,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pásnice ocelové 50x50					
68	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	78,360	227,00	17 787,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	VV		45,8*1,0		45,800			
	VV		16,7*0,4*2		13,360			
	VV		1,2*0,5*8*4		19,200			
	VV		Součet		78,360			
	D	997	Přesun sutě				10 598,85	
69	K	997221551.1	Vodorovná doprava sutí - skládka dle dodavatele stavby	t	5,234	330,00	1 727,22	
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
70	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,234	140,00	732,76	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
71	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,234	1 555,00	8 138,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				46 193,68	
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	355,336	130,00	46 193,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 732,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 379,56	
73	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	57,400	16,00	918,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním					
	VV		"opěrné zdi					
	VV		nátěr betonových kci					
	VV		57,4*1,0		57,400			
74	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	50 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		57,4*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,020			
75	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	114,800	18,00	2 066,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým					
	VV		"opěrné zdi					
	VV		nátěr betonových kci - 2x					
	VV		57,4*1,0*2		114,800			
76	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,047	50 000,00	2 350,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	VV		114,8*0,00041 *Přepočtené koeficientem množství		0,047			
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,067	668,00	44,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				5 353,21	
78	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,900	227,00	2 247,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lepené izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	VV		opěrná zeď					
	VV		9,0*1,1		9,900			
79	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	10,395	294,00	3 056,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm					
	VV		9,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		10,395			
80	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,076	655,00	49,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace lepené stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 101 B - Chodník - část B

KSO:

Místo:

Srbská Kamenice

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

IČ:

738 42 346

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

786 461,19

DPH základní
snížená

Základ daně
786 461,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
165 156,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

951 618,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 101 B - Chodník - část B

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Hřebřínová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

786 461,19

HSV - Práce a dodávky HSV

783 533,38

1 - Zemní práce

86 892,40

2 - Zakládání

43 071,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

217 480,35

4 - Vodorovné konstrukce

681,60

5 - Komunikace pozemní

237 265,90

8 - Trubní vedení

29 753,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 377,31

998 - Přesun hmot

25 011,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 927,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 143,62

713 - Izolace tepelné

1 784,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt: SO 101 B - Chodník - část B

Místo: Srbská Kamenice

Datum: 19.05.2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Martina

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Hřebřínová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							786 461,19	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				783 533,38	
D	1		Zemní práce				86 892,40	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,125	154,00	4 793,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		odebrání podkladu pro koi chodníku (tráva + šterk)					
	VV		(182,0+25,5)*0,15		31,125			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,316	613,00	9 388,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"opěrná zeď" - hloubení základu					
	VV		10,3*0,9*0,8		7,416			
	VV		"vsakovací retenční rýhy					
	VV		1,1*5,0*1,0		5,500			
	VV		"hloubení pro PVC 160					
	VV		0,8*5*0,6		2,400			
	VV		Součet		15,316			
3	K	162701105 1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	m3	44,541	250,00	11 135,25	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele					
	VV		odkopávky					
	VV		31,125		31,125			
	VV		rýhy					
	VV		15,316		15,316			
	VV		-zpětný zásyp					
	VV		-1,9		-1,900			
	VV		Součet		44,541			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	44,541	127,00	5 656,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odkopávky					
	VV		31,125		31,125			
	VV		rýhy					
	VV		15,316		15,316			
	VV		-zpětný zásyp					
	VV		-1,9		-1,900			
	VV		Součet		44,541			
5	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	19,950	30,00	598,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS					
	VV		násyp					
	VV		0,15*101,5		15,225			
	VV		0,45*10,5		4,725			
	VV		Součet		19,950			
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do násypů	t	35,910	413,00	14 830,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV		19,95*1,8		35,910			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,541	25,00	1 113,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	80,174	180,00	14 431,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		44,541*1,8		80,174			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,575	120,00	309,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		zásyp za zdí zeminou vhodnou do zásypů					
	VV		10,3*0,25		2,575			
	VV		Součet		2,575			
10	M	58331200	vhodný propustný materiál pro zásyp	t	4,635	480,00	2 224,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		vhodný materiál pro zásyp					

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		zásyp vhodnou propustnou zeminou vhodnou do zásypů					
	VV		10,3*0,25*1,8		4,635			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - hutnění po 0,3 m	m3	1,900	300,00	570,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a minu zhutnění bez ohození svačin					
	VV		zpětný zásyp hutněný po cca 0,3 m					
	VV		1,9		1,900			
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	75,000	66,00	4 950,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		100,0*0,75		75,000			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	13,500	767,00	10 354,50	
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		75,0*0,1*1,8		13,500			
14	K	181411131.1	Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná modelace terénu, výsev travního semene, utužení povrchu, závlivka	m2	75,000	35,00	2 625,00	
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		plocha k zatravnění					
	VV		100,0*0,75		75,000			
15	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,125	200,00	225,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,125			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	194,000	19,00	3 686,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		úprava pláně se zhutněním					
	VV		167,0+1,5+25,5		194,000			
D	2		Zakládání				43 071,21	
17	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm - 120	m3	5,000	1 243,00	6 215,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm					
	VV		"vsakovací retenční rýha					
	VV		1,0*5,0*1,0		5,000			
18	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm - ŠD 8/16	m3	1,128	1 531,00	1 726,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		odvodňovací žebro					
	VV		0,01*112,8		1,128			
19	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	56,400	40,00	2 256,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 oh rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		odvodňovací žebro					
	VV		(101,5+11,3)*0,5		56,400			
20	M	69311060	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	66,806	25,00	1 670,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná PP 200g/m2					
	VV		56,4*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		66,806			
21	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	22,000	48,00	1 056,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 oh rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	VV		"vsakovací retenční rýha					
	VV		22,0		22,000			
22	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	26,059	75,00	1 954,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2					
	VV		22*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		26,059			
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	15,000	62,00	930,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		plastový drenážní trativod					
	VV		15,0		15,000			
24	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 4/8	m3	0,927	1 563,00	1 448,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		ŠP podsyp tl. 0,1 m					
	VV		10,3*0,9*0,1		0,927			
25	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - XC2	m3	6,489	3 493,00	22 666,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem naprokládaného tř. C 20/25					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		betonový základ C20/25 - XC2					
	VV		10,3*0,9*0,7		6,489			

40
1
for

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,240	337,00	2 776,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		betonový základ C20/25 - XC2					
	VV		10,3*0,8					
27	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,240	45,00	370,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
28	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 - XF4	m3	1,288	4 609,00	217 480,35	5 936,39 CS ÚRS 2021 02
	PP		Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	VV		opěrná zeď					
	VV		10,3*0,25*0,5					
29	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	5,150	721,00	3 713,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pasů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoli tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení					
	VV		opěrná zeď					
	VV		10,3*0,25*2					
30	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	5,150	148,00	762,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pasů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoli tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění					
	VV		opěrná zeď					
	VV		10,3*0,25*2					
31	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,013	56 640,00	736,32	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		ŽB dřík, ŽB římsa - trny o 12, dl. 0,35 m, 42 ks					
	VV		(0,89*0,35*42)/1000					
32	K	327213213	Zdění zdva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š. spáry do 20 mm	m3	3,090	4 656,00	14 387,04	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdění zdva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene stípaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
	VV		opěrná zeď - pískovcové štuky					
	VV		1,0*10,3*0,3					
33	M	58381087.1	pískovcové bloky	m3	3,090	18 750,00	63 731,25	
	PP		hakiik hrubý pískovec					
	VV		opěrná zeď - pískovcové štuky					
	VV		1,0*10,3*0,3					
	VV		3,09*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
34	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3	2,060	4 052,00	8 347,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
	VV		"opěrná zeď"					
	VV		ŽB dřík					
	VV		10,3*1,0*0,2					
35	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,217	56 640,00	12 290,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	VV		"opěrné zdi"					
	VV		10,3*3*5,4/1000*1,3					
36	K	348101121.1	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení	m	14,000	7 684,00	107 576,00	
	PP		Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Kompletní provedení včetně kotvení prvků					
	VV		dřevěné zábradlí, kotveno do patek na římsu zdi					
	VV		3,7*10,3					
	D	4	Vodorovné konstrukce		14,000			
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenného drobného těženého	m3	0,400	1 704,00	681,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenného drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		ŠP podsyp PVC potrubí 160					
	VV		5,0*0,8*0,1					
	D	5	Komunikace pozemní		0,400			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	m2	194,000	189,00	237 265,90	36 666,00 CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl 150 mm					
	VV		podkladní vrstvy z ŠD					
	VV		194,0					
39	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	168,500	316,00	53 246,00	
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl 100 mm					
	VV		kce chodník					
	VV		167,0+1,5					
40	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	168,500	280,00	47 180,00	CS ÚRS 2021 02

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva litého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²					
	WV		přírodní (šedá)					
	WV		167,0		167,000			
	WV		reliefní antracitová					
	WV		1,5		1,500			
	WV		Součet		168,500			
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m ²	175,350	344,00	60 320,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	WV		přírodní (šedá)					
	WV		167,0		167,000			
	WV		167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		175,350			
42	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - antracit	m ²	1,575	1 000,00	1 575,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	WV		reliefní antracit					
	WV		1,5		1,500			
	WV		1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,575			
43	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m ²	1,500	19,00	28,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva litého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z ovků dvou barev					
	WV		reliefní antracit					
	WV		1,5		1,500			
44	K	59766111R	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4	m ²	25,500	1 500,00	38 250,00	
	PP		Dlažba kamenná do lože z betonu prostého II. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých					
	WV		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm					
	WV		25,5		25,500			
	D	8	Trubní vedení				29 753,00	
45	K	821391111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	2,000	679,00	1 358,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400					
46	M	59222023	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400	m	2,020	2 250,00	4 545,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400					
	WV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020			
47	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
48	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10	m	5,500	600,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 10					
	WV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
49	K	89594111R	Dodávka a montáž chodníkové uliční vpusti - vč. včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti - s bočním vtokem	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců DN 450 včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti					
	WV		"Odvodnění"					
	WV		chodníková uliční vpust' komplet					
	WV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				143 377,31	
50	K	91411001R	Přemístění infotabule vč. ukotvení (vybourání, betonáž 2x patka 0,3x0,3x0,8 C25/30)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Přemístění infotabule vč. uchycení do země					
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	101,500	280,00	28 420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého					
	WV		nová silniční obruba					
	WV		101,5		101,500			
52	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	106,575	246,00	26 217,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
	WV		101,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		106,575			
53	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	114,500	250,00	28 625,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem II. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	WV		sadová betonová obruba					
	WV		45,5+5,5+63,5		114,500			
54	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	120,225	124,00	14 907,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
	WV		114,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		120,225			
55	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	13 656,00	13 656,00	CS ÚRS 2021 02

gk
for

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
56	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	3,300	1 328,00	4 382,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	WV		prodloužení propustku					
	WV		3,3		3,300			
57	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	3,300	2 250,00	7 425,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400					
58	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XF3	m3	2,046	4 597,00	9 405,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	WV		"propustek"					
	WV		obetonování propustku					
	WV		3,3*0,62		2,046			
59	K	985231111	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	10,300	227,00	2 338,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spárování zdíva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m					
	WV		1,0*10,3		10,300			
	D	998	Přesun hmot				25 011,61	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	192,397	130,00	25 011,61	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 927,81	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 143,62	
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	10,300	16,00	164,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem penetračním					
	WV		"opěrné zdi					
	WV		nátěr betonových kcí					
	WV		10,3*1,0		10,300			
62	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	50 000,00	200,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		lak asfaltový penetrační					
	WV		10,3*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
63	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	20,600	18,00	370,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé s nátěrem lakem asfaltovým					
	WV		"opěrné zdi					
	WV		nátěr betonových kcí - 2x					
	WV		10,3*1,0*2		20,600			
64	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,008	50 000,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	WV		20,6*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,012	668,00	8,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				1 784,19	
66	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,300	227,00	749,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	WV		opěrná zeď					
	WV		3,0*1,1		3,300			
67	M	28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	3,465	294,00	1 018,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm					
	WV		3,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,465			
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,025	655,00	16,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 201 - Lávka

KSO:

Místo: Srbská Kamenice

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

903 680,18

DPH základní
snížená

Základ daně
903 680,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
189 772,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 453,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



99 1/2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice
Objekt: SO 201 - Lávka

Místo: Srbská Kamenice

Zadavatel:

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 19.05.2022

Projektant: Ing. Martina
Hřebfínová

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	903 680,18
1 - Zemní práce	878 118,18
2 - Zakládání	219 203,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 143,26
4 - Vodorovné konstrukce	418 788,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 084,67
998 - Přesun hmot	7 401,86
PSV - Práce a dodávky PSV	65 496,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	562,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	562,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 201 - Lávka

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 680,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

878 118,18

D 1

Zemní práce

219 203,58

1	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	7,000	2 001,00	14 007,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Převedení vody potrubím DN do 900					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	71,00	17 750,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	50,000	50,00	2 500,00	
	PP		Sejmutí ornice nebo lešení půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		50,0		50,000			
5	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného námosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3					
	VV		5*5*0,2		5,000			
6	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	106,000	333,00	35 298,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		4,0*2,65*5,0*2		106,000			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	106,000	206,00	21 836,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 590,000	16,00	25 440,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m					
	VV		106*15 "Přepočtené koeficientem množství		1 590,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	201,400	180,00	36 252,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		106,0*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		201,400			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,984	120,00	10 078,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		106,0-12,1-6,925-2,991		83,984			
11	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	159,570	250,00	39 892,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Štěrkopísek netříděný zásypový					
	VV		83,984*1,9		159,570			
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	66,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
13	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		100*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,500			
15	K	182201101	Svahování násypů	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů z jakékoliv horniny					
16	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,000	89,00	4 450,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

96 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2								
17	K	213311113	Zakládání Poštáře zhuťné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,900	1 765,00	115 143,26	
	PP		Poštáře zhuťné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 až 63 mm				1 588,50	CS ÚRS 2021 02
18	K	275321117	Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 - XF3 Základové konstrukce z betonu železového patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 1,01*(3,84+0,41)*0,8 1,01*(3,990+0,33)*0,8 Součet	m3	6 925	3 848,00	26 647,40	CS ÚRS 2021 02
	PP						3,434	
	VV						3,491	
	VV						6,925	
19	K	275354111	Bednění základových patek - zřízení Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení (3,84+0,41)*2*0,8 (3,990+0,33)*2*0,8 Součet	m2	13,712	1 107,00	15 179,18	CS ÚRS 2021 02
	PP						6,800	
	VV						6,912	
	VV						13,712	
20	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	13,712	52,00	713,02	CS ÚRS 2021 02
21	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 6,925*0,15	t	1,039	56 640,00	58 848,96	CS ÚRS 2021 02
	PP							
22	K	723150375	Chránička D 245x6,3 mm Chránička D 245x6,3 mm Poznámka k položce: Osazení a dodávka chrániček polrubí skrz ÚP a křídlo 3*0,9 Součet	m	2,700	4 506,00	12 166,20	
	VV						1,039	
	VV						2,700	
D 3								
23	K	327213213.1	Svislé a kompletní konstrukce Zděni zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02m3, š. spáry do 20 mm Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm Zed' v lici opěry 1,3*4,3*0,3*2 Součet	m3	3,354	4 656,00	418 788,33	
	PP						15 616,22	
	VV							
	VV							
24	M	58381087.1	pískovcové bloky hakiik hrubý pískovec Zed' v lici opěry 1,3*4,3*0,3*2 3,354*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m3	3,354	18 750,00	69 168,75	
	PP						3,354	
	VV						3,689	
	VV							
	VV							
25	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37	m3	2,991	4 861,00	14 539,25	CS ÚRS 2021 02
	PP							
26	K	334323217	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 25/30 - XF2 Mostní křídla a závěrné zidky z betonu železového C 25/30	m3	12,100	4 071,00	49 259,10	CS ÚRS 2021 02
27	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	16,920	1 070,00	18 104,40	CS ÚRS 2021 02
	PP							
28	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	16,920	72,00	1 218,24	CS ÚRS 2021 02
	PP							
29	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění zřízení z překližek (0,054+0,760+0,5+0,420)*(3,99+0,33)*2*2 (0,054+0,760+0,5+0,420)*0,94*2*2 Součet	m2	36,484	1 099,00	40 095,92	CS ÚRS 2021 02
	PP						29,964	
	VV						6,520	
	VV						36,484	
	VV							
30	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	36,484	72,00	2 626,85	CS ÚRS 2021 02
	PP							
31	K	334361216	Výztuž dřevěných opěr z betonářské oceli 10 505 Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 dřevěných opěr 12,1*0,15	t	1,815	56 640,00	102 801,60	CS ÚRS 2021 02
	PP							
32	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSI 500 křídel, závěrných zdí	t	0,300	56 640,00	16 992,00	CS ÚRS 2021 02
	PP							
33	K	34810112R	Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v. 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení Dodávka a montáž dřevěného zábradlí v. 1,1 m, z hranolů 100/100, ohoblované, ošetřené nátěrem - kompletní provedení Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně kotvících prvků dřevěné zábradlí, kotveno 11,50	m	11,500	7 684,00	88 366,00	
	PP							
	P							
	VV							
	VV							
D 4								
34	K	421953311	Vodorovné konstrukce Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů DB - výroba Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba	m2	11,500	1 188,00	52 084,67	
	PP						13 662,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m2	11,500	586,00	6 739,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvale montáž					
36	K	423174111	Montáž OK s 2 nosníky s ortotropní mostovkou š do 2,4 m, v do 3,0 m most o 1 poli rozpětí do 13 m	t	0,193	8 076,00	1 558,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ocelové konstrukce se dvěma hlavními nosníky s ortotropní mostovkou šířky do 2,4 m, výšky do 3 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m					
37	M	13010020R	ocelová konstrukce lávky vč. povrch. úpravy	t	0,193	125 000,00	24 125,00	
	PP		ocelová konstrukce lávky vč. povrch. úpravy žárový zinek + nálerový systém dle TKP19 pro třídu agresivity C3 „střední“ a životnosti VV velmi vysokou (nad 15let)					
38	K	42894114R	Osazení a dodávka přechodového plechu vč. kotvení	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		Osazení přechodového plechu vč. kotvení					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 401,86	
39	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	83,00	2 656,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
40	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	32,000	69,00	2 208,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
41	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	11,180	227,00	2 537,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou děky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
	VV		zeď v lici opěry					
	VV		1,3*4,3*2		11,180			
	D	998	Přesun hmot				65 496,48	
42	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	224,303	292,00	65 496,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				562,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				562,00	
43	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,560	16,00	40,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		2,56		2,560			
44	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	50 000,00	50,00	
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		2,56*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
45	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	2,560	52,00	133,12	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou					
46	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	4,224	80,00	337,92	
	PP		nátěr hydroizolační - tekutá lepenka					
	P		Poznámka k položce: Dvojnásobný hydroizolační nátěr na bázi polymerní disperze a cementové směsi, který po zaschnutí vytvoří trvale pružnou membránu a ochranu proti radonu					
	VV		2,56*1,65 "Přepočtené koeficientem množství		4,224			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
47	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Geodetické práce					
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
50	K	042903001	Ostatní posudky - mostní prohlídky a mostní listy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní posudky - mostní prohlídky a mostní listy					
	VV		1 " provedení 1. mostní prohlídky a vypracování Mostního listu		1,000			

98 71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 202 - Lávk

KSO:

821 19 71

Místo:

k.ú. Srbská Kamenice [752975]

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Dr. Luma MARLUK, k.s.

Zpracovatel:

Ing. Helena Žilová

CC-CZ:

Datum:

19.05.2022

IČ:

00831387

DIČ:

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

IČ:

28728416

DIČ:

IČ:

44506350

DIČ:

neplátce DPH

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Zakázka je přeceněna na CÚ 2021/II pomocí Indexů změn cen stavebních prací "S" 2021/II ÚRS CZ, a.s. a členění objektů dle Klasifikace stavebních objektů (KSO)

Cena bez DPH

441 511,15

DPH základní
snížená

Základ daně

441 511,15

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 717,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

534 228,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 202 - Lávka

Místo:

k.ú. Srbská Kamenice [752975]

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice

Uchazeč:

SAI silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

19.05.2022

Projektant:

Dr. Luma MARLUK,
k.s.

Zpracovatel:

Ing. Helena Žilová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	441 511,15
1 - Zemní práce	224 331,36
2 - Zakládání	51 801,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 909,87
4 - Vodorovné konstrukce	77 295,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 094,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 475,10
997 - Přesun sutě	15 381,31
998 - Přesun hmot	3 146,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 227,56
762 - Konstrukce tesařské	192 179,79
767 - Konstrukce zámečnické	108 653,76
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	69 911,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 614,91
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

SO 202 - Lávka

Místo:

k.ú. Srbská Kamenice [752975]

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Obec Srbská Kamenice

Projektant:

Dr. Luma MARLUK,
k.s.

Uchazeč:

SA M silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Ing. Helena Žilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

441 511,15

224 331,36

51 801,76

1	K	121112005	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	23,500	215,00	5 052,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Sejmání ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,200	854,00	1 024,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

3	K	131213101	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	20,429	981,00	20 040,85	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I,	m3	46,575	79,00	3 679,43	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,372	206,00	1 518,63	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,087	327,00	8 857,45	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,164	180,00	2 189,52	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	14,257	200,00	2 851,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,194	35,00	636,79	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,455	200,00	91,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	-------	----------------

PP osivo směs travní parková

11	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m2	38,576	42,00	1 620,19	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním

12	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,194	233,00	4 239,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

13	K	274321118	Zakládání Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	3,362	4 664,00	15 680,37	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

14	K	274321191	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,362	492,00	1 654,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce z betonu železobetonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
15	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	9,888	1 107,00	10 946,02	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
16	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	9,888	52,00	514,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,055	56 640,00	3 115,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				77 295,14	
18	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomásky upraven	m3	0,900	7 059,00	6 353,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomásky upraven					
19	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C	m3	1,200	5 304,00	6 364,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C					
20	K	327211911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	0,630	686,00	432,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
21	K	327213113	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravdělných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	0,630	4 243,00	2 673,09	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravdělných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
22	M	58381086	kámen lomový upravený štipaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	0,170	50 000,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		kámen lomový upravený štipaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
23	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železobetonu C 30/37	m3	3,462	4 861,00	16 828,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železobetonu C 30/37					
24	K	334323191	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,462	492,00	1 703,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
25	K	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	7,826	1 070,00	8 373,82	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
26	K	334351115	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek, pro železobeton	m2	5,554	1 116,00	6 198,26	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek, pro železobeton					
27	K	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	7,826	72,00	563,47	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
28	K	334351214	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek	m2	5,554	90,00	499,86	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z palubek					
29	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr	t	0,078	56 640,00	4 417,92	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr					
30	K	334361266	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek	t	0,194	56 640,00	10 988,16	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 úložných prahů ložisek					
31	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,060	56 640,00	3 398,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž betonářská mostních konstrukcí oper. uložných prutů, křídel, závrtných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 km ²					
D	4		Vodorovné konstrukce					
32	K	428992111.1	Dodání a osazení mostního ložiska elastomerového 1840x460mm	kus	2,000	10 000,00	37 094,62	
PP			Dodání a osazení mostního ložiska elastomerového 1840x460mm				20 000,00	
33	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m ²	2,000	368,00	2 030,62	CS ÚRS 2021 01
PP			Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
34	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m ²	8,000	263,00	2 104,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
35	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m ²	80,000	33,00	2 640,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého					
36	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene do 200 mm	m ²	8,000	1 290,00	10 320,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene do 200 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
37	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m ²	5,554	238,00	1 321,85	CS ÚRS 2021 01
PP			Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)					
38	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m ²	0,900	425,00	382,50	CS ÚRS 2021 01
PP			Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene					
39	K	628641111.1	Provedení povrchové úpravy kartáčováním	m ²	3,083	250,00	770,75	
PP			Provedení povrchové úpravy kartáčováním					
P			Poznámka k položce: - popis povrchové úpravy betonové konstrukce je uveden v PD D.-3.5					
VV			2*(0,82*1,88) " vrchová úprava vrchního lince úložného prahu opěr O1 a O2		3,083			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
40	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m ²	3,472	160,00	15 381,31	
PP			Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				555,52	CS ÚRS 2021 01
41	K	931994106	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry dilatační	m	4,960	556,00	2 757,76	CS ÚRS 2021 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry dilatační					
42	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm ²	m	4,960	233,00	1 155,68	CS ÚRS 2021 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm ²					
43	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	16,000	69,00	1 104,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
44	K	962022191	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	3,276	901,00	2 951,68	CS ÚRS 2021 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m ³					
45	K	985222111	Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene	m ³	3,276	2 093,00	6 856,67	CS ÚRS 2021 01
PP			Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					
D	997		Přesun sutě					
46	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7,150	179,00	3 146,00	
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km				1 279,85	CS ÚRS 2021 01
47	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,350	9,00	579,15	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
48	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,150	180,00	1 287,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
D	998		Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m	t	11,170	468,00	5 227,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro mosty dřevěné vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				192 179,79	
	D	762	Konstrukce tesařské				108 653,76	
50	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	11,060	500,00	5 530,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného					
51	M	60510998	kompletní konstrukce dřevěného zábradlí včetně konečné povrchové úpravy a potřebného spojovacího materiálu	kus	1,000	59 000,00	59 000,00	
	PP		kompletní konstrukce dřevěného zábradlí včetně konečné povrchové úpravy a potřebného spojovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- popis povrchové úpravy dřevěné konstrukce je uveden v PD D -3.5		1,000			
52	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3	0,780	604,00	471,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty					
53	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	6,935	105,00	728,18	CS ÚRS 2021 01
	PP		Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen					
54	M	60510999	kompletní konstrukce dřevěné dubové mostovky včetně konečné povrchové úpravy a potřebného spojovacího materiálu	kus	1,000	41 300,00	41 300,00	
	PP		kompletní konstrukce dřevěné dubové mostovky včetně konečné povrchové úpravy a potřebného spojovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- popis povrchové úpravy dřevěné konstrukce je uveden v PD D -3.5		1,000			
55	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	6,935	55,00	381,43	CS ÚRS 2021 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
56	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,129	1 101,00	1 243,03	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				69 911,12	
57	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	457,090	27,00	12 341,43	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
58	M	13010999	ocelová konstrukce mostovky lávky včetně předepsané povrchové úpravy a spojovacího materiálu	kg	457,090	125,00	57 136,25	
	PP		ocelová konstrukce mostovky lávky včetně předepsané povrchové úpravy a spojovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- popis povrchové úpravy - antikorozní ochrany ocelových konstrukcí je uveden v PD D -3.5					
	VV		(2*4,730)*33,20 " hlavní nosník mostovky U240		314,072			
	VV		(2*1,408)*11,10 " příčníky mostovky I120		31,258			
	VV		(2*5*0,30)*20,20 " kotevní čtvercové patky Jäckli 140x140x5		60,800			
	VV		(2*2*0,20)*20,20 " kotevní čtvercové desky tyč plocha 200x10mm		16,160			
	VV		35,00 " ostatní drobný a spojovací materiál		35,000			
	VV		Součet		457,090			
59	K	990707101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,480	903,00	433,44	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				13 614,91	
60	K	782111313	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. 40 a 50 mm	m2	3,135	1 365,00	4 279,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. 40 a 50 mm					
61	M	58384673	kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm	m2	3,449	2 500,00	8 622,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm					
62	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,135	64,00	200,64	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
63	K	782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní	m2	3,135	17,00	53,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní					
64	K	782991421	Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	3,135	130,00	407,55	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý					

59 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,114	453,00	51,64	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
66	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce				5 000,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
68	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště				5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
69	K	042903001	Ostatní posudky - mostní prohlídky a mostní listy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní posudky - mostní prohlídky a mostní listy				10 000,00	
	VV		1 " provedení 1. mostní prohlídky a vypracování Mostního listu		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Srbská Kamenice

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

Ing. Martina Hřebňnová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.05.2022

IC:

DIČ:

IC:

25042751

DIČ:

CZ25042751

IC:

738 42 346

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

104 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
104 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 945,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

126 445,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Srbská Kamenice

Datum:

19.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

Hřebřínová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Srbská Kamenice

Zadavatel:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 19.05.2022

Projektant: Ing. Martina

Zpracovatel: Hřebřínová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

104 500,00

1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení								
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu								
PP Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí)								
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svítlé dopravní značení, opěrné zdi, ... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přifazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu								
P Poznámka k položce:								
3	K	012403000	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu								
PP - Geometrický plán odděluje stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zábrnní zdi, lávky, silniční obruby, ...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením vlnných břemen na dle pozemních týkajících se např. autobusových zálavů, kabelů a lamp VO a části chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ka kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště								
- oplocení								
- WC								
- zázemí stavby								
5	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště								
6	K	034303000	DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby								
7	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na soupisku a mobilním podstavci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
PP Informační tabule na staveništi								
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány								

SEZNAM FIGUR

Kód: 2179
Stavba: Pěší komunikace - Srbská Kamenice

Datum: 19.05.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 202	Lávka		
Bed_opěry	celková plocha bednění mostních opěr O1 a O2	m2	7,826
Bed_prahy	celková plocha pohledového bednění úložných prahů opěr O1 a O2	m2	5,554
Bed_základy	celková plocha bednění základů	m2	9,888
Dilatace	celková délka dilatační spáry	m	4,960
Dilatace_pl	celková plocha dilatačních spár	m2	3,472
N_zídka	celkový objem nově vyzdžené pískovcové zídky za použití vybouraného	m3	0,630
nová_dlažba	plocha nové dlažby pod lávkou	m2	8,000
Odkop	celkový objem odkopů zeminy	m3	1,200
Odvoz_skládka	celkový objem odvozu přbytečné zeminy na skládku	m3	7,372
PL_obkladu	celková plocha obkladu opěr pískovcovým obkladem	m2	3,135
podkladní_beton	plocha podkladního betonu	m2	54,530
R_ornice	celková plocha nově rozprostřené ornice	m2	18,194
S_ornice	celková plocha sejmuté ornice	m2	23,500
St_zídka	celkový objem stávající pískovcové zídky	m3	3,276
Sut_odvoz	celková hmotnost zbylé suti pro uložení na skládku	t	7,150
Výkop	celkový objem výkopů	m3	20,429
Zásyp	celkový objem zásypů základů	m3	14,257

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazila,


nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.


aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing.Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Ing.Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil

