

Smlouva o dílo

č. S27-034-0099

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Michal Konečný, místostarosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel, oba na základě pověření

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300

Společnost zapsaná v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Lávka pro pěší přes potok Salajka Dambořice** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **2 942 969,05 Kč**

(slovy dva miliony devět set čtyřicet dva tisíc devět set šedesát devět korun českých pět haléřů) + 21 % DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při

předání

a

převzetí

Díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Konečná fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jak je blíže ujednáno v čl. V této smlouvy.

4. V rámci dílčí fakturace lze také fakturovat skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelům podle stavebních objektů nebo ucelených částí v projektové dokumentaci v průběhu provádění Díla. Splatnost faktury je 30 dní.

III.

Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **23. října 2026**.

Předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 15. 07. 2026.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

VII.


Schvalovací doložka

Tuto Smlouvu schválila Rada obce Dambořice na své 94. schůzi dne 9.7.2026 usnesením č. 94RO6c.

Přílohy: - soupis prací a dodávek - výkaz výměr (zadání)
- projektová dokumentace z 01/2026 (PDPS)

V Dambořicích dne 15.7.2026

V Hodoníně dne 15.7.2026


.....
Objednatel





.....
Zhotovitel

SWIETELSKY (215)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: K2418m - Lávka pro pěší přes potok Salajka Dambořice**

Celková cena bez DPH: 2 942 969,05

Celková cena s DPH: 3 560 992,55

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
101	Dopravně inženýrská opatření	65 860,00	13 830,60	79 690,60
201	Lávka	2 877 109,05	604 192,90	3 481 301,95

Soupis prací objektu

Firma									
Soupis prací objektu									
Stavba:		K2418m Lávka pro pěší přes potok Salajka Damborice				201		2 877 109,05	
Rozpočet:		201 Lávka							
Obj. kód	Obj. popis	Velikost	Název Práce	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Zdroj: K2418m	
0			Všeobecné konstrukce a práce				325 000,00		
1	012303000		Zeměměřičské práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby 1. Vytýčení obvodu staveniště. 2. Vytýčování podzemních inženýrských sítí. 3. Vytýčování jednotlivých konstrukčních částí objektů. 4. Zaměření konstrukce po odbourání částí konstrukcí. 5. Zaměření jednotlivých dokončených konstrukčních částí podle KZP.	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
2	012403000		Zeměměřičské práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě 1. Zaměření skutečného provedení stavby. 2. Podklady pro vyhotovení digitální technické mapy kraje. 3. Geometrický plán pro změnu hranic pozemků a pro vymezení rozsahu věcného břemene.	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
3	013244000		Dokumentace pro provádění stavby - RDS Realizační dokumentace zhotovitele: 1. Výrobní technickou dokumentaci pro zhotovovací práce - konstrukční dokumentace - technologická dokumentace - montážní dokumentace - technologický předpis (TeP) - kontrolní a zkušební plán (KZP) 2. Výrobní technickou dokumentaci pro pomocné práce 3. Dokumentace výrobků dodaných na stavbu	KPL	1,00	150 000,00	150 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
4	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby 1. Dokumentaci skutečného provedení. 2. Technickou mapu podle požadavků obce. 3. Zprávy zhotovitele o jakosti stavebních prací na pozemních komunikacích.	KPL	1,00	70 000,00	70 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
5	013294000		Ostatní dokumentace stavby - mostní list Mostní list podle ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací se stanovením zatížitelnosti mostu podrobným výpočtem podle ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
6	042903000		Ostatní posudky - hlavní prohlídka lávky Hlavní prohlídka lávky podle ČSN 73 6221 Prohlídka mostů pozemních komunikací.	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
7	112101101		Odstřezání stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	KUS	1,00	200,00	200,00	URS-BR ~ 2025-II	
8	112101122		Odstřezání stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	KUS	0,00	300,00	0,00	URS-BR ~ 2025-II	
9	112155215		Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	KUS	1,00	200,00	200,00	URS-BR ~ 2025-II	
10	112155221		Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	KUS	0,00	300,00	0,00	URS-BR ~ 2025-II	
11	112251101		Odstřezání pařezů průměru přes 100 do 300 mm	KUS	1,00	350,00	350,00	URS-BR ~ 2025-II	
12	112251102		Odstřezání pařezů průměru přes 300 do 500 mm	KUS	0,00	600,00	0,00	URS-BR ~ 2025-II	
13	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	42,00	119,00	4 998,00	URS-BR ~ 2025-II	
14	113202111		Vytrhání obrub krajnic obrubníků stojatých	M	30,20	65,00	1 963,00	URS-BR ~ 2025-II	
15	115001106		Převodní vady potrubím DN přes 600 do 900	M	10,00	1 250,00	12 500,00	URS-BR ~ 2025-II	
16	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	140,00	50,00	7 000,00	URS-BR ~ 2025-II	
17	115101302		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	DEN	14,00	40,00	560,00	URS-BR ~ 2025-II	
18	121151113		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	103,61	34,00	3 522,74	URS-BR ~ 2025-II	
19	124253100		Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	36,30	264,00	9 583,20	URS-BR ~ 2025-II	
20	131251104		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	180,36	533,00	96 131,88	URS-BR ~ 2025-II	

21	133251101	stavební jáma - příl. D.02.07: $40,80*2,06+(5,40+5,00+5,60+4,30)*0,35*2,06+(1,90+0,70)*0,50*1,30+(8,20+8,60+7,30+8,80)*0,50*2,06+(4,00+5,70+3,90+5,30)*0,25*2,06+(7,50+8,10)*0,5*2,06=160,06$ [A] výměna podloží pod základovou deskou v tl. 0,5m: $40,60*0,50=20,30$ [B] Celkové množství = 180,36 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³	M3	1,00	1 197,00	1 197,00	URS-BR ~ 2025-II
22	151101201	jímka ve dně výkopu pro čerpání vody 1,0 x 1,0 x 1,0m: $1,00*1,00*1,00=1,00$ [A] Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	4,00	350,00	1 400,00	URS-BR ~ 2025-II
23	151101211	jímka ve dně výkopu pro čerpání vody 1,0 x 1,0 x 1,0m: $1,00*1,00*4=4,00$ [A] Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2	4,00	37,00	148,00	URS-BR ~ 2025-II
24	162201411	jímka ve dně výkopu pro čerpání vody 1,0 x 1,0 x 1,0m: $1,00*1,00*4=4,00$ [A] Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	KUS	1,00	400,00	400,00	URS-BR ~ 2025-II
25	162201416	jeřáb - příloha D02.03: $1=1,00$ [A] Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	KUS	0,00	650,00	0,00	URS-BR ~ 2025-II
26	162351104	borovice - příloha D.02.03: Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	15,54	116,00	1 802,64	URS-BR ~ 2025-II
27	162751117	na meziskládku stavby do 1km sejmutá vegetační vrstva půdy: $103,61*0,15=15,54$ [B] Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	218,86	194,00	42 458,84	URS-BR ~ 2025-II
28	162751119	k recyklaci do 30km přebytek vegetační vrstvy půdy: $2,20=2,20$ [B] výkopek ze stavební jámy: $160,06=160,06$ [C] výkopek z úprav koryta: $36,30=36,30$ [D] výkopek z výměna podloží pod základovou deskou: $20,30=20,30$ [E] Celkové množství = 218,86 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6 346,94	4,00	25 387,76	URS-BR ~ 2025-II
29	167251101	k recyklaci do přebytek vegetační vrstvy půdy: $2,20*(30-1)=63,80$ [B] výkopek ze stavební jámy: $160,06*(30-1)=4641,74$ [C] výkopek z úprav koryta: $36,30*(30-1)=1052,70$ [D] výkopek z výměna podloží pod základovou deskou: $20,30*(30-1)=588,70$ [E] Celkové množství = 6346,94 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	M3	15,55	94,00	1 461,70	URS-BR ~ 2025-II
30	171201231	uložená vegetační vrstva půdy z meziskládky ke zpětnému rozprostření: $88,97*0,15=13,35$ [A] uložená vegetační vrstva půdy z meziskládky k odvozu k recyklaci: $(103,61-88,97)*0,15=2,20$ [B] Celkové množství = 15,55 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	T	329,06	180,00	59 230,80	URS-BR ~ 2025-II
31	171251101	přebytek vegetační vrstvy půdy $(1,74/m^3): 2,20*1,70=3,74$ [A] výkopek ze stavební jámy $(2,0t/m^3): 106,06*2,00=212,12$ [B] výkopek z úprav koryta: $(2,0t/m^3): 36,30*2,00=72,60$ [D] výkopek z výměna podloží pod základovou deskou $(2,0t/m^3): 20,30*2,00=40,60$ [E] Celkové množství = 373,06 Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	M3	12,30	60,00	738,00	URS-BR ~ 2025-II
32	171251201	hrázky ze zeminy získané na stavbě pro převedení vody potrubím - výř. 1,20m, šíř. 2,50m, dél. 3,70 a 4,50m: $1,20*2,5/2*(3,70+4,50)=12,30$ [A] Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	M3	15,54	35,00	233,10	URS-BR ~ 2025-II
33	174111101	na meziskládku stavby sejmutá vegetační vrstva půdy: $103,61*0,15=15,54$ [B] Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím ručně	M3	62,52	816,00	51 016,32	URS-BR ~ 2025-II
34	181351003	jímka ve dně výkopu pro čerpání vody 1,0 x 1,0 x 1,0m: $1,00*1,00*1,00=1,00$ [A] zásyp stávek a křídél z rubu i líc - přílohy D.02.05, 07 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $34,00*0,80+(2,20+1,80+0,90+1,50)*1,00+(7,00+5,20)*0,90*1,70+(9,30+9,20)*1,00*0,50=61,52$ [B] Celkové množství = 62,52 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	88,97	84,00	7 473,48	URS-BR ~ 2025-II
35	181411131	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm zpětné rozprostření vegetační vrstvy půdy v tl. 150mm na stavbu dotčených plochách (plochy sejmuty v digitálním podkladu): $(12,60+9,60+6,90+14,20+(6,0+4,90+6,80+8,00)*1,20)*1,20=88,97$ [A] Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	88,97	35,00	3 113,95	URS-BR ~ 2025-II
36	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnutí strojně	M2	42,00	20,00	840,00	URS-BR ~ 2025-II

			obnova chodníků - příloha D.02.05 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): 42,0 = 42,00 [A]						
37	183101134		jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	10,00	350,00	3 500,00	URS-BR ~ 2025-II	
			náhradní výsadba na ploše 4,0 x 1,0m podle požadavku obce: 10 = 10,00 [A]						
38	183101134	MAT	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	1,00	2 500,00	2 500,00	URS-SPCM ~ 2025-II	
			pro výměnu půdy 0,1m3 na jamku: 10*0,10 = 1,00 [A]						
39	184102112		Výsadba úřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	10,00	130,00	1 300,00	URS-BR ~ 2025-II	
			náhradní výsadba na ploše 4,0 x 1,0m s dodáním keřů podle požadavku obce: 10 = 10,00 [A]						
40	184102112	MAT	keř okrasný pro náhradní výsadbu podle požadavku obce	KUS	10,00	600,00	6 000,00	URS-SPCM ~ 2025-II	
42	212341111		Základy Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	1,70	4 216,00	7 167,20	URS-BR ~ 2025-II	
							291 429,68		
			drenáž za rubem stojek - přílohy D.02.05, 08: (7,20+7,00)*0,30*0,40 = 1,70 [A]						
43	212792212		Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	M	14,20	325,00	4 615,00	URS-BR ~ 2025-II	
			drenáž za rubem stojek - přílohy D.02.05, 08: 7,20+7,00 = 14,20 [A]						
44	213311113		Polštář z hutné pod základy z kameniva drceného frakce 32 až 63 mm	M3	20,30	2 247,00	45 614,10	URS-BR ~ 2025-II	
			výměna podlaží pod základovou deskou v tl. 0,5m: 40,60*0,50 = 20,30 [A]						
45	273321118		Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	M3	9,32	8 745,00	81 503,40	URS-BR ~ 2025-II	
			základ rámu - příloha D.02.07 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): 26,63*0,35 = 9,32 [A]						
47	273354111		Bednění základových desek - zřízení	M2	9,08	1 420,00	12 893,60	URS-BR ~ 2025-II	
			základ rámu - příloha D.02.07 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): 25,93*0,35 = 9,08 [A]						
48	273354211		Bednění základových desek - odstranění	M2	9,08	118,00	1 071,44	URS-BR ~ 2025-II	
49	273361116		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B	T	1,68	49 500,00	83 160,00	URS-BR ~ 2025-II	
			180 kg oceli na 1m3 betonu: 180/1000*9,32 = 1,68 [A]						
50	274311127		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	M3	5,02	6 415,00	32 203,30	URS-BR ~ 2025-II	
			prahy pod drenáž za rubem opěr - přílohy D.02.05, 08: 0,30*1,35*(5,20+7,20) = 5,02 [A]						
51	274354111		Bednění základových pasů - zřízení	M2	16,74	1 250,00	20 925,00	URS-BR ~ 2025-II	
			prahy pod drenáž za rubem opěr - přílohy D.02.05, 08: 1,35*(5,20+7,20) = 16,74 [A]						
52	274354211		Bednění základových pasů - odstranění	M2	16,74	136,00	2 276,64	URS-BR ~ 2025-II	
53	334323118		Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	4,49	24 912,00	111 854,88	URS-BR ~ 2025-II	
			příloha D.02.08 stojka I: 0,35*((2,812+2,733)/2*(2,20+2,067)/2-1,733*1,00/2) = 2,29 [B] stojka II: 0,35*((2,048+2,114)/2*(3,128+2,911)/2) = 2,20 [C] Celkové množství = 4,49						
54	334323191		Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	4,49	1 295,00	5 814,55	URS-BR ~ 2025-II	
55	334323218		Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	M3	7,07	23 339,00	165 006,73	URS-BR ~ 2025-II	
			příloha D.02.08 křídlo A: 0,35*((2,812+2,733)/2*(2,20+2,067)/2-1,733*1,00/2) = 1,77 [B] křídlo B: 0,35*((2,768+2,748)/2*(2,50+2,319)/2-1,74*1,00/2) = 2,02 [C] křídlo C: 0,35*((2,636+2,467)/2*(1,80+1,719)/2-1,452*1,00/2) = 1,32 [D] křídlo D: 0,35*((2,812+2,337)/2*(2,50+2,365)/2-1,337*1,00/2) = 1,96 [E] Celkové množství = 7,07						
56	334323291		Příplatek k mostním křídlům a závěrným zídkům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	M3	7,07	1 295,00	9 155,65	URS-BR ~ 2025-II	
57	334351112		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	25,68	2 136,00	54 852,48	URS-BR ~ 2025-II	
			příloha D.02.08 stojka I: (2,812+2,228)/2*(3,128+2,814) = 13,11 [B] stojka II: (2,048+2,114)/2*(3,128+2,911) = 12,57 [C] Celkové množství = 25,68						
58	334351211		Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	25,68	341,00	8 756,88	URS-BR ~ 2025-II	
59	334352111		Bednění mostních křidel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	M2	44,40	1 625,00	72 150,00	URS-BR ~ 2025-II	
			příloha D.02.08 křídlo A: (2,812+2,733)/2*(2,20+2,067)-1,733*1,00/2*0,35*(1,00+2,00) = 11,15 [B] křídlo B: (2,768+2,748)/2*(2,50+2,319)-1,74*1,00/2*0,35*(1,00+2,01) = 12,60 [C] křídlo C: (2,636+2,467)/2*(1,80+1,719)-1,452*1,00/2*0,35*(1,00+1,71) = 8,48 [D] křídlo D: (2,812+2,337)/2*(2,50+2,365)-1,337*1,00/2*0,35*(1,13+1,67) = 12,17 [E] Celkové množství = 44,40						
60	334352212		Bednění mostních křidel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z palubek - odstranění	M2	44,40	216,00	9 590,40	URS-BR ~ 2025-II	
61	334361216		Výztuž dílků opěr z betonářské oceli B500B	T	0,81	49 500,00	40 095,00	URS-BR ~ 2025-II	

		180 kg oceli na 1m3 betonu: $180/1000 \cdot 4,49 = 0,81$ [A]				
62	334361226	Výztuž křidel, závěrných zdí z betonářské oceli B500B	T	1,27	49 500,00	62 865,00 URS-BR ~ 2025-II
		180 kg oceli na 1m3 betonu: $180/1000 \cdot 7,07 = 1,27$ [A]				
63	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	M	0,70	1 350,00	945,00 URS-BR ~ 2025-II
		převedení drenáže za rubem stojek přes stojky - příloha D.02.08: $0,35 \cdot 2 = 0,70$ [A]				
64	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	KUS	2,00	741,00	1 482,00 URS-BR ~ 2025-II
		zpětné osazení řetězového zábradlí (2 sloupky + řetěz): $2 = 2,00$ [A]				
65	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí s nímátelného kotveného do betonu přímo	M	12,00	1 500,00	18 000,00 URS-BR ~ 2025-II
		příloha D.02.09: $6,00 \cdot 2 = 12,00$ [A]				
66	348171111	MAT mostní ocelového zábradlí vč PKD	M	12,00	12 369,00	148 428,00
		4. Vodorovné konstrukce				
67	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	M3	5,33	24 125,00	128 586,25 URS-BR ~ 2025-II
		rámová příčel - příloha D.02.08: $3,1 \cdot (0,281 + 0,25 + 0,281) / 3 \cdot 4,542 + 0,30 \cdot 0,30 / 2 \cdot 3,218 \cdot 2 + 0,353 \cdot 0,557 \cdot 3,128 \cdot 2 = 5,33$ [A]				
68	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli B500B	T	0,96	49 500,00	47 520,00 URS-BR ~ 2025-II
		180 kg oceli na 1m3 betonu: $180/1000 \cdot 5,33 = 0,96$ [A]				
69	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	M2	21,60	2 212,00	47 779,20 URS-BR ~ 2025-II
		rámová příčel - příloha D.02.08 dolní plocha: $3,10 \cdot 4,642 = 14,39$ [B] boční stěny: $0,281 \cdot 4,642 \cdot 2 + 0,353 \cdot 0,577 \cdot 2 \cdot 2 + 0,30 \cdot 0,30 / 2 \cdot 2 \cdot 2 = 3,60$ [C] železní stěny: $0,577 \cdot 3,128 \cdot 2 = 3,61$ [D] Celkové množství = 23,60				
70	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	M2	21,60	712,00	15 379,20 URS-BR ~ 2025-II
71	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	M2	51,12	941,00	48 103,92 URS-BR ~ 2025-II
		opevnění koryta toku - přílohy D.02.03, 05 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $(20,30 + 18,80) \cdot 1,20 + 4,20 = 51,12$ [A]				
72	451315127	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm	M2	43,10	866,00	37 324,60 URS-BR ~ 2025-II
		pod základy mostu - příloha D.02.07 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $43,10 = 43,10$ [A]				
73	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	M2	0,35	2 963,00	1 037,05 URS-BR ~ 2025-II
		podliti potrubí desek zábradlí - příloha D.02.09: $0,24 \cdot 0,24 \cdot 3 \cdot 2 = 0,35$ [A]				
74	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kamenné drčeného hutněného po vrstvách	M3	70,66	1 741,00	123 019,06 URS-BR ~ 2025-II
		zásyp za opěrami a křídly - přílohy D.02.03, 05: $(24,9 + 25,2) \cdot 1 \cdot 1,0 + (6,2 + 6,2 + 5,6 + 7,2) \cdot 1 \cdot 4 \cdot 0,5 + (2,8 + 2,1 + 3,2 + 2,5) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,25 = 70,66$ [A]				
75	461311620	Patka pro dlažbu z betonu se zvýšenými nároky na prostředí průřez přes 0,20 m2	M3	4,86	6 412,00	31 162,32 URS-BR ~ 2025-II
		příčné prahy v korytě - příloha D.02.03: $0,60 \cdot 0,50 \cdot (6,80 + 3,40 + 3,30) \cdot 1,2 = 4,86$ [A]				
76	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	M3	1,83	4 996,00	9 142,68 URS-BR ~ 2025-II
		horní vrstva výměny podloží pod základovou deskou v tl. 0,25m při mezerovitosti 30%: $40,60 \cdot 0,15 \cdot 0,30 = 1,83$ [A]				
77	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost do 200 kg	M3	4,00	2 808,00	11 232,00 URS-BR ~ 2025-II
		zpevnění dna toku na začátku a konci úpravy v tl. 0,3m: $4,0 = 4,00$ [A]				
78	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	M2	51,12	4 123,00	210 767,76 URS-BR ~ 2025-II
		opevnění koryta toku - přílohy D.02.03, 05 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $(20,30 + 18,80) \cdot 1,20 + 4,20 = 51,12$ [A]				
		8. Komunikace				
79	564851011	Podklad ze štiřkoduř ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	M2	42,00	297,00	12 474,00 URS-BR ~ 2025-II
		obnova chodníků - příloha D.02.05 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $42,0 = 42,00$ [A]				
80	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	42,00	450,00	18 900,00 URS-BR ~ 2025-II
		obnova chodníků původní dlažbou - příloha D.02.05 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $42,0 = 42,00$ [A]				
81	596211110	MAT dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	M2	8,40	372,00	3 124,80 URS-BR ~ 2025-II
		doplnění zničené dlažby - 20% původní plochy: $42,00 \cdot 0,20 = 8,40$ [A]				
		6. Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
82	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	M2	4,80	612,00	2 937,60 URS-BR ~ 2025-II
		ochranný nátěr boku a podhledu NK - příloha D.02.08: $(1,40 + 5 \cdot 0,20) \cdot 2 = 4,80$ [A]				
83	632664131	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x podkladní + 2x elastický S9 (OS-E)	M2	16,58	1 609,00	26 677,22 URS-BR ~ 2025-II
		pochazi izolace mostovky - přílohy D.02.03, 04: $3,10 \cdot 5,348 = 16,58$ [A]				
		7. Předurčená stavební výroba				
84	711111001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	22,87	49,00	1 120,63 URS-BR ~ 2025-II
		základ rámu - příloha D.02.07 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): $26,63 - 1,93 - 1,83 = 22,87$ [A]				

85	711111001	MAT	lak penetrační asfaltový	T	0,01	65 000,00	650,00	URS-SPCM ~ 2025-II
			spotřeba 0,00030 t/m ² 22,87*0,00030 = 0,01 [A]					
86	711111002		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	45,74	41,00	1 875,34	URS-BR ~ 2025-II
			základ rámu: 22,87*2 "nátery" = 45,74 [A]					
87	711111002	MAT	lak hydroizolační asfaltový	T	0,02	150 000,00	3 000,00	URS-SPCM ~ 2025-II
			spotřeba 0,00035t/m ² : 45,74*0,00035 = 0,02 [A]					
88	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	72,75	35,00	2 546,25	URS-BR ~ 2025-II
			přílohy D.02.07, 08 (výměry sejmuty v digitálním podkladu)					
			základ rámu: 25,93*0,35 = 9,08 [B]					
			rámové stojky:					
			(1,57+1,54)/2*3,128*2+(2,81+2,77)/2*2,82+(2,70+2,64)/2*2,91 = 25,37 [C]					
			křídlo A: 3,70+4,86+0,35*3,00 = 9,61 [D]					
			křídlo B: 4,28+5,45+0,35*3,01 = 10,78 [E]					
			křídlo C: 2,78+3,64+0,35*2,78 = 7,39 [F]					
			křídlo D: 4,15+5,43+0,35*2,68 = 10,52 [G]					
			Celkové množství = 72,75					
89	711112001	MAT	lak penetrační asfaltový	T	0,03	65 000,00	1 950,00	URS-SPCM ~ 2025-II
			spotřeba 0,00035 t/m ² : 72,75*0,00035 = 0,03 [A]					
90	71112002		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	M2	145,50	41,00	5 965,50	URS-BR ~ 2025-II
			přílohy D.02.07, 08 (výměry sejmuty v digitálním podkladu)					
			základy: 9,08*2 "nátery" = 18,16 [B]					
			rámové stojky: 25,37*2 "nátery" = 50,74 [C]					
			křídla: (9,61+10,78+7,39+10,52)*2 "nátery" = 76,60 [D]					
			Celkové množství = 145,50					
91	71112002	MAT	lak hydroizolační asfaltový	T	0,07	150 000,00	10 500,00	URS-SPCM ~ 2025-II
			spotřeba 0,00045t/m ² : 145,50*0,00045 = 0,07 [A]					
92	711131101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	M2	22,87	35,00	800,45	URS-BR ~ 2025-II
			ochrana izolace geotextilií 300g/m ²					
			základy: 22,87 = 22,87 [B]					
93	711131101	MAT	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	M2	25,39	47,00	1 193,33	URS-SPCM ~ 2025-II
			1,11m ² /m ² : 22,87*1,11 = 25,39 [A]					
94	711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	M2	78,70	35,00	2 754,50	URS-BR ~ 2025-II
			ochrana izolace geotextilií 300g/m ²					
			spodní stavba: 78,70 = 78,70 [B]					
95	711132101	MAT	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	M2	87,36	47,00	4 105,92	URS-BR ~ 2025-II
			1,11m ² /m ² : 78,70*1,11 = 87,36 [A]					
96	711491171		Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	M2	36,89	62,00	2 287,18	URS-BR ~ 2025-II
			těsnící vrstva v přechodové oblasti - příloha D.02.05: 3,10*(5,7+6,2) = 36,89 [A]					
97	711491172		Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	M2	36,89	72,00	2 656,08	URS-BR ~ 2025-II
			těsnící vrstva v přechodové oblasti - příloha D.02.05: 3,10*(5,7+6,2) = 36,89 [A]					
98	711491172	MAT	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ²	M2	81,90	35,00	2 866,50	URS-SPCM ~ 2025-II
			těsnící vrstva v přechodové oblasti - příloha D.02.05:					
			podkladní vrstva - spotřeba 1,11m ² /m ² : 3,10*(5,70+6,20)*1,11 = 40,95 [B]					
			ochranná vrstva - spotřeba 1,11m ² /m ² : 3,10*(5,70+6,20)*1,11 = 40,95 [C]					
			Celkové množství = 81,90					
99	711491471		Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	M2	36,89	82,00	3 024,98	URS-BR ~ 2025-II
			těsnící vrstva v přechodové oblasti - příloha D.02.05: 3,10*(5,7+6,2) = 36,89 [A]					
100	711491471	MAT	fólie HDPE (940-950kg/m ³) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	M2	41,32	223,00	9 214,36	URS-SPCM ~ 2025-II
			těsnící vrstva v přechodové oblasti - spotřeba 1,12m ² /m ² - příloha D.02.05: 3,10*(5,70+6,20)*1,12 = 41,32 [A]					
101	711747288		Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	KUS	2,00	512,00	1 024,00	URS-BR ~ 2025-II
			průstup drenáže za rubem stojek přes stojky podle VI. MD ČR list 204.01- příloha D.02.05, 08 1+1 = 2,00 [A]					
	8		Potrubi				14 388,60	
102	871310310		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	M	6,00	250,00	1 500,00	URS-BR ~ 2025-II
			odpadní potrubí liniíových vpustí: 1,00*2+2,00*2 = 6,00 [A]					
103	871310310	MAT	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	M	6,00	1 236,00	7 416,00	URS-SPCM ~ 2025-II
104	871350310		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	M	3,20	275,00	880,00	URS-BR ~ 2025-II
			převodní drenáže za rubem stojek přes stojky - příloha D.02.08: 1,60*2 = 3,20 [A]					
105	871350310	MAT	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10	M	3,20	1 498,00	4 793,60	URS-SPCM ~ 2025-II
	9		Ortářní konstrukce s práce				351 180,11	
106	914112111		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	KUS	2,00	3 500,00	7 000,00	URS-BR ~ 2025-II

107	914511111		Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	1,00	450,00	450,00	URS-BR ~ 2025-II
			zpětné osazení označnicku zastávky: 1 = 1,00 [A]					
108	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	30,20	350,00	10 570,00	URS-BR ~ 2025-II
			obnova chodníků - příloha D.02.03 (výměry sejmuty v digitálním podkladu): 3,70+7,90+7,00+5,60+6,00 = 30,20 [A]					
109	916231213	MAT	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	M	30,20	223,00	6 734,60	URS-SPCM ~ 2025-II
110	931994171		Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	M	21,45	149,00	3 196,05	URS-BR ~ 2025-II
			spáry mezi základovou deskou a spodní stavbou - příloha D.02.08: stojka I: 3,128+1,20+1,067+2,814+1,319+1,50 = 11,03 [B] stojka II: 3,128+0,80+0,719+2,911+1,365+1,50 = 10,42 [C] Celkové množství = 21,45					
111	935113112		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	M	5,00	1 500,00	7 500,00	URS-BR ~ 2025-II
			příčné liniové odvodnění před a za lávkou - přílohy D.02.03, 05: 2,50*2 = 5,00 [A]					
112	935113112	MA1	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 200mm	M	5,00	5 412,00	27 060,00	URS-SPCM ~ 2025-II
113	935113112	MA2	rošt mřížkový C250 litiny s podélnými pruty pro žlab š 200mm	M	5,00	3 369,00	16 845,00	URS-SPCM ~ 2025-II
114	936104211		Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	1,00	450,00	450,00	URS-BR ~ 2025-II
			zpětné osazení koše: 1 = 1,00 [A]					
115	948411111		Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	M3	37,08	1 369,00	50 762,52	URS-BR ~ 2025-II
			příloha D.02.08: 3,1*2,6*4,6 = 37,08 [A]					
116	948411211		Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	M3	37,08	412,00	15 276,96	URS-BR ~ 2025-II
117	948411911		Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	M3	74,16	150,00	11 124,00	URS-BR ~ 2025-II
			na 2 měsíce: 37,08*2 = 74,16 [A]					
118	953945131		Kotva mechanická M 12 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	24,00	266,00	6 384,00	URS-BR ~ 2025-II
			kotvení zábradlí do mostovky - příloha D.02.09: 3*4*2 = 24,00 [A]					
119	962051111		Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	M3	12,47	9 882,00	123 228,54	URS-BR ~ 2025-II
			spodní stavba stávajícího mostu: (0,12*3,00*2)+(1,25*4,70*2) = 12,47 [A]					
120	966001311		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	KUS	1,00	350,00	350,00	URS-BR ~ 2025-II
			dočasné odstranění koše s uložením na stavbě pro zpětné použití: 1 = 1,00 [A]					
121	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	KUS	0,00	400,00	0,00	URS-BR ~ 2025-II
			dočasné odstranění označnicku zastávky s uložením na stavbě pro zpětné použití:					
122	966071131		Demontáž ocelových kčl hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	T	0,64	10 000,00	6 400,00	URS-BR ~ 2025-II
			modulární lávka ML-18-3 podle TP 253 - 644kg: 644,0/1000 = 0,64 [A]					
123	966071711		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	KUS	2,00	412,00	824,00	URS-BR ~ 2025-II
			dočasné odstranění řetězového zábradlí (2 sloupky + řetěz) s uložením na stavbě pro zpětné použití: 2 = 2,00 [A]					
124	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameneva těženého	M2	42,00	97,00	4 074,00	URS-BR ~ 2025-II
			dlažba stávajících chodníků na stavbu dotčených plochách (výměry sejmuty v digitálním podkladu): 42,00 = 42,00 [A]					
125	997211511		Vodorovné doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	T	28,68	182,00	5 219,76	URS-BR ~ 2025-II
			k recyklaci do 30km					
126	997211519		spodní stavba stávajícího mostu (2,3t/m3): 12,47*2,30 = 28,68 [B] Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	T	831,75	12,00	9 981,00	URS-BR ~ 2025-II
			k recyklaci do 30km					
127	997211521		spodní stavba stávajícího mostu (2,3t/m3): 12,47*2,30*(30-1) = 831,75 [B] Vodorovné doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	28,67	412,00	11 817,04	URS-BR ~ 2025-II
			na mezikládku stavby do 1km					
			dlažba stávajících chodníků na stavbu dotčených plochách na skládce a zpět (0,260t/m2): 42,00*0,260*2 = 21,84 [B]					
			k recyklaci do 30km					
			betonové obrubníky (0,205t/m): 30,20*0,205 = 6,19 [D]					
			na skládce vlastníka zatímní lávky do 40km					
			modulární lávka ML18-3 (644kg): 0,644 = 0,64 [F]					
			Celkové množství = 28,67					
128	997211529		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	204,66	26,00	5 321,16	URS-BR ~ 2025-II
			k recyklaci do 30km					
			betonové obrubníky (0,205t/m): 30,20*0,205*(30-1) = 179,54 [B]					
			na skládce vlastníka zatímní lávky do 40km					
			modulární lávka ML18-3 (644kg): 0,644*(40-1) = 25,12 [F]					
			Celkové množství = 204,66					
129	997211612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	28,67	444,00	12 729,48	URS-BR ~ 2025-II
			na mezikládku stavby do 1km					
			dlažba stávajících chodníků na stavbu dotčených plochách na skládce a zpět (0,260t/m2): 42,00*0,260*2 = 21,84 [B]					
			k recyklaci do 30km					
			betonové obrubníky (0,205t/m): 30,20*0,205 = 6,19 [D]					

		na skládku vlastního zařízení do 40km					
		modulární lávka ML18-3 (644kg): 0,644 = 0,64 [F]					
		Celkové množství = 28,67					
130	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	T	28,68	275,00	7 887,00	URS-BR ~ 2025-II
		spodní stavba stávajícího mostu (2,3t/m3): 12,47*2,30 = 28,68 [A]					
		šrotovantážní práce - sáňprobaž					
41	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	KUS	1,00	4 500,00	4 500,00	URS-BR ~ 2025-II
		zpětné osazení sloupů VO vč jeho připojení: 1 = 1,00 [A]					
45	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	KUS	1,00	1 500,00	1 500,00	URS-BR ~ 2025-II
		dočasné odstranění sloupů VO s uložení na stavbě pro zpětné použití: 1 = 1,00 [A]					