KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 2.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_018 - Rekonst...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Mnetěš	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**465 252,62**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 252,62	21,00%	97 703,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**562 955,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 2.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_018 - Rekonst...

Místo: Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel: Obec Mnetěš Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**465 252,62**
M - Práce a dodávky M	440 002,62
21-M - Elektromontáže	352 512,02
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	87 490,60
HZS - ON a VRN	25 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_018 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 2.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_018 - Rekonst...

Místo: Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel: Obec Mnetěš Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**465 252,62**	
	D	M	Práce a dodávky M				440 002,62	
	D	21-M	Elektromontáže				352 512,02	
1	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
2	*M*	*303377-489*	*Svítidlo LED 50W*	*ks*	*10,000*	*5 300,00*	*53 000,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K, teplá bílá, svět.tok 5470lm, IP65					
3	*M*	*Recyklační poplat*	*Recyklační poplatek svítidla*	*ks*	*10,000*	*120,00*	*1 200,00*	
	PP		Recyklační poplatek svítidla					
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
5	*M*	*Pol1*	*Stožárové pouzdro*	*ks*	*10,000*	*720,00*	*7 200,00*	
	PP		Stožárové pouzdro					
6	*M*	*1290857*	*STOZAR VER. OSV. K 8-133/89/60 Z*	*kus*	*10,000*	*5 064,00*	*50 640,00*	
	PP		STOZAR VER. OSV. K 6-133/89/60 Z					
7	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
8	*M*	*31674002*	*výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm*	*kus*	*10,000*	*450,00*	*4 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm					
9	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
10	*M*	*Pol2*	*Stožárová výzbroj kompletní*	*ks*	*10,000*	*520,00*	*5 200,00*	
	PP		Stožárová výzbroj kompletní					
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	KG	441,000	40,00	17 640,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
12	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*418,950*	*41,20*	*17 260,74*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		441*0,95		418,950			
13	*M*	*35441986*	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*25,000*	*31,70*	*792,50*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	28,000	260,00	7 280,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
15	*M*	*10.577.458*	*Drát uzem. FeZn pozink. pr.10*	*KG*	*17,360*	*69,40*	*1 204,78*	
	PP		Drát uzem. FeZn pozink. pr.10					
	VV		28*0,62		17,360			
16	*M*	*10.046.659*	*Svorka SK*	*KS*	*20,000*	*35,00*	*700,00*	
	PP		Svorka SK					
17	*M*	*1186183*	*SVORKA SP*	*kus*	*10,000*	*33,00*	*330,00*	
	PP		SVORKA SP					
18	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		3*10		30,000			
19	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*30,000*	*22,00*	*660,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
20	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	441,000	60,00	26 460,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
21	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*441,000*	*164,00*	*72 324,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
23	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2					
24	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2					
25	*M*	*Pol3*	*Bužírka SB 12,7/6,4 smršť.ZŽ v roli*	*M*	*30,000*	*32,00*	*960,00*	
	PP		Bužírka SB 12,7/6,4 smršť.ZŽ v roli					
26	K	Pol4	Montáž zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Montáž zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače					
27	*M*	*Pol5*	*Zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače*	*ks*	*1,000*	*35 960,00*	*35 960,00*	
	PP		Zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				87 490,60	
28	K	460071004	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	2,188	500,00	1 094,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	VV		(12,5)*0,5*0,35		2,188			
29	*M*	*460080014*	*Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20*	*m3*	*2,400*	*2 200,00*	*5 280,00*	
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
	VV		10*0,24		2,400			
30	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	441,000	56,00	24 696,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
31	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	441,000	10,00	4 410,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
32	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	441,000	10,00	4 410,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
33	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE*	*m*	*463,050*	*92,00*	*42 600,60*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					
	VV		441*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		463,050			
34	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	D	HZS	ON a VRN				25 250,00	
35	K	ON 1	Geodetické práce, pasportizace, kalibrace, Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické práce, pasportizace, kalibrace, DPS, apod.					
36	K	ON 2	Ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.					
37	K	ON 3	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	450,00	2 250,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
38	K	VRN	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_017 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 1.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_017_01 - Rekonst...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Mnetěš	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 124 211,62**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 124 211,62	21,00%	236 084,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 360 296,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_017 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 1.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_017_01 - Rekonst...

Místo: Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel: Obec Mnetěš Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 124 211,62**
M - Práce a dodávky M	1 062 711,62
21-M - Elektromontáže	840 113,72
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	222 597,90
HZS - ON a VRN	61 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Proj.rozpočet_2020_017 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Obec Mnetěš - 1.ETAPA

Objekt:

ESL_2020_017_01 - Rekonst...

Místo: Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel: Obec Mnetěš Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 124 211,62**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 062 711,62	
	D	21-M	Elektromontáže				840 113,72	
1	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
2	*M*	*303377-489*	*Svítidlo LED 50W*	*ks*	*30,000*	*5 300,00*	*159 000,00*	
	PP		Svítidlo LED 50W, 3000K, teplá bílá, svět.tok 5470lm, IP65					
3	*M*	*Recyklační poplat*	*Recyklační poplatek svítidla*	*ks*	*30,000*	*120,00*	*3 600,00*	
	PP		Recyklační poplatek svítidla					
4	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	30,000	1 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
5	*M*	*Pol1*	*Stožárové pouzdro*	*ks*	*30,000*	*720,00*	*21 600,00*	
	PP		Stožárové pouzdro					
6	*M*	*1290857*	*STOZAR VER. OSV. K 8-133/89/60 Z*	*kus*	*30,000*	*5 064,00*	*151 920,00*	
	PP		STOZAR VER. OSV. K 6-133/89/60 Z					
7	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
8	*M*	*31674002*	*výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm*	*kus*	*30,000*	*450,00*	*13 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm					
9	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
10	*M*	*Pol2*	*Stožárová výzbroj kompletní*	*ks*	*30,000*	*520,00*	*15 600,00*	
	PP		Stožárová výzbroj kompletní					
11	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	KG	912,000	40,00	36 480,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
12	*M*	*35442062*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*866,400*	*41,20*	*35 695,68*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		pás zemnící 30x4mm FeZn					
	VV		912*0,95		866,400			
13	*M*	*35441986*	*svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn*	*kus*	*70,000*	*31,70*	*2 219,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	73,000	260,00	18 980,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
15	*M*	*10.577.458*	*Drát uzem. FeZn pozink. pr.10*	*KG*	*45,260*	*69,40*	*3 141,04*	
	PP		Drát uzem. FeZn pozink. pr.10					
	VV		73*0,62		45,260			
16	*M*	*10.046.659*	*Svorka SK*	*KS*	*60,000*	*35,00*	*2 100,00*	
	PP		Svorka SK					
	VV		2*30		60,000			
17	*M*	*1186183*	*SVORKA SP*	*kus*	*30,000*	*33,00*	*990,00*	
	PP		SVORKA SP					
18	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	90,000	250,00	22 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		3*30		90,000			
19	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*90,000*	*22,00*	*1 980,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
20	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	912,000	60,00	54 720,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
21	*M*	*34111080*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2*	*m*	*912,000*	*164,00*	*149 568,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	62,000	250,00	15 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
23	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	84,000	250,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2					
24	K	741130041	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem	kus	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly do 25 mm2					
25	*M*	*Pol3*	*Bužírka SB 12,7/6,4 smršť.ZŽ v roli*	*M*	*30,000*	*32,00*	*960,00*	
	PP		Bužírka SB 12,7/6,4 smršť.ZŽ v roli					
26	K	Pol4	Montáž zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Montáž zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače					
27	*M*	*Pol5*	*Zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače*	*ks*	*1,000*	*35 960,00*	*35 960,00*	
	PP		Zapínací bod - rozvaděč v pilíři + hybridní stykače					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				222 597,90	
28	K	460071004	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	22,383	500,00	11 191,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	VV		(103+9,7+15,2)*0,5*0,35		22,383			
29	*M*	*460080014*	*Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20*	*m3*	*7,200*	*2 200,00*	*15 840,00*	
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20					
	VV		30*0,24		7,200			
30	K	460310013	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru do 75 mm	m	8,000	2 986,00	23 888,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 63 do 75 mm					
31	*M*	*28611008*	*trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 65 75x5,6mm pro lepený spoj*	*m*	*8,000*	*71,00*	*568,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 65 75x5,6mm pro lepený spoj					
32	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	904,000	56,00	50 624,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
	VV		912-8		904,000			
33	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	912,000	10,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm					
34	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	904,000	10,00	9 040,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
35	*M*	*34571354*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE*	*m*	*949,200*	*92,00*	*87 326,40*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					
	VV		904*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		949,200			
36	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachováním funkčnosti	kus	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
	D	HZS	ON a VRN				61 500,00	
37	K	ON 1	Geodetické práce, pasportizace, kalibrace, Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, apod.	kpl	1,000	41 000,00	41 000,00	
	PP		Geodetické práce, pasportizace, kalibrace, DPS, apod.					
38	K	ON 2	Ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.					
39	K	ON 3	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	450,00	4 500,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
40	K	VRN	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.

II. * ~~Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:~~

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	**..... %**	**..... tis. Kč**
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	**..... %**	**..... tis. Kč**

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**.....%** **..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**.....%** **..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**.....%** **..... tis. Kč**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	.....
.....	.....
IČ:	**.....%** **..... tis. Kč**

UNGERER s.r.o.
Kladenská 749, 273 06 Libušín
IČ 24729507, CZ24729507

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.

**Nehodící se škrtněte*

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 25836421-15
Stav k datu 25. 11. 2015
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

SEPARATOR VL

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:
Název firmy: UNGERER s.r.o.
IČ: 24729507

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 25. 11. 2015.

2. Smluvní ujednání
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky"), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky"), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč	500 000,-
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?	
NE	
V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami	NE
S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m	ANO
S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování	NE
Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:
– činnostmi uvedenými ve výpisu z živnostenského rejstříku vedeného Magistrátem města Kladna v Kladně, č. OŽ/10539/12/KE, ze dne 1. 10. 2012
s vyloučením těchto činností:
Projektování elektrických zařízení, projektová činnost ve výstavbě.

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč	10 000 000,-

TC8895800301 7
O220396173822 1

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem — Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč — 2 500,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč — 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem — Česká republika
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč — 2 500,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	4 500,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	600,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		5 100,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 10,00 % tj. v Kč		510,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		**4 590,-**

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 25. 11. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z živnostenského rejstříku č. OŽ/10539/12/KE

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v KLADNĚ dne 24 - 11 - 2015 v _____ hodin _____ minut

UNGERER s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka

Petra Knoblochová
0933

Česká pojišťovna, a.s.
EDK
Wágnerovo nám. 1541
266 59 Beroun ③

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s. pověřeného uzavřením této smlouvy