

Předpokládané množství - Výkaz výměr - Provedení části obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2015

č. Oddílu	NÁZEV POLOŽKY	m.j.	množství celkem	jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]	
1	HZS					
	hodina třída 8	hod	40		0,00 Kč	
	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	30		0,00 Kč	
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč	
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]	
2	Doplňující práce na komunikaci					
	Montáž a demontáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	ks	150		0,00 Kč	
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč	
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]	
3	Bourání konstrukcí					
	Omitka vnější stěn. MVC, hrubá zatřená s použitím maltové směsi Knauf	m2	5		0,00 Kč	
	Příplatek k položce za vícebarevnou omitku	m2	5		0,00 Kč	
	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	10		0,00 Kč	
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč	
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]	
4	Demontáže					
	Demontáž pilířových skříní RF4:	ks	12		0,00 Kč	
	Demontáž svítidla, výbojkové do 400W na výložník	ks	110		0,00 Kč	
	Demontáž svítidla, výbojkové parkové	ks	96		0,00 Kč	
	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	96		0,00 Kč	
	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	ks	110		0,00 Kč	
	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	110		0,00 Kč	
	Demontáž patice stožárová betonová	ks	35		0,00 Kč	
	Demontáž patice stožárová sklolaminátová	ks	100		0,00 Kč	
	Demontáž patice stožárová litinová	ks	30		0,00 Kč	
	Rozbourání zděného pilíře	ks	2		0,00 Kč	
		<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč
	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]	
5	Elektromontáže					
	Mtž smršťovací hadice na uzemnění	m	105		0,00 Kč	
	Mtž příchytka kov Sonap -40mm v pilířových skříních	ks	75		0,00 Kč	
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	120		0,00 Kč	
	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 ve stožárech	ks	412		0,00 Kč	
	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 4x25 mm2	ks	10		0,00 Kč	
	Mtž koncovka Raychem 502K033-53/42 (pro kabel průřezu 10-35 mm2)	ks	10		0,00 Kč	
	Pojistka závitová, kompl., do 500V E 27 do 25A do svorkovnic Guro	ks	206		0,00 Kč	
	Patrona pojistková do 60A včetně montáže v rozpínacích skříních	ks	75		0,00 Kč	
	Montáž rozpínací skříně do zdi - RFZ6	ks	2		0,00 Kč	
	Mtž pilíř skříní RF4:	ks	10		0,00 Kč	
	Osazení zap. skříně do zdi,(bez zednických prací)	ks	1		0,00 Kč	
	Svítidlo výbojkové do 150W na výložník	ks	110		0,00 Kč	
	Svítidlo výbojkové do 70W parkové	ks	96		0,00 Kč	
	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	ks	96		0,00 Kč	
	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	ks	110		0,00 Kč	
	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	ks	110		0,00 Kč	
	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	206		0,00 Kč	
	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	6400		0,00 Kč	
	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	ks	450		0,00 Kč	
	Stítek kabelový označ. -PVC 4x8cm/15-20 znaků/	ks	75		0,00 Kč	
	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	105		0,00 Kč	
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	1600		0,00 Kč	
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	7040		0,00 Kč	
	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	7040		0,00 Kč	
	Revize elektro	hod	206		0,00 Kč	
		<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč

	NÁZEV POLOŽKY	m.j.		jednotková cena bez DPH [Kč]	cena za množství bez DPH [Kč]
	Zemní práce při montážích				
	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	380,00		0,00 Kč
	Odstranění podkladu pol. do 200m2, živice tl. 10 cm	m2	855,00		0,00 Kč
	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	855,00		0,00 Kč
	Rízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	30,00		0,00 Kč
	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	9,00		0,00 Kč
	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	7,00		0,00 Kč
	Sejmutí dřnu z ploch středně zatrávňených	m2	1 150,00		0,00 Kč
	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00		0,00 Kč
	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	280,00		0,00 Kč
	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	280,00		0,00 Kč
	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	855,00		0,00 Kč
	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	855,00		0,00 Kč
	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých s očištěním a uložením na hromady	m	10,00		0,00 Kč
	Jáma startovací, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	60,00		0,00 Kč
	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	206,00		0,00 Kč
	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	2,00		0,00 Kč
	Rozbourání betonového základu	m3	189,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	ks	22,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	ks	30,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 600x600, v.525	ks	74,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 800x800, v.675	ks	50,00		0,00 Kč
	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 1000x1000, v.675	ks	30,00		0,00 Kč
	Manžetování stožárů do výšky 60cm	ks	5,00		0,00 Kč
	Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 60cm	m2	15,00		0,00 Kč
	Nátěr třívrstvý systém Elastcom, do výšky 2,0 m	m2	2,00		0,00 Kč
	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks	160,00		0,00 Kč
	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	ks	160,00		0,00 Kč
	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	ks	60,00		0,00 Kč
	Násep zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pčhem	m3	1 172,00		0,00 Kč
6	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	5 400,00		0,00 Kč
	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	180,00		0,00 Kč
	Zřízení kab.lože v rýze do 35 cm z písku 15 cm	m	5 580,00		0,00 Kč
	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	4 200,00		0,00 Kč
	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	6 800,00		0,00 Kč
	Kabelový průstup z PVC trub, DN do 10,5 cm	m	30,00		0,00 Kč
	Průstup plast trouba KF 0963, v rýze	m	6 800,00		0,00 Kč
	Průstup plast trouba KF 09110, v rýze	m	1 000,00		0,00 Kč
	Protlačovaný průstup z PE trub, D 100 mm bez dodávky trub PE HD d 110 x 6,3 mm	m	25,00		0,00 Kč
	Zához rýhy 35/60 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	5 400,00		0,00 Kč
	Zához rýhy 35/90 cm, hornina tř.3,se zhutněním	m	180,00		0,00 Kč
	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	390,00		0,00 Kč
	Odvoz suti -1km	t	940,00		0,00 Kč
	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	9 400,00		0,00 Kč
	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	1 150,00		0,00 Kč
	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	300,00		0,00 Kč
	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	855,00		0,00 Kč
	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	85,00		0,00 Kč
	Podklad vozovky kamenivo obal-10cm nad 50m2 do 100m2	m2	95,00		0,00 Kč
	Podklad z prostého betonu B 7.5 tloušťky 10 cm	m2	760,00		0,00 Kč
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	82,00		0,00 Kč
	Beton asfaltový ABJ modifik, tř I,tl.5cm nad 10m2 do 50m2	m2	150,00		0,00 Kč
	Litý asfalt z kameniva jemnozrný nad 50m2 tl. 4 cm do 100m2	m2	705,00		0,00 Kč
	Klad zámek dl tl60 skA<100m2 chodník	m2	380,00		0,00 Kč
	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5	m	10,00		0,00 Kč
	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	940,00		0,00 Kč
	Geodetické zaměření do 500 m	ks	9,00		0,00 Kč
	Geodetické zaměření, od 501 m do 1000 m	ks	7,00		0,00 Kč
	Zdršňovací posyp obal. kamenivem 4kg/m2	m2	150,00		0,00 Kč
	Doprava mat. naložení a vyložení	kompl	22,00		0,00 Kč
	Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	10,00		0,00 Kč
	<i>Mezisoučet:</i>				0,00 Kč
	Celková nabídková cena	x			0,00 Kč