

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „NOZ“ nebo „ObčZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I. 1. Objednatel: Městys Stonařov
Sídlo: Stonařov 232, 588 33
IČO: 00286656
Zastoupený: Mgr. Ivanem Šulcem, starostou městyse
E-mail: stonarov@ji.cz
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
- I. 2. Zhotovitel: Starkon a.s.
se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 193111929/0300
- I. 3. Ve věcech smluvních jedná
za objednatele: Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse
za zhotovitele: Jiří Kovář, předseda správní rady
- I. 4. Ve věcech technických jedná
za objednatele: Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse
za zhotovitele: Vojtěch Kret
stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
Ing. Václav Ondráček
mail: info@starkon.cz
mobil: 724 280 929
Fax:

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II. 1. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dílo s názvem:

„Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. ETAPA“

II. 2. Rozsah a kvalita díla jsou dány:

- a) rozhodnutím ve společném územním a stavebním řízení
- b) zadávacími podmínkami zadavatele k zadání veřejné zakázky.
- c) obecně platnými normami (ČSN a předpisy) vztahujícími se k realizaci díla platnými v době provádění díla.
- d) obecně závaznými právními předpisy včetně Obecně závazných vyhlášek.

II. 3. Podmínky stanovené investorovi účastníky stavebního řízení a vyplývající ze stavebního povolení pro realizaci akce jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodržet.

II. 4. Předmětem díla jsou veškeré práce, dodávky služby a výkony, které je zhotovitel povinen provést k zahájení prací, realizaci a dokončení díla včetně jeho předání objednateli, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu, geodetických prací, dočasného dopravního značení v průběhu realizace prací, geometrického plánu, dokumentace skutečného provedení díla dle geodetického zaměření, dále provedení rozborů vody, měření dozvuku a výpočet intenzity osvětlení (vše včetně protokolů) .

II. 5. Zhotovitel je povinen vést a aktualizovat seznam poddodavatelů, které specifikoval ve své nabídce k realizaci určitých částí veřejné zakázky a které zadal jednomu či více poddodavatelům vč. identifikačních údajů každého poddodavatele včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

II. 6. Zhotovitel použije při realizaci díla na jeho zhotovení pouze materiály I. jakosti s požadovanou certifikací a veškeré doklady vztahující se k jakosti a certifikaci materiálů předá objednateli. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, než jsou stanovené projektovou dokumentací.

II. 7. Změny a rozšíření předmětu díla na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a majících vliv na rozsah a cenu díla může zhotovitel provést až po jejich projednání a písemném schválení oběma smluvními stranami.

II. 8. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět této smlouvy, resp. dílo je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva financí, přičemž porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pokud se týká nesplnění stanovených termínů dokončení díla, apod., může být důvodem pro neposkytnutí či krácení dotace či udělení finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu. Na splnění veškerých povinností zhotovitele dle této smlouvy závisí taktéž bezproblémový proces přidělení dotace a právní jistota objednatele, že mu v budoucnu nebude v souvislosti realizací díla udělena poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem finanční oprava či korekce.

II.9. Místo plnění díla: v areálu ZŠ Stonařov, k.ú. Stonařov, p.č. p.č.1033, 1032/1.

III. TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

III. 1. Termín předání staveniště:	předpoklad červen – červenec 2023
Termín zahájení prací:	předáním staveniště
Termín dokončení díla:	nejpozději do 31.12.2024

III. 2. Termínem zahájení prací na díle se rozumí termín předání a převzetí staveniště. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis a tento podepíší. Termínem dokončení díla se rozumí

Příloha č. 1 ZD

předání a převzetí hotového díla v rozsahu veřejné zakázky a v souladu s ustanoveními této smlouvy vč. geometrického plánu.

- III. 3. V případě nezahájení prací na díle z viny objednatele se termíny prodlužují o dobu trvání zdržení a smluvní strany uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven termín dokončení díla.
- III. 4. Zhotovitel si na svůj náklad a své nebezpečí a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů zajistí objekty zařízení staveniště, jejich provoz a údržbu, jako i pořádek a čistotu na staveništi. Pořádek a čistotu je povinen udržovat rovněž na komunikacích sloužících k přístupu na staveniště v době provádění prací po celou dobu realizace výstavby.
- III. 5. Plochy zařízení staveniště je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do původního stavu a předat zhotoviteli současně s předáním a převzetím díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- III. 6. Zhotovitel si před zahájením zemních prací zajistí v souladu s vydanými stanovisky a podmínkami správců sítí na svůj náklad jejich vytýčení.
- III. 7. Zhotovitel je při realizaci díla původcem odpadů a dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech je povinen k předání a převzetí díla doložit doklady o jejich likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
- III. 8. Zhotovitel je povinen při realizaci prací eliminovat v max. možné míře prašnost na staveništi a přístupových komunikacích.
- III. 9. Všechny zkameněliny, vykopávky a jiné předměty geologického či archeologického významu nalezená na místě stavby jsou vlastnictvím českého státu. V případě nálezu těchto předmětů bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele a pracovníky archeologických služeb.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je cena nejvýše přípustná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě, je stanovena oceněním položek soupisů prací a výkazu výměr dle zadávací dokumentace a je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Oceněný soupis prací včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 1 smlouvy.
- IV. 2. Dohodnutá cena díla obsahuje náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek, náklady spojené s předpokládaným vývojem cen vstupních nákladů a s předpokládaným zvýšením cen prací v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě a jeho předání a převzetí. V ceně díla, jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace,
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak jednu třídu oproti zatřídění v zadávací dokumentaci,
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - e) měření dozvuku, výpočet intenzity osvětlení – vše včetně protokolů
 - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby,
 - g) veškeré potřebné průzkumné práce (zejména geologický průzkum) ve fázi před realizací a při realizace stavby,
 - h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla (ve dvojím vyhotovení + 1 v el.podobě) včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel,
 - i) projednání záborů veřejných prostranství,
 - j) projednání dopravních opatření a jejich realizace,

Příloha č. 1 ZD

- k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí pro potřeby zařízení staveniště,
- l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
- m) náklady na pojištění díla,
- n) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavby) až do jeho předání a převzetí,
- o) zkušební provoz + komplexní vyzkoušení funkce dešťové kanalizace,
- p) fotodokumentaci,
- q) poplatky za zvláštní užívání silnic a zařízení staveniště, platby za věcná břemena,
- r) obnova dopravního značení,
- s) změření únosnosti pláň pod zpevněnými plochami.

IV. 3. Způsob oceňování dodatečných prací, resp. víceprací nezahrnutých v předmětu díla vymezeném touto smlouvou:

Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen (viz. položkový rozpočet, resp. oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy RTS nebo URS Praha platné pro příslušný rok výstavby, snížené o 10 %. Pokud cenová soustava RTS nebo URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

IV. 4. Cena činí bez DPH	30 958 797 ,- Kč
DPH 21%	6 501 347 ,- Kč
Cena díla vč. DPH	37 460 145 ,- Kč

IV. 5. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným v době plnění předmětu díla.

IV. 6. Dojde-li ke změnám v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli k ocenění soupis prací, který zhotovitel ocení v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 této smlouvy. Po odsouhlasení uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny díla, popř. změnu termínu dokončení díla.

IV. 7. Požaduje-li změnu zhotovitel, je povinen předložit objednateli soupis prací a ocenit je v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy. Po jejich odsouhlasení dodatkem ke smlouvě má zhotovitel povinnost tyto práce realizovat.

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. 1. Zhotovitel předloží nejpozději do 10ti kalendářních dnů od uplynutí každého/příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) 1 x měsíčně v počtu 2 vyhotovení, a to vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a položkového soupisu provedených prací v příslušném kalendářním měsíci technickým dozorem investora. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy technickým dozorem investora (dále jen TDI) nebo zadavatelem odsouhlasený zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu soupisu provedených prací.

V. 2. Faktury budou zadavatelem (objednatelem) propláceny do 90 % celkové ceny díla ze základu pro daň plus DPH, zbývajících 10 % ze základu pro daň bude uvolněno zhotoviteli po předání a převzetí díla, popř. po odstranění poslední vady či nedodělku. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů

Příloha č. 1 ZD

ode dne doručení faktury zadavateli/objednateli. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- V. 3. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly obsaženy v TDI odsouhlaseném soupisu provedených prací, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování.
- V. 4. Závěrečná faktura bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- V. 5. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- V. 6. **Zhotovitel je povinen realizovat a vyfakturovat objednateli nejpozději do 30.11.2023 plnění podle této smlouvy o dílo v hodnotě min. 20 mil. Kč včetně DPH.** Pokud tato povinnost nebude splněna, objednateli může být ze strany poskytovatele dotace odejmuta část dotace na financování díla. Pokud tato povinnost nebude zhotovitelem díla splněna, bude se jednat o podstatné porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy o dílo a veškerou způsobenou škodu/újmu bude objednatel na zhotoviteli vymáhat. Současně se bude jednat o podstatné porušení této smlouvy s následkem možnosti okamžitého odstoupení od smlouvy ze strany objednatele díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VI. 1. Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu provádění díla v souladu se zněním stavebního zákona v platném znění. Ode dne předání a převzetí staveniště a během celé doby trvání smlouvy, je rovněž povinen vést stavební deník v rozsahu předepsaném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný zástupci objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru, kontrolním orgánům poskytovatele podpory a orgánům taxativně vyjmenovaným v závazných předpisech, které jsou oprávněny pořizovat do stavebního deníku zápisy.
- VI.2. V souladu se zněním stavebního zákona bude objednatel provádět při zhotovování stavby technický dozor objednatele prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v čl. I této smlouvy a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- VI. 3. Písemné stanovisko jedné smluvní strany k zápisu druhé smluvní strany ve stavebním deníku musí být učiněno nejpozději třetí pracovní den ode dne zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem druhá smluvní strana souhlasí. V případě, že jedna smluvní strana vyjádří ve výše uvedené lhůtě se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku nesouhlas, je povinností té smluvní strany, s jejímž zápisem byl vyjádřen nesouhlas, svolat formou zápisu ve stavebním deníku k řešení tohoto sporu jednání oprávněných zástupců smluvních stran a to nejdříve do tří a nejpozději do 5 pracovních dnů od data zápisu ve stavebním deníku. Z tohoto jednání bude vyhotoven samostatný oboustranně potvrzený písemný protokol, ve kterém bude jednoznačně popsáno oboustranně akceptované řešení sporu, případně zde bude uvedeno, že smluvní strany nenalezly ve věci shodu a budou připojena konkrétní věcná stanoviska oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že obsahem tohoto písemného protokolu bude trvající neshoda ve věci, potom dojde ode dne následujícího po potvrzení protokolu konstatujícího neshodu k přerušení prací na díle. O dobu, po kterou je provádění díla přerušeno na základě neshody v nutnosti provedení Zhotovitelem navržených víceprací, se posouvají veškeré následující termíny, sjednané pro realizaci a dokončení díla, podle této smlouvy o dílo. Posunutí termínu dokončení díla z tohoto důvodu neopravňuje objednatele k uplatnění smluvních pokut za prodlení s termínem dokončení. Objednatel následně osloví odpovědného projektanta a dohodne s ním termín jednání v dané věci za jeho účasti. Dohodnutý termín jednání oznámí objednatel zhotoviteli prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem. Výsledkem tohoto trojstranného jednání pak bude detailní projednání sporné věci a písemný protokol obsahující po řádném zohlednění všech relevantních okolností přijaté spravedlivé rozhodnutí

odpovědného projektanta, podle kterého se obě smluvní strany zavazují ve věci dále postupovat. Provádění díla bude obnoveno dnem následujícím po podepsání tohoto písemného protokolu odpovědným projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ta smluvní strana, která se i nadále bude cítit rozhodnutím projektanta poškozena, připojí k podpisu své výhrady a má právo se následně domáhat svých oprávněných nároků soudní cestou.

- VI. 4. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k částem díla, které budou zakryty, je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od data vyznačeného zhotovitelem ve stavebním deníku, vždy formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, je zhotovitel oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VI. 5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v dohodnuté lhůtě uvedené nedostatky odstranit. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a to na náklady zhotovitele.
- VI. 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. Zhotovitel, do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla a případně i na náhradu vzniklých vícenákladů.
- VI. 7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- VI. 8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla objednatel organizuje kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně.
- VI. 9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne písemný protokol, který bez zbytečného odkladu předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- VI. 10. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel rovněž v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou rovněž povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- VI. 11. Zhotovitel není oprávněn při stavbě díla bez písemného souhlasu objednatele využívat jiné poddodavatele, než které uvedl v nabídce v zadávacím řízení. Případná změna poddodavatelů musí být písemně odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele min. 3 pracovní dny před jejich využitím.

- VI. 12. Zhotovitel je povinen při plnění díla/veřejné zakázky pravidelně využívat minimálně jednoho sociálně znevýhodněného zaměstnance ze skupin uvedených v poznámce pod čarou.¹

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VII. 1. Zhotovitel písemně (min. zápisem ve stavebním deníku) oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před termínem dokončení a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo objednateli i před smluvně dohodnutým termínem po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od data termínu dokončení díla, uvedeného v písemné výzvě zhotovitele a ukončit jej nejpozději do termínu dokončení díla, stanoveného touto smlouvou, pokud nenastanou důvody k přerušení převzetí díla.
- VII. 2. Zhotovitel předloží nejpozději při zahájení přejímky objednateli veškeré atesty, doklady k materiálům a výrobkům, protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě a kompletní vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
- VII. 3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), přičemž povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,
 - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - určení termínu, od kterého počíná plynout záruční lhůta,
 - seznam předaných dokladů (dokumentaci skutečného provedení díla – 2 fyzické vyhotovení + 1 elektronické)
 - geodetické zaměření staveb v tištěné podobě a digitální formě na CD
 - geometrický plán v 6 vyhotoveních - zhotovitel odpovídá za dodržení prostorové polohy staveb a za případné škody vzniklé objednateli stavbou zvýšeným zábořem pozemků jiných vlastníků,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které dílo převzít odmítá.
- VII. 3. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (v případě, kdy se smluvní strany nedohodnou na termínu pro odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, určí tento termín objednatel),
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- VII. 4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které sami o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele.

¹ **Osoby se zdravotním postižením** (Osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo **Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem** (Osoba, které vypracovala Krajská pobočka Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, individuální akční plán (např.: osoba zařazená do evidence uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců) nebo **Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací** (Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy završila alespoň: 2. Stupeň základní školy, 1. – 4. ročník osmiletých, resp. 1. – 2. ročník šestiletých středních škol)) nebo **Osoby starší 55 let** nebo **Absolventi** (Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její soustavné přípravy na budoucí povolání) nebo **Mladí do 24 let** (Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud nedosáhla věkové hranice 24 let) nebo **Osoby po skončení rodičovské dovolené** (Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené) nebo **Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody** (osoba která se ocitla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu po odnětí svobody /i podmíněném/) nebo **Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů** (osoba jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení)

- VII. 5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace díla. Objednatel jej vyrozumí písemnou formou nebo mailem o termínu konání řízení min. 5 dnů předem.
- VII. 6. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu z kontrolní prohlídky.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- VIII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či jeho dotčené části.
- VIII. 2. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůty na dílo se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění nároku objednatele z odpovědnosti za vady zhotovitele a končí dnem zápisu o předání a převzetí odstraněné vady.
- VIII. 3. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vady/vad musí být vady popsány, nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady/vad objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Vady lze oznámit a nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady zhotovitele lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění nároku objednatele/oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- VIII. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady díla uznává, či neuznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad(y) nejdéle do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení vady a to bez ohledu na to, zda nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla uznává, či neuznává. V případě, že panují pro odstranění vady nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel nastoupí k odstranění vad(y) nejpozději do 10 dnů od doby, kdy se klimatické podmínky stanou pro odstranění vad(y) vyhovujícími.
- VIII. 5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady, která má charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění vady zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, E-mailem, nebo faxem.
- VIII. 6. Náklady na odstranění oznámené a uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil své nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla neoprávněně, tzn., že jím uplatněná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle této smlouvy.

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- IX. 1. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí díla za vzniklé škody na díle a jeho zhotovovaných součástech a na materiálech, které jsou na staveništi uskladněny, jako i na majetku a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- IX. 2. Zhotovitel odpovídá též do doby ukončení díla za nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- IX. 3. Vlastnické právo zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla v rozsahu objednatelem uhrazených prací a dodávek. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

X. POJIŠTĚNÍ A JISTOTA ZHOTOVITELE

- X. 1. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Příslušné doklady o pojištění dle této smlouvy musí odpovídat mj. všem požadavkům na pojištění vyplývajícím ze zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku byla uzavřena tato smlouva, přičemž tyto doklady předal zhotovitel objednateli k podpisu této smlouvy.
- X. 2. Pojistná částka pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu činí 100 000 000,- Kč a pojištění stavebních a montážních rizik a živelní pojištění sjednané do výše hodnoty díla. Pojistná smlouva je přílohou č. 3 smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit zánik pojištění (např. pro neplacení pojistného) nejméně 6 (slovy: šest) týdnů před zánikem pojištění.

XI. VYŠŠÍ MOC

- XI. 1. Vyšší moc je pro účely této smlouvy o dílo definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout, nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně.
- XI. 2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- válka, konflikty (ať už byla válka vyhlášena či nikoli), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - válečná munice, výbušniny nebo kontaminace radioaktivitou,
 - přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
 - archeologické nálezy zjištěné v místě provádění díla,
 - nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy.
- XI. 3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o

XII. NEOBSAZENO

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII. 1. S ohledem na snahu zajistit závazky každé z obou smluvních stran plnit povinnosti v této smlouvě o dílo či právním předpisem stanovené, sjednávají strany dále uvedené právo účtovat smluvní pokuty v případech porušení svých povinností za podmínek níže uvedených, aniž by tím omezily svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:

- zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nesplnění termínu předání a převzetí díla ve výši výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli. Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 10 % ceny díla.
- pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví práce na díle, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně do dvou pracovních dnů oznámit písemně objednateli. V případě porušení této povinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla plnění, má za povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli. Objednatel má právo zadat provedení díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne z důvodu nesplnění termínu dokončení a předání díla objednateli ve smluvním termínu.
- v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je ta smluvní strana, která je v prodlení, povinna, v případě, že se oprávněná strana rozhodne smluvní pokutu účtovat, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zhotovitel objednateli, v případě, že ten se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen, v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
- pokud zhotovitel neodstraní oznámenou a uplatněnou vadu ve sjednaném termínu, je povinen v případě, že objednatel se rozhodne tuto smluvní pokutu účtovat, zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oznámenou/uplatněnou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení,
- bude-li objednatel v prodlení se zahájením přejímacího řízení díla, má právo zhotovitel účtovat objednateli a objednatel má v takovém případě povinnost zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

XIII. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy o dílo, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIII. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinností povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XIII. 4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 NOZ.

XIII. 5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle této smlouvy, v důsledku čehož dojde k neposkytnutí či krácení dotace, ze které má být dílo spolufinancováno, či dojde k udělení

finanční opravy či korekce ze strany poskytovatele dotace či jiného oprávněného orgánu ve vztahu k objednateli poskytovatelem dotace či jiným oprávněným orgánem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající ztracené/neposkytnuté dotaci, tj. 20.000.000,- Kč nebo její části či udělené korekce či finanční opravy, kterou bude objednatel nucen poskytovateli dotace v důsledku nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy vrátit či která mu nebude z tohoto důvodu proplacena či poskytnuta.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV. 1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 60 dnů,
- při nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné lhůtě 20 dnů,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů nacházejících se na jeho straně delším než 60 dnů
- za důvod, umožňující odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci,
- objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy z důvodu úpadku zhotovitele či zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele, pokud taková situace nastane.

XIV. 2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Své odstoupení je povinna oznámit druhé smluvní straně. V oznámení odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy o dílo, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy smlouva o dílo zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV. 3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti související s ukončením stavby,
- zhotovitel do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým byla stanovena cena díla, případně jiným způsobem dle této smlouvy, tento oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení a vyzve jej písemně k převzetí stavby,
- objednatel je povinen písemně se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data jeho obdržení,
- objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit přejímání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od data potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, zpracuje konečnou fakturu a doručí ji objednateli,
- objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ustanovení této smlouvy.

XIV. 4. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasílá se doporučeně s dodejkou nebo datovou schránkou.

XIV. 5. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV této smlouvy, popřípadě z ceny díla uvedené v posledním potvrzeném dodatku k této smlouvě o dílo.

- XIV. 6. Kromě výše uvedených případů, je objednatel oprávněn bez jakékoliv sankce, smluvní pokuty, apod. jednostranně odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Ministerstva financí, popř. pokud mu bude tato dotace krácena.

XV. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- XV. 1. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost zadavatele, umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- XV. 2. Zhotovitel v případě spolufinancování realizace díla finančními prostředky z dotačních zdrojů akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba dle této smlouvy.
- XV. 3. V souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení jako zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XV. 4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- XV. 5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, odsouhlasenými dodatky a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XV. 6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.
- XV. 7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- XV. 8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

Tato smlouva je vyhotovena v jedné elektronické verzi.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na oficiálních stránkách objednatele.

Příloha č. 1 ZD

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany. Účinnosti tato smlouva nabývá až v okamžiku doručení rozhodnutí o přidělení dotace objednateli/zadavateli veřejné zakázky, o čemž je objednatel neprodleně povinen informovat zhotovitele.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

příloha č. 2 - Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.ETAPA, na pozemcích p.č.1033, 1032/1, K.Ú.STONAŘOV“ ve stupni pro realizaci stavby, zpracovatel Artprojekt Jihlava spol. s r.o., zodp. projektant Ing. Arch. Petr Holub, datum zpracování 11/2022

příloha č. 3 - Pojistné smlouvy

příloha č. 4 – Závazný seznam poddodavatelů

v Bohuslavicích dne 28.2. 2023

V dne:

za zhotovitele:

Jiří Kovář Digitálně podepsal Jiří Kovář
Datum: 2023.02.28 07:34:38
+01'00'

Jiří Kovář, předseda správní rady

za objednatele:

Ivan Šulc Digitálně podepsal Ivan Šulc
Datum: 2023.02.28 09:51:49
+01'00'

Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI	
„Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.ETAPA, na pozemcích p.č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV“	
Stavební objekt SO 01	Základ DPH 21%
01 - SO 01 - Stavební část, VON	18 788 406 Kč
02 - SO 01 - Zdravotně technické instalace	1 011 080 Kč
03 - SO 01 - Vzduchotechnika	2 805 088 Kč
04 - SO 01 - Vytápění	4 612 269 Kč
05 - SO 01 - Měření a Regulace	247 634 Kč
06 - SO 01 -Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotech., přípojka NN	2 869 639 Kč
07 - SO 01 -Vybavení gastronomie	není součástí zakázky
08 - SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace, Areálová dešťová kanalizace	577 700 Kč
09 - SO 07 - Venkovní a sadové úpravy	46 982 Kč
Základ pro DPH 21%	30 958 797 Kč
DPH 21%	6 501 347 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	37 460 145 Kč
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.ETAPA, na pozemcích p.č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 03-22-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	



Jiří

Kovář

Digitálně podepsal
 Jiří Kovář
 Datum: 2023.02.28
 07:35:25 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 676
Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

KSO:	801 86 12	CC-CZ:	
Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	00286656
	Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov	DIČ:	CZ00286656
Uchazeč:		IČ:	26227525
	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	25558692
	ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava	DIČ:	CZ25558692
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky urs.cz](#)

Cena bez DPH			18 788 405,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	18 788 405,69	3 945 565,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 733 970,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

676

Stavba:

Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Místo:

Stonařov

Datum:

16.02.2023

Zadavatel:

Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA
spol. s r.o.586 01 Jihlava

Uchazeč:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 788 405,69	22 733 970,88	
SO 01	Stavební část	18 163 405,69	21 977 720,88	STA
VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	625 000,00	756 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č.
1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 801 86 12

Místo: Stonařov

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov

IČ: 00286656

DIČ: CZ00286656

Uchazeč:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava

IČ: 25558692

DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 163 405,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 163 405,69	21,00%	3 814 315,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 977 720,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt: **SO 01 - Stavební část**

Místo: Stonařov

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA spol. s
r.o.586 01 Jihlava

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 163 405,69

HSV - Práce a dodávky HSV 8 700 193,26

1 - Zemní práce	444 190,51
2 - Zakládání	161 164,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 522 924,61
38 - Různé kompletní konstrukce	114 275,00
4 - Vodorovné konstrukce	705 181,36
5 - Komunikace	336 321,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 603 201,11
8 - Trubní vedení	1 191,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 408 831,82
997 - Přesun sutě	1 340 562,46
998 - Přesun hmot	176 623,88

PSV - Práce a dodávky PSV 9 426 362,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	419 546,56
712 - Povlakové krytiny	90 921,50
713 - Izolace tepelné	570 540,19
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	226,71
751 - Vzduchotechnika	4 773,99
762 - Konstrukce tesařské	217 583,36
763 - Konstrukce suché výstavby	1 791 998,41
764 - Konstrukce klempířské	114 856,27
765 - Krytina skládaná	23 908,89
766 - Konstrukce truhlářské	1 932 149,52
767 - Konstrukce zámečnické	1 358 080,06
771 - Podlahy z dlaždic	513 826,87
775 - Podlahy skládané	16 202,53
776 - Podlahy povlakové	317 081,02
777 - Podlahy lité	2 712,50
781 - Dokončovací práce - obklady	1 094 459,75
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	613 848,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	120 368,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	223 277,02

N00 - Ostatní práce a dodávky 36 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Stonařov Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 163 405,69

D HSV Práce a dodávky HSV 8 700 193,26

D 1 Zemní práce 444 190,51

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,000	60,44	4 835,03	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103								
VV								
"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy" 80								
VV								
Součet								
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	116,400	800,00	93 120,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131213701								
VV								
"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soklu pro provedení drenáže - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,75								
VV								
"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soklu pro provedení drenáže - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,75								
VV								
Mezisoučet								
"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 s odečtem prostoru pův. schodiště" 3*6*2,32-2,2*1,5*1,7								
VV								
Mezisoučet								
Součet								
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	591,21	7 094,51	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100								
VV								
"viz situační výkres - výkop pro vsakovací rýhu" 2*2*3								
VV								
Součet								
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,009	1 390,51	6 965,05	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131								
VV								
"viz v.č. 114 - pasy venkovního vstupního kamenného schodiště" 1,4*(0,5*0,5+1*0,5)*2								
VV								
"viz v.č. 206 - pro pasy pro vnější schodiště OB2" (3+3+3,86-0,8+3,86-0,8)*0,4*0,6								
VV								
Součet								
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	1 040,88	4 996,21	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101								
VV								
"viz situační výkres - výkop pro odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4*0,8*1,5								
VV								
Součet								
6	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,000	2 207,54	4 415,08	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811								
VV								
"viz v.č. 101 - ocelové venkovní schodiště - PSV 207 - 2x" 0,5*0,5*(0,8+0,2)*4*2								
VV								
Součet								
7	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	35,894	1 050,00	37 688,70	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111								
VV								
"viz v.č. 001 - 1.PP - podkopání stáv. základů vedle výtahu" 3,45*0,7*0,7								
VV								
"viz v.č. 001 - 1.PP - výkop pro výtah" 3,65*2,85*(4,4-2,85-0,2)								
VV								
"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,09								
VV								
"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,09								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,09		3,240			
	VV		Součet		35,894			
8	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	32,000	83,37	2 667,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162206113					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy - doprava ornice na mezideponii" 80*0,2		16,000			
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy - doprava ornice z mezideponie zpět na rozprostření" 80*0,2		16,000			
	VV		Součet		32,000			
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,160	127,20	2 564,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,09		5,580			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,09		11,340			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,09		3,240			
	VV		Součet		20,160			
10	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	40,320	117,29	4 729,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,09*2		11,160			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,09*2		22,680			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,09*2		6,480			
	VV		Součet		40,320			
11	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	211,797	46,77	9 904,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"výpočet - viz položky zemních prací - doprava veškeré zeminy na mezideponii" 116,4+12+5,009+4,8+2+35,894		176,103			
	VV		"výpočet - viz položka Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - doprava veškeré zeminy pro zásypy" 35,694		35,694			
	VV		Součet		211,797			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,409	280,00	39 314,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
	VV		"výpočet - viz položky zemních prací - doprava veškeré přebytečné zeminy na skládku" 116,4+12+5,009+4,8+2+35,894-35,694		140,409			
	VV		Součet		140,409			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 404,090	15,00	21 061,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119					
	VV		"výpočet - viz položky zemních prací - doprava veškeré přebytečné zeminy na skládku" (116,4+12+5,009+4,8+2+35,894-35,694)*(20-10)		1 404,090			
	VV		Součet		1 404,090			
14	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	16,000	44,99	719,83	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167103101					
	VV		"viz situač. výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy - pro dopravu ornice z mezideponie zpět na rozprostření" 80*0,2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	231,675	550,00	127 421,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221					
	VV		"výpočet - viz položky zemních prací - veškerá přebytečná zemina na skládku" (116,4+12+5,009+4,8+2+35,894-35,694)*1,65		231,675			
	VV		Součet		231,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	75,282	148,30	11 164,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
	VV		"zásyp vytěženou zeminou"					
	VV		"viz situační výkres - nad vsakovací rýhu" 2*2*(3-1,5)		6,000			
	VV		"viz situační výkres - nad obsypem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4*0,8*(1,5-0,1-0,4)		3,200			
	VV		"viz v.č. 101 - nad patkami pro ocelové venkovní schodiště - PSV 207 - 2x" 0,5*0,5*0,2*4*2		0,400			
	VV		"viz v.č. 114 - kolem zdi venkovního vstupní kamenné schodiště" 1,4*(0,5*0,5)*2		0,700			
	VV		"viz v.č. 206 - kolem vnějšího schodiště OB1" (3*6-1,9*4,535)*2,32		21,770			
	VV		"viz v.č. 206 - pod vnějším schodištěm OB2" 1,65*1*1+1,2*2,35*0,7		3,624			
	VV		Mezisoučet		35,694			
	VV		"zásyp nad drenážemi ŠD 16-32 mm"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soku pro provedení drenáže - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*(0,75-0,4*0,1-0,8*0,23-0,4*0,5)		13,366			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soku pro provedení drenáže - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*(0,75-0,4*0,1-0,8*0,23-0,4*0,5)		21,516			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - kolem dojezdu výtahu - ŠD 16-32 mm" (3,65*2,85-2,45*2,325)*1		4,706			
	VV		Mezisoučet		39,588			
	VV		Součet		75,282			
17	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	79,177	581,00	46 001,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		"zásyp nad drenážemi ŠD 16-32 mm"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soku pro provedení drenáže - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*(0,75-0,4*0,1-0,8*0,23-0,4*0,5)*2		26,732			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - odkopání soku pro provedení drenáže - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*(0,75-0,4*0,1-0,8*0,23-0,4*0,5)*2		43,032			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - kolem dojezdu výtahu - ŠD 16-32 mm" (3,65*2,85-2,45*2,325)*1*2		9,413			
	VV		Součet		79,177			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,280	222,85	285,25	
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodné třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4*0,8*0,4		1,280			
	VV		Součet		1,280			
19	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,560	370,00	947,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4*0,8*0,4*2		2,560			
	VV		Součet		2,560			
20	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	160,00	12 800,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	22,68	1 814,17	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,000	95,00	190,00	
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy" 80*0,025		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	63,470	48,66	3 088,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - zemina pod ložem drenáží - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,55		22,550			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - zemina pod ložem drenáží - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,55		36,300			
	VV		"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - zemina pod venkovní schodiště u hlavního vstupu" 1,4*3,3		4,620			
	VV		Součet		63,470			
24	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	5,02	401,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802611					
	VV		"viz situační výkres - kolem odvodnění drenáží do vsakovací rýhy a kolem vsakovací rýhy" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2	Zakládání					161 164,49	
25	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	15,630	1 100,00	17 193,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111						
	VV	"vsakovací rýha"						
	VV	"viz situační výkres - výplň vsakovací rýhy" 2*2*1,5			6,000			
	VV	Mezisoučet			6,000			
	VV	"kolem drenáží nad rámec 0,11 m3/mb drenáže"						
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - drenáž - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*(0,4*0,5-0,11)			3,690			
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - drenáž - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*(0,4*0,5-0,11)			5,940			
	VV	Mezisoučet			9,630			
	VV	Součet			15,630			
26	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	24,000	47,10	1 130,35	
	PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m						
	VV	"viz situační výkres - kolem vsakovací rýhy"			24,000			
	VV	(2*2*2+2*1,5*4)*1,2						
	VV	Součet			24,000			
27	M	693112580	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	24,000	26,80	643,20	
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2						
	VV	"viz situační výkres - kolem vsakovací rýhy"			24,000			
	VV	(2*2*2+2*1,5*4)*1,2						
	VV	Součet			24,000			
28	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	4,280	3 250,00	13 910,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	Lože pro trativody z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111						
	P	Poznámka k položce: včetně bednění						
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení drenáže - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4*0,1			1,640			
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení drenáže - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4*0,1			2,640			
	VV	Součet			4,280			
29	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	107,000	341,57	36 547,73	
	PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100						
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - drenáž - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41			41,000			
	VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - drenáž - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66			66,000			
	VV	Součet			107,000			
30	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	2,000	414,42	828,83	CS ÚRS 2022 02
	PP	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212750102						
	VV	"viz situační výkres - ve vsakovací rýze" 2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
31	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	0,432	1 171,31	506,01	CS ÚRS 2022 02
	PP	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213311141						
	P	Poznámka k položce: POZOR - bude použita frakce 0-63 mm!						
	VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu" 1,2*2,4*0,15			0,432			
	VV	Součet			0,432			
32	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	2,548	3 759,87	9 580,16	CS ÚRS 2022 02
	PP	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313711						
	VV	"viz v.č. 205 - deska pod výtahem - podkladní beton" 3,65*2,925*0,15			1,601			
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 - podkladní beton" 2*4,735*0,1			0,947			
	VV	Součet			2,548			
33	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,484	3 786,98	24 554,79	CS ÚRS 2022 02
	PP	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411						
	P	Poznámka k položce: beton XC2						
	VV	"viz v.č. 205 - deska pod výtahem" 3,45*2,825*0,4			3,899			
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 - deska D1" 1,9*4,535*0,3			2,585			
	VV	Součet			6,484			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,141	560,00	3 438,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121					
	VV		"viz v.č. 205 - deska pod výtahem" (3,45+2,825*2)*0,4		3,640			
	VV		"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 - deska D1"		2,501			
	VV		(1,9*2+4,535)*0,3					
	VV		Součet		6,141			
35	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,141	138,37	849,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122					
	VV		"viz v.č. 205 - deska pod výtahem" (3,45+2,825*2)*0,4		3,640			
	VV		"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 - deska D1"		2,501			
	VV		(1,9*2+4,535)*0,3					
	VV		Součet		6,141			
36	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,362	53 657,81	19 424,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
	VV		"viz v.č. 205 a 253 - deska pod výtahem s odečtem výztuže desky nad stropem výtahu - viz výpis na v.č. 253" 0,293-(2,23*2,3)*4,44*0,001*1,3		0,263			
	VV		"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1 - deska D1 2*KARI 6/6-100/100" (1,9*4,535)*4,44*0,001*1,3*2		0,099			
	VV		Součet		0,362			
37	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,882	3 786,98	10 914,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321411					
	VV		"viz v.č. 114 - pasy venkovního vstupního kamenného schodiště" 1,4*0,5*0,5*2		0,700			
	VV		"viz v.č. 206 - pasy pro vnější schodiště OB2" (3+3+3,86-0,8+3,86-0,8)*0,4*0,45		2,182			
	VV		Součet		2,882			
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,220	401,52	2 095,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
	VV		"viz v.č. 206 - pasy pro vnější schodiště OB2" (3+3+3,86+2,35*2+3,16*2)*0,25		5,220			
	VV		Součet		5,220			
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,220	79,02	412,49	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					
	VV		"viz v.č. 206 - pasy pro vnější schodiště OB2" (3+3+3,86+2,35*2+3,16*2)*0,25		5,220			
	VV		Součet		5,220			
40	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,020	63 289,49	1 265,79	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821					
	VV		"viz v.č. 114 - pasy venkovního vstupního kamenného schodiště - zatažení výztuže ze zdiva" 1,4*8*0,25*0,617*0,001*2*1,1		0,004			
	VV		"viz v.č. 206 - pasy pro vnější schodiště OB2 - zatažení výztuže ze zdiva" (3+3+3,86-0,8+3,86-0,8)*8*0,25*0,617*0,001*1,1		0,016			
	VV		Součet		0,020			
41	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,600	3 759,87	6 015,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711					
	VV		"viz v.č. 101 - patky pod ocelové venkovní schodiště - PSV 207 - 2x" 0,5*0,5*0,8*4*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
42	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,691	7 009,77	11 853,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279311115					
	P		Poznámka k položce: včetně bednění a odbednění					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podbetonování stáv. základů vedle výtahu" 3,45*0,7*0,7		1,691			
	VV		Součet		1,691			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1 522 924,61
43	K	310238411	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,304	7 512,12	2 283,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238411					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.16" 0,64*0,95*0,5		0,304			
	VV		Součet		0,304			
44	K	310239411	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	5,221	7 088,94	37 011,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239411					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.12" 1,25*2,1*0,32+1,1*2,1*0,25		1,418			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.11" 0,55*1,95*0,5		0,536			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.09" 1,25*1,95*0,5		1,219			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.04" 1,5*2,1*0,45		1,418			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.02" 1*2,1*0,3		0,630			
	VV		Součet		5,221			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	113,700	1 200,00	136 440,00	CS ÚRS 2022 01
	PP	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113142						
	VV	"viz v.č. 205 a 210 - výtahová šachta" (2,25*2+1,9*2)*(16,15-1-0,15)-1,2*2,25*4			113,700			
	VV	Součet			113,700			
46	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	6,150	1 860,06	11 439,35	CS ÚRS 2022 02
	PP	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113144						
	VV	"viz v.č. 205 a 210 - výtahová šachta - dojezd" (1,85*2+2,45)*1			6,150			
	VV	Součet			6,150			
47	K	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,900	2 419,57	11 855,90	CS ÚRS 2022 02
	PP	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113145						
	VV	"viz v.č. 114 - venkovní vstupní kamenné schodiště" 1,4*1,75*2			4,900			
	VV	Součet			4,900			
48	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	10,991	5 470,00	60 120,76	CS ÚRS 2022 02
	PP	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311231116						
	VV	"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.10" 1,05*0,45*4,25+2,8*0,3*4,25			5,578			
	VV	"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.16 - zazdívká otvoru nad 4 m2" 1,64*2,61*0,5			2,140			
	VV	"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.26" 3,85*0,2*4,25			3,273			
	VV	Součet			10,991			
49	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,429	4 493,96	1 927,91	CS ÚRS 2022 02
	PP	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321611						
	VV	"viz v.č. 205 a 210 - výtahová šachta - dojezd - jedna stěna" (2,45)*1*0,175			0,429			
	VV	Součet			0,429			
50	K	311321813	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 16/20 bez výztuže	m3	10,272	4 025,52	41 350,13	CS ÚRS 2022 02
	PP	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 16/20						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321813						
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1" (1,55*1,25+1,55*1,92+4,485*1,92)*0,3			4,057			
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB2" (3,76*1,75*2+1*0,82+1,5*1,75+2,35*1,75)*0,3			6,215			
	VV	Součet			10,272			
51	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	60,270	544,24	32 801,50	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121						
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1" (1,85*1,25+1,85*1,92+4,485*1,92)+(1,55*1,25+1,55*1,92+3,885*1,92)			26,848			
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB2" (3,76+3,06*2)*1,75+(1,6+1)*0,82+(1,35+1,35)*1,75+(2,35+2,95)*1,75			33,422			
	VV	Součet			60,270			
52	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	60,270	144,41	8 703,51	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122						
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1" (1,85*1,25+1,85*1,92+4,485*1,92)+(1,55*1,25+1,55*1,92+3,885*1,92)			26,848			
	VV	"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB2" (3,76+3,06*2)*1,75+(1,6+1)*0,82+(1,35+1,35)*1,75+(2,35+2,95)*1,75			33,422			
	VV	Součet			60,270			
53	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,800	1 281,94	3 589,43	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351311						
	VV	"viz v.č. 205 a 210 - výtahová šachta - dojezd - jedna stěna" (0,175*2+2,45)*1			2,800			
	VV	Součet			2,800			
54	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,800	214,09	599,45	CS ÚRS 2022 02
	PP	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351312						
	VV	"viz v.č. 205 a 210 - výtahová šachta - dojezd - jedna stěna" (0,175*2+2,45)*1			2,800			
	VV	Součet			2,800			
55	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	60,270	256,39	15 452,83	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351911					
	VV		"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB1" (1,85*1,25+1,85*1,92+4,485*1,92)+(1,55*1,25+1,55*1,92+3,885*1,92)		26,848			
	VV		"viz v.č. 206 - vnější schodiště OB2" (3,76+3,06*2)*1,75+(1,6+1)*0,82+(1,35+1,35)*1,75+(2,35+2,95)*1,75		33,422			
	VV		Součet		60,270			
56	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,273	53 000,00	173 469,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821					
	VV		"viz v.č. 114 - venkovní vstupní kamenné schodiště - 16xR10/m2" 1,4*1,75*2*16*0,617*0,001*1,1		0,053			
	VV		"viz v.č. 205 a 253 - výztuž zdíva výtahu" 2,168		2,168			
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis výztuže" 1,0518		1,052			
	VV		Součet		3,273			
57	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,071	4 473,58	22 685,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317321411					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.120 v 1.PP - pozice 1 - probetonování" 1,65*0,65*0,2*2+1,65*0,5*0,2		0,594			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.180 v 1.PP - pozice 2+3 - probetonování" (3*0,85*0,25)*2		1,275			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.100 v 1.PP - pozice 9 - probetonování" 1,5*0,2*0,15		0,045			
	VV		Mezisoučet		1,914			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 20 - probetonování" 4,5*0,5*0,25		0,563			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 21 - probetonování" 1,5*0,5*0,25*6		1,125			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 22 - probetonování" 4*0,5*0,25		0,500			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 23 - probetonování" 1,75*0,5*0,25		0,219			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 24 - probetonování" 1,5*0,5*0,25*4		0,750			
	VV		Mezisoučet		3,157			
	VV		Součet		5,071			
58	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	39,050	1 047,90	40 920,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351101					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.120 v 1.PP - pozice 1 - probetonování" 1,65*(0,65+0,2*2)*2+1,65*(0,5+0,2*2)		4,950			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.180 v 1.PP - pozice 2+3 - probetonování" 3*(0,85+0,25*2)*2		8,100			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.100 v 1.PP - pozice 9 - probetonování" 1,5*(0,2+0,15*2)		0,750			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 20 - probetonování" 4,5*(0,5+0,25*2)		4,500			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 21 - probetonování" 1,5*(0,5+0,25*2)*6		9,000			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 22 - probetonování" 4*(0,5+0,25*2)		4,000			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 23 - probetonování" 1,75*(0,5+0,25*2)		1,750			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 24 - probetonování" 1,5*(0,5+0,25*2)*4		6,000			
	VV		Mezisoučet		25,250			
	VV		Součet		39,050			
59	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	39,050	296,66	11 584,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351102					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.120 v 1.PP - pozice 1 - probetonování" 1,65*(0,65+0,2*2)*2+1,65*(0,5+0,2*2)		4,950			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.180 v 1.PP - pozice 2+3 - probetonování" 3*(0,85+0,25*2)*2		8,100			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.100 v 1.PP - pozice 9 - probetonování" 1,5*(0,2+0,15*2)		0,750			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 20 - probetonování" 4,5*(0,5+0,25*2)		4,500			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 21 - probetonování" 1,5*(0,5+0,25*2)*6		9,000			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 22 - probetonování" 4*(0,5+0,25*2)		4,000			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 23 - probetonování" 1,75*(0,5+0,25*2)		1,750			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - překlady v 1.NP - pozice 24 - probetonování" 1,5*(0,5+0,25*2)*4		6,000			
	VV		Mezisoučet		25,250			
	VV		Součet		39,050			
60	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,100	12 194,74	1 219,47	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.100 v 1.PP - pozice 9"		0,025			
			1,5*8,34*2*0,001					
			Mezisoučet		0,025			
			"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - pozice 48"		0,025			
			1,5*8,34*2*0,001					
			Mezisoučet		0,025			
			"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - pozice 68"		0,025			
			1,5*8,34*2*0,001					
			Mezisoučet		0,025			
			"viz v.č. 204 a 250 - strop nad 3.NP - pozice 70"		0,025			
			1,5*8,34*2*0,001					
			Mezisoučet		0,025			
			Součet		0,100			
61	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,112	49 800,00	5 577,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100					
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.100 v 1.PP - pozice 9"		0,028			
			1,5*8,34*2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,028			
			"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - pozice 48"		0,028			
			1,5*8,34*2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,028			
			"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - pozice 68"		0,028			
			1,5*8,34*2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,028			
			"viz v.č. 204 a 250 - strop nad 3.NP - pozice 70"		0,028			
			1,5*8,34*2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,028			
			Součet		0,112			
62	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,043	11 190,90	481,21	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317941123					
			"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis konstrukční oceli - I č.140" 0,0429		0,043			
			Součet		0,043			
63	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,047	49 800,00	2 340,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
			"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis konstrukční oceli - I č.140" 0,0472		0,047			
			Součet		0,047			
64	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,017	58 000,00	58 986,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321					
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.120 v 1.PP - pozice 1"		0,242			
			1,65*11,1*12*0,001*1,1					
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady L60/60/6 v 1.PP - pozice 4"		0,030			
			(2,5+2,5)*5,42*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,272			
			"viz v.č. 202 a 250 - překlady I č.120 v 1.NP - pozice 21"		0,440			
			1,5*24*11,1*0,001*1,1					
			"viz v.č. 202 a 250 - překlady I č.120 v 1.NP - pozice 23"		0,085			
			1,75*4*11,1*0,001*1,1					
			"viz v.č. 202 a 250 - překlady I č.100 v 1.NP - pozice 24"		0,220			
			1,5*16*8,34*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,745			
			Součet		1,017			
65	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,652	58 000,00	95 816,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. 22 Specifikace výrobků - ozn. SP208 POZOR - položka zahrnuje i osazení do maltového lože a další práce dle specifikace SP 208 na v.č. 22					
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.180 v 1.PP - pozice 2"		0,578			
			3*21,9*8*0,001*1,1					
			"viz v.č. 201 a 250 - překlady I č.140 v 1.PP - pozice 3"		0,094			
			3*14,3*2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,672			
			"viz v.č. 202 a 250 - překlady I č.200 v 1.NP - pozice 20"		0,519			
			4,5*4*26,2*0,001*1,1					
			"viz v.č. 202 a 250 - překlady I č.200 v 1.NP - pozice 22"		0,461			
			4*4*26,2*0,001*1,1					
			Mezisoučet		0,980			
			Součet		1,652			
66	K	1	Cenový normativ zpracování - ocelové překlady	kg	2 812,000	5,00	14 060,00	
	PP		Cenový normativ zpracování - ocelové překlady					
	P		Poznámka k položce: jedná se o náklady na opracování ocelových konstrukcí do tvaru umožňujícího montáž					
			"viz v.č. 201-204, 250-253 - výpočet viz položky ocelových nosníků výše" 100+43+1017+1652		2 812,000			
			Součet		2 812,000			
67	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,200	1 300,00	8 060,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace přípravku pro injektáž zdiva - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 1</i> <i>popis provádění vodorovné injektáže - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 2</i> "viz v.č. 101" 4,6+1,6		6,200			
	VV		Součet		6,200			
68	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	18,900	1 900,00	35 910,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202113					
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace přípravku pro injektáž zdiva - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 1</i> <i>popis provádění vodorovné injektáže - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 2</i> "viz v.č. 101" 3,3+2,2,7+5+5,9		18,900			
	VV		Součet		18,900			
69	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	92,050	2 700,00	248 535,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202114					
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace přípravku pro injektáž zdiva - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 1</i> <i>popis provádění vodorovné injektáže - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 2</i> "viz v.č. 101" 11+2+1,4+10,6+10,1+17,25+13+1,6+6,1+6,3+0,85+6,1+5,75		92,050			
	VV		Součet		92,050			
70	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	59,600	4 400,00	262 240,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202115					
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>specifikace přípravku pro injektáž zdiva - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 1</i> <i>popis provádění vodorovné injektáže - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 2</i> "viz v.č. 101" 5,1+17,7+17+10,4+9,4		59,600			
	VV		Součet		59,600			
71	K	2	Dodávka a montáž příčky tl. 115 mm z betonových tvarovek lehčených keramickým kamenivem - rezně pohledové zdivo včetně ošetření uzavíracím transparentním nátěrem, specifikace-viz v.č. 101	m2	13,440	1 250,00	16 800,00	
	PP		Dodávka a montáž příčky tl. 115 mm z betonových tvarovek lehčených keramickým kamenivem - rezně pohledové zdivo včetně ošetření uzavíracím transparentním nátěrem, specifikace-viz v.č. 101					
	VV		"viz v.č. 101, 106 a 107 - příčka v 1.PP" (3,2+2,4)*2,65-0,7*2		13,440			
	VV		Součet		13,440			
72	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,300	133,50	707,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
	Online PSC		"viz v.č. 101, 106 a 107 - příčka v 1.PP" 2,65*2		5,300			
	VV		Součet		5,300			
73	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	12,630	1 037,36	13 101,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (vyklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244371					
	Online PSC		"viz v.č. 102-1 - niky v m.č. 1.24" 1,2*1,2*2		2,880			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - kapsy pro nosníky na zesílení stropu nad 1.PP - pozice 6, 7" 0,1*2*2		0,400			
	VV		"viz v.č. 202 - po bourání komína" 1,1*4,25		4,675			
	VV		"viz v.č. 203 - po bourání komína" 1,1*4,25		4,675			
	VV		Součet		12,630			
74	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	12,571	710,00	8 925,41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272236					
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i řezání tvárnice po celé délce soklu - VYSOKÁ PRACNOST</i> "viz v.č. 102-2 - stavebně provedené sokly" (0,76+0,61+1,375*2+2,64*2)*0,32		3,008			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.10 - přizdívka výtahu" 2,25*4,25		9,563			
	VV		Součet		12,571			
75	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	28,147	800,00	22 517,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272246					
	Online PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i řezání tvárnice po celé délce soklu - VYSOKÁ PRACNOST</i> "viz v.č. 102-2 - stavebně provedené sokly" (5,75+1,47+0,61+0,5+0,57+4,74+0,61+0,35*5)*0,32+(3,46*2+0,35*5)*0,32+(2,64+0,5*3)*0,32		9,219			
	VV		(1,135*2+0,5+0,76)*0,32+(2,9*2+0,35*3)*0,32+(3,48*2+0,35*5)*0,32+(1,78*2+0,35*2)*0,32+(3,5*2+0,35*6+0,61)*0,32+(3,75*2+0,35*3)*0,32		13,315			
	VV		(3,65*2+0,4*3)*0,32+(2,77*2+0,4*3)*0,32+(2,3)*0,32		5,613			
	VV		Součet		28,147			
76	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,024	1 108,94	1 135,56	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272256					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i řezání tvárnice po celé délce soklu - VYSOKÁ PRACNOST					
VV			"viz v.č. 102-2 - stavebně provedené sokly"		1,024			
VV			Součet		1,024			
D	38		Různé kompletní konstrukce				114 275,00	
77	K	3	Provedení prostupů dle půdorysu 1.PP - v.č. 001	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Provedení prostupů dle půdorysu 1.PP - v.č. 001, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky potřebné pro realizaci těchto prostupů : - prostup podlahou 1850x1900 mm - 1 kus - prostup stropem 1850x1900 mm - 1 kus - prostup stropem 2200x600 mm - 1 kus - prostup stropem 2100x600 mm - 1 kus					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i odvoz a likvidaci veškeré suti na skládku					
VV			"viz v.č. 001 - 1.PP" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
78	K	4	Provedení prostupů dle půdorysu 1.NP - v.č. 002	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		Provedení prostupů dle půdorysu 1.NP - v.č. 002, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky potřebné pro realizaci těchto prostupů : - prostup podlahou 1850x1900 mm - 1 kus - prostup podlahou 2200x700 mm - 1 kus - prostup podlahou 2100x600 mm - 1 kus - prostup stropem 1850x1900 mm - 1 kus - prostup stropem 900x550 mm - 1 kus - prostup stropem pr. 350 mm - 2 kusy - prostup stropem 750x400 mm - 1 kus					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i odvoz a likvidaci veškeré suti na skládku					
VV			"viz v.č. 001 - 1.PP" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
79	K	5	Provedení prostupů dle půdorysu 2.NP - v.č. 003	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Provedení prostupů dle půdorysu 2.NP - v.č. 003, položka zahrnuje veškeré práce a dodávky potřebné pro realizaci těchto prostupů : - prostup podlahou 900x550 mm - 1 kus - prostup stropem 900x550 mm - 1 kus - prostup podlahou 1850x1900 mm - 1 kus - prostup stropem 1850x1900 mm - 1 kus					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i odvoz a likvidaci veškeré suti na skládku					
VV			"viz v.č. 003 - 2.NP" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
80	K	6	Dodávka, výroba a montáž kotvení K20, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	4,000	450,00	1 800,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž kotvení K20, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP), 1 soubor zahrnuje : - 2 kusy plechu K20a (P8 160x160 mm) - 1 kus plechu K20B (P8 200x200 mm) - vyklínování pomocí dřevěné vložky z tvrdého dřeva včetně zajištění proti posunu vruty					
VV			"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
81	K	7	Dodávka, výroba a montáž kotvení K21, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	13,000	150,00	1 950,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž kotvení K21, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP), 1 soubor zahrnuje : - 1 kus plechu K21b (P8 200x200 mm) - vyklínování pomocí dřevěné vložky z tvrdého dřeva včetně zajištění proti posunu vruty					
VV			"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP" 13		13,000			
VV			Součet		13,000			
82	K	8	Dodávka, výroba a montáž kotvení K22 - L 120/120/10 mm délky 2300 mm, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	4,000	4 200,00	16 800,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž kotvení K22 - L 120/120/10 mm délky 2300 mm, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)					
VV			"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP" 2		2,000			
VV			"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP" 2		2,000			
VV			Součet		4,000			
83	K	9	Dodávka, výroba a montáž kotvení K30, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP)	soubor	2,000	450,00	900,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž kotvení K30, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP), 1 soubor zahrnuje : - 2 kusy plechu K30a (P8 160x160 mm) - 1 kus plechu K30B (P8 200x200 mm) - vyklínování pomocí dřevěné vložky z tvrdého dřeva včetně zajištění proti posunu vruty					
VV			"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
84	K	10	Dodávka, výroba a montáž kotvení K31, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP)	soubor	2,000	4 520,00	9 040,00	
	PP		Dodávka, výroba a montáž kotvení K31, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP), 1 soubor zahrnuje : - 2 kusy plechu K31a (P10 360x350 mm) - 2 kusy UPE140 délky 450 mm - K31b - 2 kusy L 80/80/8 délky 210 mm - K31c1 - 2 kusy L 80/80/8 délky 370 mm - K31c2 - 2 kusy plechu K31c3 (P8 122x60 mm) - 1 kus UPE 160 délky 720 mm - K31d - 0,9 mb svorníku M16 - K31e, f - vyklínování pomocí dřevěné vložky z tvrdého dřeva včetně zajištění proti posunu vruty					
VV			"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	11	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U1, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	8,000	350,00	2 800,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U1, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP), 1 soubor zahrnuje : - vysekání kapsy ve zdivu 400x250x150 mm včetně odvozu a likvidace materiálu - provedení betonového roznášecího bloku 400x250x150 mm včetně bednění a výztuže sítí 2x6/100					
	VV		"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP - uložení U1" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
86	K	12	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U2, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	1,000	680,00	680,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U2, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP), 1 soubor zahrnuje : - vysekání kapsy ve zdivu 750x150x200 mm včetně odvozu a likvidace materiálu - provedení betonového roznášecího bloku 750x150x200 mm včetně bednění a výztuže 3xR12 délky 700 mm					
	VV		"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP - uložení U2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	13	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U3, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP)	soubor	25,000	305,00	7 625,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U3, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP), 1 soubor zahrnuje : - vysekání kapsy ve zdivu 250x250x100 mm včetně odvozu a likvidace materiálu - provedení betonového roznášecího bloku 250x250x100 mm včetně bednění a výztuže sítí 2x6/100					
	VV		"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP - uložení U3" 25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
88	K	14	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U30, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP)	soubor	2,000	860,00	1 720,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U30, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP), 1 soubor zahrnuje veškeré práce a dodávky (výztuž, přivaření k okolní výztuži, apod.) popsané na v.č. 203 pod označením ULOŽENÍ U30					
	VV		"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP - uložení U30" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	15	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U31, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP)	soubor	1,000	310,00	310,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U31, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP), 1 soubor zahrnuje veškeré práce a dodávky (tahové svaření, apod.) popsané na v.č. 203 pod označením ULOŽENÍ U31					
	VV		"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP - uložení U31" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	16	Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U32, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP)	soubor	2,000	400,00	800,00	
	PP		Dodávka a montáž všech konstrukcí a prací pro uložení U32, specifikace - viz v.č. 203 (strop nad 2.NP), 1 soubor zahrnuje veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 203 pod označením ULOŽENÍ U32					
	VV		"viz v.č. 203 - skladba stropu nad 2.NP - uložení U32" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	17	Dodávka a montáž stropních výměn z trámu 100x200 mm včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP - označení A)	m	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Dodávka a montáž stropních výměn z trámu 100x200 mm včetně spojovacího a montážního materiálu, specifikace - viz v.č. 202 (strop nad 1.NP - označení A)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje i odkrytí a zpětné zakrytí okolních konstrukcí)</i>					
	VV		"viz v.č. 202 - skladba stropu nad 1.NP - ozn. A" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
92	K	18	Dodávka a montáž doplnění konstrukce stropu ve 2.NP, specifikace - viz půdorys 2.NP - v.č. 103 (strop nad 1.NP)	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		Dodávka a montáž doplnění konstrukce stropu ve 2.NP, specifikace - viz půdorys 2.NP - v.č. 103 (strop nad 1.NP), položka (1 soubor) zahrnuje tyto doplnění : - doplnění konstrukce stropu včetně prkenného záklopu 450x900 mm - 1 soubor - doplnění konstrukce stropu včetně prkenného záklopu 500x500 mm - 1 soubor					
	VV		"viz v.č. 103 - strop nad 1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	19	Dodávka a montáž úpravy fabionů v m.č. 1.24, specifikace-viz v.č. 102-1	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Dodávka a montáž úpravy fabionů v m.č. 1.24, specifikace-viz v.č. 102-1, položka (1 soubor) zahrnuje mimo jiné : - oprava stávajících fabionů v délce 9200 mm - provedení nového fabionu na falešném trámu délky 3200 mm (design shodný se stáv. fabiony)					
	VV		"viz v.č. 102-1 a 106" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	20	Dodávka a montáž provedení falešného průvlaku průřezu 600x800 mm délky 3200 mm (ocelová konstrukce + opláštění cementovou deskou + povrchová úprava minerálním štukem) v m.č. 1.24, specifikace-viz v.č. 102-1	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž provedení falešného průvlaku průřezu 600x800 mm délky 3200 mm (ocelová konstrukce + opláštění cementovou deskou + povrchová úprava minerálním štukem) v m.č. 1.24, specifikace-viz v.č. 102-1					
	VV		"viz v.č. 102-1 a 106" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				705 181,36	
95	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	16,000	259,07	4 145,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121232					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis desek PZD" 12+4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
96	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	12,000	520,00	6 240,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska stropní plná PZD 1200x300x90mm					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis desek PZD" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
97	M	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	4,000	572,00	2 288,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska stropní plná PZD 1500x300x90mm					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis desek PZD" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
98	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm	kus	6,000	303,82	1 822,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121243					
	VV		"viz v.č. 204 a 250 - strop nad výtah. šachtou" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
99	M	59341221	deska stropní plná PZD 2100x300x90mm	kus	6,000	689,00	4 134,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska stropní plná PZD 2100x300x90mm					
	VV		"viz v.č. 204 a 250 - strop nad výtah. šachtou" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
100	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,460	4 082,36	1 877,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321515					
	VV		"viz v.č. 205 - deska nad stropem výtahu" (2,23*2+1,9*2)*0,2*0,15+2,23*1,9*0,05		0,460			
	VV		Součet		0,460			
101	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,759	4 257,46	50 063,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414					
	VV		"viz v.č. 207 - spřažení stropní kce nad 1.NP dle statiky" (158,9)*0,074		11,759			
	VV		Součet		11,759			
102	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,359	580,48	788,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351011					
	VV		"viz v.č. 205 - deska nad stropem výtahu" (2,23*2+2,3*2)*0,15		1,359			
	VV		Součet		1,359			
103	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,359	141,37	192,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351012					
	VV		"viz v.č. 205 - deska nad stropem výtahu" (2,23*2+2,3*2)*0,15		1,359			
	VV		Součet		1,359			
104	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	213,500	214,59	45 814,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313					
	VV		"viz v.č. 202 - montážní podepření ŽB stropní desky - 1I" 9,75*5,6		54,600			
	VV		"viz v.č. 207 - spřažení stropní kce nad 1.NP dle statiky" 158,9		158,900			
	VV		Součet		213,500			
105	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	213,500	65,69	14 025,05	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314					
	VV		"viz v.č. 202 - montážní podepření ŽB stropní desky - 1I" 9,75*5,6		54,600			
	VV		"viz v.č. 207 - spřažení stropní kce nad 1.NP dle statiky" 158,9		158,900			
	VV		Součet		213,500			
106	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,968	49 000,00	47 432,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021					
	VV		"viz v.č. 205 - deska nad stropem výtahu"		0,030			
	VV		"viz v.č. 207 - spřažení stropní kce nad 1.NP dle statiky"		0,938			
	VV		158,9*1,33*4,44*0,001					
	VV		Součet		0,968			
107	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,322	13 870,09	4 466,17	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388531					
	VV		"viz v.č. 104 - doplnění stropu nad 2.NP po vybouraném komínu" 0,55*1,15*0,41		0,259			
	VV		"viz v.č. 103 - doplnění stropu nad 1.NP po vybouraném komínu" 0,55*1,15*0,1		0,063			
	VV		Součet		0,322			
108	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	2,651	11 098,41	29 421,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123					
	P		Poznámka k položce: včetně projektem předepsaného podvlečení a vyklínování!					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - zesílení stropu nad 1.PP - pozice 5, 6, 7" (2,75*2+2,65*1+2,35*1)*17,9*0,001		0,188			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - zesílení stropu nad 1.PP - pozice 8" (0,0158)		0,016			
	VV		Mezisoučet		0,204			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.160 - pozice 38-42" (2,8*2+2,5*4+2*1+1*4+2,95*1)*17,9*0,001		0,439			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.180 - pozice 36" (5,5*4)*21,9*0,001		0,482			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.200 - pozice 33 a 34" (4,6*2+4*2)*26,2*0,001		0,451			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.220 - pozice 37" (5,5*2)*31*0,001		0,341			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - L 120/120/10 mm - pozice 49" (2,3*2)*18,2*0,001		0,084			
	VV		Mezisoučet		1,797			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - I č.200 - pozice 60" (4,65*2)*26,2*0,001		0,244			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - I č.160 - pozice 61" (1*2)*17,9*0,001		0,036			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - U č.160 - pozice 62, 63, 64" (3*2+2,1*2+2,5*2)*18,8*0,001		0,286			
	VV		Mezisoučet		0,566			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - L 120/120/10 mm - pozice 69" (2,3*2*18,2)*0,001		0,084			
	VV		Mezisoučet		0,084			
	VV		Součet		2,651			
109	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,184	45 700,00	8 408,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm					
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - pozice 49" (2,3*2*18,2)*0,001*1,1		0,092			
	VV		Mezisoučet		0,092			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - pozice 69" (2,3*2*18,2)*0,001*1,1		0,092			
	VV		Mezisoučet		0,092			
	VV		Součet		0,184			
110	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,729	45 700,00	33 315,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - zesílení stropu nad 1.PP - pozice 5, 6, 7" (2,75*2+2,65*1+2,35*1)*17,9*0,001*1,1		0,207			
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.160 - pozice 38-42" (2,8*2+2,5*4+2*1+1*4+2,95*1)*17,9*0,001*1,1		0,483			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - I č.160 - pozice 61" (1*2)*17,9*0,001*1,1		0,039			
	VV		Součet		0,729			
111	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,314	45 700,00	14 349,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160					
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - U č.160 - pozice 62, 63, 64" (3*2+2,1*2+2,5*2)*18,8*0,001*1,1		0,314			
	VV		Součet		0,314			
112	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,530	47 700,00	25 281,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180					
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.180 - pozice 36" (5,5*4)*21,9*0,001*1,1		0,530			
	VV		Mezisoučet		0,530			
	VV		Součet		0,530			
113	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,764	48 000,00	36 672,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.200 - pozice 33 a 34" (4,6*2+4*2)*26,2*0,001*1,1		0,496			
	VV		"viz v.č. 203 a 250 - zesílení stropu nad 2.NP - I č.200 - pozice 60" (4,65*2)*26,2*0,001*1,1		0,268			
	VV		Součet		0,764			
114	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,375	48 800,00	18 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220					
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.220 - pozice 37" (5,5*2)*31*0,001*1,1		0,375			
	VV		Součet		0,375			
115	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,017	45 000,00	765,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - zesílení stropu nad 1.PP - pozice 8" (0,0158)*1,1		0,017			
	VV		Součet		0,017			
116	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	3,725	10 402,30	38 748,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941125					
	P		Poznámka k položce: včetně projektem předepsaného podvlečení a vyklínování!					
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.240 - pozice 30, 31, 32, 35" (6,1*3+6,7*2+7*4+7,2*6)*36,2*0,001		3,725			
	VV		Součet		3,725			
117	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	4,097	47 900,00	196 246,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240					
	VV		"viz v.č. 202 a 250 - zesílení stropu nad 1.NP - I č.240 - pozice 30, 31, 32, 35" (6,1*3+6,7*2+7*4+7,2*6)*36,2*0,001*1,1		4,097			
	VV		Součet		4,097			
118	K	21	Cenový normativ zpracování - ocelové nosníky a konstrukce pro zesílení stropu	kg	6 376,000	5,00	31 880,00	
	PP		Cenový normativ zpracování - ocelové nosníky a konstrukce pro zesílení stropu					
	P		Poznámka k položce: jedná se o náklady na opracování ocelových konstrukcí do tvaru umožňujícího montáž					
	VV		"viz v.č. 201-204, 250-253 - výpočet viz položky ocelových nosníků stropů výše" 2651+3725		6 376,000			
	VV		Součet		6 376,000			
119	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,922	4 778,85	4 406,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414					
	VV		"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu" (1,2*0,15+0,8*0,17+0,4*0,17)*2,4		0,922			
	VV		Součet		0,922			
120	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,081	5 046,65	20 595,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321616					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST1" 1,8*2,95*0,25		1,328			
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST2" (1,8*2,5)*0,25		1,125			
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1 - deska ST3" 1,55*3,5*0,3		1,628			
	VV		Součet		4,081			
121	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,413	53 648,75	22 156,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430362021					
	VV		"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu - KARI 6/6-100/100" 1,2*2,4*4,44*0,001*1,3		0,017			
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1 - deska ST3 - 2x KARI 6/6-100/100 mm" 1,55*3,5*4,44*0,001*1,3*2		0,063			
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1+OB2 - viz výpis výztuže" 0,3329		0,333			
	VV		Součet		0,413			
122	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,650	923,14	4 292,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1 - deska ST3" 1,55*3		4,650			
	VV		Součet		4,650			
123	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,650	149,85	696,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122					
	VV		"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1 - deska ST3" 1,55*3		4,650			
	VV		Součet		4,650			
124	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,000	870,17	2 610,51	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST1" (1,8*2+2,95*2)*0,25		2,375			
			VV "viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST2 z boku" (2,5)*0,25		0,625			
			VV Součet		3,000			
125	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	3,000	171,13	513,39	CS ÚRS 2022 02
		PP	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/433351132					
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST1" (1,8*2+2,95*2)*0,25		2,375			
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - deska ST2 z boku" (2,5)*0,25		0,625			
		VV	Součet		3,000			
126	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,337	557,58	3 533,41	CS ÚRS 2022 02
		PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141					
		VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu" 0,51*2,4		1,224			
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1" 1,55*1,75		2,713			
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - na desce ST2" 1,6*1,5		2,400			
		VV	Součet		6,337			
127	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	6,337	106,57	675,34	CS ÚRS 2022 02
		PP	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142					
		VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu" 0,51*2,4		1,224			
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB1" 1,55*1,75		2,713			
		VV	"viz v.č. 206 a 253 - vnější schodiště OB2 - na desce ST2" 1,6*1,5		2,400			
		VV	Součet		6,337			
128	K	22	Demontáž, očištění, uložení po dobu stavby a zpětná montáž kamenných částí vstupního schodiště včetně kamenné stříšky, specifikace-viz PD	soubor	1,000	16 940,00	16 940,00	
		PP	Demontáž, očištění, uložení po dobu stavby a zpětná montáž kamenných částí vstupního schodiště včetně kamenné stříšky, specifikace-viz PD, 1 soubor zahrnuje demontáž, očištění, uložení po dobu stavby a zpětnou montáž schodišťových stupňů a kamenných stříšek dle v.č. 002 a 114 (včetně nového montážního materiálu-betonového lože)					
		P	Poznámka k položce: položka zahrnuje uvedené práce pro tento stávající materiál : - kamenná stříška délky 1000 mm šířky 440 mm - 2 kusy - kamenný schod šířky 400 mm, výšky 170 mm (stupnice + podstupnice) délky 2400 mm - 2 kusy					
		VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovního schodiště u hlavního vstupu" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
129	K	23	Montáž a dodávka nové kamenné stříšky šířky 440 mm délky 400 mm do betonového lože, specifikace-viz PD	soubor	2,000	1 980,00	3 960,00	
		PP	Montáž a dodávka nové kamenné stříšky šířky 440 mm, délky 400 mm a tl. 100 mm do betonového lože, specifikace-viz PD					
		P	Poznámka k položce: stříška bude mít horní stranu ve tvaru stříšky dle v.č. 114					
		VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovního schodiště u hlavního vstupu" 1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
130	K	24	Montáž a dodávka nového kamenného obkladu schodu do betonového lože, specifikace-viz PD	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00	
		PP	Montáž a dodávka nového kamenného obkladu schodu do betonového lože, specifikace-viz PD, položka (1 soubor) zahrnuje kamenný obklad schodišťového stupně do betonového lože - stupnice délky 2400 mm, šířky 400 mm a tl. 70 mm a podstupnice délky 2400 mm, výšky 100 mm a tl. 50 mm					
		VV	"viz v.č. 002 a 114 - 1.NP - venkovní schodiště u hlavního vstupu" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
131	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,320	1 632,10	522,27	
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
		VV	"viz situační výkres - pod odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4*0,8*0,1		0,320			
		VV	Součet		0,320			
	D	5	Komunikace				336 321,15	
132	K	564821012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 90 mm	m2	36,000	131,03	4 717,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564821012					
		VV	"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" 28+8		36,000			
		VV	Součet		36,000			
133	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	65,400	217,28	14 210,27	CS ÚRS 2022 02
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
		VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" (40+0,5*2)*0,6		24,600			
		VV	"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" (64+0,5*2*4)*0,6		40,800			
		VV	Součet		65,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	230,000	279,85	64 365,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.1" 27+17+56+37+6+22+23+6		194,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" 28+8		36,000			
	VV		Součet		230,000			
135	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	230,000	400,00	92 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.1" 27+17+56+37+6+22+23+6		194,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" 28+8		36,000			
	VV		Součet		230,000			
136	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	241,500	380,00	91 770,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.1" (27+17+56+37+6+22+23+6)*1,05		203,700			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" (28+8)*1,05		37,800			
	VV		Součet		241,500			
137	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	65,400	450,00	29 430,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811311					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" (40+0,5*2)*0,6		24,600			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" (64+0,5*2*4)*0,6		40,800			
	VV		Součet		65,400			
138	M	59246025	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x50mm	m2	68,670	580,00	39 828,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x50mm					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" (40+0,5*2)*0,6*1,05		25,830			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" (64+0,5*2*4)*0,6*1,05		42,840			
	VV		Součet		68,670			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 603 201,11	
139	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	130,960	82,34	10 783,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131301					
	P		Poznámka k položce: přednástřík TL.41					
	VV		"viz v.č. 102-1 - ve všech místnostech, kde není podhled P1, P2 či P3" 5+7+4+7+4+1+8+16+7+7+2,8*3,2+16+4		130,960			
	VV		Součet		130,960			
140	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	39,000	87,47	3 411,17	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131305					
	VV		"viz v.č. 102-1 - schodiště" (7+23)*1,3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
141	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,620	273,51	55 964,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P2" 24+3+3+8+3+11+33+7+5+6+3+2+3		111,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P3 - m.č. 1.24" 2,7*3,2		8,640			
	VV		"viz v.č. 102-1 - 50% omítaných stropů" (5+7+4+7+4+1+8+16+7+7+2,8*3,2+16+4)*0,5		65,480			
	VV		"viz v.č. 102-1 - 50% omítaných schodišť" (7+23)*1,3*0,5		19,500			
	VV		Součet		204,620			
142	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	119,640	190,67	22 811,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P2" 24+3+3+8+3+11+33+7+5+6+3+2+3		111,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P3 - m.č. 1.24" 2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		119,640			
143	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	130,960	298,01	39 026,85	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321341					
	VV		"viz v.č. 102-1 - ve všech místnostech, kde není podhled P1, P2 či P3" 5+7+4+7+4+1+8+16+7+7+2,8*3,2+16+4		130,960			
	VV		Součet		130,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	39,000	307,27	11 983,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321345					
	VV		"viz v.č. 102-1 - schodiště" (7+23)*1,3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
145	K	611321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	654,800	64,10	41 969,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321391					
	P		Poznámka k položce: omítka TL.42					
	VV		"viz v.č. 102-1 - ve všech místnostech, kde není podhled P1, P2 či P3" (5+7+4+7+41+8+16+7+7+2,8*3,2+16+4)*5		654,800			
	VV		Součet		654,800			
146	K	611321395	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	195,000	66,09	12 887,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321395					
	VV		"viz v.č. 102-1 - schodiště" (7+23)*1,3*5		195,000			
	VV		Součet		195,000			
147	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	154,374	71,54	11 043,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131301					
	P		Poznámka k položce: přednástřík TL.41					
	VV		"postřik pod klasickou 2vrstvou štuk. omítku, pod sanační omítku je podklad samostatnou položkou"					
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 3,25 m" 89*3,25-1,4*2,05-1,2*1,95*3-0,55*1,95-1,05*2,8-0,8*2*2-0,9*2*2-0,55*1,95*2-0,95*1,95-1,22*1,95*3		253,813			
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 4,25 m" 172*4,25-1,1*2,05-0,44*2,01*5-0,85*2,01*2-1*3,41-1,66*2,61*2-1,77*2,58-1,77*1,32-1,63*2,61*3-1,72*2,61		684,676			
	VV		"ODEČET sanačních omítek, výpočet viz položka Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" - 784,115		-784,115			
	VV		Součet		154,374			
148	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	234,622	234,41	54 997,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001					
	VV		"25% ploch"					
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 3,25 m" (89*3,25-1,4*2,05-1,2*1,95*3-0,55*1,95-1,05*2,8-0,8*2*2-0,9*2*2-0,55*1,95*2-0,95*1,95-1,22*1,95*3)*0,25		63,453			
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 4,25 m" (172*4,25-1,1*2,05-0,44*2,01*5-0,85*2,01*2-1*3,41-1,66*2,61*2-1,77*2,58-1,77*1,32-1,63*2,61*3-1,72*2,61)*0,25		171,169			
	VV		Součet		234,622			
149	K	612316321	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	784,115	725,00	568 483,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená strojně svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612316321					
	P		Poznámka k položce: specifikace vnitřní sanační omítky - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 4					
	VV		"viz v.č. D.1, 106 a 107 - detail D.1 - jednostranně" 40*0,67		26,800			
	VV		"viz v.č. D.2, 106 a 107 - detail D.2 - jednostranně" 64*0,67		42,880			
	VV		"přípočet ke skladbám D.1 a D.2 - do výšky 2900 mm v místě ker. obkladů" (1,6+3,6+2,05+2,83+4,7+5,6+6,745+2,875+2+0,9+1,6)*(2,4+0,5-0,67)		76,935			
	VV		"viz v.č. D.3, 106 a 107 - detail D.3 - oboustranně" 45*4,25*2		382,500			
	VV		"viz v.č. D.4, 106 a 107 - detail D.4 - oboustranně" 30*4,25*2		255,000			
	VV		Součet		784,115			
150	K	612316391	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm strojně	m2	784,115	172,92	135 588,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612316391					
	P		Poznámka k položce: specifikace vnitřní sanační omítky - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 4					
	VV		"viz v.č. D.1, 106 a 107 - detail D.1 - jednostranně" 40*0,67		26,800			
	VV		"viz v.č. D.2, 106 a 107 - detail D.2 - jednostranně" 64*0,67		42,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"připočet ke skladbám D.1 a D.2 - do výšky 2900 mm v místě ker. obkladů"		76,935			
		VV	(1,6+3,6+2,05+2,83+4,7+5,6+6,745+2,875+2+0,9+1,6)*(2,4+0,5-0,67)					
		VV	"viz v.č. D.3, 106 a 107 - detail D.3 - oboustranně" 45*4,25*2		382,500			
		VV	"viz v.č. D.4, 106 a 107 - detail D.4 - oboustranně" 30*4,25*2		255,000			
		VV	Součet		784,115			
151	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	154,374	251,33	38 798,33	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321341					
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 3,25 m" 89*3,25-1,4*2,05-1,2*1,95*3-0,55*1,95-1,05*2,8-0,8*2*2-0,9*2*2-0,55*1,95*2-0,95*1,95-1,22*1,95*3		253,813			
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 4,25 m" 172*4,25-1,1*2,05-0,44*2,01*5-0,85*2,01*2-1*3,41-1,66*2,61*2-1,77*2,58-1,77*1,32-1,63*2,61*3-1,72*2,61		684,676			
	VV		"ODEČET sanačních omítek, výpočet viz položka Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" - 784,115		-784,115			
	VV		Součet		154,374			
152	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	771,869	60,11	46 397,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321391					
	P		Poznámka k položce: omítka TL.42					
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 3,25 m" (89*3,25-1,4*2,05-1,2*1,95*3-0,55*1,95-1,05*2,8-0,8*2*2-0,9*2*2-0,55*1,95*2-0,95*1,95-1,22*1,95*3)*5		1 269,065			
	VV		"1.NP - veškeré omítky - výška 4,25 m" (172*4,25-1,1*2,05-0,44*2,01*5-0,85*2,01*2-1*3,41-1,66*2,61*2-1,77*2,58-1,77*1,32-1,63*2,61*3-1,72*2,61)*5		3 423,379			
	VV		"ODEČET sanačních omítek, výpočet viz položka Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně" - 784,115*5		-3 920,575			
	VV		Součet		771,869			
153	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	254,420	187,31	47 655,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001					
	P		Poznámka k položce: jedná se o začištění zvenku - kolem dokola okenního rámu (doplnění omítky, apod.), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - okna a dveře zvenku" (1,25*2+0,6*2)*4+(1+2,45*2)+(1,22*2+0,6*2)*2+(1,3*2+0,6*2)*5+(2,5*2+0,7*2)*2		59,780			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - okna a dveře zvenku" (1,2*2+1,95*2)*3+(0,55*2+1,95*2)*3+(1,05+2,8*2)+(0,95*2+1,95*2)+(1,1+2,05*2)+(0,44*2+2,01*2)*2		61,350			
	VV		(0,85*2+2,01*2)+(0,44*2+2,01*2)*3+(0,85*2+2,01*2)+(1+3,41*2)+(1,66*2+2,61*2)*2+(1,77+2,85*2+1,77*2+1,32*2)+(1,63*2+2,61*2)*4		98,610			
	VV		(1,72*2+2,61*2)+(1,22*2+1,95*2)*3+(1,4+2,8*2)		34,680			
	VV		Součet		254,420			
154	K	25	Dodávka a montáž vnitřní štukové úpravy tl. 2 mm na sanační omítku, specifikace-viz PD	m2	707,180	170,72	120 729,77	
	PP		Dodávka a montáž vnitřní štukové úpravy tl. 2 mm na sanační omítku, specifikace-viz PD					
	P		Poznámka k položce: specifikace štukové úpravy na sanační omítku - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 6					
	VV		"viz v.č. D.1, 106 a 107 - detail D.1 - jednostranně" 40*0,67		26,800			
	VV		"viz v.č. D.2, 106 a 107 - detail D.2 - jednostranně" 64*0,67		42,880			
	VV		"viz v.č. D.3, 106 a 107 - detail D.3 - oboustranně" 45*4,25*2		382,500			
	VV		"viz v.č. D.4, 106 a 107 - detail D.4 - oboustranně" 30*4,25*2		255,000			
	VV		Součet		707,180			
155	K	26	Dodávka a montáž nástřikové hmoty pod sanační omítku, specifikace-viz PD	m2	784,115	186,56	146 284,49	
	PP		Dodávka a montáž nástřikové hmoty pod sanační omítku, specifikace-viz PD					
	P		Poznámka k položce: specifikace nástřikové hmoty pod sanační omítku - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 3					
	VV		"viz v.č. D.1, 106 a 107 - detail D.1 - jednostranně" 40*0,67		26,800			
	VV		"viz v.č. D.2, 106 a 107 - detail D.2 - jednostranně" 64*0,67		42,880			
	VV		"připočet ke skladbám D.1 a D.2 - do výšky 2900 mm v místě ker. obkladů" (1,6+3,6+2,05+2,83+4,7+5,6+6,745+2,875+2+0,9+1,6)*(2,4+0,5-0,67)		76,935			
	VV		"viz v.č. D.3, 106 a 107 - detail D.3 - oboustranně" 45*4,25*2		382,500			
	VV		"viz v.č. D.4, 106 a 107 - detail D.4 - oboustranně" 30*4,25*2		255,000			
	VV		Součet		784,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	81,839	813,53	66 578,55	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302					
			"viz v.č. 102-1 - ostění v 1.NP"					
	VV		(1,2*3+1,95*2*3+1,05+2,8*2+0,55*2+1,95*2*2+0,95+1,95*2+1,1+2,05+0,44*5+2,01*2*5+0,85*2+2,01*2*2+1+3,1*2)*0,45		35,141			
	VV		(1,66*2+2,61*2*2+1,7+2,58*2+1,7+1,32*2)*0,7+(1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2)*0,6+(1,22*3+1,95*2*3+1,4+2,4)*0,45		46,698			
	VV		Součet		81,839			
157	K	27	Montáž omítkových profilů rohových	m	448,860	17,60	7 899,94	
	PP		Montáž omítkových profilů rohových					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.01" (3,25+1,4+2,4*2)		9,450			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.02" (1,05+2,8+1,1+2,05)		7,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.03" (0,55+1,95*2)		4,450			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.04" (1,2+1,95*2)		5,100			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (1,2+1,95*2)		5,100			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (1,2+1,95*2)		5,100			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.10" (0,55*2+1,95*2*2+1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2+1,22*3+1,95*2*3+3,65+2,1*2+2,77+2,1*2+2,3+2,1*2+4,25*6)		105,420			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (3,25+0,95+1,95*2+1*2+2,82*2*2+1+2,4*2)		27,180			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1+2,4*2+1,1+2,05*2+1+2,4*2+4,25*4)		33,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (0,44*5+2,01*2*5+0,85*2+2,01*2*2+1+2,4*2+4,25)		42,090			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,25*2)		8,500			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (4,25*4+1+3,41*2)		24,820			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (4,25)		4,250			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.20" (1,66+2,61*2+1,1*2*2+0,4*2*2)		12,880			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.21" (1,66+2,61*2)		6,880			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.24" (1,1*2*4+0,4*2*4+1,77+2,58*2+1,77+1,32*2+1,8+3,2*2)		31,540			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.25" (4,25+1,1*2+3,1*2*2+1,8+3,2*2)		27,050			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.26" (4,25*5)		21,250			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.27" (1,2*4+2,15*2*4)		22,000			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočítované profily" 45		45,000			
	VV		Součet		448,860			
158	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	493,746	18,74	9 254,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	P		Poznámka k položce: jedná se o pozinkovaný profil					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.01" (3,25+1,4+2,4*2)*1,1		10,395			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.02" (1,05+2,8+1,1+2,05)*1,1		7,700			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.03" (0,55+1,95*2)*1,1		4,895			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.04" (1,2+1,95*2)*1,1		5,610			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (1,2+1,95*2)*1,1		5,610			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (1,2+1,95*2)*1,1		5,610			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.10" (0,55*2+1,95*2*2+1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2+1,22*3+1,95*2*3+3,65+2,1*2+2,77+2,1*2+2,3+2,1*2+4,25*6)*1,1		115,962			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (3,25+0,95+1,95*2+1*2+2,82*2*2+1+2,4*2)*1,1		29,898			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1+2,4*2+1,1+2,05*2+1+2,4*2+4,25*4)*1,1		37,180			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (0,44*5+2,01*2*5+0,85*2+2,01*2*2+1+2,4*2+4,25)*1,1		46,299			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,25*2)*1,1		9,350			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (4,25*4+1+3,41*2)*1,1		27,302			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (4,25)*1,1		4,675			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.20" (1,66+2,61*2+1,1*2*2+0,4*2*2)*1,1		14,168			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.21" (1,66+2,61*2)*1,1		7,568			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.24" (1,1*2*4+0,4*2*4+1,77+2,58*2+1,77+1,32*2+1,8+3,2*2)*1,1		34,694			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.25" (4,25+1,1*2+3,1*2*2+1,8+3,2*2)*1,1		29,755			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.26" (4,25*5)*1,1		23,375			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.27" (1,2*4+2,15*2*4)*1,1		24,200			
	VV		"ostatní samostatně nerozpočítované profily" 45*1,1		49,500			
	VV		Součet		493,746			
159	K	28	Dodávka a montáž kompletní opravy povrchu stěn v 1.PP, specifikace-viz v.č. 101	m2	558,638	605,00	337 975,99	
	PP		Dodávka a montáž kompletní opravy povrchu stěn v 1.PP, specifikace-viz v.č. 101, položka zahrnuje mimo jiné i tyto práce a dodávky : - očištění zdiva a odstranění nesoudržných částí zdiva - mechanické očištění a tlakové opískování zdiva - oprava spárování režného zdiva reparační omítkou - hydrofobní a zpevňující nátěry					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP" 58*(2,5+0,25)+105*(2,55+0,25)+26*(2,97+0,25)		537,220			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnějších oken a dveří" - (1,25*0,6*3+1*2,45+1,25*0,6+1,22*0,6*2+1,3*0,6*5+2,5*0,7)		-12,564			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnitřních dveří" - (0,8*2*2*2+1,2*2,05*2+1,4*2,05*2+1,1*2*2+1,2*2,05)		-23,920			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - přípočet průvlaků" 4,462*0,36*2+(5,13+5,8+5,23+3,73)*0,45*2+4,94*0,47*2		25,757			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnějších otvorů" (1,25+0,6*2)*0,6*2+(1+2,45*2)*0,5+(1,22+0,6*2)*0,8*2+(1,3+0,6*2)*0,8*5		19,762			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnitřních otvorů"					
	VV		(0,9+2,05*2)*0,53+(1,2+2,05*2)*0,65+(1,1+2,05)*0,65+(1,2+2,05*2)*0,8		12,383			
	VV		Součet		558,638			
160	K	29	Dodávka a montáž kompletní opravy povrchu betonových stropů, průvlaků a překladů v 1.PP, specifikace-viz v.č. 101	m2	263,757	545,60	143 905,82	
	PP		Dodávka a montáž kompletní opravy povrchu betonových stropů, průvlaků a překladů v 1.PP, specifikace-viz v.č. 101, položka zahrnuje mimo jiné i tyto práce a dodávky : - očištění betonových povrchů a odstranění nesoudržných částí povrchů - mechanické očištění a tlakové opískování betonových povrchů - reprofilace povrchů a sanace odkryté výztuže (stěrkování cementovou vysrávkovou maltou) - konzervace hydrofobní a zpevňující nátěry					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP" 4+27+28+17+56+37+4+6+22+23+8+6		238,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - přípočet průvlaků"		25,757			
	VV		4,462*0,36*2+(5,13+5,8+5,23+3,73)*0,45*2+4,94*0,47*2		263,757			
	VV		Součet		263,757			
161	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	659,000	20,20	13 311,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP" 4+27+28+17+56+37+4+6+22+23+8+6		238,000			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP"					
	VV		5+7+7+4+24+3+3+8+3+11+132+33+7+41+8+15+7+5+6+3+7+7+2+3+21+16+23+4+6		421,000			
	VV		Součet		659,000			
162	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	113,035	40,64	4 593,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
	VV		"obalení ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P"		3,360			
	VV		2*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L"		10,080			
	VV		6*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L"		1,410			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P"		1,715			
	VV		1*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P"		1,440			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/P"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		Mezisoučet		38,035			
	VV		"ostatní obalení" 75		75,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
	VV		Součet		113,035			
163	K	30	Dodávka a montáž venkovní VPC omítky tl. 25 mm včetně postřiku a potažení minerálním štukem (odstín pískový), specifikace-viz PD	m2	6,000	457,60	2 745,60	
	PP		Dodávka a montáž venkovní VPC omítky tl. 25 mm včetně postřiku a potažení minerálním štukem (odstín pískový), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102-1 - kolem hlavního vstupu" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
164	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	8,350	848,62	7 086,01	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211011					
	VV		"viz v.č. 105" (1*2+0,7*2)*2,25+1*0,7		8,350			
	VV		Součet		8,350			
165	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	9,603	97,68	938,02	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm					
	VV		"viz v.č. 105" ((1*2+0,7*2)*2,25+1*0,7)*1,15		9,603			
	VV		Součet		9,603			
166	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	28,700	43,84	1 258,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. 105 - zateplení VZT nad střechou" 2,25*4+1*2+0,7*2		12,400			
			VV "viz v.č. 103, 107 - zateplení stěn schodiště na půdu" 2,8*4+0,9+2,1*2		16,300			
			Součet		28,700			
167	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	31,570	10,47	330,60	CS ÚRS 2022 02
			PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
			VV "viz v.č. 105" (2,25*4+1*2+0,7*2)*1,1		13,640			
			VV "viz v.č. 103, 107 - zateplení stěn schodiště na půdu" (2,8*4+0,9+2,1*2)*1,1		17,930			
			VV Součet		31,570			
168	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	223,536	334,75	74 827,62	CS ÚRS 2022 02
			PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135002					
			VV "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2		90,200			
			VV "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace -detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2		133,336			
			VV Součet		223,536			
169	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	223,536	94,37	21 094,60	CS ÚRS 2022 02
			PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622135092					
			VV "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2		90,200			
			VV "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace -detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2		133,336			
			VV Součet		223,536			
170	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	379,120	38,26	14 504,49	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004					
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 01" (1,63+2,61*2)*4*2		54,800			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 02" (1,72+2,61*2)*1*2		13,880			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 03" (1,22+1,95*2)*3*2		30,720			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 04" (1,66+2,61*2)*2*2		27,520			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 05A" (1,2+1,95*2)*2*2		20,400			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 05B" (1,2+1,95*2)*1*2		10,200			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 06" (0,55+1,95*2)*3*2		26,700			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 07" (0,95+1,95*2)*1*2		9,700			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 08" (0,44+2,01*2)*5*2		44,600			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 09" (0,85+2,01*2)*2*2		19,480			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 10" (1+3,41*2)*1*2		15,640			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 11" (1+2,8*2)*1*2		13,200			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 12" (1,1+2,055*2)*1*2		10,420			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 13" (1,4+2,02*2)*1*2		10,880			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 14" (1,4+2,02*2)*1*2		10,880			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 15" (1,77+1,32*2)*1*2		8,820			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 16" (1,25+0,6*2)*4*2		19,600			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 17" (1,22+0,6*2)*2*2		9,680			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 18" (1,1+2,45*2)*1*2		12,000			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 19" (1,3+0,6*2)*2*2		10,000			
			VV Součet		379,120			
171	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	417,032	34,50	14 385,94	CS ÚRS 2022 02
			PP profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 01" (1,63+2,61*2)*4*2*1,1		60,280			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 02" (1,72+2,61*2)*1*2*1,1		15,268			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 03" (1,22+1,95*2)*3*2*1,1		33,792			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 04" (1,66+2,61*2)*2*2*1,1		30,272			
			VV "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 05A" (1,2+1,95*2)*2*2*1,1		22,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 05B" (1,2+1,95*2)*1*2*1,1		11,220			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 06" (0,55+1,95*2)*3*2*1,1		29,370			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 07" (0,95+1,95*2)*1*2*1,1		10,670			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 08" (0,44+2,01*2)*5*2*1,1		49,060			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 09" (0,85+2,01*2)*2*2*1,1		21,428			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 10" (1+3,41*2)*1*2*1,1		17,204			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 11" (1+2,8*2)*1*2*1,1		14,520			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 12" (1,1+2,055*2)*1*2*1,1		11,462			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 13" (1,4+2,02*2)*1*2*1,1		11,968			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 14" (1,4+2,02*2)*1*2*1,1		11,968			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 15" (1,77+1,32*2)*1*2*1,1		9,702			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 16" (1,25+0,6*2)*4*2*1,1		21,560			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 17" (1,22+0,6*2)*2*2*1,1		10,648			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 18" (1,1+2,45*2)*1*2*1,1		13,200			
			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zvenku a zevnitř kolem prvku 19" (1,3+0,6*2)*2*2*1,1		11,000			
			Součet		417,032			
172	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	26,520	841,21	22 308,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221031					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - zateplení stěn schodiště na půdu"		26,520			
	VV		Součet		26,520			
173	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	30,498	650,32	19 833,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - zateplení stěn schodiště na půdu"		30,498			
	VV		(10*2+2,9*2,8-0,8*2)*1,15					
	VV		Součet		30,498			
174	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	26,520	55,50	1 471,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - zateplení stěn schodiště na půdu"		26,520			
	VV		10*2+2,9*2,8-0,8*2					
	VV		Součet		26,520			
175	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	m2	95,900	18,90	1 812,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zateplovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991012					
	VV		"viz v.č. 101 - 1.PP - okna zevnitř"		14,314			
	VV		1,25*0,6*4+1*2,45+1,22*0,6*2+1,3*0,6*5+2,5*0,7*2					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1 .NP - okna zevnitř"		28,534			
	VV		1,2*1,95*3+0,55*1,95*3+1,05*2,8+0,95*1,95+1,1*2,05+0,44*2,01*2+0,85*2,01+0,44*2,01*3+0,85*2,01+1*3,41					
	VV		1,66*2,61*2+1,77*2,85+1,77*1,32+1,63*2,61*4+1,72*2,61+1,22*1,95*2+1,4*2,4		45,671			
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1 .NP - vchodový portál zvenku"		7,381			
	VV		1,77*2,85+1,77*1,32					
	VV		Součet		95,900			
176	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	380,000	384,77	146 211,79	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254					
	P		Poznámka k položce: součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smršťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru a smršťovací pracovní spáry popsané v PD u jednotlivých skladeb					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" (7+7+24+132)		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)		126,000			
	VV		Součet		380,000			
177	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	3 000,000	33,31	99 936,94	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293 Poznámka k položce: součástí položky jsou i dilatační spáry mezi topnými okruhy a smřšťovací spáry ve dveřích a u polí větších než 40 m2, poměr stran max. 3:1, dále jsou součástí položky veškeré dilatace cementového potěru (ozn. G) a smřšťovací pracovní spáry (H) popsané na v.č. 131 u jednotlivých skladeb					
	P							
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" (7+7+24+132)*9		1 530,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)*7		357,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)*7		231,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)*7		882,000			
	VV		Součet		3 000,000			
178	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	380,000	17,39	6 608,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie včetně slepení spojů					
	P		Poznámka k položce: jedná se o Pe fólii tl. 0,2 mm!!!					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" 7+7+21+16		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" 3+3+8+3+11+2+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" 33+7+41+8+16+7+5+6+3		126,000			
	VV		Součet		380,000			
179	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	386,800	64,44	24 927,18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4 - schody m.č. 006 - stupnice - ZVÝŠENÁ PRACNOST - celkem 15 mm" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4 - schody m.č. 006 - podstupnice - ZVÝŠENÁ PRACNOST - celkem 2 mm" 1*2,8		2,800			
	VV		Mezisoučet		6,800			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" 7+7+21+16		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" 3+3+8+3+11+2+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" 33+7+41+8+16+7+5+6+3		126,000			
	VV		Mezisoučet		380,000			
	VV		Součet		386,800			
180	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	52,000	48,99	2 547,61	CS ÚRS 2022 02
	PP		Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811119					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4 - schody m.č. 006 - stupnice - ZVÝŠENÁ PRACNOST- celkem 15 mm" 4*(15-2)		52,000			
	VV		Součet		52,000			
181	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	380,000	17,30	6 575,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nástřík proti odpařování vody betonových povrchů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633991111					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" 7+7+21+16		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" 3+3+8+3+11+2+3		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" 33+7+41+8+16+7+5+6+3		126,000			
	VV		Součet		380,000			
182	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	375,000	37,71	14 142,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112126					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby A.1 - odměřeno v CADu" 109		109,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 64		64,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 147		147,000			
	VV		Součet		375,000			
183	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	0,127	6 009,45	763,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635211131					
	VV		"viz v.č. 103 - doplnění stropu nad 1.NP po vybouraném komínu" 0,55*1,15*0,2		0,127			
	VV		Součet		0,127			
184	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	15,000	375,49	5 632,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L" 6		6,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
185	M	55331588	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 835,20</i>	<i>8 835,20</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	M	55331589	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>7 856,64</i>	<i>15 713,28</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
187	M	55331590	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>6 850,00</i>	<i>61 650,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L" 6		6,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
188	M	55331594	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 856,64</i>	<i>7 856,64</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	M	55331595	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 167,28</i>	<i>8 167,28</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	M	55331596	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 167,28</i>	<i>8 167,28</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
191	K	31	200/L Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	6 212,80	12 425,60	
	PP		200/L Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	K	32	200/P Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	2,000	6 212,80	12 425,60	
	PP		200/P Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	K	33	201/L Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 870x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	6 212,80	6 212,80	
	PP		201/L Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 870x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	34	201/P Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 870x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	6 212,80	6 212,80	
	PP		201/P Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 870x2000 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
195	K	35	202/P Dodávka a montáž protipožární ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 800x1970 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	6 476,80	6 476,80	
	PP		202/P Dodávka a montáž protipožární ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 800x1970 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	K	36	206/P Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dodatečnou montáž 700x1970 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	6 776,00	6 776,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		206/P Dodávka a montáž ocelové zábrubě pro dodatečnou montáž 700x1970 mm včetně povrchové úpravy pozinkováním, specifikace-viz v.č. 132					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	8	Trubní vedení				1 191,87	
197	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	4,000	297,97	1 191,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275211					
	VV		"viz situační výkres - pro odvodnění drenáží do vsakovací rýhy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 408 831,82	
198	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	219,00	24 309,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" 40+0,7*2		41,400			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" 64+0,7*2*4		69,600			
	VV		Součet		111,000			
199	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	116,550	187,00	21 794,85	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" (40+0,7*2)*1,05		43,470			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" (64+0,7*2*4)*1,05		73,080			
	VV		Součet		116,550			
200	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,660	3 300,00	21 978,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.1 - odměřeno v CADu" (40+0,7*2)*0,06		2,484			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - okapový chodník - detail D.2 - odměřeno v CADu" (64+0,7*2*4)*0,06		4,176			
	VV		Součet		6,660			
201	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	117,700	104,26	12 271,98	CS ÚRS 2022 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123					
	VV		"ochrana pod zemí - skladba A2"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*1,1		45,100			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměř. v CADu" 66*1,1		72,600			
	VV		Součet		117,700			
202	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	565,000	59,49	33 612,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111					
	VV		"viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5		565,000			
	VV		Součet		565,000			
203	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 950,000	1,91	32 374,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211					
	VV		"viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5*30		16 950,000			
	VV		Součet		16 950,000			
204	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	565,000	36,05	20 366,67	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811					
	VV		"viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5		565,000			
	VV		Součet		565,000			
205	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	565,000	22,19	12 537,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
	VV		"viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5		565,000			
	VV		Součet		565,000			
206	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	16 950,000	0,37	6 271,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211 "viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5*30 Součet		16 950,000 16 950,000			
207	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	565,000	14,94	8 443,73	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811 "viz v.č. 102-1, 108-111 - kolem dokola 1.NP - pro osazení oken a úpravu kolem nich" 113*5 Součet		565,000 565,000			
208	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 080,000	75,00	81 000,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111 "viz v.č. 101 - 1.PP" 4+27+28+17+56+37+4+6+22+23+8+6 "viz v.č. 102-1 - 1.NP" "viz v.č. 102-1 - 1.NP" "viz v.č. 103 - 2.NP" 481 "viz v.č. 104 - 3.NP" 325 Součet		238,000 842,000 1 080,000			
209	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 647,000	70,00	115 290,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m VV "viz v.č. 101 - 1.PP" 73+269 VV "viz v.č. 102-1 - 1.NP" 499 VV "viz v.č. 103 - 2.NP" 481 VV "viz v.č. 104 - 3.NP" 325 Součet		342,000 499,000 481,000 325,000 1 647,000			
210	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	400,000	4,30	1 718,26	CS ÚRS 2022 02
			PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902121 "viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - veškeré skladby podlah v 1.NP - před prováděním nové hydroizolace - odměřeno v CADu" 400 Součet		400,000 400,000			
211	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 40 do 50 mm	m2	36,338	357,86	13 003,83	CS ÚRS 2022 02
			PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 40 do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953312125 "viz v.č. 201-203 - dilatace výtahové šachty" 2,25*16,15 Součet		36,338 36,338			
212	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	76,000	105,97	8 053,69	CS ÚRS 2022 02
			PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213 "viz v.č. 201 a 250 - kotvení zesílení stropu" 2,4/0,11+0,182 "viz v.č. 202 a 250 - strop nad 1.NP - kotvení K22" 3/0,11-0,273 "viz v.č. 203 a 250 - strop nad 2.NP - kotvení K32" 3/0,11-0,273 Součet		22,000 27,000 27,000 76,000			
213	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	76,000	91,21	6 931,97	CS ÚRS 2022 02
			PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965122 "viz v.č. 201 a 250 - kotvení zesílení stropu" 2,4/0,11+0,182 "viz v.č. 202 a 250 - strop nad 1.NP - kotvení K22" 3/0,11-0,273 "viz v.č. 203 a 250 - strop nad 2.NP - kotvení K32" 3/0,11-0,273 Součet		22,000 27,000 27,000 76,000			
214	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,370	3 000,00	7 110,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Bourání základů z betonu prostého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111 "viz v.č. 001 - m.č. 001 - 1.PP - pod komínem" 1,15*0,5*1 Mezisoučet "viz v.č. 002 - 1.NP - základ postranní zídky venkovního schodiště u hlavního vstupu" 1,07*0,39*1*2 "viz v.č. 002 - 1.NP - základ postranní zídky venkovního schodiště u vstupu do m.č. 1.03" 1,2*0,5*0,8*2 Mezisoučet Součet		0,575 0,575 0,835 0,960 1,795 2,370			
215	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,433	5 000,00	22 165,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Bourání základů z betonu železového Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111 "viz v.č. 001 - 1.PP - základy v m.č. 0.02" 1,3*1,7*0,05*2 "viz v.č. 001 - 1.PP - základy rampy" (8,9+1,5)*0,9*0,45 Součet		0,221 4,212 4,433			
216	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	122,108	102,00	12 455,02	CS ÚRS 2022 02
			PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" (1+3,75+3,5+1+3,45+2,35+4,52*2+2,05+1,35*3)*4,25-0,7*2-0,8*2*3		122,108			
	VV		Součet		122,108			
217	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	45,705	120,00	5 484,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" (6,66+5,6)*4,25-0,8*2*4		45,705			
	VV		Součet		45,705			
218	K	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,280	1 100,00	2 508,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032431					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 003 - 1.PP - pilíř" (0,5*0,58)*2,5		0,725			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - postranní zídka venkovního schodiště u hlavního vstupu" 1,07*0,39*1*2		0,835			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - postranní zídka venkovního schodiště u vstupu do m.č. 1.03" 1,2*0,3*1*2		0,720			
	VV		Součet		2,280			
219	K	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	19,385	520,00	10 080,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032432					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" (4,98+6,66)*4,25*0,3-(1*2,1+1,1*2,1)*0,3+(5,5*2,8-1,05*2,25)*0,45		19,385			
	VV		Součet		19,385			
220	K	962032641	Bourání zdva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	17,739	880,00	15 610,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 - 1.PP - komín celým objektem" 1,15*0,5*21		12,075			
	VV		"viz v.č. 002 - m.č. 1.07 - komín celým objektem" 0,9*0,45*7,93		3,212			
	VV		"viz v.č. 002 - m.č. 1.10 - komín celým objektem" 0,5*0,5*7,93		1,983			
	VV		"viz v.č. 003 - půda - komín pod střechu" 0,4*0,4*2,93		0,469			
	VV		Součet		17,739			
221	K	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,892	4 400,00	39 124,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052211					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - základy rampy" (8,9+1,5)*1,9*0,45		8,892			
	VV		Součet		8,892			
222	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranné	m	30,750	734,10	22 573,55	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023712					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.16 - vnitřní schody" 1,7*15		25,500			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - schody postranního schodiště u vstupu do m.č. 1.03" 1,05*5		5,250			
	VV		Součet		30,750			
223	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	1,060	5 162,37	5 472,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051213					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 6,31*0,3*(3,76-3,2)		1,060			
	VV		Součet		1,060			
224	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranné	m2	10,988	1 508,05	16 570,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963053935					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.16 - vnitřní schody" 5,5*1,7		9,350			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - schody postranního schodiště u vstupu do m.č. 1.03" 1,2*1,05*1,3		1,638			
	VV		Součet		10,988			
225	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	1,859	1 426,53	2 651,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963053937					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - vstup do m.č. 1.16 - venkovní schody" 1,3*1,1*1,3		1,859			
	VV		Součet		1,859			
226	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,971	5 674,39	5 509,83	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964011211					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - nad stáv. otvory v.č. 0.05" 2,1*0,85*0,15*2		0,536			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - nad rozšiřovaným otvorem v.č. 0.03" 1,5*0,6*0,15		0,135			
	VV		Mezisoučet		0,671			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.15" 4*0,5*0,15		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,300			
	VV		Součet		0,971			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,400	4 459,56	6 243,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042131					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2" (4+2+2+3+2)*0,08		1,040			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (2+2)*0,09		0,360			
	VV		Součet		1,400			
228	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	63,520	1 850,00	117 512,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,09		5,580			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,09		11,340			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,09		3,240			
	VV		Mezisoučet		20,160			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - deska pod rampou" 8,45*1,5*0,1		1,268			
	VV		Mezisoučet		1,268			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" (21+7)*0,08		2,240			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2" (20+20+29+10+6)*0,08		6,800			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.4" (5)*0,09		0,450			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (7+25+12)*0,1		4,400			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (7+25+20)*0,1		5,200			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" (16)*0,08		1,280			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" (108+38)*0,08		11,680			
	VV		Mezisoučet		32,050			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.2. - pro možnost provedení spřažení dle statiky" (158,9)*0,06		9,534			
	VV		Mezisoučet		9,534			
	VV		"viz v.č. 004 - 3.NP - podlaha - skladba 3.1" (2,35*2,35+1,1*0,75)*0,08		0,508			
	VV		Mezisoučet		0,508			
	VV		Součet		63,520			
229	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	33,600	1 680,00	56 448,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,15		9,300			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,15		18,900			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,15		5,400			
	VV		Součet		33,600			
230	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	64,920	1 200,00	77 904,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,09		5,580			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,09		11,340			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,09		3,240			
	VV		Mezisoučet		20,160			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" (21+7)*0,08		2,240			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2" (20+20+29+10+4+6+2+2+3+2)*0,08		7,840			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (2+2)*0,09		0,360			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.4" (5)*0,09		0,450			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (7+25+12)*0,1		4,400			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (7+25+20)*0,1		5,200			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" (16)*0,08		1,280			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" (108+38)*0,08		11,680			
	VV		Mezisoučet		33,450			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - deska pod rampou" 8,45*1,5*0,1		1,268			
	VV		Mezisoučet		1,268			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.2. - pro možnost provedení spřažení dle statiky" (158,9)*0,06		9,534			
	VV		Mezisoučet		9,534			
	VV		"viz v.č. 004 - 3.NP - podlaha - skladba 3.1" (2,35*2,35+1,1*0,75)*0,08		0,508			
	VV		Mezisoučet		0,508			
	VV		Součet		64,920			
231	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	33,600	1 200,00	40 320,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)*0,15		9,300			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)*0,15		18,900			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)*0,15		5,400			
	VV		Součet		33,600			
232	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	71,000	85,05	6 038,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" 62		62,000			
	VV		Mezisoučet		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (2+2)		4,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.4" (5)		5,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		71,000			
233	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	138,675	111,00	15 392,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081333					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - rampa" 8,45*1,5		12,675			
	VV		Mezisoučet		12,675			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" 21+7		28,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2"		98,000			
	VV		20+20+29+10+4+6+2+2+3+2		126,000			
	VV		Mezisoučet		138,675			
	VV		Součet					
234	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	225,355	40,17	9 052,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" 36-1,2-1,4		33,400			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" 127-0,8*4-1,2-1,4-1,1*2*2		116,800			
	VV		Mezisoučet		150,200			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" (3,2+3*2+0,25*2-1,7)		8,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2" (2,91+3,35-1,1-1,7+5,1*2+5,6*2-0,8*3-1,05-3,975)		17,435			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2"					
	VV		(1,35*2+0,92*2+1,35*2*2+0,9*2*2+2,92*2+2,05*2+4,52*2+2*2+2,05*2+1,5*2+1,5*2+1,35*2-0,8*11)		40,520			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (1,5*2+1*2-0,8+1,9*2+1*2-0,8)		9,200			
	VV		Mezisoučet		75,155			
	VV		Součet		225,355			
235	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	40,347	510,00	20 576,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" (21+7)*0,07		1,960			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2"		6,860			
	VV		(20+20+29+10+4+6+2+2+3+2)*0,07					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (2+2)*0,07		0,280			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.4" (5)*0,07		0,350			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (7+25+12)*0,07		3,080			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (7+25+20)*0,07		3,640			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" (16)*0,07		1,120			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" (108+38)*0,08		11,680			
	VV		Mezisoučet		28,970			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.2. - pro možnost provedení spřažení dle statiky" (158,9)*0,07		11,123			
	VV		Mezisoučet		11,123			
	VV		"viz v.č. 004 - 3.NP - podlaha - skladba 3.1" (2,35*2,35+1,1*0,75)*0,04		0,254			
	VV		Mezisoučet		0,254			
	VV		Součet		40,347			
236	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,220	510,00	622,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.7" (7)*0,07		0,490			
	VV		Mezisoučet		0,490			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.1" (2,35*2,35+1,1*0,75)*0,115		0,730			
	VV		Mezisoučet		0,730			
	VV		Součet		1,220			
237	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	22,528	174,20	3 924,41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvor v m.č. 001" (1,25+0,6*2)*0,5		1,225			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvory v m.č. 005" (2,5+0,7*2)*0,85*2		6,630			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvor v m.č. 009" (1,25+0,6*2)*0,65		1,593			
	VV		Mezisoučet		9,448			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - otvor m.č. 1.15A" (3,1*2)*0,65		4,030			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - otvor m.č. 1.16" (2,4*2)*0,65		3,120			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - otvor m.č. 1.16" (2,4*2)*0,5		2,400			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.18" (3,53*2)*0,5		3,530			
	VV		Mezisoučet		13,080			
	VV		Součet		22,528			
238	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	16,500	292,66	4 828,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031742					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 - 1.PP - za komínem" 1,15*12		13,800			
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 003 - 1.PP - za bouraným pilířem" (0,5+0,58)*2,5		2,700			
	VV		Součet		16,500			
239	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,000	274,62	274,62	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062244 "viz v.č. 105 - okno demontovaného stáv. vikýře" 2*1/2 Součet		1,000 1,000			
240	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,422	438,58	1 939,39	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062354 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 08" (0,44*2,01)*5 Součet		4,422 4,422			
241	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	8,488	250,85	2 129,22	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 06" (0,55*1,95)*3 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 07" (0,95*1,95)*1 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 09" (0,85*2,01)*2 Součet		3,218 1,853 3,417 8,488			
242	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	16,493	206,17	3 400,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062356 "viz v.č. 002 - 1.NP - nadsvětlík nad vchod. dveřmi" 1,77*1,32 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 03" (1,22*1,95)*3 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05A" (1,2*1,95)*2 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05B" (1,2*1,95)*1 Součet		2,336 7,137 4,680 2,340 16,493			
243	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	30,171	178,30	5 379,50	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 01" 1,63*2,61*4 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 02" 1,72*2,61*1 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 04" (1,66*2,61)*2 Součet		17,017 4,489 8,665 30,171			
244	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	7,656	286,92	2 196,66	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062374 "viz v.č. 001 - 1.PP" 1,22*0,6*3+1,3*0,6*7 Součet		7,656 7,656			
245	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	32,000	252,49	8 079,67	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455 "viz v.č. 002 - 1.NP" 0,7*2*1+0,8*2*11+0,9*2*4+1*2*2 "viz v.č. 003 - 2.NP" 0,9*2 Součet		30,200 1,800 32,000			
246	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,682	236,09	3 230,24	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456 "viz v.č. 002 - 1.NP" 0,95*2,2*2+0,95*2,1*1+1,4*2,1+1,77*2,58 Součet		13,682 13,682			
247	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	37,408	15,99	597,99	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062991 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 01" (1,63*2+2,61*2)*0,245*4 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 02" (1,72*2+2,61*2)*0,245*1 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 03" (1,22*2+1,95*2)*0,245*3 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 04" (1,66*2+2,61*2)*0,245*2 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05A" (1,2*2+1,95*2)*0,245*2 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05B" (1,2*2+1,95*2)*0,245*1 "viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 06" (0,55*2+1,95*2)*0,245*3		8,310 2,122 4,660 4,185 3,087 1,544 3,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 07" (0,95*2+1,95*2)*0,245*1		1,421			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 08" (0,44*2+2,01*2)*0,245*5		6,003			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 09" (0,44*2+2,01*2)*0,245*2		2,401			
	VV		Součet		37,408			
248	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,600	384,88	3 309,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.03" 1*2		2,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.08" 0,8*2		1,600			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.09" 0,8*2		1,600			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 0,8*2+0,9*2		3,400			
	VV		Mezisoučet		3,400			
	VV		Součet		8,600			
249	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	294,30	647,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.03" 1,1*2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
250	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,380	2 375,70	3 278,46	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvor v m.č. 001" 1,25*(0,6+0,2)*0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - prostupy do m.č. 1.13" 1,1*0,4*0,5*2		0,440			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - prostupy do m.č. 1.18" 1,1*0,4*0,5*2		0,440			
	VV		Mezisoučet		0,880			
	VV		Součet		1,380			
251	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,882	2 730,25	13 329,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvory v m.č. 005" (2,5*(0,7+0,25)-1,3*0,6)*0,85*2		2,712			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - rozšíření otvoru v m.č. 003" (1,4*2,05-1,1*2,05)*0,65		0,400			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - otvor v m.č. 009" 1,25+(0,6+0,2)*0,65		1,770			
	VV		Součet		4,882			
252	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,764	1 478,87	7 045,33	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.15" (3,975*3,7-3,4*3,4)*0,5		1,574			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.16" 1*(2,4+0,25)*0,5		1,325			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.18" 1*(3,53+0,2)*0,5		1,865			
	VV		Součet		4,764			
253	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,118	1 914,17	7 882,54	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.16" 1*(2,4+0,25)*0,65		1,723			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.15A" 1,1*(3,1+0,25)*0,65		2,395			
	VV		Součet		4,118			
254	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	18,000	316,43	5 695,77	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031325					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - pro překlady nad otvorem v m.č. 001" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pro překlady nad otvorem v m.č. 1.16" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pro překlady nad otvorem v m.č. 1.18" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 201 a 250 - pro nosníky na zesílení stropu nad 1.PP - pozice 6, 7" 2		2,000			
	VV		"viz PD - pro ostatní průvlaky a překlady" 10		10,000			
	VV		Součet		18,000			
255	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	407,02	3 256,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - pro překlad nad otvorem v m.č. 009" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pro překlady nad otvorem v m.č. 1.15A" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pro překlady nad otvorem v m.č. 1.16" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - pro překlad v m.č. 1.15" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm PP Online PSC VV VV	kus	4,000	484,49	1 937,94	CS ÚRS 2022 02
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345 "viz v.č. 001 - 1.PP - pro překlady nad otvory v m.č. 005" 2*2 Součet		4,000			
257	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného PP Online PSC VV VV	kus	7,000	29,51	206,58	CS ÚRS 2022 02
			Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976042221 "viz v.č. 001-004 - bourané komíny - předpoklad" 2+2+3 Součet		7,000			
258	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm PP Online PSC VV VV	m	0,150	12 675,60	1 901,34	CS ÚRS 2022 02
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151225 "viz v.č. 104 - prostup ve stropě vytahové šachty" 0,15 Součet		0,150			
259	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % PP Online PSC VV VV	m2	400,000	140,00	56 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978012191 "viz v.č. 002 - 1.NP" 7+7+25+25+2+20+2+7+5+16+12+108+21+20+20+7+29+38+10+4+6+2+2+3+2 Součet		400,000			
260	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % PP Online PSC P VV VV VV VV VV VV VV VV	m2	1 003,290	65,00	65 213,85	CS ÚRS 2022 02
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191 Poznámka k položce: vyškrabání spár bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči "viz v.č. 002 - 1.NP" 247*4,25 "viz v.č. 002 - 1.NP - odečet vnějších oken a dveří" - (1,2*1,95*4+0,55*1,95*3+1,05*2,8+0,95*1,95+1,1*2,465+0,64*0,95+0,44*2,01*2+0,85*2,01) - (0,44*2,01*3+0,85*2,01+1,64*2,61+1*3,53+1,66*2,61*2+1,77*2,85+1,77*1,32+1,63*2,61*4+1,72*2,61+1,22*1,95*2+1,4*2,1) "viz v.č. 002 - 1.NP - odečet vnitřních dveří" - (0,9*2*2*3+1*2,4*2*2+3,975*3,7*2+1,1*3,1*2+1,7*3,14*2+1,05*2,05*2+1,1*0,4*2*4) "viz v.č. 002 - 1.NP - ostění vnějších otvorů" (1,2+1,95*2)*0,5*4+(0,55+1,95*2)*0,5*3+(1,05+2,8*2)*0,5+(0,95+1,95*2)*0,5+(1,1+2,465*2)*0,5 (0,64+0,95*2)*0,5+(0,44+2,01*2)*0,5*2+(0,85+2,01*2)*0,5+(0,44+2,01*2)*0,5*3+(0,85+2,01*2)*0,5+(1,64+2,61*2)*0,5+(1+3,53*2)*0,5+(1,66+2,61*2)*0,75*2 (1,77+2,85*2+1,77+1,32*2)*0,75+(1,63+2,61*2)*0,65*4+(1,75+2,61*2)*0,65+(1,22+1,95*2)*0,5*2+(1,4+2,1*2)*0,5 "viz v.č. 002 - 1.NP - ostění vnitřních otvorů" 3,7*0,5+(1,7+3,14*2)*0,65+(1,05+2,05*2)*0,65 Součet		1 049,750	-24,167		
261	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % PP Online PSC P VV VV VV VV VV VV VV VV	m2	558,638	185,00	103 348,03	CS ÚRS 2022 02
			Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978021191 Poznámka k položce: včetně odstranění nesoudržných vrstev a vyškrabání spár dle PD "viz v.č. 001 - 1.PP" 58*(2,5+0,25)+105*(2,55+0,25)+26*(2,97+0,25) "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnějších oken a dveří" - (1,25*0,6*3+1*2,45+1,25*0,6+1,22*0,6*2+1,3*0,6*5+2,5*0,7) "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnitřních dveří" - (0,8*2*2*2+1,2*2,05*2+1,4*2,05*2+1,1*2*2+1,2*2,05) "viz v.č. 001 - 1.PP - přípočet průvlaků" 4,462*0,36*2+(5,13+5,8+5,23+3,73)*0,45*2+4,94*0,47*2 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnějších otvorů" (1,25+0,6*2)*0,6*2+(1+2,45*2)*0,5+(1,22+0,6*2)*0,8*2+(1,3+0,6*2)*0,8*5 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnitřních otvorů" (0,9+2,05*2)*0,53+(1,2+2,05*2)*0,65+(1,1+2,05)*0,65+(1,2+2,05*2)*0,8 Součet		537,220	-12,564	-23,920	25,757
262	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % PP Online PSC VV VV	m2	228,000	310,00	70 680,00	CS ÚRS 2022 02
			Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978021291 "viz v.č. 001 - 1.PP" 27+36+11+62+37+4+6+22+23 Součet		228,000			
263	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % PP	m2	6,000	156,58	939,46	CS ÚRS 2022 02
			Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978036191 "viz v.č. 102-1 - kolem hlavního vstupu" 6 Součet		
264	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,850	122,97	4 900,18	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC P VV VV VV			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541 Poznámka k položce: včetně otlučení podkladní omítky vyškrabání spár bude provedeno minimálně do hloubky 20 mm položka zahrnuje i dočištění všech ploch ocelovými kartáči "viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.10" (2,35*2+2*2-0,8)*1,5 "viz v.č. 002 - 1.NP - ostatní - odměřeno v CADu" 28 Součet		
265	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	264,186	181,02	47 823,26	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311 "viz v.č. 001 - 1.PP - zdi v úrovni bouraných podlah" 58*0,25+105*0,25+26*0,25 Mezisoučet "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 40*2,2 "viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace -detail D.2 - odměřeno v CADu" 64*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2 Mezisoučet Součet		
266	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	8,379	2 500,00	20 947,50	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221101 "počítáno doplnění v ploše 10% zdíkem tl. 140 mm" "viz v.č. 001 - 1.PP" (58*(2,5+0,25)+105*(2,55+0,25)+26*(2,97+0,25))*0,15*0,1 "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnějších oken a dveří" - ((1,25*0,6*3+1*2,45+1,25*0,6+1,22*0,6*2+1,3*0,6*5+2,5*0,7))*0,15*0,1 "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnitřních dveří" - ((0,8*2*2*2+1,2*2,05*2+1,4*2,05*2+1,1*2*2+1,2*2,05))*0,15*0,1 "viz v.č. 001 - 1.PP - přípočet průvlaků" (4,462*0,36*2+(5,13+5,8+5,23+3,73)*0,45*2+4,94*0,47*2)*0,15*0,1 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnějších otvorů" ((1,25+0,6*2)*0,6*2+(1+2,45*2)*0,5+(1,22+0,6*2)*0,8*2+(1,3+0,6*2)*0,8*5)*0,15*0,1 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnitřních otvorů" ((0,9+2,05*2)*0,53+(1,2+2,05*2)*0,65+(1,1+2,05)*0,65+(1,2+2,05*2)*0,8)*0,15*0,1 Součet		
267	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	2 555,768	6,70	17 123,65	CS ÚRS 2022 02
			PP VV VV VV VV VV VV VV VV			cihla pálená plná do P15 290x140x65mm "počítáno doplnění v ploše 10% zdíkem tl. 140 mm" "viz v.č. 001 - 1.PP" (58*(2,5+0,25)+105*(2,55+0,25)+26*(2,97+0,25))*0,15*0,1*305 "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnějších oken a dveří" - ((1,25*0,6*3+1*2,45+1,25*0,6+1,22*0,6*2+1,3*0,6*5+2,5*0,7))*0,15*0,1*305 "viz v.č. 001 - 1.PP - odečet vnitřních dveří" - ((0,8*2*2*2+1,2*2,05*2+1,4*2,05*2+1,1*2*2+1,2*2,05))*0,15*0,1*305 "viz v.č. 001 - 1.PP - přípočet průvlaků" (4,462*0,36*2+(5,13+5,8+5,23+3,73)*0,45*2+4,94*0,47*2)*0,15*0,1*305 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnějších otvorů" ((1,25+0,6*2)*0,6*2+(1+2,45*2)*0,5+(1,22+0,6*2)*0,8*2+(1,3+0,6*2)*0,8*5)*0,15*0,1*305 "viz v.č. 001 - 1.PP - ostění vnitřních otvorů" ((0,9+2,05*2)*0,53+(1,2+2,05*2)*0,65+(1,1+2,05)*0,65+(1,2+2,05*2)*0,8)*0,15*0,1*305 Součet		
D	997		Přesun sutě				1 340 562,46	
268	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	625,994	550,00	344 296,70	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013154		
269	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	625,994	280,00	175 278,32	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501		
270	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 893,886	12,00	142 726,63	CS ÚRS 2022 02
			PP Online PSC VV VV			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 "součet z rozpočtového programu" 625,994*(20-1) Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,599	650,00	18 589,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 4,74+11,378+12,481		28,599			
	VV		Součet		28,599			
272	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	262,245	1 050,00	275 357,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 10,639+21,341+2,544+3,956+0,712+2,33+3,08+139,774+73,9		262,245			
	VV		2+2,856+0,974+0,119					
	VV		Součet		262,245			
273	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	87,778	850,00	74 611,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,001+0,001+15,996+11,929+4,104+22,777+1,239+3,02+2,48		87,778			
	VV		4+8,788+8,575+7,412+0,558+0,496+0,388+0,01					
	VV		Součet		87,778			
274	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,939	1 550,00	1 455,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013607					
	VV		"součty z rozpočtového programu - ker. tašky" 0,939		0,939			
	VV		Součet		0,939			
275	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	230,619	1 200,00	276 742,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
	VV		"součet z rozpočtového programu - komínové zdivo" 29,642		29,642			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. obklad" 2,71		2,710			
	VV		"součet z rozpočtového programu - rákos+omítká ze stropu" 16		16,000			
	VV		"součet z rozpočtového programu - omítky" 20+46,151+34,077+13,908+0,3		114,436			
	VV		"součet z rozpočtového programu - kovové zárubně" 0,654+0,139		0,793			
	VV		"součet z rozpočtového programu - násypy podlah" 56,486+1,708		58,194			
	VV		"součet z rozpočtového programu - ker. dlažba" 2,485+2,028		4,513			
	VV		"součty z rozpočtového programu - vpust" 0,03		0,030			
	VV		"součty z rozpočtového programu - žaluzie" 0,007		0,007			
	VV		"součty z rozpočtového programu - vlysová podlaha" 4,294		4,294			
	VV		Součet		230,619			
276	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,788	2 860,00	5 113,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013804					
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti oken" (0,041+0,332+0,526+0,891+1,418+0,367)*0,5		1,788			
	VV		Součet		1,788			
277	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	9,102	1 650,00	15 018,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811					
	VV		"součet z rozpočtového programu - 50% hmotnosti oken" (0,041+0,332+0,526+0,891+1,418+0,367)*0,5		1,788			
	VV		"součty z rozpočtového programu - tesařské konstrukce" 0,168+0,104+0,24		0,512			
	VV		"součty z rozpočtového programu - truhlářské konstrukce" 2,919		2,919			
	VV		"součty z rozpočtového programu - dřevěné zárubně" 2,816+0,917+0,15		3,883			
	VV		Součet		9,102			
278	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,336	2 860,00	960,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013813					
	VV		"součty z rozpočtového programu - PVC podlaha" 0,336		0,336			
	VV		Součet		0,336			
279	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	2,496	3 320,00	8 286,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	VV		"součet z rozpočtového programu - hydroizolace" 2,496		2,496			
	VV		Součet		2,496			
280	K	37	Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou	t	2,125	1 000,00	2 125,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce - kovové prvky s nátěrem či povrchovou úpravou (ocelové zárubné, klempířské prvky, apod.)					
	VV		"součet z rozpočtového programu - klempířina" 0,14		0,140			
	VV		"součty z rozpočtového programu - zámečnické konstrukce" 1,985		1,985			
	VV		Součet		2,125			
	D	998	Přesun hmot				176 623,88	
281	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	784,995	225,00	176 623,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 426 362,43	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				419 546,56	
282	K	38	Dodávka a montáž minerální sulfostálé stěrky, specifikace-viz PD	m2	170,180	350,00	59 563,00	
	PP		Dodávka a montáž minerální sulfostálé stěrky, specifikace-viz PD					
	P		<i>Poznámka k položce: specifikace sulfostálé stěrky - viz v.č. D.1, D.2, D.3 a D.4 - pozice 5</i>					
	VV		"viz v.č. D.1, 106 a 107 - detail D.1 - jednostranně" 40*0,67		26,800			
	VV		"viz v.č. D.2, 106 a 107 - detail D.2 - jednostranně" 64*0,67		42,880			
	VV		"viz v.č. D.3, 106 a 107 - detail D.3 - oboustranně" 45*0,67*2		60,300			
	VV		"viz v.č. D.4, 106 a 107 - detail D.4 - oboustranně" 30*0,67*2		40,200			
	VV		Součet		170,180			
283	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	442,800	14,82	6 563,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111002					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4		16,400			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4		26,400			
	VV		Mezisoučet		42,800			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - veškeré skladby podlah v 1.NP - odměřeno v CADu" 400		400,000			
	VV		Mezisoučet		400,000			
	VV		Součet		442,800			
284	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	223,536	28,40	6 348,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112002					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2		90,200			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměř. v CADu" 66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2		133,336			
	VV		Součet		223,536			
285	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,267	48 000,00	12 816,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>					
	VV		"vodorovně"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4*0,4*0,001		0,007			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4*0,4*0,001		0,011			
	VV		"svisle"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2*0,4*0,001		0,036			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro svislou izol. - detail D.2 - odměř. v CADu" (66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2)*0,4*0,001		0,053			
	VV		Mezisoučet		0,107			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - veškeré skladby podlah v 1.NP - odměřeno v CADu" 400*0,4*0,001		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		0,267			
286	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	624,000	25,04	15 625,68	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.1" (62)		62,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.2" (27+11+37+6+22+23)		126,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - podlaha - skladba O.3" (36)		36,000			
	VV		Mezisoučet		224,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.1" (21+7)		28,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.2" (20+20+29+10+4+6+2+3+2)		98,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.3" (2+2)		4,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.4" (5)		5,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (7+25+12)		44,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (7+25+20)		52,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.7" (7)		7,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" (16)		16,000			
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" (108+38)		146,000			
			VV Mezisoučet		400,000			
			VV Součet		624,000			
287	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	531,360	123,58	65 667,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4*1,2		19,680			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4*1,2		31,680			
	VV		Mezisoučet		51,360			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - veškeré skladby podlah v 1.NP - odměřeno v CADu" 400*1,2		480,000			
	VV		Mezisoučet		480,000			
	VV		Součet		531,360			
288	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	544,243	141,61	77 068,91	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2*1,2		108,240			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměř. v CADu" (66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2)*1,2		160,003			
	VV		Mezisoučet		268,243			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.1" (27+17+56+37+6+22+23+6)*1,2		232,800			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" (28+8)*1,2		43,200			
	VV		Mezisoučet		276,000			
	VV		Součet		544,243			
289	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 075,603	126,00	135 525,98	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		"vodorovně"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4*1,2		19,680			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4*1,2		31,680			
	VV		Mezisoučet		51,360			
	VV		"svisle"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2*1,2		108,240			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměř. v CADu" (66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2)*1,2		160,003			
	VV		Mezisoučet		268,243			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.1" (27+17+56+37+6+22+23+6)*1,2		232,800			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.4" (28+8)*1,2		43,200			
	VV		Mezisoučet		276,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - veškeré skladby podlah v 1.NP - odměřeno v CADu" 400*1,2		480,000			
	VV		Mezisoučet		480,000			
	VV		Součet		1 075,603			
290	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	42,800	90,98	3 893,93	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161112					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*0,4		16,400			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.2 - odměřeno v CADu" 66*0,4		26,400			
	VV		Součet		42,800			
291	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	117,700	124,52	14 656,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*1,1		45,100			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměř. v CADu" 66*1,1		72,600			
	VV		Součet		117,700			
292	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	107,000	123,20	13 182,47	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace-detail D.1 - odměřeno v CADu" 41		41,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - pro provedení svislé izolace - detail D.2 - odměřeno v CADu" 66		66,000			
	VV		Součet		107,000			
293	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	6,585	1 311,45	8 635,87	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103					
D	712		Povlakové krytiny				90 921,50	
294	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	206,640	56,82	11 740,53	CS ÚRS 2022 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111					
	P		Poznámka k položce: jeden áse o pásy ze skladeb S3 a SP - viz výkres č. 103 - vodorovně a svislé provedení					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně + 150 mm svisle"		163,740			
	VV		(127+63*0,15)*1,2					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - skladba S3 - vodorovně"		42,900			
	VV		(2+3,5+1)*2,75*1,2					
	VV		Součet		206,640			
295	M	62856002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	185,190	203,00	37 593,57	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně + 150 mm svisle"		163,740			
	VV		(127+63*0,15)*1,2					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - skladba S3 - vodorovně"		21,450			
	VV		(2+3,5+1)*2,75*1,2					
	VV		Součet		185,190			
296	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	21,450	238,00	5 105,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - skladba S3 - vodorovně"		21,450			
	VV		(2+3,5+1)*2,75*1,2					
	VV		Součet		21,450			
297	K	39	Dodávka a montáž difuzně otevřené pojistné hydroizolace, specifikace-viz PD	m2	163,740	215,00	35 204,10	
	PP		Dodávka a montáž difuzně otevřené pojistné hydroizolace, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně + 150 mm svisle"		163,740			
	VV		(127+63*0,15)*1,2					
	VV		Součet		163,740			
298	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,884	1 445,93	1 278,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103					
D	713		Izolace tepelné				570 540,19	
299	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	127,000	49,64	6 303,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně - 1xPIR 50 mm" 127		127,000			
	VV		Součet		127,000			
300	M	28376529	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 50mm	m2	146,050	310,00	45 275,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 50mm					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně - 1xPIR 50 mm"		146,050			
	VV		127*1,15					
	VV		Součet		146,050			
301	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	507,000	74,68	37 860,89	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně - 2xPIR 50 mm" 127		127,000			
	VV		Mezisoučet		127,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" 7+7+21+16		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2"		33,000			
	VV		3+3+8+3+11+2+3					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3"		126,000			
	VV		33+7+41+8+16+7+5+6+3					
	VV		Mezisoučet		380,000			
	VV		Součet		507,000			
302	M	28376527	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x30mm	m2	437,000	185,00	80 845,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) TL. 30+40 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,022 W/m2.K					
	P		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1"		195,500			
	VV		(7+7+24+132)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1"		58,650			
	VV		(7+7+21+16)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2"		37,950			
	VV		(3+3+8+3+11+2+3)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3"		144,900			
	VV		(33+7+41+8+16+7+5+6+3)*1,15					
	VV		Mezisoučet		437,000			
	VV		Součet		437,000			
303	M	28376528	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x40mm	m2	437,000	255,00	111 435,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x40mm					
			Poznámka k položce: TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLAHOVÉ DESKY Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR) TL. 30+40 mm, PEVNOST V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 150 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 0,022 W/m2.K					
	P		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1"		195,500			
	VV		(7+7+24+132)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1"		58,650			
	VV		(7+7+21+16)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2"		37,950			
	VV		(3+3+8+3+11+2+3)*1,15					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3"		144,900			
	VV		(33+7+41+8+16+7+5+6+3)*1,15					
	VV		Mezisoučet		437,000			
	VV		Součet		437,000			
304	M	28376529	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 50mm	m2	292,100	310,00	90 551,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy tl 50mm					
	VV		"viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně - 2xPIR 50 mm"		292,100			
	VV		127*2*1,15					
	VV		Součet		292,100			
305	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	241,723	223,38	53 995,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
	VV		"izolace soklů nad i pod terénem - viz detaily D.1 a D.2"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svislé izolace soklu - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*2,2		90,200			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svislé izolace soklu- detail D.2 - odměř. v CADu" (66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2)		133,336			
	VV		"viz v.č. 101 - dilatace ocelového venkovního schodiště" 1,2*0,13*2		0,312			
	VV		"viz v.č. 103, 107 - skladba S3 - vodorovně - PIR tl. 160 mm" (2+3,5+1)*2,75		17,875			
	VV		Součet		241,723			
306	M	63160000	deska tepelně izolační z pěnového skla λ=0,043-0,044	m3	0,010	20 700,00	207,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla λ=0,043-0,044					
	VV		"viz v.č. 101 - dilatace ocelového venkovního schodiště" 1,2*0,13*2*0,025*1,25		0,010			
	VV		Součet		0,010			
307	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	257,066	340,00	87 402,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm					
	VV		"izolace soklů nad i pod terénem - viz detaily D.1 a D.2"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svislé izolace soklu - detail D.1 - odměřeno v CADu" (41*2,2)*1,15		103,730			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svislé izolace soklu-detail D.2 - odměř. v CADu" (66*2,2-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2)*1,15		153,336			
	VV		Součet		257,066			
308	M	28376535	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy tl 160mm	m2	20,556	970,00	19 939,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy tl 160mm					
	VV		"viz v.č. 103, 107 - skladba S3 - vodorovně - PIR tl. 160 mm" (2+3,5+1)*2,75*1,15		20,556			
	VV		Součet		20,556			
309	K	40	Dodávka a montáž tepelné minerální izolace tl. 160 mm kolem pozednice, specifikace - viz v.č. 103 a 107, připevnění vyvázáním mezi krokve	m2	89,250	365,00	32 576,25	
	PP		Dodávka a montáž tepelné minerální izolace tl. 160 mm kolem pozednice, specifikace - viz v.č. 103 a 107, připevnění vyvázáním mezi krokve					
	VV		"viz v.č. 103 a 107" 51*(0,75+0,65)*1,25		89,250			
	VV		Součet		89,250			
310	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,124	1 328,15	4 149,13	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	226,71	226,71	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210813					
	VV		"viz v.č. 001 - m.č. 001 - 1.PP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				4 773,99	
312	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4,000	302,73	1 210,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398011					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 100" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 101" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
313	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	4,000	553,00	2 212,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 100" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 101" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
314	K	751398856	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2	kus	2,000	673,31	1 346,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398856					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
315	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,001	4 450,81	4,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101					
	D	762	Konstrukce tesařské				217 583,36	
316	K	41	Dodávka a montáž spřahovacího vrutu 7x240 mm, specifikace-viz v.č. 207 a 252	kus	1 920,000	18,00	34 560,00	
	PP		Dodávka a montáž spřahovacího vrutu 7x240 mm, specifikace-viz v.č. 207 a 252					
	VV		"viz v.č. 202, 207 a 252 - zesílení spřažením - Z1" 1920,		1 920,000			
	VV		Součet		1 920,000			
317	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,706	1 080,00	762,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122					
	VV		"viz v.č. 113 - řezivo na krov" 0,186+0,079+6,05*0,018		0,374			
	VV		"viz v.č. 113 - laťování střechy" 0,332		0,332			
	VV		Součet		0,706			
318	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	12,000	69,17	830,01	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812					
	VV		"viz v.č. 105 - demontáž stáv. vikýře" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
319	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	16,920	184,75	3 125,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131					
	VV		"viz v.č. 113 - ozn. 02, 03, 04" (1,65*2+1,32*1+1,92*2)*2		16,920			
	VV		Součet		16,920			
320	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,186	10 100,00	1 878,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		"viz v.č. 113 - ozn. 02, 03, 04" (1,65*2+1,32*1+1,92*2)*0,1*0,1*2*1,1		0,186			
	VV		Součet		0,186			
321	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	3,200	340,71	1 090,26	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332133					
	VV		"viz v.č. 113 - ozn. 01" 0,8*2*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
322	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,079	10 100,00	797,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"viz v.č. 113 - ozn. 01" 0,8*2*0,15*0,15*2*1,1		0,079			
	VV		Součet		0,079			
323	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	4,840	130,43	631,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341270					
	VV		"viz v.č. 113 - ozn. 05" 1,21*2*2		4,840			
	VV		Součet		4,840			
324	M	60726260	deska dřevostěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 18mm	m2	6,050	315,00	1 905,75	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebrousená tl 18mm					
			VV "viz v.č. 113 - ozn. 05" 1,21*2*2*1,25		6,050			
			VV Součet		6,050			
325	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	27,688	66,70	1 846,72	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214					
			VV "viz v.č. 113 - ozn. 07 - u vikýřů" 6,25*3,15		19,688			
			VV "viz v.č. 113 - doplnění laťování" 2*4		8,000			
			VV Součet		27,688			
326	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	27,688	33,60	930,20	CS ÚRS 2022 02
			PP Montáž laťování střež jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342216					
			VV "viz v.č. 113 - ozn. 07 - u vikýřů" 6,25*3,15		19,688			
			VV "viz v.č. 113 - doplnění laťování" 2*4		8,000			
			VV Součet		27,688			
327	M	60514101	Řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,332	10 100,00	3 353,20	CS ÚRS 2022 02
			PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
			VV "viz v.č. 113 - ozn. 07 - u vikýřů" 6,25*3,15*5*0,04*0,06		0,236			
			VV "viz v.č. 113 - doplnění laťování" 2*4*5*0,04*0,06		0,096			
			VV Součet		0,332			
328	K	762342812	Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	20,708	22,36	462,99	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812					
			VV "viz v.č. 105 - střecha v místě vikýřů" 6,25*3,15		19,688			
			VV "viz v.č. 105 - střecha v místě prostupu VZT" 1,2*0,85		1,020			
			VV Součet		20,708			
329	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,706	1 909,72	1 348,26	CS ÚRS 2022 02
			PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
			P Poznámka k položce: součástí položky jsou i ocelové svorníky pr. 12 mm dle PD - kotvení pozednice					
			VV "viz v.č. 113 - řezivo na krov" 0,186+0,079+6,05*0,018		0,374			
			VV "viz v.č. 113 - laťování střežy" 0,332		0,332			
			VV Součet		0,706			
330	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrtvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	127,000	995,00	126 365,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrtvých lepených na pero a drážku 2x18 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511286					
			VV "viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně" 127		127,000			
			VV Součet		127,000			
331	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	13,348	87,20	1 163,90	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522811					
			P Poznámka k položce: včetně demontáže polštářů!					
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.7" (7)		7,000			
			VV Mezisoučet		7,000			
			VV "viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.1" 2,35*2,35+1,1*0,75		6,348			
			VV Mezisoučet		6,348			
			VV Součet		13,348			
332	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	127,000	40,11	5 094,20	CS ÚRS 2022 02
			PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001					
			VV "viz v.č. 103 - skladba SP - vodorovně" 127		127,000			
			VV Součet		127,000			
333	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střež sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	400,000	60,81	24 325,70	CS ÚRS 2022 02
			PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střež sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812					
			VV "viz v.č. 002 - 1.NP"					
			VV 7+7+25+25+2+20+2+7+5+16+12+108+21+20+20+7+29+38+		400,000			
			VV 10+4+6+2+2+3+2					
			VV Součet		400,000			
334	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,300	2 154,82	7 110,92	CS ÚRS 2022 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					1 791 998,41
335	K	42	Dodávka a montáž opláštění VZT potrubí nad střežou z cementových desek tl. 12,5 mm, specifikace-viz v.č. 105	m2	8,350	980,00	8 183,00	
			PP Dodávka a montáž opláštění VZT potrubí nad střežou z cementových desek tl. 12,5 mm, specifikace-viz v.č. 105, vysoká pracnost					
			VV "viz v.č. 105" (1*2+0,7*2)*2,25+1*0,7		8,350			
			VV Součet		8,350			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	43		Dodávka a montáž opláštění vikýře střechy z cementových desek tl. 12,5 mm, specifikace-viz v.č. 105 a 113	m2	2,490	980,00	2 440,20	
	PP			Dodávka a montáž opláštění vikýře střechy z cementových desek tl. 12,5 mm, specifikace-viz v.č. 105 a 113, vysoká pracnost					
	VV			"viz v.č. 105 a 113" (2,1*0,25+1,8*0,2*2)*2					
	VV			Součet					
						2,490			
						2,490			
337	K	44		P1.1 Dodávka a montáž akustického lepeného podhledu včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz v.č. 102-1	m2	53,000	4 700,00	249 100,00	
	PP			P1.1 Dodávka a montáž akustického lepeného podhledu včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz v.č. 102-1, ve výměrách je uvedena čistá plocha, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy					
	VV			"viz v.č. 102-1 - podhledy v m.č. 1.10 - ozn. P.1 - odměřeno v CADu" 53					
	VV			Součet					
						53,000			
						53,000			
338	K	45		P1.2 Dodávka a montáž akustického rastrovaného podhledu včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz v.č. 102-1	m2	77,000	5 000,00	385 000,00	
	PP			P1.2 Dodávka a montáž akustického rastrovaného podhledu včetně příslušenství (rošt, závěsy, apod.), specifikace - viz v.č. 102-1, ve výměrách je uvedena čistá plocha, prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté plochy					
	VV			"viz v.č. 102-1 - podhledy v m.č. 1.10 - ozn. P.1 - odměřeno v CADu" 77					
	VV			Součet					
						77,000			
						77,000			
339	K	46		Dodávka a montáž kompletní skladby cementové přčky tl. 100 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102-1	m2	127,075	2 600,00	330 395,00	
	PP			Dodávka a montáž kompletní skladby cementové přčky tl. 100 mm včetně veškerého příslušenství (zvuková izolace tl. 50 mm, rošt přčky, opláštění přčky, vyztužení roštu pro osazení zařizovacích předmětů a skříněk v ploše 40% celkové plochy přček), specifikace-viz v.č. 102-1					
	P			Poznámka k položce: přesná skladba přčky - viz v.č. 102-1 (položka zahrnuje i izolaci na celou tloušťku přčky a profily pro světlou výšku větší než 4 m)					
	VV			"viz v.č. 102-1 - v 1.NP" (4*3,9-0,7*2)+(1,5+2,2+2,875*2+4,7+2,3*2+1,15+1,4+2,7+2,5+1,6+1)*4,25-0,6*2-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2					
	VV			Součet					
						127,075			
						127,075			
340	K	47		Dodávka a montáž kompletní skladby cementové přčky tl. 150 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 102-1	m2	87,823	2 656,00	233 257,89	
	PP			Dodávka a montáž kompletní skladby cementové přčky tl. 150 mm včetně veškerého příslušenství (zvuková izolace tl. 100 mm, rošt přčky, opláštění přčky, vyztužení roštu pro osazení zařizovacích předmětů a skříněk v ploše 40% celkové plochy přček), specifikace-viz v.č. 102-1					
	P			Poznámka k položce: přesná skladba přčky - viz v.č. 102-1 (položka zahrnuje i izolaci na celou tloušťku přčky a profily pro světlou výšku větší než 4 m)					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčky cementové tl. 150 mm v 1.NP"					
	VV			(2,9+0,9+0,85*2+1+4+1,97+2,7+3,75+2,4)*4,25-0,8*2*2-0,9*2-0,7*2					
	VV			Součet					
						87,823			
						87,823			
341	K	763111333		SDK přčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	46,470	1 200,00	55 764,00	CS ÚRS 2022 02
	PP			Přčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, přčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111333					
	P			Poznámka k položce: přesná skladba přčky- viz v.č. 102-1 (položka zahrnuje i izolaci na celou tloušťku přčky a profily pro světlou výšku větší než 4 m)					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčky tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP" (4,98*2+1,6*2+3,6)*3,25-0,8*2*5					
	VV			Součet					
						46,470			
						46,470			
342	K	763111437		SDK přčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	9,962	1 625,72	16 195,39	CS ÚRS 2022 02
	PP			Přčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, přčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437					
	P			Poznámka k položce: přesná skladba přčky- viz v.č. 102-1 (položka zahrnuje i izolaci na celou tloušťku přčky a profily pro světlou výšku větší než 4 m)					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčka tl. 150 mm v 1.NP - m.č. 1.25"					
	VV			1,85*4,25-0,9*2					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčka dočasná tl. 150 mm na schodiště v 1.NP - m.č. 1.26" 1,31*4,35-0,9*2					
	VV			Součet					
						6,063			
						3,899			
						9,962			
343	K	763111717		SDK přčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	542,657	70,00	37 985,99	CS ÚRS 2022 02
	PP			Přčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčky tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP" ((4,98*2+1,6*2+3,6)*3,25-0,8*2*5)*2					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčka dočasná tl. 150 mm na schodiště v 1.NP - m.č. 1.26" (1,31*4,35-0,9*2)*2					
	VV			"viz v.č. 102-1 - přčka tl. 150 mm v 1.NP - m.č. 1.25" (1,85*4,25-0,9*2)*2					
	VV			"viz v.č. 102-1 - příc. cement. tl. 100 mm v 1.NP" ((4*3,9-0,7*2)+(1,5+2,2+2,875*2+4,7+2,3*2+1,15+1,4+2,7+2,5+1,6+1)*4,25-0,6*2-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2)*2					
						92,940			
						7,797			
						12,125			
						254,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP" ((2,9+0,9+0,85+0,85*2+1+4+1,97+2,7+3,75+2,4)*4,25-0,8*2*2-0,9*2-0,7*2)*2		175,645			
	VV		Součet		542,657			
344	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	75,190	117,54	8 838,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111718					
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky SDK tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP" (4,98*2+1,6*2+3,6)		16,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK dočasná tl. 150 mm na schodiště v 1.NP - m.č. 1.26" 1,31		1,310			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK tl. 150 mm v 1.NP - m.č. 1.25" 1,85		1,850			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příč. cement. tl. 100 mm v 1.NP" 4+1,5+2,2+2,875*2+4,7+2,3*2+1,15+1,4+2,7+2,5+1,6+1		33,100			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP" 2,9+0,9+0,85+0,85*2+1+4+1,97+2,7+3,75+2,4		22,170			
	VV		Součet		75,190			
345	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	35,000	655,62	22 946,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111720					
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP - kvalifikovaný odhad" 20		20,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP - kvalifikovaný odhad" 15		15,000			
	VV		Součet		35,000			
346	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	93,500	68,94	6 446,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111722					
	VV		"viz v.č. 102-1 - příč. cement. tl. 100 mm v 1.NP" 4,25*4		17,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP" 4,25*18		76,500			
	VV		Součet		93,500			
347	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	54,363	83,90	4 560,85	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111751					
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky SDK tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP" (1,6*2)*3,25		10,400			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK dočasná tl. 150 mm na schodiště v 1.NP - m.č. 1.26" 1,31*4,35-0,9*2		3,899			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK tl. 150 mm v 1.NP - m.č. 1.25" 1,85*4,25-0,9*2		6,063			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příč. cement. tl. 100 mm v 1.NP" (1,15+1,4+1)*4,25		15,088			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP" (0,9+0,85+0,85*2+1)*4,25		18,913			
	VV		Součet		54,363			
348	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	593,353	159,32	94 533,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771					
	VV		"viz v.č. 102-1 - příč. cement. tl. 100 mm v 1.NP" ((4*3,9-0,7*2)+(1,5+2,2+2,875*2+4,7+2,3*2+1,15+1,4+2,7+2,5+1,6+1)*4,25-0,6*2-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2)*2		254,150			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky cementové tl. 150 mm v 1.NP" ((2,9+0,9+0,85+0,85*2+1+4+1,97+2,7+3,75+2,4)*4,25-0,8*2*2-0,9*2-0,7*2)*2		175,645			
	VV		Mezisoučet		429,795			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčky SDK tl. 100 mm na sociálním zařízení v 1.NP" ((4,98*2+1,6*2+3,6)*3,25-0,8*2*5)*2		92,940			
	VV		Mezisoučet		92,940			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK dočasná tl. 150 mm na schodiště v 1.NP - m.č. 1.26" (1,31*4,35-0,9*2)*2		7,797			
	VV		"viz v.č. 102-1 - příčka SDK tl. 150 mm v 1.NP - m.č. 1.25" (1,85*4,25-0,9*2)*2		12,125			
	VV		Mezisoučet		19,922			
	VV		"úprava šachtových stěn SDK dle PD - pouze z jedné strany"					
	VV		"viz v.č. 102-1 - opláštění VZT v 1.NP - m.č. 102-1" (2,45+0,8+2,45+0,81)*4,5		29,295			
	VV		"viz v.č. 103 - opláštění VZT ve 2.NP" (0,75*2+1,365)*3,96		11,345			
	VV		"viz v.č. 104 - opláštění VZT v půdě" (0,75*2+1,365)*3,51		10,056			
	VV		Mezisoučet		50,696			
	VV		Součet		593,353			
349	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,850	742,11	8 051,88	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121426					
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.05" 0,95*1,2+(0,95+1,2)*0,2		1,570			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.07" (0,95*1,2+(0,95+1,2)*0,2)*2		3,140			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.09" (0,95*1,2+(0,95+1,2)*0,2)*2		3,140			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.19" 0,9*1,2+(0,9+1,2)*0,2		1,500			
	VV		"viz v.č. 102 - 1.NP - m.č. 1.22" 0,9*1,2+(0,9+1,2)*0,2		1,500			
	VV		Součet		10,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	763122523	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil UW+2xCW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 37 dB	m2	50,696	1 297,37	65 771,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75, Rw do 37 dB					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122523					
	VV		"viz v.č. 102-1 - opláštění VZT v 1.NP - m.č. 102-1"		29,295			
	VV		(2,45+0,8+2,45+0,81)*4,5					
	VV		"viz v.č. 103 - opláštění VZT ve 2.NP" (0,75*2+1,365)*3,96		11,345			
	VV		"viz v.č. 104 - opláštění VZT v půdě" (0,75*2+1,365)*3,51		10,056			
	VV		Součet		50,696			
351	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	119,640	888,59	106 310,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P2"		111,000			
	VV		24+3+3+8+3+11+33+7+5+6+3+2+3					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P3 - m.č. 1.24" 2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		119,640			
352	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	119,640	40,67	4 866,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P2"		111,000			
	VV		24+3+3+8+3+11+33+7+5+6+3+2+3					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P3 - m.č. 1.24" 2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		119,640			
353	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	119,640	90,85	10 868,92	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P2"		111,000			
	VV		24+3+3+8+3+11+33+7+5+6+3+2+3					
	VV		"viz v.č. 102-1 - 1.NP - podhled P3 - m.č. 1.24" 2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		119,640			
354	K	763164637	SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	49,800	1 400,00	69 720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164637					
	VV		"viz v.č. 102-1 a 107 - součást podhledu P4 - obklad trámů - předpoklad osové vzdálenosti 1000 mm" (4,98*10)/1		49,800			
	VV		Součet		49,800			
355	K	763164657	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5	m2	39,840	1 100,00	43 824,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164657					
	VV		"viz v.č. 102-1 a 107 - součást podhledu P4 - obklad mezi trámy - předpoklad osové vzdálenosti 1000 mm" (4,98*10)-49,8*0,2		39,840			
	VV		Součet		39,840			
356	K	763171212	Montáž klapky revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	8,000	579,20	4 633,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763171212					
	VV		"viz v.č. 102-1 až 104 - do podhledů" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
357	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	8,000	770,00	6 160,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
	VV		"viz v.č. 102-1 až 104 - do podhledů" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
358	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	8,463	1 907,74	16 145,18	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763102					
D	764	Konstrukce klempířské					114 856,27	
359	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	5,000	59,87	299,34	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891					
	VV		"viz v.č. 105 - demontáž stáv. vikýře" 2,5+2,5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
360	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	38,510	98,10	3 777,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 01" 1,68*4		6,720			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 02" 1,77*1		1,770			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 03" 1,27*3		3,810			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 04" 1,71*2		3,420			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 05A" 1,25*2		2,500			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 05B" 1,25*1		1,250			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 06" 0,6*3		1,800			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 07" 1*1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 08" 0,49*5		2,450			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 09" 0,9*2		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP" 1,27*2+1,35*7		11,990			
	VV		Součet		38,510			
361	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,850	291,79	1 415,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002881					
	VV		"viz v.č. 004 - střecha - komín"		4,850			
	VV		(0,55+1,15)*2*0,5+(0,4*4)*0,5+(0,5*4)*0,5+(0,45+0,9)*2*0,5					
	VV		Součet		4,850			
362	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,500	73,95	554,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 104" 1,5*5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
363	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	19,590	622,57	12 196,11	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764216644					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 102"		19,590			
	VV		1,27*2+1,3*4+1,35*5+2,55*2					
	VV		Součet		19,590			
364	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	84,000	525,98	44 182,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218624					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 103" 84		84,000			
	VV		Součet		84,000			
365	K	764314611	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	12,840	1 889,90	24 266,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314611					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 105"		7,140			
	VV		(0,7*2+1*2)*2,1					
	VV		"viz v.č. 105 a 113 - oplechování vikýřů" (2,1+1,8*2)*0,5*2		5,700			
	VV		Součet		12,840			
366	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	34,640	772,61	26 763,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 100" 3,83*2		7,660			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 101" 9,74*2		19,480			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 104" 1,5*5		7,500			
	VV		Součet		34,640			
367	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,579	2 420,06	1 401,21	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				23 908,89	
368	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	20,708	158,82	3 288,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111803					
	VV		"viz v.č. 105 - střecha v místě vikýřů" 6,25*3,15		19,688			
	VV		"viz v.č. 105 - střecha v místě prostupu VZT" 1,2*0,85		1,020			
	VV		Součet		20,708			
369	K	765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	20,708	22,14	458,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111851					
	VV		"viz v.č. 105 - střecha v místě vikýřů" 6,25*3,15		19,688			
	VV		"viz v.č. 105 - střecha v místě prostupu VZT" 1,2*0,85		1,020			
	VV		Součet		20,708			
370	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	1,500	67,51	101,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111861					
	VV		"viz v.č. 105 - demontáž stáv. vikýře" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
371	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	1,500	24,90	37,35	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111881					
	VV		"viz v.č. 105 - demontáž stáv. vikýře" 1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
372	K	48	Dodávka a montáž doplnění střešní krytiny, specifikace - viz v.č. 105	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Dodávka a montáž doplnění střešní krytiny, specifikace - viz v.č. 105, položka (1 soubor) zahrnuje tyto doplnění : - doplnění střešní krytiny v ploše 750x1400 mm - 1 soubor - doplnění střešní krytiny v ploše 650x1150 mm - 1 soubor - doplnění střešní krytiny v ploše 700x750 mm - 1 soubor - doplnění střešní krytiny v ploše 600x650 mm - 1 soubor Poznámka k položce:					
	P		položka zahrnuje i dodávku nových střešních tašek a veškerého dalšího příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 105" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
373	K	49	Dodávka a montáž úpravy střešního pláště kolem vikýřů, specifikace - viz v.č. 105	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	
	PP		Dodávka a montáž úpravy střešního pláště kolem vikýřů, specifikace - viz v.č. 105, položka zahrnuje tyto práce a dodávky : - rozebrání střešní krytiny (pro pozdější použití) v ploše 6,25 x 3,15 m včetně jejího očištění - rozebrání laťování v ploše 6,25 x 3,15 m včetně odvozu a likvidace na skládce - zpětná montáž stávající demontované krytiny v ploše 6,25 x 3,15 m - potřebný přesun hmot					
	VV		"viz v.č. 105" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
374	K	50	Dodávka a montáž difúzně otevřeného pojistné hydroizolace, specifikace-viz PD	m2	23,625	185,00	4 370,63	
	PP		Dodávka a montáž difúzně otevřeného pojistné hydroizolace, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 105 - doplnění u vikýřů" 6,25*3,15*1,2		23,625			
	VV		Součet		23,625			
375	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,035	1 498,57	52,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 932 149,52	
376	K	51	01 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1630x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	4,000	56 045,00	224 180,00	
	PP		01 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1630x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 01 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 01" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
377	K	52	02 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1720x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	57 847,00	57 847,00	
	PP		02 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1720x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 02 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 02" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
378	K	53	03 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 1220x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	3,000	29 993,00	89 979,00	
	PP		03 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 1220x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 03 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 03" 1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
379	K	54	04 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1660x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	56 278,00	112 556,00	
	PP		04 Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1660x2610 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 04 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 04" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
380	K	55	05A Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 1200x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	29 910,00	59 820,00	
	PP		05A Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 1200x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 05 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05A" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	56	05B Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1200x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	29 910,00	29 910,00	
	PP		05B Dodávka a montáž 6kř dřevěného okna EURO o rozměru 1200x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 05B (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 05B" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
382	K	57	06 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna EURO o rozměru 550x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	3,000	14 742,00	44 226,00	
	PP		06 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna EURO o rozměru 550x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 06 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 06" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
383	K	58	07 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 950x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	24 744,00	24 744,00	
	PP		07 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 950x1950 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 07 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 07" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
384	K	59	08 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna EURO o rozměru 440x2010 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	5,000	13 858,00	69 290,00	
	PP		08 Dodávka a montáž 2kř dřevěného okna EURO o rozměru 440x2010 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 08 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 08" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
385	K	60	09 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 850x2010 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	23 272,00	46 544,00	
	PP		09 Dodávka a montáž 4kř dřevěného okna EURO o rozměru 850x2010 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, horizontálních žaluzií a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 09 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 09" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
386	K	61	10 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1000x3410 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	46 556,64	46 556,64	
	PP		10 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1000x3410 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 10 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 10" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
387	K	62	11 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1050x2800 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	39 111,28	39 111,28	
	PP		11 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1050x2800 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 11 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 11" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	63	12 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1100x2055 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	30 153,76	30 153,76	
	PP		12 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1100x2055 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 12 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
389	K	64	13 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1400x2020 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	37 327,68	37 327,68	
	PP		13 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1400x2020 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 13 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 13" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
390	K	65	14 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1770x2580 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	49 644,40	49 644,40	
	PP		14 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří (provedení EURO) o celkovém rozměru 1770x2580 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 14 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 14" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
391	K	66	15 Dodávka a montáž 3kř dřevěného okna EURO o rozměru 1770x1320 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	30 202,00	30 202,00	
	PP		15 Dodávka a montáž 3kř dřevěného okna EURO o rozměru 1770x1320 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 15 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 15" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
392	K	67	16 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1250x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	4,000	9 932,00	39 728,00	
	PP		16 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1250x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 16 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 16" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
393	K	68	17 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1220x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	9 727,00	19 454,00	
	PP		17 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1220x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 17 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 17" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
394	K	69	18 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1100x2450 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	37 218,48	37 218,48	
	PP		18 Dodávka a montáž 1kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1100x2450 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 18 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 18" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
395	K	70	19 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1300x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	10 287,00	20 574,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		19 Dodávka a montáž dřevěného okna EURO o rozměru 1300x600 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 19 (vyjma APU lišty a parapetů)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 19" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
396	K	71	20/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	13 442,00	13 442,00	
	PP		20/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 20/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
397	K	72	21/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	14 274,00	28 548,00	
	PP		21/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 21/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
398	K	73	21/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	6,000	14 274,00	85 644,00	
	PP		21/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 21/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
399	K	74	22/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 274,00	14 274,00	
	PP		22/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 22/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
400	K	75	23/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	13 442,00	13 442,00	
	PP		23/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 23/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
401	K	76	24/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	14 274,00	14 274,00	
	PP		24/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 600x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 24/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
402	K	77	25 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 394,08	15 394,08	
	PP		25 Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 25 (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
403	K	78	26/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 117,44	15 117,44	
	PP		26/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 26/P (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
404	K	79	27/L Dodávka a montáž protipožárních vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generálního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	44 932,16	44 932,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		27/L Dodávka a montáž protipožárních vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 27/L					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 27/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
405	K	80	28/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	36 940,80	36 940,80	
	PP		28/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 28/P					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 28/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
406	K	81	29/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	32 832,80	32 832,80	
	PP		29/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 800x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 29/P					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 29/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
407	K	82	30/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	44 932,16	44 932,16	
	PP		30/P Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 30/P					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 30/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
408	K	83	30/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	44 932,16	89 864,32	
	PP		30/L Dodávka a montáž vnitřních 1kř. dveří 900x1970 mm včetně obložkové zárubně, povrchové úpravy, kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 30/L					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 30/L" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
409	K	84	31 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1800x3200 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	153 114,00	153 114,00	
	PP		31 Dodávka a montáž 2kř dřevěných dveří s nadsvětlíkem (provedení EURO) o celkovém rozměru 1800x3200 mm včetně povrchové úpravy, kování, parotěsnících a paropropustných pásek, zámku s centrálním klíčem a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 31 (vyjma APU lišty)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 31" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
410	K	85	32/L Dodávka a montáž protipožárních vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	19 722,56	19 722,56	
	PP		32/L Dodávka a montáž protipožárních vnitřních 1kř. dveří 700x1970 mm včetně kování, zámku, generáního klíče a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 32/L (vyjma zárubní-tyto jsou rozpočtovány zvlášť)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
411	K	86	33 Dodávka a montáž sanitárních příček včetně dveří a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	81 400,00	162 800,00	
	PP		33 Dodávka a montáž sanitárních příček včetně dveří a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 33 (2xkabina 1800x950 mm, 2xdveře 700x2000 mm)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 33" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
412	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	65,327	73,33	4 790,74	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820					
	VV		"viz v.č. 004 - 3.NP - podlaha - stěny k demontáži" (1,34+8,7+5,31+6,66)*3,31-2,24*2,24/2*3		65,327			
	VV		Součet		65,327			
413	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	6,614	53,66	354,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž dřevěných stěn zasklených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766112820					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 1,17*3,14+1,05*2,8		6,614			
	VV		Součet		6,614			
414	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m	6,000	55,90	335,37	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211812					
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
415	K	766221811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	6,000	270,09	1 620,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž schodů celodřevěných samonosných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766221811					
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
416	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	6,000	144,88	869,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311811					
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
417	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,000	48,91	538,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441812					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 06" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 07" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 08" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 09" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
418	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,000	79,05	1 027,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441822					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 01" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 02" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 03" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 04" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 05A" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - u prvku 05B" 1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
419	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	24,000	33,18	796,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 19+2*2		23,000			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		24,000			
420	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000	59,72	298,59	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP" 3+2*1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
421	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m		3,000	247,00	741,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694121					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 06" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
422	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	1,716	678,00	1 163,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 06" 0,55*3*1,04		1,716			
	VV		Součet		1,716			
423	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	50,60	303,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 06" 2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
424	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	6,000	354,73	2 128,39	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 03" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05A" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05B" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
425	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	7,550	678,00	5 118,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 03" 1,22*3*1,04		3,806			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05A" 1,2*2*1,04		2,496			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05B" 1,2*1*1,04		1,248			
	VV		Součet		7,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
426	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	12,000	50,60	607,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 03" 2*3		6,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05A" 2*2		4,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 05B" 2*1		2,000			
	VV		Součet		12,000			
427	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	7,000	477,75	3 344,26	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694123					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 01" 4		4,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 02" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 04" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
428	M	60794109	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm	m	10,650	918,00	9 776,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 01" 1,63*4*1,04		6,781			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 02" 1,72*1*1,04		1,789			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 04" 2*1,04		2,080			
	VV		Součet		10,650			
429	M	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm	m	3,453	873,00	3 014,47	CS ÚRS 2022 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 04" 1,66*2*1,04		3,453			
	VV		Součet		3,453			
430	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	14,000	50,60	708,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 01" 2*4		8,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 02" 2*1		2,000			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - zevnitř u prvku 04" 2*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			
431	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,211	1 285,65	271,27	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103					
	D 767		Konstrukce zámečnické				1 358 080,06	
432	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	14,010	438,72	6 146,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767112812					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - dveře+nadsvětlík do m.č. 001" 1*2,45		2,450			
	VV		Mezisoučet		2,450			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - m.č. 1.15" 3,4*3,4		11,560			
	VV		Mezisoučet		11,560			
	VV		Součet		14,010			
433	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000	165,45	330,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767851803					
	VV		"viz v.č. 004 - střecha" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
434	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,400	397,22	953,33	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161823					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - schody postranního schodiště u vstupu do m.č. 1.03" 1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
435	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	23,750	137,75	3 271,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767392802					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - krytina nad vstupem do 1.PP - ocelový demontovaný přístřešek" 9,5*2,5		23,750			
	VV		Součet		23,750			
436	K	767415812	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním	m2	17,100	398,03	6 806,26	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767415812					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - opláštění ocelového demontovaného přístřešku nad vstupem do 1.PP" (9,5+1,9)*1,5		17,100			
	VV		Součet		17,100			
437	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	4,000	36,35	145,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691822					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - dveře do m.č. 001" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.03" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.08" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.09" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
438	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	1,000	64,32	64,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767691823					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - do m.č. 0.03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
439	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	610,000	28,16	17 178,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996701					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - schodiště v m.č. 0.02" 150		150,000			
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - mříže na oknech" 35*(1+1+1+1+1+1+1+1)		280,000			
	VV		Mezisoučet		430,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - mříže na oknech" 90*(1+1)		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		610,000			
440	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	450,000	54,35	24 455,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996801					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - ocelový přístřešek 1,85x8,8 m" 450		450,000			
	VV		Součet		450,000			
441	K	87	200/L Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	15 080,00	15 080,00	
	PP		200/L Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 1150x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 200/L (vyjma zárubně)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
442	K	88	201/L Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 870x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	13 208,00	13 208,00	
	PP		201/L Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 870x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 201/L (vyjma zárubně)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
443	K	89	201/P Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 870x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	13 208,00	13 208,00	
	PP		201/P Dodávka a montáž vnitřních plechových dveří 870x2000 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 201/P (vyjma zárubně)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
444	K	90	202/P Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 800x1970 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	21 736,00	21 736,00	
	PP		202/P Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 800x1970 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 202/P (vyjma zárubně)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
445	K	91	203 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 1300x600 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
	PP		203 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 1300x600 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 203					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 203" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
446	K	92	204 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 1300x600 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	4 800,00	9 600,00	
	PP		204 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 1300x600 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 204					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 204" 1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
447	K	93	205 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 2500x700 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	11 270,00	22 540,00	
	PP		205 Dodávka a montáž vzduchotechnické protidešťové žaluzie 2500x700 mm včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 205					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 205" 1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
448	K	94	Dodávka a montáž protidešťové žaluzie trojúhelníkového tvaru (š. 1370 mm, výška 928 mm) včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 113	soubor	2,000	7 463,00	14 926,00	
	PP		Dodávka a montáž protidešťové žaluzie trojúhelníkového tvaru (š. 1370 mm, výška 928 mm) včetně montážního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 113, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 113					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 113" 1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
449	K	95	206/P Dodávka a montáž protipožárních vnitřních plechových dveří 700x1970 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	18 408,00	18 408,00	
	PP		206/P Dodávka a montáž protipožárních vnitřních plechových dveří 700x1970 mm včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 206/P (vyjma zárubně)					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
450	K	96	207/L Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 1150x2000 mm včetně zárubně, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	30 382,56	30 382,56	
	PP		207/L Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 1150x2000 mm včetně zárubně, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 207/L					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 207/L" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
451	K	97	207/P Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 1150x2000 mm včetně zárubně, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	30 382,56	60 765,12	
	PP		207/P Dodávka a montáž vnitřních protipožárních plechových dveří 1150x2000 mm včetně zárubně, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 207/P					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 207/P" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
452	K	98	207 Dodávka a montáž ocelového schodiště včetně zábradlí, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	2,000	37 812,00	75 624,00	
	PP		207 Dodávka a montáž ocelového schodiště včetně zábradlí, povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 207 a dále potom veškeré práce a konstrukce zobrazené na v.č. 101 Venkovní ocelové schodiště (včetně kotevních plechů a chemických kotev pr. 10 mm)					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 207" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
453	K	99	208 Dodávka a montáž ocelového zábradlí (část A+B) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	22 900,00	22 900,00	
	PP		208 Dodávka a montáž ocelového zábradlí (část A+B) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 208					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 208" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
454	K	100	209 Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí (část A+B+C) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	
	PP		209 Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí (část A+B+C) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 209					
VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 209" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
455	K	101		210 Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí (část A+B+C) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevniho materiálů a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	20 100,00	20 100,00		
	PP			210 Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí (část A+B+C) včetně povrchové úpravy, montážního a kotevniho materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 210						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 210" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
456	K	102		301 Dodávka a montáž osobního vytahu včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	748 550,00	748 550,00		
	PP			301 Dodávka a montáž osobního výtahu včetně povrchové úpravy, montážního a kotevního materiálu a veškerého dalšího příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 301						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 301" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
457	K	103		302 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2300x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	28 500,00	28 500,00		
	PP			302 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2300x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 302						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 302" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
458	K	104		303 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2770x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	26 500,00	26 500,00		
	PP			303 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 2770x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 303						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 303" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
459	K	105		304 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 3650x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	20 400,00	20 400,00		
	PP			304 Dodávka a montáž vnitřní hliníkové lamelové rolety o rozměru 3650x1200 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 304						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 304" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
460	K	106		306 Dodávka a montáž pásového schodolezu včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00		
	PP			306 Dodávka a montáž pásového schodolezu včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 306						
	VV			"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 306" 1		1,000				
	VV			Součet		1,000				
D	771			Podlahy z dlaždic				513 826,87		
461	K	107		Dodávka+montáž lišta zapuštěná přechodová - keramická dlažba/vynil	m	4,100	250,00	1 025,00		
	PP			Dodávka+montáž lišta zapuštěná přechodová - keramická dlažba/vynil						
	P			Poznámka k položce: množství je uvedeno jako čistá míra bez prořezu, prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry listů!						
	VV			"viz v.č. 102-1" (0,8*4+0,9)		4,100				
	VV			Součet		4,100				
462	K	108		Dodávka+montáž lišta ukončovací lišta pro keramickou dlažbu	m	58,200	115,00	6 693,00		
	PP			Dodávka+montáž lišta ukončovací lišta pro keramickou dlažbu						
	P			Poznámka k položce: množství je uvedeno jako čistá míra bez prořezu, prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry listů!						
	VV			"viz v.č. 102-1 - u výtahu" 1,2		1,200				
	VV			"viz v.č. 102-1 - sokly pod gastro - odměřeno v CADu" 57		57,000				
	VV			Součet		58,200				
463	K	771274123		Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	15,000	406,77	6 101,51	CS ÚRS 2022 02	
	PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274123						
	VV			"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4" 1*15		15,000				
	VV			Součet		15,000				
464	M	109		keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD	m2	5,625	750,00	4 218,75		
	PP			keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD						
	VV			"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4" 1*15*0,3*1,25		5,625				
	VV			Součet		5,625				
465	K	771474113		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	54,430	144,43	7 861,29	CS ÚRS 2022 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 64-0,8*2-0,9*2-1,2+0,2*2-1,8*2-1,77		54,430			
	VV		Součet		54,430			
466	M	110	pásek-sokl z keramické dlažby 595x70x10 mm	kus	100,000	207,00	20 700,00	
	PP		pásek-sokl z keramické dlažby 595x70x10 mm					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" (64-0,8*2-0,9*2-1,2+0,2*2-1,8*2-1,77)/0,6*1,1+0,212		100,000			
	VV		Součet		100,000			
467	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 120 do 150 mm	m	57,000	171,49	9 775,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474114					
	VV		"viz v.č. 102-1 - sokly pod gastro - odměřeno v CADu" 57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
468	M	111	keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD	m2	18,810	750,00	14 107,50	
	PP		keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102-1 - sokly pod gastro - odměřeno v CADu" 57*0,15*2,2		18,810			
	VV		Součet		18,810			
469	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	84,000	735,00	61 740,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574153					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku a montáž spárovací flexibilní hmoty a lepidla (TL.30)					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)		33,000			
	VV		Součet		84,000			
470	M	112	keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD	m2	96,600	600,00	57 960,00	
	PP		keramická dlažba 600x600 mm tl. 10 mm, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)*1,15		58,650			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)*1,15		37,950			
	VV		Součet		96,600			
471	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	126,000	650,00	81 900,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574266					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)		126,000			
	VV		Součet		126,000			
472	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	144,900	600,00	86 940,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)*1,15		144,900			
	VV		Součet		144,900			
473	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	22,000	18,35	403,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+3+2+3)		14,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (5+3)		8,000			
	VV		Součet		22,000			
474	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	210,000	30,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577125					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)		126,000			
	VV		Součet		210,000			
475	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	63,25	252,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591111					
	VV		"schodiště m.č. 006 - pod ker. obklad stupnic"		4,000			
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba C.4" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
476	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	210,000	320,00	67 200,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
	VV		"izolace pod sokly gastro je počítána v ker. obkladech"					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.1" (7+7+21+16)		51,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.2" (3+3+8+3+11+2+3)		33,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba C.3" (33+7+41+8+16+7+5+6+3)		126,000			
	VV		Součet		210,000			
477	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	303,030	44,77	13 566,14	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 64+0,07*29		66,030			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 147		147,000			
	VV		"samostatně nerozpočítované silikonování" 35		35,000			
	VV		Součet		303,030			
478	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	266,000	34,27	9 116,96	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591121					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 64		64,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 147		147,000			
	VV		Součet		266,000			
479	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	120,000	120,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 29		29,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 36		36,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		Součet		120,000			
480	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	42,000	120,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 24		24,000			
	VV		Součet		42,000			
481	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	24,000	140,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591251					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 9		9,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 15		15,000			
	VV		Součet		24,000			
482	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	268,030	110,00	29 483,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264					
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.1 - odměřeno v CADu" 64+0,07*29		66,030			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.2 - odměřeno v CADu" 55		55,000			
	VV		"viz v.č. 102-1- kolem skladby C.3 - odměřeno v CADu" 147		147,000			
	VV		Součet		268,030			
483	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,806	727,88	5 681,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103					
D		775	Podlahy skládané				16 202,53	
484	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	85,480	13,41	1 146,71	
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" (4,56*2+3,45*2-0,8-0,95)		14,270			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" (16,57*2+6,51*2+0,1*2*2-0,95+6,1*2+6,05*2-1,05)		68,860			
	VV		Mezisoučet		83,130			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.1" 2,35		2,350			
	VV		Mezisoučet		2,350			
	VV		Součet		85,480			
485	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	168,348	89,43	15 055,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775511800					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.8" 16		16,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.9" 108+38		146,000			
	VV		Mezisoučet		162,000			
	VV		"viz v.č. 003 - 2.NP - podlaha 2.1" 2,35*2,35+1,1*0,75		6,348			
	VV		Mezisoučet		6,348			
	VV		Součet		168,348			
D		776	Podlahy povlakové				317 081,02	
486	K	113	Dodávka+montáž lišta zapuštěná přechodová - vynil/vynil	m	3,300	495,00	1 633,50	
	PP		Dodávka+montáž lišta zapuštěná přechodová - vynil/vynil					
	P		Poznámka k položce: množství je uvedeno jako čistá míra bez prořezu, prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry lišty!					
	VV		"viz v.č. 102-1" (0,7+0,8+0,9*2)		3,300			
	VV		Součet		3,300			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
487	K	114	Dodávka montáž potažení schodiště (m.č. 1.03) vinylovou podlahovou krytinou (vynil v rolích) včetně příslušenství, specifikace-viz PD	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
	PP		Dodávka montáž potažení schodiště (m.č. 1.03) vinylovou podlahovou krytinou (vynil v rolích) včetně příslušenství, specifikace-viz PD, součástí položky jsou i dvousložkové epoxipolyuretanové lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel, olištování potažené schodiště), položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu, POZOR - VELMI VYSOKÁ PRACNOST					
	P		Poznámka k položce: položka obsahuje potažení vynilem stupnic (4 m2) a podstupnic (4 m2), dále je součástí dodávky položky i provedení úpravy podkladu před potažením (broušení, stěrkování, apod.)					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
488	K	115	Dodávka montáž vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz PD	m2	170,000	825,00	140 250,00	
	PP		Dodávka montáž vinylu v rolích včetně příslušenství, specifikace-viz PD, součástí položky jsou i dvousložkové epoxipolyuretanové lepidlo, svařovací šňůra, těsnící tmel), výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 m2 čisté výměry podlahy!!!, položka zahrnuje kladení, lepení, svařování, těsnění včetně zatahování do podlahových vpustí, úpravu soklů v rozích místnosti-vše dodávka včetně materiálu					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1" 7+7+24+132		170,000			
	VV		Součet		170,000			
489	K	116	Dodávka a montáž soklu vytažením z vynilové podlahové krytiny) výšky 70 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz PD	m	102,750	363,00	37 298,25	
	PP		Dodávka a montáž soklu vytažením z vynilové podlahové krytiny) výšky 70 mm včetně veškerého příslušenství, specifikace-viz PD, výměra je uvedena jako čistá míra bez prořezu, cenu za prořez nutno započítat do ceny za 1 mb čisté míry soklu					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby A.1" 109-0,9*5-0,8-0,95		102,750			
	VV		Součet		102,750			
490	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	177,193	15,74	2 788,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1 - plocha" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby A.1 - sokly" (109-0,9*5-0,8-0,95)*0,07		7,193			
	VV		Součet		177,193			
491	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředená	m2	177,193	84,87	15 038,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu penetrace neředená podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.01 (SP302)					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1 - plocha" 7+7+24+132		170,000			
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - kolem skladby A.1 - sokly" (109-0,9*5-0,8-0,95)*0,07		7,193			
	VV		Součet		177,193			
492	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	170,000	365,83	62 191,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122					
	P		Poznámka k položce: specifikace - viz v.č. D.1.2.01 (SP302)					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 a 131 - skladba A.1 - plocha" 7+7+24+132		170,000			
	VV		Součet		170,000			
493	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	103,000	155,95	16 062,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (7+25+12)		44,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (7+25+20)		52,000			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.7" (7)		7,000			
	VV		Součet		103,000			
494	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	90,040	15,65	1 409,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811					
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.5" (2,05*2+3,2*2-0,9*2-1,4-1,1+4,98*2+4,88*2-0,9*2+4,56*2+2,35*2-0,95*2)		36,040			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.6" (4,7*2+1*2+0,25*2*2-0,9*2+4,81*2+4,98*2-0,9+3,5*2+5,56*2+0,3*2-0,8*2-0,9)		45,500			
	VV		"viz v.č. 002 - 1.NP - podlaha 1.7" (3,45*2+2*2-0,8*3)		8,500			
	VV		Součet		90,040			
495	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,226	591,61	1 908,53	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776103					
	D	777	Podlahy lité				2 712,50	
496	K	117	Dodávka a montáž finální ochranné vrstvy podlah a stěn odolné proti motorovým hydraulickým olejům včetně impregnačního nátěru, specifikace-viz PD	m2	7,750	350,00	2 712,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž finální ochranné vrstvy podlah a stěn odolné proti motorovým hydraulickým olejům včetně impregnačního nátěru, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 101 a 131 - skladba B.2" 4+(1,85*2+1,9*2)*0,5		7,750			
	VV		Součet		7,750			
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 094 459,75	
497	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,880	749,81	2 159,47	
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 300" 0,6*1,2		0,720			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 305" 0,6*1,2*3		2,160			
	VV		Součet		2,880			
498	M	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,600	1 120,00	4 032,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 300" 0,6*1,2*1,25		0,900			
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 305" 0,6*1,2*3*1,25		2,700			
	VV		Součet		3,600			
499	K	118	Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům	m	185,317	390,00	72 273,63	
	PP		Dodávka+montáž lišta rohová nerezová ukončovací k obkladům					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (0,95+1,2+0,2)*1,1		2,585			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (1,2+1,55*2)*1,1		4,730			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" ((0,95+1,2+0,2)*2+1,2+1,55*2)*1,1		9,900			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (2,4*9+1+2,4*2+3,65*2+2,1*2+2,77*2+2,1*2+2,3*2+2,1*2)*1,1		63,184			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1+2,4*2+1+2,4*2+1,1+2,05*2)*1,1		18,480			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (1+2,4*2+2,4*8+0,44*5+1*2*5+0,85*2+1*2*2)*1,1		47,190			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (2,4*2)*1,1		5,280			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (2,4*7+0,9+2,02*2)*1,1		23,914			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (0,9+2,02*2)*1,1		5,434			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,4)*1,1		2,640			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9)*1,1		0,990			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (0,9)*1,1		0,990			
	VV		Součet		185,317			
500	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	451,017	60,66	27 358,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
	VV		"pod keramické obklady"					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (1,6*4)*2,4-0,8*2		13,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		12,064			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		25,380			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (1,6*4)*2,4-0,8*2*2		12,160			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		29,124			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4		66,972			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4		25,121			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2		83,666			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2		28,352			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2		44,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2		23,520			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2		18,920			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2		20,720			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2		13,960			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2		10,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		14,440			
	VV		Mezisoučet		443,719			
	VV		"pod obklady parapetů"					
	VV		"viz v.č. 102-1, výpočty viz položky Montáží obkladů parapetů"		7,298			
	VV		(7,2*0,1+20,72*0,15+17,35*0,2)		7,298			
	VV		Mezisoučet		7,298			
	VV		Součet		451,017			
501	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	471,769	310,00	146 248,39	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (1,6*4)*2,4-0,8*2		13,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		12,064			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		25,380			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (1,6*4)*2,4-0,8*2*2		12,160			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		29,124			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4		66,972			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4		25,121			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2		83,666			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2		28,352			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2		44,760			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2		23,520			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2		18,920			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2		20,720			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2		13,960			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2		10,800			
			VV "viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		14,440			
			VV "viz v.č. 102-1 - sokly pod gastro - odměřeno v CADu" 187*0,15		28,050			
			VV Součet		471,769			
502	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	598,211	120,00	71 785,32	CS ÚRS 2022 02
		PP	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131264					
		VV	"všechny pásyky vyjma styk podlaha-stěna - tyto jsou v keramických dlažbách"					
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (0,9+1,2+0,2+2,4*4)*1,1		13,090			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (2,4*4)*1,1		10,560			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07"					
		VV	(2,4*4+1,2+1,55*2+0,4*2+0,9*2+1,2*2+0,2*2)*1,1		21,230			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (2,4*4)*1,1		10,560			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09"					
		VV	(2,4*4+1,2+1,55*2+0,4*2+0,9*2+1,2*2+0,2*2)*1,1		21,230			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11"					
		VV	(2,4*15+1*3+3,65+2,1*2+2,77+2,1*2+2,3+2,1*2)*1,1		66,352			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (2,4*8+1,05+2,05*2+0,4*2)*1,1		27,665			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13"					
		VV	(2,4*16+0,44*5+1*2*5+0,85*2+1*2*2)*1,1		61,930			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (2,4*8)*1,1		21,120			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (2,4*17+0,9+2,02*2)*1,1		50,314			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,4*4)*1,1		10,560			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,4*6)*1,1		15,840			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,4*4)*1,1		10,560			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (2,4*4+0,9+0,2*2)*1,1		11,990			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (2,4*4+0,9)*1,1		11,550			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*4)*1,1		10,560			
		VV	"viz v.č. 102-1 - samostatně nerozpočítované pásyky" 25		25,000			
		VV	"viz v.č. 102-1 - sokly pod gastro - odměřeno v CADu" 172+0,15*174		198,100			
		VV	Součet		598,211			
503	K	781474163	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	443,719	725,00	321 696,28	CS ÚRS 2022 02
		PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 2 do 4 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474163					
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (1,6*4)*2,4-0,8*2		13,760			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		12,064			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		25,380			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (1,6*4)*2,4-0,8*2*2		12,160			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		29,124			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11"					
		VV	(2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4		66,972			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4		25,121			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2		83,666			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2		28,352			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2		44,760			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2		23,520			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2		18,920			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2		20,720			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2		13,960			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2		10,800			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		14,440			
		VV	Součet		443,719			
504	M	119	keramický obklad 598x598 mm tl. 10 mm, specifikace viz PD	m2	554,648	600,00	332 788,80	
		PP	keramický obklad 598x598 mm tl. 10 mm, specifikace viz PD					
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" ((1,6*4)*2,4-0,8*2)*1,25		17,200			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" ((1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2)*1,25		15,080			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" ((2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4)*1,25		31,725			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" ((1,6*4)*2,4-0,8*2*2)*1,25		15,200			
		VV	"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" ((2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4)*1,25		36,405			
		VV	"viz v.č. 102-1-m.č. 1.11"					
		VV	((2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4)*1,25		83,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" ((1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4)*1,25		31,401			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" ((7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2)*1,25		104,583			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" ((4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2)*1,25		35,440			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" ((8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2)*1,25		55,950			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" ((2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2)*1,25		29,400			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" ((2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2)*1,25		23,650			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" ((2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2)*1,25		25,900			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" ((0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2)*1,25		17,450			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" ((1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2)*1,25		13,500			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" ((2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2)*1,25		18,050			
			Součet		554,648			
505	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	443,719	86,26	38 275,41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (1,6*4)*2,4-0,8*2		13,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		12,064			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		25,380			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (1,6*4)*2,4-0,8*2*2		12,160			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		29,124			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4		66,972			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4		25,121			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2		83,666			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2		28,352			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2		44,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2		23,520			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2		18,920			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2		20,720			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2		13,960			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2		10,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		14,440			
			Součet		443,719			
506	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	443,719	48,56	21 547,28	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781479196					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (1,6*4)*2,4-0,8*2		13,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" (1,58*2+1,6*2)*2,4-0,8*2*2		12,064			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (2,05*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		25,380			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" (1,6*4)*2,4-0,8*2*2		12,160			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (2,83*2+3,6*2)*2,4-0,8*2-1,2*1,55+(1,2+1,55*2)*0,4		29,124			
			"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" (2,9*4+0,85*2+0,75*2+4,7*2+6,37*2+0,65*2+0,45*2-1*3)*2,4-3,65*2,1-2,77*2,1-0,8*2-2,3*2,1-0,95*1,55+(0,95+1,55*2)*0,4		66,972			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" (1,92*2+3,35*2-1+0,5*2)*2,4-1,1*2,05+(1,1+2,05*2)*0,4		25,121			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" (7,6*2+5,6*2+1,97*2+2,85*2-1)*2,4-0,44*1*5+(0,44+1*2)*0,4*5-0,85*1+(0,85+1*2)*0,4-0,8*2-0,9*2		83,666			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (4,59*2+1,65*2)*2,4-0,8*2		28,352			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (8,15*2+3,65*2-1+0,4*2)*2,4-0,7*2-0,8*2*4-0,9*2*2		44,760			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" (2,875*2+2,4*2)*2,4-0,9*2		23,520			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,075*2+2,2*2)*2,4-0,8*2		18,920			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" (2,35*2+2,3*2)*2,4-0,8*2		20,720			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9*2+2,3*2)*2,4-0,7*2		13,960			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,6*2		10,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" (2,4*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		14,440			
			Součet		443,719			
507	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	426,700	50,68	21 627,21	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" 2,4*4+0,9+1,2+0,2		11,900			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" 2,4*4		9,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" 2,4*4+1,2+1,55*2+0,4*2		14,700			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" 2,4*4		9,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" 2,4*4+0,9*2+1,2*2+0,2*2+1,2+1,55*2+0,4*2		19,300			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" 2,4*7+0,3*6		18,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.12" 2,4*4+1,1+2,05*2+0,4*2		15,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" 2,4*8+0,44*5+1*2*5+0,4*2*5+0,85*2+1*2*2+0,4*2*2		42,700			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" 2,4*6		14,400			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" 2,4*9+2,4*2		26,400			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" 2,4*4		9,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" 2,4*5		12,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" 2,4*4		9,600			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" 2,4*4+0,9+0,2*2		10,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" 2,4*4+0,9+0,2*2		10,900			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" 2,4*4+0,9+0,2*2		10,900			
	VV		"samostatně nerozpočítované silikonování - dveře, apod." 180		180,000			
	VV		Součet		426,700			
508	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	66,000	79,63	5 255,25	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495142					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.06" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.08" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" 10		10,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" 15		15,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.16" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.18" 5		5,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" 4		4,000			
	VV		Součet		66,000			
509	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	9,000	92,90	836,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495143					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" 2		2,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.23" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
510	K	781674111	Montáž obkladů parapetů š do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	7,200	111,49	802,73	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674111					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.15" (2,4*2)		4,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.17" (2,4)		2,400			
	VV		Součet		7,200			
511	K	781674112	Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	20,720	125,74	2 605,23	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781674112					
	VV		"obklad soklů pod gastro je započítán v soklech keramických dlažeb"					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.11" 3,65+2,77+2,3+2,4*2		13,520			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.13" 2,4*3		7,200			
	VV		Součet		20,720			
512	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	17,350	139,98	2 428,65	
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.05" (0,95+1,2)		2,150			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.07" (0,95+1,2)*2		4,300			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.09" (0,95+1,2)*2		4,300			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.14" (2,4*2)		4,800			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.19" (0,9)		0,900			
	VV		"viz v.č. 102-1 - m.č. 1.22" (0,9)		0,900			
	VV		Součet		17,350			
513	M	120	keramický obklad 598x598 mm tl. 10 mm, specifikace viz PD	m2	14,596	650,00	9 487,40	
	PP		keramický obklad 598x598 mm tl. 10 mm, specifikace viz PD					
	VV		"viz v.č. 102-1, výpočty viz položky Montáží obkladů parapetů" (7,2*0,1+20,72*0,15+17,35*0,2)*2		14,596			
	VV		Součet		14,596			
514	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	18,207	727,88	13 252,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781103					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				613 848,80	
515	K	121	Dodávka a montáž provětrávaného soklu z kamenných desek tl. 30 mm včetně nosného roštu, specifikace-viz PD	m2	105,836	5 800,00	613 848,80	
	PP		Dodávka a montáž provětrávaného soklu z kamenných desek tl. 30 mm včetně nosného roštu, specifikace-viz PD					
	VV		"izolace soklů nad i pod terénem - viz detaily D.1 a D.2"					
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svíslé izolace soklu - detail D.1 - odměřeno v CADu" 41*1,1		45,100			
	VV		"viz v.č. 101, D.1, D.2, 106-111 - provedení svíslé izolace soklu- detail D.2 - odměř. v CADu" 66*1,1-1,25*0,6*4-1,22*0,6*2-1,3*0,6*5-2,5*0,7*2		60,736			
	VV		Součet		105,836			
D		783	Dokončovací práce - nátery				120 368,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
516	K	122	Dodávka a montáž hydrofobních a zpevňujících nátěrů betonu schodiště mezi 1.PP a 1.NP, specifikace-viz PD	m2	13,330	95,00	1 266,35	
	PP		Dodávka a montáž hydrofobních a zpevňujících nátěrů betonu schodiště mezi 1.PP a 1.NP (m.č. 0.12), specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - m.č. 0.12 - stupnice i podstupnice"		10,530			
	VV		5,3*1,3+1,3*2,8					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - m.č. 0.06 - podstupnice" 1*2,8		2,800			
	VV		Součet		13,330			
517	K	123	Dodávka a montáž celého souvrství ochranného nátěru betonu venkovního betonového schodiště, specifikace-viz PD	m2	43,587	155,00	6 755,99	
	PP		Dodávka a montáž celého souvrství ochranného nátěru betonu venkovního betonového schodiště, specifikace-viz PD					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - m.č. 0.11 - venkovní schodiště"		21,192			
	VV		4,45*1,7+1,45*1,72+(2,52+1,565+1,45)*1,72+(0,3+4,45+1,7)*0,25					
	VV		"viz v.č. 001 - 1.PP - m.č. 1.28 - venkovní schodiště"		22,395			
	VV		1,6*1,96+1,8*2,95+1,6*1,43+(1,96+0,3+3,76+2,95)*1,3		43,587			
	VV		Součet					
518	K	124	Dodávka a montáž úprav schodiště v m.č. 1.24 (očistění, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 102-1)	soubor	1,000	45 800,00	45 800,00	
	PP		Dodávka a montáž úprav schodiště v m.č. 1.24 (očistění, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 102-1)					
	VV		"viz v.č. 102-1 - schody v m. 1.24" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
519	K	125	Dodávka a montáž úpravy kamenného portálu nad hlavním vstupem (očistění, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 102-1)	soubor	1,000	25 400,00	25 400,00	
	PP		Dodávka a montáž úpravy kamenného portálu nad hlavním vstupem (očistění, přebroušení, impregnační nátěr), specifikace-viz v.č. 102-1)					
	VV		"viz v.č. 102-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
520	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	287,709	110,00	31 647,99	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P"		3,360			
	VV		2*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L"		10,080			
	VV		6*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L"		1,410			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P"		1,715			
	VV		1*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P"		1,440			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/P"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		Mezisoučet		38,035			
	VV		"nátěry ocelových konstrukcí 1.PP - viz v.č. 250 - výpis oceli"					
	VV		(1,65*12*0,439+3*8*0,64+3*2*0,502+5*0,25+(2,75*2+2,65*1+2,35*1)*0,575+0,28*0,18*2*4+1,5*2*0,37)		35,865			
	VV		"nátěry ocelových konstrukcí 1.NP - viz v.č. 250 - výpis oceli"					
	VV		(4,5*4*0,709+1,5*24*0,439+4*4*0,709+1,75*4*0,439+1,5*16*0,37)		51,863			
	VV		(6,1*3+6,7*2*7*4+7,2*6)*0,844+(4,6*2+4*2)*0,709+5,5*4*0,64+5,5*2*0,775+(2,8*2+2,5*4+2*1+1*4+2,95*1)*0,375+0,16*0,16*2*8+0,2*0,2*2*4+0,2*0,2*2*13		132,623			
	VV		1,5*2*0,37+2,3*2*0,5		3,410			
	VV		"nátěry ocelových konstrukcí 2.NP - viz v.č. 250 - výpis oceli"					
	VV		4,65*2*0,709+1*2*0,375+(3*2+2,1*2+2,5*2)*0,546+0,1*2+0,16*0,16*2*4+0,2*0,2*2*2		16,208			
	VV		0,36*0,35*2*4+0,45*4*0,52+(0,21*4+0,37*4)*0,35+0,122*0,06*2*4+0,72*2*0,6		3,679			
	VV		1,5*2*0,37+2,3*2*0,5		3,410			
	VV		"nátěry ocelových konstrukcí 3.NP - viz v.č. 250 - výpis oceli"					
	VV		1,5*2*0,37		1,110			
	VV		"nátěry ocelových konstrukcí - vnější schodiště"					
	VV		1,5*2*0,502		1,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		249,674			
	VV		Součet		287,709			
521	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	38,035	123,12	4 683,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P"		3,360			
	VV		2*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L"		10,080			
	VV		6*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L"		1,410			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P"		1,715			
	VV		1*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P"		1,440			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/P"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		Součet		38,035			
522	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	38,035	126,60	4 815,12	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	VV		"nátěry ocelových zárubní"					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 20/L"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/P"		3,360			
	VV		2*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 21/L"		10,080			
	VV		6*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 22/L"		1,410			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 23/P"		1,715			
	VV		1*(0,9+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 24/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 25"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 26/P"		1,440			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 32/L"		1,380			
	VV		1*(0,6+2*2)*(0,1+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/L"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 200/P"		3,605			
	VV		2*(1,15+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/L"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 201/P"		1,705			
	VV		1*(0,87+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 202/P"		1,680			
	VV		1*(0,8+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 206/P"		1,645			
	VV		1*(0,7+2*2)*(0,15+0,1*2)					
	VV		Součet		38,035			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				223 277,02	
523	K	126	Dodávka a montáž ošetření stávající malované fresky v m.č. 1.24 (očistění, aplikace hydrofobních a zpevňujících nátěrů), specifikace-viz v.č. 102-1	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Dodávka a montáž ošetření stávající malované fresky v m.č. 1.24 (očistění, aplikace hydrofobních a zpevňujících nátěrů), specifikace-viz v.č. 102-1					
	VV		"viz v.č. 102-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
524	K	127	Dodávka a montáž malby vysoce propustnou barvou na minerální nebo silikátové bázi (penetrace + 2xmalba), specifikace-viz PD	m2	1 354,330	95,00	128 661,35	
	PP		Dodávka a montáž malby vysoce propustnou barvou na minerální nebo silikátové bázi (penetrace + 2xmalba), specifikace-viz PD					
	VV		"POUZE VÝMALBY STĚN"					
	VV		"viz v.č. 102-1, 106, 107 - 1.NP - nižší stropy" 147*3,05-		422,823			
	VV		1,2*1,95*3-0,55*1,95-1,05*2,8-0,55*1,95*2-0,95*1,95-					
	VV		1,22*1,95*3-1,4*2,4					
	VV		-0,7*2*2-0,8*2*2*6-0,9*2*2-3,6*2,1*2		-40,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 102-1, 106, 107 - 1.NP - vyšší stropy" 283*4,1-1,1*2,05-0,44*2,01*5-0,85*2,01*2-1*3,41-1,66*2,61*2-1,77*2,58-1,77*1,32-1,63*2,61*4-1,72*2,61-0,6*2*2*1-0,7*2*2*2-0,8*2*2*6-0,9*2*2*4-2,77*2,1*2-2,3*2,1*2-1,8*3,2*2-1*2,4*2		1 109,721			
			"viz v.č. 102-1 až 104, 106, 107 - výtah" (1,85*2+1,9*2)*12,5-1,2*2,15*4+(1,2+2,15*2)*0,2*4					
			"viz v.č. 102-1 - ostění v 1.NP"					
			(1,2*3+1,95*2*3+1,05+2,8*2+0,55*2+1,95*2*2+0,95+1,95*2+1,1+2,05+0,44*5+2,01*2*5+0,85*2+2,01*2*2+1+3,1*2)*0,45		35,141			
			(1,66*2+2,61*2*2+1,7+2,58*2+1,7+1,32*2)*0,7+(1,63*4+2,61*2*4+1,72+2,61*2)*0,6+(1,22*3+1,95*2*3+1,4+2,4)*0,45		46,698			
			(1+2,4*2)*0,5+(1+2,4*2)*0,65*2+(1,8+3,2*2)*0,65		15,770			
			"ODEČET - keramické obklady, výpočet viz položka Montáž obkladů" -443,719		-443,719			
			"samostatně nerozpočtovná výmalba" 200		200,000			
			Součet		1 354,330			
525	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	283,000	24,22	6 853,88	CS ÚRS 2022 02
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	materiál je specifikován v technickém listu TL.43					
		VV	"POUZE STROPY"					
		VV	"viz v.č. 102-1, 106 a 107 - stropy v 1.NP"					
		VV	5+7+7+4+24+3+3+8+3+11+33+7+41+8+15+7+5+6+3+7+7+2+3+21+16+23+4		283,000			
		VV	Součet		283,000			
526	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	283,000	77,60	21 961,29	CS ÚRS 2022 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!					
		VV	"viz v.č. 102-1, 106 a 107 - stropy v 1.NP"					
		VV	5+7+7+4+24+3+3+8+3+11+33+7+41+8+15+7+5+6+3+7+7+2+3+21+16+23+4		283,000			
		VV	Součet		283,000			
527	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	283,000	31,50	8 914,50	CS ÚRS 2022 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211163					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!					
		VV	"25% plochy"					
		VV	"viz v.č. 102-1, 106 a 107 - stropy v 1.NP"					
		VV	5+7+7+4+24+3+3+8+3+11+33+7+41+8+15+7+5+6+3+7+7+2+3+21+16+23+4		283,000			
		VV	Součet		283,000			
528	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	283,000	42,00	11 886,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211165					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	materiál je specifikován na v.č. 131 a musí být omyvatelný!					
		VV	"25% plochy"					
		VV	"viz v.č. 102-1, 106 a 107 - stropy v 1.NP"					
		VV	5+7+7+4+24+3+3+8+3+11+33+7+41+8+15+7+5+6+3+7+7+2+3+21+16+23+4		283,000			
		VV	Součet		283,000			
D N00			Ostatní práce a dodávky			36 850,00		
529	K	128	309 Dodávka a montáž přenosného hasicího sněhového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 55B, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
		PP	309 Dodávka a montáž přenosného hasicího sněhového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 55B, specifikace-viz v.č. 132					
		VV	"viz v.č. 132 - pozice 309" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
530	K	129	310 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz v.č. 132	kus	8,000	950,00	7 600,00	
		PP	310 Dodávka a montáž přenosného hasicího práškového přístroje včetně držáku a revize, hasicí schopnost 21A, specifikace-viz v.č. 132					
		VV	"viz v.č. 132 - pozice 310" 8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
531	K	130	307 Dodávka a montáž fotoluminiscenčních štítků, specifikace-viz PBRS a v.č. 132	kus	20,000	150,00	3 000,00	
		PP	307 Dodávka a montáž fotoluminiscenčních štítků, specifikace-viz PBRS a v.č. 132					
		VV	"viz v.č. 132 - pozice 307" 20		20,000			
		VV	Součet		20,000			
532	K	131	300 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		300 Dodávka a montáž pevného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 300					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 300" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
533	K	132	300 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		300 Dodávka a montáž sklopného nerez madla WC včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 132 pod označením položky 300					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 300" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
534	K	133	300 Dodávka a montáž nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		300 Dodávka a montáž nerez madla vedle umyvadla včetně montážního materiálu a veškerého příslušenství, specifikace-viz v.č. 132, součástí dodávky této položky jsou veškeré práce a konstrukce popsané na v.č. 110 pod označením položky 300					
	VV		"viz v.č. 101, 102-1, 103, 104, 132 - prvek 300" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
535	K	134	311 Dodávka a montáž požárních ucpávek, specifikace-viz v.č. 132	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		311 Dodávka a montáž požárních ucpávek, specifikace-viz v.č. 132, položka (1 soubor) zahrnuje veškeré požární ucpávky popsané na v.č. 132 pod označením 311					
	VV		"viz v.č. 132 - pozice 311" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 801 86 12
Místo: Stonařov

CC-CZ: 16.02.2023
Datum:

Zadavatel: Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov

IČ: 00286656
DIČ: CZ00286656

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava

IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		625 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	625 000,00	21,00%	131 250,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	756 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	625 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	625 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	140 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	325 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	95 000,00
VRN5 - Finanční náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1.etapa, na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:	Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov	Projektant:	ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o.586 01 Jihlava
Uchazeč:	Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							625 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				625 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				140 000,00	
1	K	1	Projektové práce	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSP) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 2x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení), rozsah DSP musí odpovídat požadavkům vyhlášky na rozsah dokumentací v platném znění. 2) Dílenské výrobní a montážní dokumentace zámečnických výrobků a všech dalších výrobků PSV. 3) Výkresy výztuže veškerých monolitických konstrukcí					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	2	Vytyčení stávajících venkovních rozvodů a inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Do této položky patří : 1) zaměření (vytyčení) všech venkovních rozvodů a inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení originálu protokolu o zaměření					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	3	Geodetické práce	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří : 1) geodetické zaměření skutečného provedení veškerých venkovních vedení 2) geometrický plán pro zápis upraveného půdorysu SO 01 do katastru nemovitostí					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	4	Posouzení doby dozvuku a celkového akustického řešení pro konkrétní materiál	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Posouzení doby dozvuku a celkového akustického řešení pro konkrétní materiál, posudek bude proveden za účelem posouzení vhodnosti použití konkrétního materiálu, který bude chtít dodavatel použít na akustické podhledy ve všech prostorech, kde jsou tyto podhledy navrženy, závěrem posudku musí být skutečnost, že při použití navržených podhledů bude daný prostor vyhovovat všem požadavkům všech platných norem a předpisů v ČR Použitý materiál akustických podhledů musí mít vlastnosti specifikované projektem či soupisem prací <i>Poznámka k položce:</i> <i>Posouzení bude provedeno před započítím prací na podhledech a před objednáním materiálu na tyto podhledy. Posouzení bude provedeno pro všechny místnosti, kde jsou akustické podhledy navrženy.</i>					
P								
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	5	Výpočet intenzity osvětlení ve všech místnostech pro konkrétní dodavatelem navržená svítidla	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Výpočet intenzity osvětlení ve všech místnostech pro konkrétní dodavatelem navržená svítidla					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				25 000,00	
6	K	6	Příprava staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) 6) Napojení staveniště na veškeré inženýrské sítě v rozsahu a provedení dle PD včetně používání jednotlivých napojení po dobu stavby a jejich zrušení po dokončení stavby.								
PP								
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				325 000,00	
7	K	7	Zařízení staveniště	soubor	1,000	325 000,00	325 000,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 10-ti židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).								
PP								
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				95 000,00	
8	K	8	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
Kompletace dokladů (shromáždění dokladů) o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem- bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné, 1x digitální verze								
PP								
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	9	Měření ke kolaudaci - rozbor vody, měření doby dozvuku, měření intenzity osvětlení vč.zhotovení měřicího protokolu	soubor	1,000	85 000,00	85 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měření ke kolaudaci - rozbor vody, měření doby dozvuku, měření intenzity osvětlení vč.zhotovení měřicího protokolu					
	P		<i>Poznámka k položce: - doba dozvuku bude měřena v místnostech s akustickým pohledem - rozbor vody bude zkrácený</i>					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				40 000,00	
10	K	10	Finanční náklady	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo a na bankovní záruku trvající po dobu záruční lhůty, jsou-li tyto bankovní záruky požadovány v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruky budou odpovídat podmínkám uvedeným v SOD. Výše bankovních záruk jsou určeny smlouvou o dílo.					
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-22-RP
Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
StarKon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		1 011 079,75
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	212 326,75
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 223 406,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-22-RP

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Místo: Stonařov Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 Zdravotně technické instalace 1 011 079,75 1 223 406,50 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa
Objekt: 1 - Zdravotně technické instalace

KSO:	Stonařov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	1 011 079,75		
DPH základní snížená	Základ daně 1 011 079,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 212 326,75 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 223 406,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

1 - Zdravotně technické instalace

Stonařov

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.02.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 011 079,75
HSV - Práce a dodávky HSV		182 910,00
1 - Zemní práce		173 034,51
4 - Vodorovné konstrukce		9 875,49
PSV - Práce a dodávky PSV		818 169,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		190 249,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		382 922,79
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		244 997,66
M - Práce a dodávky M		10 000,00
23-M - Montáže potrubí		10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Objekt: 1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Stonařov

Zadavatel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Uchazeč:

Datum: 16.02.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 011 079,75

182 910,00

D 1 Zemní práce

173 034,51

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	86,48	691,80	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				8,000				

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	49,92	49,92	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				1,000				

3	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	52,560	985,00	51 771,60	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				1,000				

4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	52,560	168,89	8 877,09	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				52,560				

5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	35,040	379,37	13 283,12	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				52,560				

6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	350,400	29,63	10 382,57	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				35,040				

7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,072	550,00	34 689,60	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								
				35,040				

				350,400				
				35,04*10 *Přepočtené koeficientem množství				
				(12+30+31)*0,8*0,6				
				(12+30+31)*0,8*0,6				
				35,04*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201					
9	K	174111101	(12+30+31)*0,8*0,6					
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně					
	Online PSC		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101					
10	K	175111101	(12+30+31)*0,8*0,3					
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101					
11	M	58343810	(12+30+31)*0,8*0,6					
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		(12+30+31)*0,8*0,45					
	VV		26,28*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků					
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		(12+30+31)*0,8*0,15					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110					
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173401					
	VV		(12+4+15)*1,05					
	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125					
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173402					
	VV		(10+20)*1,05					
	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160					
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173403					
	VV		12+4					
16	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75					
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174024					
	VV		6+13+3+9					
	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110					
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174025					
	VV		13+9+9+4+4+4+3+3					
	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125					
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174026					
	VV		12+14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	31,950	482,84	15 426,75	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174042						
	VV		19*1,05+12		31,950				
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	31,250	531,49	16 609,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043						
	VV		25*1,05+5		31,250				
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	18,900	802,31	15 163,72	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045						
	VV		18*1,05		18,900				
22	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	4,000	535,83	2 143,33	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721226512						
	VV		4		4,000				
23	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	1 007,65	1 007,65	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273152						
	VV		1		1,000				
24	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	954,27	2 862,82	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721273153						
	VV		3		3,000				
25	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000	603,48	603,48	CS ÚRS 2022 01	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274122						
	VV		1		1,000				
26	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	448,09	896,18	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721274126						
	VV		2		2,000				
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	261,150	27,63	7 216,52	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111						
	VV		32,55+31,5+19+58+26+19,95+26,25+18,9+3+12+5+9		261,150				
28	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	16,000	36,13	578,06	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290112						
	VV		16		16,000				
29	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,724	808,42	585,30	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102						
30	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,724	842,11	609,69	CS ÚRS 2021 01	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721103						
31	K	RR721226511	Zápachové uzávěrky PP DN40	kus	3,000	520,00	1 560,00		
	PP		Zápachové uzávěrky PP DN40						
	VV		3			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
32	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	36,000	716,68	25 800,41	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722130234							
VV	36							
33	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	20,000	796,89	15 937,81	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722130235							
VV	20							
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	184,800	325,00	60 060,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174002							
VV	(24+15+20+32+65+20)*1,05							
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	120,750	405,00	48 903,75	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174003							
VV	(48+20+15+32)*1,05							
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	78,750	485,00	38 193,75	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174004							
VV	(10+42+23)*1,05							
37	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	70,400	545,00	38 368,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174005							
VV	(32)*1,1*2							
38	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	220,457	79,33	17 488,38	CS ÚRS 2021 01
PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181231							
VV	(163,8+120,75+20)*0,54+56							
39	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	130,893	99,32	13 000,01	CS ÚRS 2021 01
PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181232							
VV	(163,8+120,75)*0,46							
40	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	91,341	101,97	9 314,43	CS ÚRS 2021 01
PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181241							
VV	(149,15+20)*0,54							
41	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	68,609	124,41	8 535,66	CS ÚRS 2021 01
PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181242							
VV	(149,15)*0,46							
42	K	722224114	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/8" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	450,00	900,00	
PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/8"							
VV	2							
43	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	298,23	298,23	CS ÚRS 2021 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV	44	722224114.1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722224115				
			1				
			24,000				
PP	45	722224116	kus				
VV			24,000				
PP			kus				
Online PSC VV	46	722224116.1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722224116				
			3+-2				
			5,000				
PP	47	722230111	kus				
VV			8,000				
PP			kus				
Online PSC VV	48	722231072	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231072				
			1				
			1,000				
PP	49	722231073	kus				
VV			1,000				
PP			kus				
Online PSC VV	50	722232043	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722232043				
			1				
			9,000				
PP	51	722232044	kus				
VV			2,000				
PP			kus				
Online PSC VV	52	7222332045	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/7222332045				
			1+-1				
			2,000				
PP	53	7222332046	kus				
VV			6,000				
PP			kus				
Online PSC VV	54	426R90130	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722232046				
			3				
			3,000				
PP	55	722250101	kus				
VV			1,000				
PP			kus				
Online PSC VV	56	722290234	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234				
			3				
			3,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,043	754,44	786,88	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722103					
58	K	R42611269	Montáž a zapojení cirkulačního čerpadlo	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Montáž a zapojení cirkulačního čerpadlo					
	VV		1		1,000			
59	M	42611201	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro TUV výtlak 5m Qmax 5m3/h PN 10 T 110°C	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro TUV výtlak 5m Qmax 5m3/h PN 10 T 110°C					
	VV		1		1,000			
60	K	RR722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 19 x 30 m celoplechový, nerezové provedení	soubor	3,000	9 500,00	28 500,00	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m, nerezové provedení					
	VV		3		3,000			
D	725		Zdravotechnika - zařízeníové předměty				244 997,66	
61	K	725111132	Dodávka - zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, tlačátko obdélníkové nerezové	soubor	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dodávka - zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, tlačátko obdélníkové nerezové					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725111132					
	VV		5		5,000			
62	K	725111132.1	Montáž - zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, tlačátko obdélníkové nerezové	soubor	5,000	1 080,00	5 400,00	
	PP		Montáž - zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, tlačátko obdélníkové nerezové					
	VV		5		5,000			
63	K	725112022	Dodávka - zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby	soubor	4,000	7 100,00	28 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dodávka - zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112022					
	VV		4		4,000			
64	K	725112022.1	Montáž - zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby	soubor	4,000	840,00	3 360,00	
	PP		Montáž - zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby					
	VV		4		4,000			
65	K	725112023	Dodávka - zařízení záchodů klozety keramické závěsné invalidní (70cm hluboké) na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Dodávka - zařízení záchodů klozety keramické závěsné invalidní (70cm hluboké) na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby					
	VV		1		1,000			
66	K	725112023.1	Montáž - zařízení záchodů klozety keramické závěsné invalidní (70cm hluboké) na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montáž - zařízení záchodů klozety keramické závěsné invalidní (70cm hluboké) na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, klozet zaoblený bez prolisů a se zakrytými šrouby					
	VV		1		1,000			
67	K	725211603	Dodávka - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový	soubor	3,000	4 716,24	14 148,71	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dodávka - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725211603					
	VV		3		3,000			
68	K	725211603.1	Montáž - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový	soubor	3,000	650,00	1 950,00	
	PP		Montáž - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevňená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm, obdélníkové, zaoblené rohy, sifon nerezový					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
69	K	725211701	Dodávka - umývátko keramické bílé sténové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby, nerezový sifon		soubor	1,000	3 729,24	3 729,24	CS	ÚRS 2019	01
	PP		Dodávka - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) sténová 400 mm, nerezový sifon								
	VV		1								
70	K	725211701.1	Montáž - umývátko keramické bílé sténové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby, nerezový sifon		soubor	1,000	600,00	600,00			
	PP		Montáž - umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) sténová 400 mm, nerezový sifon								
	VV		1								
71	K	725331211	Dodávka - vylevka bez výtokových armatur keramické připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm		soubor	2,000	14 250,00	28 500,00	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Dodávka - vylevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm, odpad DN50								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725331211								
	VV		2								
72	K	725331211.1	Montáž - vylevka bez výtokových armatur keramické připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm		soubor	2,000	750,00	1 500,00			
	PP		Montáž - vylevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm, odpad DN50								
	VV		2								
73	K	725821316	Dodávka - baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm		soubor	2,000	1 933,86	3 867,72	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Dodávka - baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821316								
	VV		2								
74	K	725821316.1	Montáž - baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm		soubor	2,000	350,00	700,00			
	PP		Montáž - baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm								
	VV		2								
75	K	725822613	Dodávka - baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové		soubor	3,000	2 100,00	6 300,00	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Dodávka - baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822613								
	VV		3								
76	K	725822613.1	Montáž - baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové		soubor	3,000	351,00	1 053,00			
	PP		Montáž - baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové								
	VV		3								
77	K	725822614	Dodávka - baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové - lékařské		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00			
	PP		Dodávka - baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové - lékařské								
	VV		1								
78	K	725822614.1	Montáž - baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí, nerezové - lékařské		soubor	1,000	390,00	390,00			
	PP		Montáž - baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, nerezové - lékařské								
	VV		1								
79	K	725841354	Dodávka - baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání		soubor	1,000	8 585,80	8 585,80	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Dodávka - baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841354								
	VV		1								
80	K	725841354.1	Montáž - baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání		soubor	1,000	450,00	450,00			
	PP		Montáž - baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem, sprchovou růžicí a ruční sprchou s možností přepínání								
	VV		1								
81	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50		kus	4,000	403,08	1 612,32	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích přednětů pro dřezy DN 40/50								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725862103								
	VV		4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,249	881,40	1 100,87	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725103					
83	K	R725200001	Dodávka - sprchový kout - přední zasklení: vanička z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm se sníženou výškou cca 1,5cm, zástěna čiré sklo 195 cm	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		Dodávka - sprchový kout - přední zasklení: vanička z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm se sníženou výškou cca 1,5cm, zástěna čiré sklo 195 cm					
	VV		1		1,000			
84	K	R725200001.1	Montáž - sprchový kout - přední zasklení: vanička z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm se sníženou výškou cca 1,5cm, zástěna čiré sklo 195 cm	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Montáž - sprchový kout - přední zasklení: vanička z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm se sníženou výškou cca 1,5cm, zástěna čiré sklo 195 cm					
	VV		1		1,000			
85	K	R725200005	Dodávka - Pisoár s automatickým splachováním, keramický	soubor	3,000	11 800,00	35 400,00	
	PP		Dodávka - Pisoár s automatickým splachováním, keramický					
	VV		3		3,000			
86	K	R725200005.1	Montáž - Pisoár s automatickým splachováním, keramický	soubor	3,000	750,00	2 250,00	
	PP		Montáž - Pisoár s automatickým splachováním, keramický					
	VV		3		3,000			
87	K	R725200006	Vpust nerezová 150x150, odpad DN100	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Vpust nerezová 150x150, odpad DN100					
	VV		1		1,000			
88	K	R725200007	Vpust nerezová 200x200, odpad DN100	soubor	5,000	2 200,00	11 000,00	
	PP		Vpust nerezová 200x200, odpad DN100					
	VV		5		5,000			
89	K	R725200008	Vpust nerezová 600x300, odpad DN100	soubor	1,000	7 400,00	7 400,00	
	PP		Vpust nerezová 600x300, odpad DN100					
	VV		1		1,000			
90	K	R725200009	Vpust nerezová 800x300, odpad DN100	soubor	1,000	8 300,00	8 300,00	
	PP		Vpust nerezová 800x300, odpad DN100					
	VV		1		1,000			
91	K	R725200010	Vpust nerezová 1250x450, odpad DN100	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Vpust nerezová 1250x450, odpad DN100					
	VV		1		1,000			
92	K	R725200011	Vpust bezodtoková 300x300 bez mřížky, osazeno ponorné čerpaldo s hlídáním hladiny na 230V, 750W, čerpaná výška 3m, potrubí DN 32	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		Vpust bezodtoková 300x300 bez mřížky, osazeno ponorné čerpaldo s hlídáním hladiny na 230V, 750W, čerpaná výška 3m, potrubí DN 32					
	VV		1		1,000			
93	K	R725980128	Dvířka revizní pod obklad 30/30	kus	6,000	710,00	4 260,00	
	PP		Dvířka revizní pod obklad 30/30					
	VV		6		6,000			
D	M		Práce a dodávky M				10 000,00	
D	23-M		Montáže potrubí				10 000,00	
94	K	R451000002	Stavební výpomoc - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 150mm, křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Stavební výpomoc - drobné prostupy stavebními konstrukcemi do potrubí průměru 150mm, křížení potrubí v podlahách vč. drážky pro potrubí v místě křížení,drážkování pro instalace ZTI					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

firma ONDŘEJ

Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8

tel: 266 315 569; 284 812 591

IČO: 40728048 DIČ: CZ6009181387

Akce: **ZŠ a MŠ Stonařov**

Stupeň: DPS

Investor: Městys Stonařov č.p. 232, 58833 Stonařov

Číslo zakázky: 22042

Část: **VZDUCHOTECHNIKA**

Název dokumentu: **Specifikace VZT**

Vypracoval: Ing. J. Ondřej

Zkontroloval: Ing. M. Ondřej

Zodpovědný projektant: Ing. M. Ondřej

V Praze; 11/2022

firma ONDŘEJ

Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8

tel: 266 315 569; 284 812 591

IČO: 40728048 DIČ: CZ6009181387

Akce: **ZŠ a MŠ Stonařov**

Stupeň: DPS

Investor: Městys Stonařov č.p. 232, 58833 Stonařov

Číslo zakázky: 22042

Část: **VYTÁPĚNÍ**

Název dokumentu: **Specifikace ÚT**

Vypracoval: Ing. J. Ondřej

Zkontroloval: Ing. M. Ondřej

Zodpovědný projektant: Ing. M. Ondřej

V Praze; 11/2022

<u>znač.</u>	<u>popis</u>	<u>výrobce/úkon.</u> (například)	<u>typ (například)</u>	<u>počet</u> ks/m	<u>cena</u> jednotková	<u>cena</u> celková
	ZŠ Stonařov					
	Vzduchotechnika					
	VZT1.1 Větrání kuchyně					
VZT1.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vodním ohřivačem a rotačním výměníkem - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
	Plastový rozvaděč VZT jednotky, rozměry:V=667/Š=426/H=148, napájení:3x400V/5,5kW, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
RVZT1		MP		1	385 Kč	385 Kč
OVL1.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
	Servopohon klapky s hav. funkcí, 10Nm, napájení 230V, ovládání otevř.-zavř., Přívod - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y1.1						
	Servopohon klapky, 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., 3bodové, Odtah - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y1.2						
	Trojcestný ventil spolu se servopohonem vodního ohřivače VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y1.3						
	Čerpadlo vodního ohřivače VZT jednotky - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
Č1.1						
	Motor rotačního výměníku - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
M1.1						
	Frekvenční měnič motoru rotačního výměníku, rozměry:V=173/Š=187/H=70, napájení:230V/110W/0,9A - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
FM1.1						
	EC motor ventilátoru přívod s tepelnou pojistkou, napájení:400V/2,50kW/4A - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
MV1.1						
	EC motor ventilátoru odtah s tepelnou pojistkou, napájení:400V/2,50kW/4A - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
MV1.2						
	Kanálové čidlo teploty vzduchu na sání - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.1						

T1.2	Kanálové čidlo teploty vzduchu na přívodu - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.3	Kanálové čidlo teploty vzduchu na odtahu - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.4	Příložné čidlo teploty vody na vodním ohřívači VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.7	Příložné čidlo teploty vody na přepínání režimů VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP1.1	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP1.2	Diferenční snímač tlaku na rotačním výměníku, 30- 500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP1.3	Diferenční snímač tlaku na filtru tuku, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP1.4	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
ST1.1	Protimrazová ochrana - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
PK1.1	Koncový spínač požární klapky	P		1	385 Kč	385 Kč
VZT2.1 Větrání jídelny						
VZT2.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s vodním ohřívačem a rotačním výměníkem - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
RVZT2	Plastový rozvaděč VZT jednotky, rozměry: V=667/Š=426/H=148, napájení: 3x400V/2,8kW, napájení zajišťí profese elektroinstalace - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
OVL2.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y2.1	Servopohon klapky s hav. funkcí 4Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., Přívod - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y2.2	Servopohon klapky, 5Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., 3bodové, Odtah - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Y2.3	Trojcestný ventil spolu se servopohonem vodního ohřívače VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
Č2.1	Čerpadlo vodního ohřívače VZT jednotky - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč

M2.1	Motor rotačního výměníku - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
FM2.1	Frekvenční měnič motoru rotačního výměníku, rozměry: V=173/Š=187/H=70, napájení: 230V/110W/0,9A - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
MV2.1	EC motor ventilátoru přívod s tepelnou pojistkou, napájení: 400V/2,50kW/4A - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
MV2.2	EC motor ventilátoru odtah s tepelnou pojistkou, napájení: 400V/2,50kW/4A - Dodávka VZT	P		1	385 Kč	385 Kč
T2.1	Kanálové čidlo teploty vzduchu na sání - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T2.2	Kanálové čidlo teploty vzduchu na přívodu - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T2.3	Kanálové čidlo teploty vzduchu na odtahu - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T2.4	Příložné čidlo teploty vody na vodním ohřivači VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T2.5	Příložné čidlo teploty vody na přepínání režimů VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP2.1	Diferenční snímač tlaku na filtru přívod, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP2.2	Diferenční snímač tlaku na rotačním výměníku, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP2.3	Diferenční snímač tlaku na filtru tuku, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
DP2.4	Diferenční snímač tlaku na filtru odtah, 30-500Pa - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
ST2.1	Protimrazová ochrana - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč
VZT3.1 Větrání šaten a soc. zázemí						
VZT3.1	VZT jednotka ve vnitřním provedení s deskovou rekuperací a el. ohřivačem včetně regulace, napájení: 230V/0,4kW/13A, napájení zajišťí profese elektroinstalace - Dodávka VZT	X		1	- Kč	- Kč
OVL3.1	Ovladač VZT jednotky - Dodávka VZT	MP		1	385 Kč	385 Kč

PK3.1 až PK3.3	Koncový spínač požární klapky	P			3	385 Kč	1 155 Kč
	VZT4.1 Větrání družiny a učebny PC - Příprava pro 2.část etapy						
RVZT4	Plastový rozvaděč VZT jednotky - Dodávka VZT	X			1	- Kč	- Kč
T4.5	Příložné čidlo teploty vody na přepínání režimů VZT jednotky - Dodávka VZT	X			1	- Kč	- Kč
	Vytápění						
TČ1.1 až TČ1.4	Tepelné čerpadlo vzduch/voda, napájení:400V/7,9kW/30A, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	P			4	385 Kč	1 540 Kč
Č1.1 až Č1.5	Čerpadlo tepelného čerpadla vzduch/voda - Dodávka ÚT	P			5	385 Kč	1 925 Kč
Č1.6	Cirkulační čerpadlo, napájení 230V - Dodávka ZTI	P			5	385 Kč	1 925 Kč
WPM1.1	Regulátor tepelného čerpadla, rozměry:V=400/Š=310/H=100,napájení:230V, součástí dodávky 1x čidlo teploty vzduchu na severní stranu fasády, 3x čidlo teploty vody ponorné/příložné, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	MP			1	385 Kč	385 Kč
WPE1.1	Rozšiřující modul regulace tepelného čerpadla, rozměry:V=400/Š=310/H100, napájení 230V, součástí dodávky 2x čidlo teploty vody ponorné/příložné, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	MP			1	385 Kč	385 Kč
ISG1.1	Komunikační modul pro webové rozhraní, rozměry:V=95/Š=158/H=37, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	MP			1	385 Kč	385 Kč
GSM	GSM modul, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace	DMP			1	4 180 Kč	4 180 Kč
	Sim karta	DMP			1	165 Kč	165 Kč

T1.1	Čídlu teploty vzduchu na severní stranu fasády, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPM1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.2	Čídlu teploty vody ponorné/příložné, výstup, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPM1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.3	Čídlu teploty vody ponorné/příložné, cirkulace, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPM1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.4	Čídlu teploty vody ponorné/příložné, TUV, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPM1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.5	Čídlu teploty vody ponorné/příložné, zdroj, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPE1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
T1.6	Čídlu teploty vody ponorné/příložné, chladu, součástí dodávky regulátoru tepelného čerpadla (WPE1.1) - Dodávka ÚT	MP		1	385 Kč	385 Kč
ETP1.1	Elektrická topná patrona pro zásobník TUV, napájení:400V/12kW, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	X		1	- Kč	- Kč
ETP1.2 až ETP1.5	Elektrická topná patrona pro nádobu otopné vody, napájení:400V/6kW, napájení zajistí profese elektroinstalace - Dodávka ÚT	X		4	- Kč	- Kč
RTČ	Rozvaděč silnoproud - Dodávka silnoproud	X		1	- Kč	- Kč
Elektroinstalační materiál						
	Drátěný žlab vč. příslušenství		50x50	50	157 Kč	7 865 Kč
	PVC trubka pevná, včetně příchytek		DN25	50	31 Kč	1 573 Kč
	PVC trubka ohebná, včetně příchytek		DN25	50	21 Kč	1 073 Kč
	Elektroinstalační krabice včetně svorek			8	86 Kč	686 Kč
	Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel			144	11 Kč	1 647 Kč
	Ostatní drobný materiál - pásky, příchytky atd.			1	990 Kč	990 Kč
Kabely						
	CYKY 4Jx2,5			30	50 Kč	1 502 Kč

	CYKY 3Jx2,5			30	34 Kč	1 030 Kč
	CYKY 3Jx1,5			122	20 Kč	2 442 Kč
	CMFM 4Jx1,5			30	127 Kč	3 818 Kč
	JYTY-O 7x1			95	36 Kč	3 396 Kč
	JYTY-O 4x1			135	24 Kč	3 282 Kč
	JYTY-O 2x1			577	13 Kč	7 426 Kč
	CYA6 žz			80	46 Kč	3 661 Kč
	Služby					
	Projekt skutečného provedení			1	3 850 Kč	3 850 Kč
	Montážní práce			1	63 418 Kč	63 418 Kč
	Zprovoznění VZT jednotek			3	2 200 Kč	6 600 Kč
	Zprovoznění a regulace koteln			1	4 400 Kč	4 400 Kč
	Nastavení GSM modemu a zprovoznění			1	1 320 Kč	1 320 Kč
	Výchozí revize el. zařízení			1	7 700 Kč	7 700 Kč
	Funkční zkouška 72hod.			1	63 360 Kč	63 360 Kč
	Zaškolení obsluhy, návod k obsluze			1	3 300 Kč	3 300 Kč
	Doprava			1	22 000 Kč	22 000 Kč
	Celkem měření a regulace					247 634 Kč
	VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)					
	D - DODAVKA					
	M - MONTÁŽ					
	P - PŘIPOJENÍ					
	x - BEZ ÚKONU					

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	713 268,90
2. Rozvaděče	486 541,88
3. Ukončení vodičů	12 560,90
4. Systém signalizace invalidů	13 957,46
5. Svítidla	950 877,22
6. Zemní práce	7 501,00
7. Datové rozvody	50 862,35
8. Kamerový systém IP	177 034,22
9. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	160 779,06
10. HZS	296 256,40
Součet bez DPH	
2 869 639,40	

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	480	19,80	9 504,00	13,04	6 259,20
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	690	19,80	13 662,00	19,20	13 248,00
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	50	19,80	990,00	32,29	1 614,50
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	110	19,80	2 178,00	52,31	5 754,10
5	Vodič CYA25 žl.zel.	m	1	19,80	19,80	80,91	80,91
6	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	30	26,40	792,00	15,07	452,10
7	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	74	26,40	1 953,60	24,86	1 839,64
8	Kabel CYKY 4x50	m	60	60,50	3 630,00	701,14	42 068,40
9	Kabel CYKY 4x95	m	50	82,50	4 125,00	1 042,80	52 140,00
10	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	60	26,40	1 584,00	23,93	1 435,80
11	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	50	26,40	1 320,00	39,33	1 966,50
12	Kabel CYKY 5Jx4	m	20	26,40	528,00	63,53	1 270,60
13	Kabel CYKY 5Jx6	m	40	30,80	1 232,00	96,53	3 861,20
14	Kabel CYKY 3x95+50	m	3	52,80	158,40	1 015,96	3 047,88
15	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	1040	26,40	27 456,00	29,43	30 607,20
16	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	1040	26,40	27 456,00	43,29	45 021,60

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAROVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/I, K.Ú. STONAROV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoprůdová elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboprůdová elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
17	Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0	m	210	26,40	5 544,00	64,63	13 572,30
18	Kabel CXKH-R-J 3x6 B2ca s1 d0	m	10	26,40	264,00	106,98	1 069,80
19	Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0	m	120	30,80	3 696,00	140,75	16 890,00
20	Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d0	m	140	30,80	4 312,00	252,29	35 320,60
21	Kabel CXKH-R-J 5x95 B2ca s1 d0	m	25	82,50	2 062,50	2 390,30	59 757,50
22	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	20	26,40	528,00	29,87	597,40
23	Kabel JYTY 2x1	m	20	26,40	528,00	10,73	214,60
24	Kabel JYTY 4x1	m	60	26,40	1 584,00	19,64	1 178,40
25	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek	m	180	49,50	8 910,00	14,80	2 664,00
26	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek	m	390	49,50	19 305,00	20,63	8 045,70
27	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek	m	200	49,50	9 900,00	37,79	7 558,00
28	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	140	27,50	3 850,00	10,40	1 456,00
29	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	200	27,50	5 500,00	15,68	3 136,00
30	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	80	27,50	2 200,00	36,47	2 917,60
31	Trubka KOPOFLEX o40	m	40	38,50	1 540,00	15,68	627,20
32	Trubka KOPOFLEX o75	m	20	38,50	770,00	32,40	648,00
	Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	50	159,50	7 975,00	172,70	8 635,00
33							
	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	50	181,50	9 075,00	247,06	12 353,00
34							
	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	40	203,50	8 140,00	368,12	14 724,80
35							
36	Krabice přístrojová KP68	ks	104	49,50	5 148,00	6,33	658,32
37	Krabice rozvodná KR 68	ks	60	49,50	2 970,00	12,60	756,00
38	Krabice rozvodná KR 97	ks	10	104,50	1 045,00	138,66	1 386,60
39	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	35	192,50	6 737,50	80,03	2 801,05
40	Krabice KO 68	ks	90	49,50	4 455,00	7,10	639,00
41	spínač č.1, bílý, IP20	ks	10	115,50	1 155,00	61,33	613,30
42	spínač č.1, bílý, IP20 se signálkou	ks	1	115,50	115,50	108,57	108,57
43	spínač č.1, bílý, IP44	ks	4	115,50	462,00	138,27	553,08
44	spínač č.5, bílý, IP20	ks	1	115,50	115,50	95,10	95,10
45	spínač č.5, bílý, IP44	ks	2	115,50	231,00	221,54	443,08
46	spínač č.6, bílý, IP20	ks	2	115,50	231,00	69,03	138,06
47	spínač č.6, bílý, IP44	ks	6	115,50	693,00	138,27	829,62

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONÁŘOV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
48	Vypínač 3f 16A/400V	ks	1	269,50	269,50	677,60	677,60
49	Vypínač 3f 25A/400V	ks	2	269,50	539,00	757,90	1 515,80
50	Vypínač 3f 40A/400V	ks	5	269,50	1 347,50	1 083,50	5 417,50
51	tlačítko bílé, IP20	ks	4	115,50	462,00	73,10	292,40
52	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	42	126,50	5 313,00	69,47	2 917,74
53	zásuvka 230V/16A bílá, IP55	ks	18	126,50	2 277,00	113,36	2 040,48
54	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP55	ks	13	192,50	2 502,50	273,46	3 554,98
55	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20	ks	1	126,50	126,50	782,10	782,10
56	Infrapassivní čidlo	ks	14	225,50	3 157,00	225,50	3 157,00
57	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	40	71,50	2 860,00	34,10	1 364,00
58	Tlačítko ve skřínce, centrální stop, IP20	ks	1	385,00	385,00	742,50	742,50
59	Tlačítko stop kuchyň	ks	1	385,00	385,00	797,50	797,50
60	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	2	2 695,00	5 390,00	1 650,00	3 300,00
	Mezisoučet				240 644,80		437 614,91
	Podružný materiál, PPV	8%					35 009,19
	Celkem						713 268,90

2. Rozvaděče							
61	Rozvaděč RE 1x3/200A převod měření + HDO + 1x 3/160A převod měření, včetně pilíře	ks	1	16 390,00	16 390,00	164 076,00	164 076,00
62	Rozaděč RH dle schéma	ks	1	8 195,00	8 195,00	82 170,00	82 170,00
63	Rozvaděč RTČ dle schéma	ks	1	6 325,00	6 325,00	74 536,00	74 536,00
64	Rozvaděč RK dle schéma	ks	1	4 290,00	4 290,00	31 779,00	31 779,00
65	Rozvaděč RI dle schéma	ks	1	5 995,00	5 995,00	58 993,00	58 993,00
66	Svorkovnice hl. pospojování	ks	1	280,50	280,50	544,50	544,50
	Mezisoučet				41 475,50		412 098,50
	Podružný materiál, PPV	8%					32 967,88
	Celkem						486 541,88

3. Ukončení vodičů							
67	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	80	74,80	5 984,00		
68	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	ks	1	86,90	86,90		
69	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	10	137,50	1 375,00		
70	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	6	159,50	957,00		
71	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	8	192,50	1 540,00		

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONÁŘOV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
72	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	4	225,50	902,00		
73	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	4	429,00	1 716,00		
Mezisoučet					12 560,90		0,00
Podružný materiál, PPV		8%					0,00
Celkem							12 560,90

4. Systém signalizace invalidů							
74	Zvonková signalizace - 2x tlačítko + 2x vnitřní zvonek pro zasobování, včetně zdroje	ks	1	1 595,00	1 595,00	2 805,00	2 805,00
75	Systém signalizace invalidů - 2x tlačítkové táhlo, zvonková signalizace, zdroj a příslušenství	ks	1	1 320,00	1 320,00	7 419,50	7 419,50
Mezisoučet					2 915,00		10 224,50
Podružný materiál, PPV				8%			817,96
Celkem							13 957,46

5. Svítidla							
76	A1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ 23,3W 217lm 4000K	ks	18	495,00	8 910,00	8 075,10	145 351,80
77	A2 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 36W 3163lm 4000K	ks	21	495,00	10 395,00	10 608,40	222 776,40
78	B1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 33,1W 3020lm 4000K	ks	13	495,00	6 435,00	5 839,90	75 918,70
79	C1 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 34W 4500lm 4000K	ks	5	423,50	2 117,50	1 921,70	9 608,50
80	C2 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 18W 2900lm 4000K	ks	1	423,50	423,50	1 921,70	1 921,70
81	C3 - LED PRACHOTĚSNÉ ZÁVĚSNÉ 40W 6250lm 4000K	ks	6	423,50	2 541,00	2 069,10	12 414,60
82	C4 - LED PRACHOTĚSNÉ ZÁVĚSNÉ 18W 2900lm 4000K	ks	7	423,50	2 964,50	1 921,70	13 451,90
83	C5 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 31W 4700lm 4000K	ks	2	423,50	847,00	1 921,70	3 843,40
84	C6 - LED PRACHOTĚSNÉ ZÁVĚSNÉ 54W 9500lm 4000K	ks	1	423,50	423,50	2 069,10	2 069,10
85	C7 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ 31W 4700lm 4000K	ks	8	423,50	3 388,00	1 921,70	15 373,60
86	C7N - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ 31W 4700lm 4000K NOUZOVÝ MO	ks	3	423,50	1 270,50	5 617,70	16 853,10
87	C8 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 52W 7450lm 4000K	ks	2	423,50	847,00	1 921,70	3 843,40
88	C9 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 18W 2900lm 4000K	ks	4	423,50	1 694,00	2 069,10	8 276,40
89	C9N - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 18W 2900lm 4000K NOUZOVÝ MODUL	ks	2	423,50	847,00	5 617,70	11 235,40
90	C10 - LED PRACHOTĚSNÉ PŘISAZENÉ 40W 6250lm 4000K	ks	2	423,50	847,00	1 921,70	3 843,40
91	C11 - LED PRACHOTĚSNÉ ZÁVĚSNÉ 31W 4700lm 4000K	ks	9	423,50	3 811,50	1 921,70	17 295,30
92	L1 - LED PÁSEK V ROHOVÉM ALU PROFILU 4,8W/m 600lm/m 4000K - 72m, 6x trafo	ks	1	15 840,00	15 840,00	30 540,40	30 540,40
93	D1 - LED NÁSTĚNNÉ 18W 1700lm 4000K	ks	22	495,00	10 890,00	4 330,70	95 275,40
94	U2 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ ASYMETRICKÉ 9W 370lm 5700K, lhod	ks	2	379,50	759,00	1 446,50	2 893,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/I, K.Ú. STONÁŘOV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
95	U1 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM NÁSTĚNNÉ 1,2W, 1hod	ks	20	379,50	7 590,00	1 446,50	28 930,00
96	U3 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM NÁSTĚNNÉ 1,2W, 1hod	ks	1	379,50	379,50	1 446,50	1 446,50
97	V1 + pohyb čidlo - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 10W 1197lm 4000K	ks	7	544,50	3 811,50	4 827,90	33 795,30
98	U3 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM NÁSTĚNNÉ 1,2W, 1hod	ks	1	379,50	379,50	1 446,50	1 446,50
99	U4 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ 1,2W, 1hod	ks	2	379,50	759,00	1 743,50	3 487,00
100	N1 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 6W, 1 hod nouzový inverter	ks	15	379,50	5 692,50	950,40	14 256,00
101	N2 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO 6W, 1 hod nouzový inverter	ks	10	379,50	3 795,00	1 387,10	13 871,00
	Mezisoučet				97 658,00		790 017,80
	Podružný materiál, PPV	8%					63 201,42
	Celkem						950 877,22

6. Zemní práce							
102	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	30	171,00	5 130,00		0,00
103	Folie výstražná PVC š = 33	m	30	5,00	150,00	15,00	450,00
104	Vytýčení kabelové trasy	km	0,1	1 670,00	167,00		0,00
105	Pískové lože se zásypem	m3	1	200,00	200,00	850,00	850,00
106	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	15	30,00	450,00		0,00
	Mezisoučet				6 097,00		1 300,00
	Podružný materiál, PPV	8%					104,00
	Celkem						7 501,00

7. Datové rozvody							
107	Vodič AY 2,5 protahovací	m	40	16,50	660,00	2,75	110,00
108	Kabel STP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	220	22,00	4 840,00	15,40	3 388,00
109	Trubka ohebná PVC FX 16	m	80	27,50	2 200,00	7,70	616,00
110	Trubka ohebná PVC FX 25	m	20	27,50	550,00	10,17	203,40
111	Trubka tuhá PVC VRM 20	m	20	49,50	990,00	20,35	407,00
112	Krabice přístrojová KU 68	ks	4	49,50	198,00	8,25	33,00
113	Zásuvka 2x RJ45	ks	4	220,00	880,00	269,50	1 078,00
114	Ukončení kabelů	ks	8	82,50	660,00	5,50	44,00
115	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	8	165,00	1 320,00	27,50	220,00
116	RACK 19", 24-32U, včetně patch panelů a příslušenství	ks	1	4 950,00	4 950,00	25 025,00	25 025,00
	Mezisoučet				17 248,00		31 124,40
	Podružný materiál, PPV	8%					2 489,95

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONÁŘOV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
	1. Elektroinstalace			jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Celkem						50 862,35

8. Kamerový systém IP

117	Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m	ks	7	495,00	3 465,00	8 189,50	57 326,50
118	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA	ks	5	495,00	2 475,00	5 241,50	26 207,50
119	Krabice pod kameru	ks	12	159,50	1 914,00	302,50	3 630,00
120	Kompaktní 8-ti portový Gigabit switch PoE	ks	2	869,00	1 738,00	6 286,50	12 573,00
	NVR pro 20 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, záznamová rychlost přibližně 240 sn./s při 1,3 MPix. Celkový datový tok 80 Mbit/s. Formát komprese MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG. Možnost osadit dvěma SAT HDD, 2 x USB2.0 pro připojení myši, klávesnice, flash disku, UPS. Ethernet 1 x 10/100/1000 Mb/s, licence připojení přes Web prohlížeč, Client, CMS nebo mobile software.						
121		ks	1	550,00	550,00	13 695,00	13 695,00
122	HDD k rekordérům, 4TB, 24/7, RAID	ks	1	605,00	605,00	4 944,50	4 944,50
123	Patch kabel 2m UTP, CAT5E, šedý	ks	12	22,00	264,00	27,50	330,00
124	Kabel STP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	550	22,00	12 100,00	15,40	8 470,00
125	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	12	605,00	7 260,00	110,00	1 320,00
126	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu	ks	1	2 750,00	2 750,00	275,00	275,00
127	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	hod	4	605,00	2 420,00		
128	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	hod	4	605,00	2 420,00		
	Mezisoučet				37 961,00		128 771,50
	Podružný materiál, PPV	8%					10 301,72
	Celkem						177 034,22

9. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS

	EZS Ostružna JA-10TK						
	až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón						
	až 50 uživatelských kódů						
	až 6 sekcí						
	až 8 programovatelných výstupů PG						
	20 vzájemně nezávislých kalendářů						
	SMS reporty ze systému až 8 uživatelům						
	5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty						
	4 nastavitelné PCO						
129	5 volitelných protokolů pro PCO	ks	1	1 595,00	1 595,00	12 595,00	12 595,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAROVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAROV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
130	GSM MOGUL včetně antény	ks	1	539,00	539,00	3 502,40	3 502,40
131	Koncentrátor	ks	1	429,00	429,00	852,50	852,50
	Jablotron JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty Jablotron JA-192E.						
132	referenční typ, zadavatel připouští i jiné, technicky srovnatelné řešení Jablotron JA-110P; sběrníkový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interieru prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.	ks	5	539,00	2 695,00	2 190,10	10 950,50
	Jablotron čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou.						
133	referenční typ, zadavatel připouští i jiné, technicky srovnatelné řešení	ks	26	429,00	11 154,00	632,50	16 445,00
134	Vnitřní sířena zálohovaná včetně AKU	ks	1	539,00	539,00	1 628,00	1 628,00
135	Venkovní sířena zálohovaná včetně AKU	ks	1	539,00	539,00	2 273,70	2 273,70

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAROVĚ
NA POZ.P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAROV

28.02.2023

D.1.4.5 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4.5 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
136	1. Elektroinstalace						
136	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1	429,00	429,00	1 732,50	1 732,50
137	Kabel SYKPY 3x2x0,5	m	420	22,00	9 240,00	10,40	4 368,00
138	Kabel SYKPY 4x2x0,5	m	780	22,00	17 160,00	12,93	10 085,40
139	Kabel JYTY 2x1	m	90	22,00	1 980,00	11,55	1 039,50
140	Trubka ohebná PVC FX 20	m	1200	27,50	33 000,00	8,31	9 972,00
	Mezisoučet				79 299,00		75 444,50
	Podružný materiál, PPV	8%					6 035,56
	Celkem						160 779,06

10. HZS							
141	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	40	385,00	15 400,00		
142	Demontáže	hod	35	385,00	13 475,00		
143	Napojení zařízení VZT, UT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	25	605,00	15 125,00		
144	Výhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	14	385,00	5 390,00		
145	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování,prostory)	%	6	23 956,90	143 741,40		
146	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10	495,00	4 950,00		
147	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10	495,00	4 950,00		
148	Značení systémů – štítky, popisky	hod	8	495,00	3 960,00		
149	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tiskárenská a digitální verze v otevřeném (dwg, doc, xls) a uzavřeném (pdf) formě	hod	60	605,00	36 300,00		
150	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	12	495,00	5 940,00		
151	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stávnísko	hod	25	825,00	20 625,00		
152	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	80	330,00	26 400,00		
	Mezisoučet				296 256,40		

Poznámka:

Soutěžící nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-22-RP
Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		577 699,71
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	121 316,94
	15,00%	0,00
Cena s DPH		699 016,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 03-22-RP

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Místo: Stonařov Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 Přípojka kanalizace 577 699,71 699 016,65 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa
Objekt: 2 - Přípojka kanalizace

KSO: Stonařov
Místo: Stonařov

Zadavatel: CC-CZ: 16.02.2023
IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	577 699,71		
DPH základní snížená	Základ daně 577 699,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 121 316,94 0,00
Cena s DPH	v CZK		699 016,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Objekt:

2 - Přípojka kanalizace

Místo:

Stonařov

Zadavatel:

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Uchazeč:

Datum:

16.02.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		577 699,71
HSV - Práce a dodávky HSV		371 133,04
1 - Zemní práce		340 061,01
4 - Vodorovné konstrukce		7 609,54
8 - Trubní vedení		22 595,41
998 - Přesun hmot		867,08
M - Práce a dodávky M		192 378,08
23-M - Montáže potrubí		192 378,08
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		14 188,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Objekt: 2 - Přípojka kanalizace

Místo: Stonařov

Zadavatel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Uchazeč:

Datum: 16.02.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

577 699,71

371 133,04

340 061,01

D 1 Zemní práce								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	86,48	2 767,21	CS ÚRS 2021 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201					
VV			4*8					
					32,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	49,92	199,66	CS ÚRS 2021 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301					
VV			4					
					4,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	56,250	28,92	1 626,63	CS ÚRS 2021 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151113					
VV			(6.5+12+19)*1,5					
					56,250			
4	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	58,395	955,23	55 780,65	CS ÚRS 2021 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351202					
VV			(1.3+1.9+2.3+1.85+1.52+5*0.15)*1.5*1.5+3.5*3.5*3					
					58,395			
5	K	132451031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	82,500	950,00	78 375,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132451031					
VV			(12+19+6.5)*1,1*2,0					
					82,500			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,000	142,89	7 430,49	CS ÚRS 2021 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101					
VV			26*2					
					52,000			
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	28,000	255,14	7 144,06	CS ÚRS 2021 01
PP			Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102					
VV			11,2*2,5					
					28,000			
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	52,000	78,95	4 105,14	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV		26*2			52,000				
9	K 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m							
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112							
VV		11,2*2,5		m2	28,000	119,51	3 346,39	CS ÚRS 2021 01	
10	K 161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m							
PP		Svislé přemístění výkopku strojné bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161151113							
VV		(1,3+1,9+2,3+1,85+1,52+5*0,15)*1,5*1,5+3,5*3,(12+19+6,5)*1,1*2,0		m3	140,895	168,89	23 796,38	CS ÚRS 2021 01	
11	K 162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5							
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137							
VV		(1,3+1,9+2,3+1,85+1,52+5*0,15)*0,9*0,9+2,5*2,(12+19+6,5)*1,1*0,65		m3	47,105	379,37	17 870,22	CS ÚRS 2021 01	
12	K 162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m							
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139							
VV		(1,3+1,9+2,3+1,85+1,52+5*0,15)*0,9*0,9+2,5*2,(12+19+6,5)*1,1*0,65		t	47,105				
VV		47,105*10 'Přepočtené koeficientem množství			471,050				
13	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04							
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221							
VV		(1,3+1,9+2,3+1,85+1,52+5*0,15)*0,9*0,9+2,5*2,(12+19+6,5)*1,1*0,65			47,105				
VV		47,105*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			84,789				
14	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky							
PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201							
VV		(1,3+1,9+2,3+1,85+1,52+5*0,15)*0,9*0,9+2,5*2,(12+19+6,5)*1,1*0,65			47,105				
15	K 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně							
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101							
VV		140,895-47,105		m3	93,790	238,89	22 405,14	CS ÚRS 2021 01	
16	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m							
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101							
VV		0,8*0,8*0,15*5+37,5*1,1*0,65+2,5+2,5+0,1			32,393				
17	M 58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8							
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8							
VV		0,8*0,8*0,15*5+37,5*1,1*0,65+2,5+2,5+0,1		t	64,786	550,00	35 632,30	CS ÚRS 2021 01	
VV		32,393*2 'Přepočtené koeficientem množství			32,393				
64,786									
D 4	Vodorovné konstrukce								
18	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků							
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111							
VV		(37,5)*1,2*0,15		m3	6,750	1 127,34	7 609,54	CS ÚRS 2021 01	
6,750									
D 8	Trubní vedení								
									22 595,41

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
19	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN4 DN 160		m	31,000	468,73	14 530,68	CS	ÚRS 2022	01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštinného jednotvrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211								
	VV		12+19			31,000					
20	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN4 DN 200		m	6,500	702,27	4 564,73	CS	ÚRS 2022	01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštinného jednotvrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355211			6,500					
	VV		6,5								
21	K	899RR001	Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci		kpt	1,000	3 500,00	3 500,00			
	PP		Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci								
	VV		1			1,000					
	D	998	Přesun hmot					867,08			
22	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop		t	0,850	335,58	285,24	CS	ÚRS 2022	01
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998271301								
	VV		0,85			0,850					
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t	0,510	1 140,85	581,84	CS	ÚRS 2021	01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodorovdy nebo kanalizace v otevřeném výkopu								
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 15 m								
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101			0,510					
	D	M	Práce a dodávky M					192 378,08			
	D	23-M	Montáže potrubí					192 378,08			
24	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200		sada	1,000	4 793,42	4 793,42	CS	ÚRS 2022	01
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170004								
25	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200		m	37,500	42,26	1 584,66	CS	ÚRS 2022	01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200								
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170014			37,500					
	VV		37,5								
26	M	286RR14315	šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1300-1400 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž		kus	1,000	29 000,00	29 000,00			
	PP		šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1300-1400 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž								
	VV		1			1,000					
27	M	286RR14316	šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1500-1650 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž		kus	1,000	29 500,00	29 500,00			
	PP		šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1500-1650 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž								
	VV		1			1,000					
28	M	286RR14318	šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1800-1950 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž		kus	2,000	30 000,00	60 000,00			
	PP		šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 1800-1950 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž								
	VV		2			2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	286RR14319	šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 2200-2350 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž	kus	1,000	30 700,00	30 700,00	
	PP		šachta DN 1000 - lomová, vtok DN 150/200, výtok DN150/200 UR 2 DIN výška 2200-2350 mm, vč. dna a pojezdného poklopu, dodávka + montáž					
	VV		1		1,000			
30	M	286RR14320	Odlučovač tuků o velikosti NS2 do 200 jídel, lapač samonosný do nepevných ploch s pojezdným revizním poklopem - dodávka + montáž	kus	1,000	36 800,00	36 800,00	
	PP		Odlučovač tuků o velikosti NS2 do 200 jídel, lapač samonosný do nepevných ploch s pojezdným revizním poklopem - dodávka + montáž					
	VV		1		1,000			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				14 188,59	
31	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - revize a zaměření stávající dešťové kanalizace	hod	20,000	709,43	14 188,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnosti geodet specialista - revize a zaměření stávající dešťové kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4222					
	VV		20		20,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve slupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03-22-RP
Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stonařov	Datum:	16.02.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26227525
StarKon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč		DIČ:	CZ26227525
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		46 981,70
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 866,16
	15,00%	0,00
Cena s DPH		56 847,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 03-22-RP

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Místo: Stonařov Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 Venkovní úpravy

46 981,7056 847,86
46 981,7056 847,86STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa
Objekt: 3 - Venkovní úpravy

KSO: Místo: Stonařov
CC-CZ: Datum: 16.02.2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 26227525 DIČ: CZ26227525
Projekant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	46 981,70	
DPH základní snížená	Základ daně 46 981,70 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 9 866,16 0,00
Cena s DPH	v CZK	56 847,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

3 - Venkovní úpravy

Stonařov

Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.02.2023

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		46 981,70
HSV - Práce a dodávky HSV		46 981,70
1 - Zemní práce		20 729,80
5 - Komunikace pozemní		8 276,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		17 373,77
998 - Přesun hmot		601,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy základní školy ve Stonařově - 1.etapa

Objekt: 3 - Venkovní úpravy

Místo: Stonařov

Zadavatel: Starkon a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Uchazeč:

Datum: 16.02.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce					46 981,70			
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,700	28,92	1 032,37	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV 28,2+15*0,5					20 729,80			
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151113								
2	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	7,497	557,78	4 181,66	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV (28,2+15*0,5)*0,21					35,700			
Hloubení jam nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131451106								
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m	m3	7,497	188,89	1 266,20	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV (28,2+15*0,5)*0,21					7,497			
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/161151113								
4	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,497	379,37	2 844,14	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV (28,2+15*0,5)*0,21					7,497			
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137								
5	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,970	29,63	2 221,41	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV (28,2+15*0,5)*0,21					7,497			
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139								
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	35,700	8,19	292,49	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV 28,2+15*0,5					74,970			
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152501								
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,495	550,00	7 422,25	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV (28,2+15*0,5)*0,21					35,700			
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221								
7,497*1,8 Přepočtené koeficientem množství					7,497			
					13,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,497	22,41	167,98	CS ÚRS 2021 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201 (28,2+15*0,5)*0,21						
9	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,500	160,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103 15*0,5						
10	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	7,500	8,36	62,73	CS ÚRS 2021 01
	PP	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451311 15*0,5						
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,188	105,00	19,74	CS ÚRS 2021 01
	PP	osivo směs travní parková						
	VV	7,5*0,025 Přepočtené koeficientem množství						
12	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7,500	2,51	18,83	CS ÚRS 2019 01
	PP	Chemické odplevelení pudy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko						
	VV	15*0,5						
D 5 Komunikace pozemní							8 276,74	
13	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 0-16 mm tl 40 mm	m2	28,200	87,69	2 472,95	CS ÚRS 2021 01
	PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného vel. 0-16 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564710011 28,2						
14	K	564851111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,200	162,00	4 568,40	CS ÚRS 2021 01
	PP	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111 28,2						
15	K	571907114	Kryt kamenivem dreným nebo těženým do 50 kg/m2	m2	28,200	43,81	1 235,39	CS ÚRS 2021 01
	PP	Kryt s rozproštěním a zhutněním kamenivem dreným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571907114 28,2						
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 373,77	
16	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	327,75	4 916,27	CS ÚRS 2021 01
	PP	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231113 15						
17	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	15,000	187,00	2 805,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm						
	VV	15						
18	K	R592000100	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů	m3	1,755	5 500,00	9 652,50	
	PP	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů - betonové lože pod obrubníky, betonové pačky pod dopravní značky						
	VV	15*0,3*0,3*1,3						
D 998 Přesun hmot							601,39	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7,669	78,42	601,39	CS ÚRS 2022 01
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pojistná smlouva č. 1672919610

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026
kterou zastupuje
Zlatočila Černá, Manažer, tým Korporátní obchod Morava, Korporátní a průmyslové pojištění
a Martina Huserová, Specialista korporátního obchodu, tým Korporátní obchod Morava, Korporátní a
průmyslové pojištění
jako pojistitel (dále jen „pojišťovna“)

a

STARKON a.s.

č.p. 10, 588 56 Bohuslavice, Česká republika, IČO 26227525
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3440,
kterou zastupuje
Jiří Kovář, předseda správní rady
jako pojistník (dále jen „pojistník“)

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
(dále jen pojistná smlouva)

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem VANLEX s.r.o. se sídlem Znojemska 2716/78, 586 01
Jihlava, Česká republika, IČO 01419579 (dále jen „makléř“), smlouvu, na jejímž základě je makléř oprávněn
vykonávat pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné
smlouvy.

Korespondenční adresy

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna a.s., 28. října 187/32, 702 65 Ostrava
Pojistník: shodná s adresou pojistníka

Pojistnou smlouvu vystavil: Zlatočila Černá, Manažer - Specialista korporátního obchodu Morava, útvar
korporátní a průmyslové pojištění

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále také jen VPPMO-P), na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.
- 1.2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy.
- 1.3. Pojištěným z této pojistné smlouvy je pojistník.
- 1.4. Oprávněnou osobou je pojištěný.

2. Pojištěný předmět činnosti

- 2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 3440, výpis ze dne 15.8.2022, resp. ve výpisu ze živnostenského rejstříku ze dne 15.8.2022, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy.

3. Princip pojištění

- 3.1. Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

4. Rozsah pojištění

- 4.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	100 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	2 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V99 Škody na životním prostředí	100 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika

Pro škody vzniklé na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených zaměstnanci se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 1 000 Kč.

Pro povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování se v rámci Základního rozsahu pojištění sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč. Spoluúčast činí 10 000 Kč.

5. Smluvní ujednání, doložky

5.1. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu, která byla způsobena:

- onemocněním COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2;
- jakýmkoli onemocněním vzniklým mutací nebo variací nového koronaviru SARS-CoV-2;
- jakýmkoli onemocněním označeným Světovou zdravotnickou organizací jako pandemie;
- jakoukoli hrozbou nebo obavou z onemocnění uvedených pod bodem a) - c) tohoto bodu;
- jakýmkoli opatřením přijatým za účelem předcházení omezení, kontroly, potlačení nebo zmírnění dopadů okolností uvedených v bodech a) - d) tohoto bodu.

5.2. Ujednává se, že za vadně provedenou činnost ve smyslu článku 23 bodu 1 písm. i VPPMO-P se považuje taková činnost, kdy pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

5.3. Doložka V70 Čisté finanční škody

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
- spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti;
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;

- h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

5.4. Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.
- e) vzniklé na zvířatech.

5.5. Doložka V99 Škody na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoků, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojistník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověř odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5.6. Doložka V 103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

5.7. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

5.8. Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit

- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení,
- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

6. Pojistná doba

- 6.1. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou s počátkem pojištění 28.9.2022 a koncem pojištění 27.9.2023. Pojistné období je jeden rok.

7. Pojistné a jeho splatnost

- 7.1. Podkladem pro výpočet pojistného je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 206 211 103 Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.
- 7.2. Pojistné se sjednává jako běžné.
- 7.3. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno, na účet pojišťovny č. 19-2766110237/0100, variabilní symbol číslo této pojistné smlouvy **1672919610**, konstantní symbol 3558, v následujících termínech a částkách:

Roční pojistné	186 436 Kč
Splatnost	čtvrtletní
Výše splátky	46 609 Kč
Datum splatnosti	28.10.2022, 28.12.2022, 28.3.2023 a 28.6.2023

- 7.4. Dlužné pojistné má pojistník povinnost hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
- 7.5. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P.
- 8.2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- 8.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- 8.4. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy dále potvrzuje, že:
- pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jím uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- 8.5. Pojistník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy.
- V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- 8.6. Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodne-li se pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
- 8.7. Pojistník, nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
- čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
 - úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

8.8. Dokumenty k pojistné smlouvě:

Předsmluvní dokumenty

- Informační dokument o pojistném produktu (pouze v originále pro pojistníka)
- Předsmluvní informace (pouze v originále pro pojistníka)

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob VPPMO-P-02/2020 (pouze v originále pro pojistníka)
- Výpis z obchodního rejstříku ze dne 15.8.2022
- Výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 15.8.2022

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojistník dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

- 8.9. Dále pojistník potvrzuje, že na základě jeho volby mu byly výše uvedené dokumenty, tj. předsmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy, a to **v listinné podobě**.
- 8.10. Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím uzavřením přečetly, že byla uzavřena podle jejich vůle, určitě, srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 8.11. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a dva pojišťovna.
- 8.12. Pojistník souhlasí s tím, aby pojišťovna použila informace uvedené v této pojistné smlouvě pro svou referenční listinu.
- 8.13. Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.

V Bohuslavicích, dne 8.9.2022
Pojistník
STARKON a.s.

V Ostravě, dne 8.9.2022
Pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.s.

Jiří Kovár
Předseda správní rady


P/163

Zlatomila Černá
Manažer

Martina Huserová
Specialista

Pojistná smlouva

Pojištění podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** číslo 4883967285

Pojištitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v Italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)

Pojišťovací zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

. VANLEX S.R.O.

01419579

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Znojemská 2716

Jihlava

586 01

e-mail **info@vanlex.cz**

telefon

Vázaný zástupce (VZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

Josef Bečko

44058411

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

U Vodojemu 1059

Třešť

589 01

e-mail **BECKO@VANLEX.CZ**

telefon

+420 602 762 130

Správce pojistné smlouvy

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě **VANLEX S.R.O.**, IČO: 01419579, ziskatelské číslo: 737072021.

Pojistník

obchodní firma

IČO

STARKON a.s., dále jen STARKON a.s.

26227525

zapsán

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3440

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

č. p. 10

Bohuslavice

588 56

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

plátce DPH **ANO**

e-mail **Info@starkon.cz**

telefon

+420 567 579 211

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění

počátek pojištění **00:00 hod. 01.06.2023**

konec pojištění **31.12.2024 ve 24:00**

Pojištění se sjednává na dobu určitou.

Je-li pojištění sjednáno na dobu delší než 1 rok, pojišťovna i pojištěný mají právo smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného období s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

Přehled pojištění

pořadové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Stavební a montážní pojištění - individuální smlouva	01.06.2023	65 897 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírůzích dle Vyúčtování pojistného.

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění (jednorázové pojistné)

65 897 Kč

1. STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ - INDIVIDUÁLNÍ SMLOUVA

Kód produktu: MDS 01 / 2

Stavební a montážní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“), Doplnkovými pojistnými podmínkami stavební montážního pojištění DPPSM-P-02/2020 (dále jen „DPPSM-P“) a doložkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a dále smluvními ujednáními.

Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou pojistník, objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a poddodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla, a kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, nebo dostavbu již existujícího objektu?

ANO

Jedná se o již rozestavěné budované dílo?

NE

1. 2. Budované dílo

Předmětem pojištění je budování díla:

"Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. ETAPA"

1. 3. Místo pojištění

Poř. č.	Pól. č.	Místo pojištění
1	S01	Stonařov, Stonařov 242, 588 33

1. 4. ČÁST I - Pojištění věcí

1. 4. 1. Předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

V souladu s ustanovením článku 3 bodu 1 a 2 DPPSM-P se pojištění dle této pojistné smlouvy vztahuje na předměty pojištění uvedené v následující tabulce. Zároveň jsou pro jednotlivé předměty pojištění sjednány uvedené pojistné částky a spoluúčasti.

Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
Budované dílo	30 958 797 Kč	10 000 Kč
Okolní majetek dle doložky SM105 *)	5 000 000 Kč	10 000 Kč

*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 15 bodu 5 DPPSM-P. Pojistnou částkou se rozumí limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Je-li sv. rámci jedné pojistné události plněno z více předmětů pojištění, podílí se pojištěný na pojistném plnění nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro tyto předměty pojištění.

1. 4. 2. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku s jejím parametrem, limitem pojistného plnění za dobu trvání pojištění a uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Parametr doložky	Spoluúčast
SM011 – Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou		
SM055 – Pojištění odcizení *)	500 000 Kč	10 000 Kč
SM112 – Protipožární zařízení a bezpečnost na místě pojištění		

*) pojištění 1. rizika ve smyslu článku 15 bodu 5 VPPMO-P. Limitem plnění se rozumí maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění.

1. 4. 3. Pojistné částky, limity pojistného plnění

Pro pojistné události vzniklé z příčin pojistných nebezpečí uvedených v tabulce níže se ujednávají následující limity pojistného plnění za dobu trvání pojištění a spoluúčasti.

Pojistné nebezpečí	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Povodeň nebo záplava	20 000 000 Kč	10 000 Kč
Vichřice nebo krupobíť	20 000 000 Kč	10 000 Kč
Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; zemětřesení; sesouvání půdy; zřícení skal nebo zemlin; sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; tíha sněhu nebo námrazy	30 000 000 Kč	10 000 Kč
Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandálismus)	1 000 000 Kč	10 000 Kč

1. 5. ČÁST II - Pojištění odpovědnosti

1. 5. 1. Pojištěný předmět činnosti

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti se stavebními a montážními pracemi prováděnými na místě pojištění uvedeném v bodě 1. 3. této pojistné smlouvy.

1. 5. 2. Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

a) Pojištění odpovědnosti se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

b) V souladu s článkem 3 bodem 3 VPPMO-P se ujednává, že se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo újmu způsobenou vadným výrobkem.

1. 5. 3. Rozsah pojištění, limit pojistného plnění a spoluúčast

Základní rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Spoluúčast
Pojištění odpovědnosti	5 000 000 Kč	10 000 Kč

1. 5. 4. Doložky

Pro toto pojištění se ujednávají následující doložky, a pokud je níže uvedeno, pojištění se sjednává pro příslušnou doložku se sublimitem pojistného plnění a uvedenou spoluúčastí.

Doložka	Sublimit pojistného plnění *)	Spoluúčast
SM002 – Pojištění křížové odpovědnosti	5 000 000 Kč	10 000 Kč

*) maximální částka úhrnu pojistného plnění vyplaceného za všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění

1. 6. Textace doložek

1. 6. 1. SM002 – Pojištění křížové odpovědnosti

1. Ujednává se, že v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojišťovnou smlouvou jsou odchylně od článku 9 bodu 2 DPPSM-P pojištěny i vzájemné povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení mezi pojištěnými, kteří jsou pojištěni v rámci tohoto pojištění.
2. Toto rozšíření pojištění se však nevztahuje na jakoukoliv škodu na budovách a stavbách umístěných v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním sousedství, jejichž vlastníkem je některý ze spolupojištěných, nebo které některý z pojištěných užívá nebo převzal do užívání za účelem provedení objednané činnosti.

1. 6. 2. SM011 – Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí, odpovídal méně než 20leté povodňové vlně.

1. 6. 3. SM055 – Pojištění odcizení

1. Odchylně od článku 4 bodu 2 písm. m DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží nebo k odcizení došlo tak, že pachatel odmontoval celý předmět pojištění z místa, kde byl připevněn, nebo z tohoto předmětu odmontoval jeho část za použití nástrojů.
Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho částí s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v přičinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojištné smlouvě.
2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho částí krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojištění plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojištné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojištění plnění bude poskytnuto do limitů pojištného plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojištné události.
3. Limity pojištného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojištné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:
 - a) 100.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
 - b) 250.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabírajícím rozložením vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dveře opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;
 - c) 500.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámků z vnější strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo dveří závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dveře opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní částí jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením, které má osvědčení vydané státem akreditovanou zkušební laboratoří, nebo mříží nebo uzamykatelnou roletou;
 - d) 1.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
 - e) 5.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) tohoto bodu a je-li trvale střežen kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. b) a c) tohoto ujednání, lze tyto zámkové mechanismy nahradit minimálně 2 visacími bezpečnostními zámkami.
4. Limity pojištného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojištné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:
 - a) 50.000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;
 - b) 250.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou;
 - c) 500.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;
 - d) 1.000.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) tohoto bodu a v mimopracovní době je střeženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
5. Osoba vykonávající ostrahu musí být k výkonu řádně proškolená a poučená. Ostraha musí provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov. Ostraha musí být prováděna dle knihy pochůzek minimálně 1 x za hodinu a každá pochůzka musí být zapsána s uvedením případně zjištěných závad. Ostraha musí být vybavena vysílačkou nebo telefonem s možností přivolání bez odkladu Policie ČR v případě zjištění odcizení krádeží vloupáním nebo v případě odcizení loupeží.
6. Odcizením krádeží vloupáním se odchylně od článku 20 VPPMO-P rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo
 - b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.
7. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám - jednokřídlé fezivo; výplň - papírová vložina neztužená; plášť - dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm). Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místností. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
8. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojištných plnění vyplacená ze všech pojištných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, pro pojištění odcizení předmětu pojištění, je stanovena ve sjednané výši limitu pojištného plnění.

1. 6. 4. SM105 – Pojištění okolního majetku

1. Na základě článku 3 bodu 2 písm. c DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na budovy a jiné stavby, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí, a které pojištěný vlastní, jsou v jeho péči nebo pod jeho kontrolou (dále jen „okolní majetek“).
2. Odchylně od článku 2 DPPSM-P se pojištění okolního majetku sjednává jen pro případ nečekaného a náhlého poškození nebo zničení okolního majetku jakoukoliv nahodilou událostí, která není v DPPSM-P vyloučena, přímo způsobenou stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi nebo místu montáže uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění.
3. Dále se ujednává, že pojištění okolního majetku vznikne jen v tom případě, jestliže tento okolní majetek byl před zahájením prací nepoškozen a v řádném technickém stavu. Pokud pojišťovna rozhodne, je oprávněná osoba povinna společně s ní vypracovat zprávu o stavu těchto budov nebo staveb před zahájením prací na budovaném díle.
4. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené na okolním majetku tím, že nebyla učiněna patřičná zabezpečovací opatření, která mají chránit tento okolní majetek, a která jsou obvyklá pro prováděnou stavebně montážní činnost na pojištěném budovaném díle.
5. Dále se ujednává, že toto pojištění se nevztahuje na poškození okolního majetku trhlami, které neohrožují statické poměry uvedených budov nebo staveb, ani bezpečnost jejich uživatelů.
6. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojištných plnění vyplacená ze všech pojištných událostí nastalých za dobu trvání pojištění, za škody nastalé na okolním majetku, je stanovena ve sjednané výši limitu pojištného plnění.
7. Doba trvání pojištění okolního majetku je shodná s dobou trvání pojištění věcí budovaného díla. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené stavební nebo montážní činností pojištěného během záruční doby.

1. 6. 5. SM112 – Protipožární zařízení a bezpečnost na místě pojištění

Ujednává se, že na místě pojištění budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti:

- a) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla požární ochrany a směrnice týkající se požární bezpečnosti;

- b) pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- c) veškeré požární nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odvázeny;
- d) bude zajištěno vedení a uchování příslušných administrativních záznamů týkajících se požární bezpečnosti na místě pojištění (např. požární kniha).
- Poruší-li pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v tomto ujednání, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit.

Vyluka z pojištění týkající se nakažlivých nemocí

Ujednává se, že se Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020, A. Společná ustanovení, článek 3 Obecné vyluky z pojištění doplňují o následující vyluku:

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv škody, újmy a finanční ztráty vzniklé z příčiny nebo v souvislosti:

- s nakažlivou nemocí nebo se skutečnou či domnělou hrozbou či strachem z ní, nebo
- s nakažlivou nemocí a s tím spojený zásah státní či úřední moci, zejména co do nařízení zavřít provozy a provozovny z důvodu omezení nebo zastavení šíření takové nakažlivé nemoci, nebo
- kombinací výše uvedeného.

Za nakažlivou nemoc se pro tyto účely považuje jakákoliv nemoc, která se může přenášet jakoukoli látkou nebo činitelem z organismu na organismus, kde:

- látka nebo činitele zahrnují mimo jiné viry, bakterie, parazity, nebo jiný organismus nebo jeho variaci, živou i neživou;
- přímý i nepřímý způsob přenosu zahrnuje mimo jiné přenos vzduchem, tělními tekutinami, přenos přes různé povrchy nebo předměty, přenos pevným, kapalným nebo plynným skupenstvím nebo přenos mezi organismy;
- nemoc, látka nebo činitele mohou způsobit škodu na zdraví nebo ohrožení lidského zdraví a lidského blaha, nebo mohou způsobit či vyvolat škodu, poškození nebo znehodnocení majetku, nebo ztrátu jeho obchodovatelnosti, prodejnosti, či ztrátu jeho užití.

1. 7. Společná ujednání**1. 7. 1. Pojistná doba**

Pojištění se sjednává na dobu určitou od 01.06.2023 do 31.12.2024.

1. 7. 2. Pojistné a jeho splatnost

Přehled pojistného za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pojistné za dobu trvání pojištění za Část I - Pojištění věcí

82 031 Kč

Pojistné za dobu trvání pojištění za Část II - Pojištění odpovědnosti

12 108 Kč

Pojistné za dobu trvání pojištění

94 139 Kč

Obchodní sleva

30 %

Pojistné za dobu trvání pojištění po obchodní slevě

65 897 Kč**Společná a závěrečná ustanovení**

- Pojištník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojištník prohlašuje, že byl informován o zpracování jim sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojištník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že:
 - pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojistitelem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- Pojištník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojištníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojištník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Pojištník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generaliceska.cz. Nedohodne-li se pojištník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojištník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
- Pojištník nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
 - čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
 - úhrn rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Dokumenty k pojistné smlouvě**Předmluvní dokumenty:**

- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace

Pojištník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Společná a závěrečná ustanovení

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- VPPMO-P-02/2020
- DPPSM-P-02/2020
- Sazebník administrativních poplatků

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojišťovna dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojišťovna potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Souhlas s elektronickou komunikací při jednání o uzavření pojistné smlouvy

Chcete dostávat informace raději e-mailem?

- ☐ ANO
- ☒ NE, souhlas neuděluji.

Tato volba se týká všech pojištěných smluv, i do budoucna. Je ji možné kdykoliv změnit.

Souhlas s elektronickou komunikací během trvání pojištění

Chcete dostávat informace raději e-mailem?

- ☐ ANO
- ☒ NE, souhlas neuděluji.

Tato volba se týká všech pojištěných smluv, i do budoucna. Je ji možné kdykoliv změnit.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojišťovna, jeden pojišťovna a jeden pojišťovatel zprostředkovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojistné smlouvy

24.2.2023

STARKON a.s.

Osoba zastupující pojištěníka
JIRÍ KOVÁŘ, Jednatel



Podpis (razítko) osoby zastupujícího pojištěníka

místo Ostrava

VANLEX S.R.O.
737072021, IČO: 01419579

Josef Bečko

VANLEX s.r.o. - pojišťovací kancelář
Ing. Josef Bečko
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
Tel.: 602 762 130, IČ: 01419579

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

1)

název poddodavatele: Miroslav Hrabovský

adresa sídla: Gagarinova 1371, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 01067923

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: prokázání části technické kvalifikace – technik BOZP, člen realizačního týmu – technik BOZP

2)

název poddodavatele: TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod zahraniční právnické osoby

adresa sídla: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

IČO: 09266968

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: dodávka a montáž výtahu

Jiří Kovář Digitálně podepsal Jiří
Kovář
Datum: 2023.02.28
07:36:23 +01'00'

.....
Jiří Kovář, předseda správní rady