

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 Vansdorf

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 14627/2016/HOK-Pce

Vyřizuje/ linka
Ing. Pozděňová/466531935
Ing. Odehnalová/466052333

Pardubice
9.9.2016

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „**Modernizace překladiště Černá za Bory**“.

Na základě žádosti spol. České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 zastoupené společností S.A.W. Consulting s.r.o., Prašná 2324, Vansdorf doručené dne 19.8.2016 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „**Modernizace překladiště Černá za Bory**“ na pozemku p.č. 99/26 v k.ú. Drozdice a na pozemcích p.č. 531/4 a 531/6 v k.ú. Pardubičky.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „**Modernizace překladiště Černá za Bory**“ na pozemku p.č. 99/26 v k.ú. Drozdice a na pozemcích p.č. 531/4 a 531/6 v k.ú. Pardubičky **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1. Pro potřeby pití zaměstnanců, zajištění předlékařské první pomoci musí být v prostoru určeném pro práci zajištěna tekoucí pitná voda.**
- 2. Před uvedením stavby do užívání bude KHS předložen protokol laboratorního rozboru vody, který dokládá zdravotní nezávadnost zdroje pitné vody a vody teplé pro zajištění osobní hygieny ve vrátnici s kanceláří.**
- 3. V souladu s § 124 stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz.**
- 4. Před zahájením zkušebního provozu bude dokončena realizace protihlukových opatření formou protihlukové stěny ve tvaru „L“ o min. výšce 6 m a délce 28 m z pohltivého materiálu, na kterou navazuje kolmo stěna 12 m dlouhá, následuje přerušení stěny v délce 9,5 m pro zajištění průjezdu vlaků a dále pokračuje poslední část stěny v délce 28 m.**
- 5. V rámci zkušebního provozu posuzované stavby bude provedeno měření hluku v době denní i v době noční ze všech stacionárních zdrojů hluku navržené stavby při maximálním provozu. Měřicí místo bude zvoleno u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb v RB 1 dle akustické studie č. 280E/1/2016, tj. v 6 m nad zemí, před okny RD čp. 19 v obci Drozdice.**

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

6. V rámci zkušebního provozu bude předložena přehledná maximální přepravní bilance vlaků a nákladních vozidel s rozdělením na dobu denní, dobu noční včetně rozdělení na směr přepravy kontejnerů.
7. Vykládka kontejnerů se zbožím z železničních vagónů a nakládka prázdných kontejnerů na železniční vagóny bude realizována pouze v době denní, tj. od 6 do 22 hodin.
8. Dopravní obslužnost areálu překladiště bude zabezpečena jediným vjezdovým a výjezdovým místem přes plochu č. 2 (severozápadní okraj překladiště).
9. Doprava po komunikacích v areálu průmyslové zóny bude vedena tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění hlukem nejbližší obytné zástavby obce Drozdice.
10. Při nakládce a vykládce kontejnerů v době noční, tj. od 22 do 6 hodin bude na kontejnerovém překladači vypnuta akustická signalizace. Bezpečnost provozu při couvání kontejnerového překladače bude zabezpečena jiným způsobem.
11. Řidič kontejnerového překladače bude řádně proškolen s důrazem na minimalizaci hlukových projevů při manipulacích s kontejnery především v době noční.
12. V případě potřeby navýšení počtu přivezených kontejnerů po železnici nad 225 kontejnerů za týden (s max. počtem 45 kontejnerů za den - od pondělí do pátku) bude předem předložena KHS aktualizovaná akustická studie (z provozu stacionárních zdrojů hluku i liniových zdrojů hluku) k posouzení změny hlukové zátěže v předemné lokalitě s případnými dalšími protihlukovými opatřeními.

Odůvodnění:

K oznámení záměru „Modernizace překladiště Černá za Bory“ na pozemku p.č. 99/26 v k.ú. Drozdice a na pozemcích p.č. 531/4 a 531/6 v k.ú. Pardubičky se KHS vyjádřila dne 5.5.2016 pod čj. KHSPA 6320/2016/HOK-Pce.

K projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby „Modernizace překladiště Černá za Bory“ KHS vydala souhlasné závazné stanovisko čj. KHSPA 6625/2016/HOK-Pce dne 27.5.2016 s podmínkami, které byly vedeny do dalších stupňů řízení.

Dne 19.8.2016 byla prostřednictvím zmocněné společnosti S.A.W. Consulting s r.o., středisko Ústí nad Labem, Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem předložena projektová dokumentace ke stavebnímu řízení vypracovaná S.A.W. Consulting s r.o., středisko Liberec, Švermova 268/76, 460 10 Liberec, zakázkové číslo 2015-034, datum 08/2016. Stavba je členěna na SO 101 – Rekonstrukce zpevněných ploch, SO 261 – Protihluková stěna, SO 301 – Odvodnění zpevněných ploch, SO 401 – Rekonstrukce areálového osvětlení, SO 651 – Rekonstrukce železniční vlečky.

Dle projektové dokumentace je počet zaměstnanců 8 s výhledem 10 v profesích 3x referent terminálu, 4x řidič kontejnerového překladače, 1x vedoucí terminálu. Pracovníci využívají stávající technicko-administrativní zázemí (kancelář, 2x šatny, sprchy, WC) umístěné mimo překladiště vzdálené cca 300 m. U plochy terminálu bude umístěna mobilní (kontejnerová) vrátnice s kanceláří o celkové výměře 6 x 2,5 m, která je vybavená samostatnou místností, předsíní, WC s umývadlem, bojlerem a elektrickými přímotopy. Odpadní vody z toalety a umývadla budou odváděny do typového fekálního tanku s max. kapacitou 9 m³. Voda pro potřeby mytí a první pomoci bude přivážena cisternou do podzemní 4 m³ nádrže. Větrání kanceláře a WC je přirozené okny. Osvětlení v kanceláři vrátnice je 2 ks zářivek.

U plochy terminálu bude umístěna mobilní (kontejnerová) vrátnice s kanceláří, WC s umývadlem, bojlerem, která nebude napojena na vodovodní přípojku. Voda do buňky bude zajištěna z plastové nádrže o min. kapacitě 4 m³, která bude zakopaná v nezámrzné hloubce.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Prívod bude zajištěn pomocí čerpadla a přípojky. Voda bude dovážena cisternou. Z tohoto důvodu byla v souladu s § 3 a § 41a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, v platném znění, stanovena **podmínka č. 1 a č. 2.**

Předmětem SO 261 je výstavba nové protihlukové stěny situované v jihovýchodní části skladovací a manipulační plochy (plocha č. 1), která zajistí plnění hygienických limitů hluku u nejbližších RD obce Drozdice. Protihluková stěna je navržena o min. výšce 6 m nad terénem ve tvaru „L“, která kopíruje obrys jihovýchodní části skladovací plochy směrem k obci Drozdice. V místě kolejové vlečky č. 20 bude stěna přerušena na min. 9,5 m, pro zajištění průjezdného profilu vlaků a dodržení nezastavitelného nebezpečného pásma dráhy. Délka PHS ve tvaru „L“ je uváděna takto: **28 m souvislé pohltné stěny a kolmo na tuto stěnu navazuje 12 m dlouhá stěna, následuje přerušení pro průjezd vlaku v délce 9,5 m a pokračuje dále stěna v délce 28 m.** Celková délka stěny je uváděna 68 m (plocha pohltných panelů je uváděna 253,85 m² a plocha odrazivých panelů je uváděna 95,2 m²).

Veškerá vykládka a nakládka kontejnerů z a do vlakových souprav probíhá pouze v době denní tj. v době od 6 do 22hod. Odvoz kontejnerů se zbožím a příjem prázdných kontejnerů je uváděn v pracovních dnech v době denní i noční.

Podmínky č. 4 - 12 stanovila KHS v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb. v platném znění k zajištění plnění hygienických limitů hluku z provozu navržené stavby u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb obce Drozdice.

„otisk úředního razítka“

Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. HOK

Na vědomí: KHS - Pce, odd. HP