

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Stavební úpravy domova pro seniory**“

### 1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou  
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou  
zastoupené: Ing. Františkem Aubrechtem, starostou města  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: Tost s.r.o.  
se sídlem: Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 584 01  
zastoupený: Františkem Vavříčkou  
zástupce pro věci technické: František Vavříčka

Tel./fax: 777 728 221

IČ: 11981148

DIČ: CZ11981148

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: KSHK/C48491

(dále také „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## 2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Stavební úpravy domova pro seniory“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce ležatých rozvodů vodovodu a kanalizace v 1.PP, dále pak instalační šachty S1, S2, S3, S4, S5, S11, S12, S13, S 18, S19 (vodovod, kanalizace), provedena bude rekonstrukce koupelen v místě rekonstruovaných instalačních šachet, tedy cca v polovině objektu. Ve stejné polovině objektu a v přízemí budou provedeny datové rozvody.

Realizace nových rozvodů vody a kanalizace bude vyžadovat bourací práce, a to vybourání otvorů do instalačních šachet, demontáže podhledů, demontáž stávajících rozvodů, odstranění instalačních předstěn, vysekání drážek pro nové rozvody, odstranění omítek a obkladů, oškrábání stěn, vybourání částí podlah, očištění zárubní a potrubí ÚT, demontáže zařízeníových předmětů, vybavení, doplňků, elektro zařízení atd.). Po realizaci nových rozvodů bude provedeno dozdění instalačních šachet z pórobetonových tvárnic, obezdění závěsných modulů WC z pórobetonových tvárnic, nové povrchové úpravy (omítky, stěrky, štuky), vyrovnaní podlah samonivelační stěrkou, provedení penetračních nátěrů, provedení hydroizolační stěrky, nové obložení stěn keramickými obklady, pokládka keramické dlažby, nové obložení stěn vinylovými krytinami, pokládka vinylové podlahy, montáž nových a stávajících podhledů, nátěry zárubní a potrubí ÚT, montáž zařízeníových předmětů, výmalby místností atd..).

Projektová dokumentace je členěna na etapy (objekty O1-O15), a to pro možnou realizaci výměny vnitřních rozvodů v etapách. Etapa (objekt O1) zahrnuje výměnu ležatých rozvodů vody a realizaci nových/stávajících podhledů. Jednotlivé etapy (objekty O2-O15) tvoří stoupací potrubí přes všechna řešená podlaží, která zahrnují výměny rozvodů, zařízeníových předmětů atd.).

Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy domova pro seniory**“ zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.1. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle projektové dokumentace:

„Rekonstrukce vodovodu“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované Marta Kynclová, projektant ZTI, 582 35 Lučice 188, IČO: 866 79 597, ČKAIT: 0700977,

„Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované PROJEKT – sdružení projektová a inženýrská činnost, Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, zak.č. 20323 z 01/2023,

„Datové rozvody“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společností Tlapnet s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9

a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce pro následující stavební objekty:

Rozvody vodovodu a kanalizace 1PP – soupis 01

Instalační šachta S1 – soupis 02

Instalační šachta S2, S4, S18 – soupis 03

Instalační šachta S3 – soupis 04

Instalační šachta S5 – soupis 05

Instalační šachta S11 – soupis 010

Instalační šachta S12, S13, S19 – soupis 011

Projektová dokumentace v listinné podobě, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění zadávacích podmínek,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 14 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Harmonogram podléhá schválení ze strany objednatele.
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, revize, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách.
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítáním montáží,
- zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do interiéru budovy (např. provizorní uzávěry chodeb), a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací (stavební práce jsou povoleny provozovatelem objektu provádět ve dny pondělí až neděle, v čase od 7.00 – 17.00 hodin),
- zajištění Staveniště dle odst. 3.9. této Smlouvy,
- příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci,

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Zároveň smluvní strany v těchto případech změn závazku budou postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo v případě překročení ceny o více než 10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá provede nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel před zahájením prací na příslušné části díla objednateli.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Žádost o změnu poddodavatele bude předkládána Objednateli pouze ve výjimečných případech. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Objednatel si vyhrazuje odsouhlasení výběru použitého materiálu a ostatních dodávek, které jsou součástí stavby. Materiály použité pro stavbu budou vždy v nejvyšší třídě jakosti.

2.12. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení, a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší než řešení, na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

2.13. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu v objektu nad rámec prováděných prací. Vedení domova pro seniory, zástupce objednatele a technický dozor stavebníka musí být včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup k užívané části domova pro seniory bez omezení a zejména pro integrovaný záchranný systém.

### **3. Termín a místo plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Domov pro seniory, Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou.

**3.2. Předání staveniště: nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, tuto výzvu je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení – předpoklad 05/2026).**

**Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle dnem předání staveniště. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu.**

**3.3. Práce budou zahájeny dnem předání a převzetí staveniště. Práce budou probíhat vždy v polovině řešeného prostoru** (3 měsíce v jedné polovině a 3 měsíce v druhé polovině) z důvodu zajištění ubytování pro klienty ve stávajících prostorách domova pro seniory.

**Práce v prostorách lékaře budou probíhat max. 3 týdny** (z toho po 2 týdnech bude uvolněna ordinace a sklad léků, termín nástupu bude dle harmonogramu oznámen v dostatečném předstihu).

**Práce na akci mohou probíhat od po-ne, v čase 7.00 – 17.00 hodin**

### **3.4. Dokončení díla:**

**3.4.1 Termín dokončení prací nejpozději do 6-ti měsíců ode dne předání staveniště.**

**K tomuto termínu bude dílo řádně předané, provedené a dokončené, bude předána kompletní dokladová část.**

**3.5. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.**

**3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.**

**3.7. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:**

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- z důvodů uvedených v čl. 10.1. Vyhrazené změny závazku dle par. § 100 odst. 1 zadávací dokumentace, a to za následujících podmínek:

### **VE VYHAZENÉ ZMĚNĚ ZÁVAZKU VE VZTAHU K TERMÍNU REALIZACE**

Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace díla z následujících důvodů:

- z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;
- nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.
- Přerušení stavebních prací, či prodleva v provádění stavebních prací v případě provozních vlivů (provoz domova pro seniory), které nebylo možné v době zadání zakázky předpokládat.

Zadavatel si vyhrazuje možnost přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

- V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.8. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu epidemie, či vyšší moci, nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.

3.9. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyzumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

### 3.10. Staveniště

- objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů od vyzvání ze strany objednatele**. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo,

- zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,

- nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Bez toho není zhotovitel povinen staveniště převzít.

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

- zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **10 300 000 Kč**

slovy: **deset milionů tři sta tisíc korunčeských nula haléřů**

DPH: **1 236 000 Kč**

Cena díla vč. DPH celkem: **11 535 999 Kč**

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá z nabídky účastníka vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.3. Město Světlá nad Sázavou prohlašuje dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), že se v případě realizace projektu **Stavební úpravy domova pro seniory, považuje za osobu povinnou k dani a vztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a násl. zákona o DPH.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena z důvodů níže uvedených, a to za níže uvedených podmínek:

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, či budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. neodpovídající geologické údaje apod.). - zde bude postupováno dle § 222 ZZVZ.



4.4.1.3. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a to postupem dle § 222 ZZVZ.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list):

4.4.2.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit podrobný položkový rozpočet změny ve shodné struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

4.4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.2.3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných Víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

- o u změny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ÚRS platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ÚRS,

- o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ÚRS platné pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ÚRS, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 7,5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive 1 nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 7,5% z ceny těchto prací

- Cena bude odsouhlasena s objednatel

- Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, případně bude dodatek ke smlouvě projednán radou města spolu se změnovými listy.

- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. O uzavření dodatku rozhoduje Rada města Světlá nad Sázavou.

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

## 5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce. **Faktury za provádění stavebních prací za měsíce prosinec, březen, červen a září budou zhotovitelem vystaveny a předány Objednateli nejpozději vždy do 10 kalendářních dnů od posledního dne účtovaného měsíce.** Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. V případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude v případě režimu přenesení daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5.6. Platby za Vícepráce

5.6.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.6.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.7.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasených objednatel a technickým dozorem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek. **Díličí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení.**

5.8. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

## **6. Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v náležitostech a obsahu dle platných právních předpisů (vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, či technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, předpoklad 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. V případě menší technické náročnosti prováděných prací je možné konat kontrolní dny po delší době, dle dohody smluvních stran.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, či technický dozor stavebníka.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel, či technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito zápisy nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

6.11. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TDS.

6.12. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

## **7. Předání a převzetí předmětu díla**

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen k zahájení přejímacího řízení předložit:

- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD (či jiném vhodném datovém nosiči), obsahující především tyto doklady:

- o kopie a originál stavebního deníku,
- o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
- o doklady o provedených zkouškách,
- o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
- o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
- o doklady a zápisy o vytýčení a převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
- o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
- o veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech výrobků, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
- o seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich paspory, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník v originále, vedený podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky, apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla také v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, pořídit protokol o předání a převzetí.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP), příslušnými technickými podmínkami (TP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

7.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Nebude-li termín dohodnut, v termínu do 15 pracovních dnů. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran

**7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.**

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění v souladu s odst. 3.1. smlouvy. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.4. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato),
- dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků,
- datum vyklizení staveniště,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele apod.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.10. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby s dotčenými orgány státní zprávy a úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

## **8. Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, či TDS jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor stavebníka na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle současně platné legislativy nijak propojená. Osoba vykonávající činnost Technického dozoru stavebníka bude oznámena zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku, dále bude na stavbě působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

Osoba zajišťující činnost autorského dozoru projektanta bude oznámeny zhotoviteli v den předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se technický dozor stavebníka přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrýt zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

Veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Zhotovitel provádět veškeré práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, či o vlastnostech výrobku, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.17. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.18. Zhotovitel je povinen ustanovit osobu stavbyvedoucího, který bude řídit provádění díla (stavby).. Stavbyvedoucí musí být podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaným inženýrem/technikem v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí je povinen být na stavbě každý den, po který bude dílo prováděno. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne. Stavbyvedoucí je povinen se zúčastnit předávacího řízení.

8.19. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.20. V případě, že bylo dílo plněno vadně, není společně se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, či projektantem v případě vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavebníka, ani zástupce investora oprávněný jednat ve věcech technických.

8.21. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

8.23. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

8.24. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

8.25. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil:

- a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
- b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavateli v rámci této veřejné zakázky;
- c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
- d) požaduje po dodavateli a jeho poddodavatelích povinnost zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a dále zajistit dodržování pracovněprávních předpisů se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo.
- e) zhotovitel dále bude při realizaci předmětu plnění povinen dodržet platné ekologické požadavky a používat obaly šetrné k životnímu prostředí. Zároveň objednatel požaduje, aby používané nevylučovaly zdraví škodlivé látky. Další podrobnosti jsou stanoveny v čl. 14. 8. návrh smlouvy o dílo

## **9. Odpovědnost za vady, záruční doba**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

**9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.**

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatel (uživatel) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v



poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení a odstraní ji v technologicky nejkratším možném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu ve výši ceny obvyklé odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoli důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.

9.13. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

9.14. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

## 10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho činnosti** z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním **ve výši minimálně 10 mil. Kč.**

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou se standardní pojišťovnou **pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. all risk)**, a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány **ve výši ceny díla.**

10.3. Doklady o pojištění

10.3.1. Doklady o pojištění jsou platné a účinné pojistné smlouvy, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122/7 ZZVZ.

10.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **11. Smluvní pokuty a náhrada škody**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, dle odst. 3.4. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla, resp. jeho etap přesahujícím lhůtu 14 dnů dle bodu 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, vč. DPH sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka, v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (či zápisu) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.10. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek, maximálně však ve výši 15 000 Kč za den.

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 21 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nebo neodstraní-li ji v technologicky nejkratším možném termínu, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den zpoždění s nástupem na odstranění reklamovaných vad, či za každý den prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad, maximálně však ve výši 16 000 Kč za den.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel nezapočne zhotovitel odstraňovat, dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení, maximálně však ve výši 20 000 Kč za den.

11.1.9. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % ze sjednané ceny díla, vč. DPH za každé jednotlivé porušení.

11.1.11. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. 2.2.2. a nepředloží v požadovaném termínu Časový a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provádět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu.

11.1.12. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z ustanovení odst. 14.8. ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zhotovitel předal objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11. této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem nebo ve lhůtě přiměřené, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

12.3.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

12.3.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.

12.3.3. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3.4. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.10. Smlouvy.

12.3.5. v případě nesplnění podmínky objednatele na zajištění odborného vedení stavby v pozici hlavního stavbyvedoucího autorizovanou osobou (inženýr, technik) s přítomností na stavbě dle bodu 8.21. Smlouvy.

12.4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

12.5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.5.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

12.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

12.5.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.8. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

12.5.6. objednatel nezíská dotaci na financování této zakázky.

12.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1., 12.2. a 12.3. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.5. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.8. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a

vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 12.7. této smlouvy.

12.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 12.1., 12.2., 12.3. a 12.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

12.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.17. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.

12.18. Plnil – li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá – li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

### **13. Závěrečné ustanovení**

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

13.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přeschasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

13.9. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

13.10. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.11. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.12. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.13. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.14. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

13.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

13.17. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 25.5.2026 usnesením č. R/212/2026.

13.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Ve Světlé nad Sázavou dne .....

Za objednatele:

Ing. František Aubrecht  
starosta města

Aubrecht František Ing.  
24.07.2026 12:20:54



za zhotovitele:

František Vavříčka  
Digitálně podepsal  
František Vavříčka  
Datum: 2026.07.24  
13:42:45 +02'00'

František Vavříčka  
jednatel

| SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI                                                                                                                                 |                             | Zatřídění objektů do druhu a oboru<br>stavebnictví dle klasifikace<br>stavebních objektů |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Rekonstrukce části vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a části elektroinstalace v objektu<br/>domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</b> |                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  | <b>Základ DPH 12%</b>       | <b>801.91.1.</b>                                                                         |
| <b>část 01</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 101 150 Kč                  |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 736 590 Kč                  |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 01</b>                                                                                                                                     | <b>837 740 Kč</b>           |                                                                                          |
| <b>část 02</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 893 798 Kč                  |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 58 104 Kč                   |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 02</b>                                                                                                                                     | <b>951 902 Kč</b>           |                                                                                          |
| <b>část 03</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 1 170 772 Kč                |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 74 569 Kč                   |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 03</b>                                                                                                                                     | <b>1 245 340 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>část 04</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 1 104 128 Kč                |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 79 483 Kč                   |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 04</b>                                                                                                                                     | <b>1 183 611 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>část 05</b>                                                                                                                                                   |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 1 128 604 Kč                |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 81 354 Kč                   |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 05</b>                                                                                                                                     | <b>1 209 958 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>část 010</b>                                                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 762 475 Kč                  |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 61 570 Kč                   |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 010</b>                                                                                                                                    | <b>824 045 Kč</b>           |                                                                                          |
| <b>část 011</b>                                                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                                                      | 2 738 288 Kč                |                                                                                          |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                                                          | 203 141 Kč                  |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: část 011</b>                                                                                                                                    | <b>2 941 430 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>Elektroinstalace</b>                                                                                                                                          |                             |                                                                                          |
| 1 etapa - strukturovaná kabeláž                                                                                                                                  | 1 105 974 Kč                |                                                                                          |
| <b>cena bez DPH: Elektroinstalace</b>                                                                                                                            | <b>1 105 974 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>Základ pro DPH 12%</b>                                                                                                                                        | <b>10 300 000 Kč</b>        |                                                                                          |
| <b>DPH 12%</b>                                                                                                                                                   | <b>1 236 000 Kč</b>         |                                                                                          |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                                                      | <b><u>11 535 999 Kč</u></b> |                                                                                          |



| <u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u>                                                                                            |                   | <u>Zařazení objektu do<br/>druhu a oboru<br/>stavebnictví dle<br/>klasifikace stavebních</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu<br/>domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</u> |                   |                                                                                              |
| Soupis prací části: 01                                                                                                             | Základ DPH 12%    | 801.91.1.                                                                                    |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                        | 101 150 Kč        |                                                                                              |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                            | 736 590 Kč        |                                                                                              |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                                 | 837 740 Kč        |                                                                                              |
| DPH 12%                                                                                                                            | 100 529 Kč        |                                                                                              |
| CELKOVÁ CENA S DPH :                                                                                                               | <u>938 268 Kč</u> |                                                                                              |
|                                                                                                                                    |                   |                                                                                              |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2022/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2023/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část: 01

Misto **Světlá nad Sázavou**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**  
**náměstí Trčků z Lípy 18**  
**58291 Světlá nad Sázavou**

IČ: **00268321**  
 DIČ: **CZ00268321**

Zhotovitel: **Tost s.r.o.**

IČ: **11981148**  
 DIČ: **CZ11981148**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 71 149,96        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 25 000,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>96 149,96</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>96 149,96</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>11 538,00</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK      |

**Cena celkem s DPH 107 687,96 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 61          | Upravy povrchů vnitřní            | HSV      |  |  | 35 933,33 |
| 94          | Lešení a stavební výtahy          | HSV      |  |  | 4 938,50  |
| 95          | Dokončovací kce na<br>pozem.stav. | HSV      |  |  | 4 000,00  |
| 96          | Bourání konstrukcí                | HSV      |  |  | 22 148,70 |
| 97          | Prorážení otvorů                  | HSV      |  |  | 359,43    |
| 99          | Staveništní přesun hmot           | HSV      |  |  | 3 770,00  |
| VN          | Vedlejší náklady                  | VN       |  |  | 25 000,00 |
| Cena celkem |                                   |          |  |  | 96 149,96 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část: 01 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | množství                          | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 61            | Upravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                   |           | 35 933,33 |
| 1    | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D.1.4.1, Půdorys 1.PP, DN 20, odměřeno na výkresu":(8+8+6+3+7+2+1+2+4+2+2+6+8+9+3+3+5+5+12+12+4)/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.1, Půdorys 1.PP, DN 25, odměřeno na výkresu":(7+7+2+2+3+3+9+9)/1.5                                                                                                                                              | m      | 102,66667<br>74,66667<br>28,00000 | 350,00    | 35 933,33 |
| Díl: | 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                   |           | 4 938,50  |
| 2    | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>"viz výkres č. D1.1-01.2, Nový stav-půdorys 1.PP, odměřeno na výkresu":30,00+7,42+11,06+13,29+2,08+4,1+2.6                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 70,55000<br>70,55000              | 70,00     | 4 938,50  |
| Díl: | 95            | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                   |           | 4 000,00  |
| 3    | 1             | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu | soubor | 1,00000                           | 4 000,00  | 4 000,00  |
| Díl: | 96            | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1,00000                           |           | 22 148,70 |
| 4    | 963016111R00  | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12.5 mm<br>"viz výkres č. D1.1-01.1, výpis: Bourací práce 1.PP. ozn. B01":6.85                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 6,85000<br>6,85000                | 762,00    | 5 219,70  |
| 5    | 963016211R00  | Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt<br>"viz výkres č. D1.1-01.1, výpis: Bourací práce 1.PP. ozn. B03":26.43<br>"viz výkres č. D1.1-01.1, výpis: Bourací práce 1.PP. ozn. B04":30.00                                                                                                                                                                                                                | m2     | 56,43000<br>26,43000<br>30,00000  | 300,00    | 16 929,00 |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                   |           | 359,43    |
| 6    | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6111.R00":0.08104<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6211.R00":0.60267                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,68371<br>0,08104<br>0,60267     | 455,00    | 311,09    |
| 7    | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6111.R00":0.08104*2<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6211.R00":0.60267*2                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 1,36742<br>0,16208<br>1,20534     | 13,80     | 18,87     |
| 8    | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6111.R00":0.08104<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6211.R00":0.60267                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,68371<br>0,08104<br>0,60267     | 1 000,00  | 683,71    |
| 9    | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6211.R00":0.60267*4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 2,41068<br>2,41068                | 57,50     | 138,61    |
| 10   | 979951111R00  | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6211.R00":0.60267                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,60267<br>0,60267                | -2 000,00 | -1 205,34 |
| 11   | 979990110R00  | Poplatek za uložení sutí - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802<br>"součet rozpočtového programu, položka 963 01-6111.R00":0.08104                                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,08104<br>0,08104                | 5 090,00  | 412,49    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           | 3 770,00  |
| 12   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m<br>"součet rozpočtového programu":1,885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 1,88500 | 2 000,00  | 3 770,00  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,88500 |           |           |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |           | 25 000,00 |
| 13   | VRN1         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |
|      |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |        |         |           |           |
| 14   | VRN2         | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|      |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budov).</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |           |
| 15   | VRN3         | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|      |              | <p>Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |           |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000 |           |           |

**Celkem**

**96 149,96**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | 736 589,64 |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0,70449           |                    | 3,30162                |
| 1        | 722182001R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoj<br>dle naměřených délek potrubí v1.pp:90+97+112+42                                                                                                                                                                                 | m   | 341,00000 | 60,00     | 20 460,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 2        | 722182004R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoj<br>dle naměřených délek potrubí v 1.pp:88+28                                                                                                                                                                                       | m   | 116,00000 | 78,00     | 9 048,00   |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 3        | 722182006R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80.sam.spoj<br>dle naměřených délek potrubí v 1.pp:60+67+15                                                                                                                                                                                    | m   | 142,00000 | 96,00     | 13 632,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 4        | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15<br>soc.zařízení u šatny údržby:5<br>soc.zařízení u výtahu:3<br>soc.zařízení u masérny:3<br>soc.zařízení u chirurgie:16<br>soc.zařízení u kuchyně:3<br>soc.zařízení u žehlíny:5<br>prádelna:12<br>soc.zařízení u schodiště:9<br>příprava zeleniny:7 | kus | 63,00000  | 174,00    | 10 962,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 5        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:90+97+112+42+88+28+60+67+15                                                                                                                                                                               | m   | 599,00000 | 30,00     | 17 970,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 6        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:599                                                                                                                                                                                                  | m   | 599,00000 | 66,00     | 39 534,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00001       | 0,00599           | 0                  | 0                      |
| 7        | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,70449   | 60 000,00 | 42 269,40  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 8        | 722130801R00  | Demontáž potrubí pod stropem DN 25<br>odměřeno z výkresu stáv.stavu:30+50+10+20                                                                                                                                                                                                       | m   | 110,00000 | 36,00     | 3 960,00   |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00213            | 0,2343                 |
| 9        | 722130802R00  | Demontáž potrubí pod stropem DN 40<br>odměřeno z výkresu stáv.stavu:100+25+25+10+15+25+15+40+40                                                                                                                                                                                       | m   | 385,00000 | 60,00     | 23 100,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00497            | 1,91345                |

[illegible]



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |          |           |  |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|--|------|------|---------|---------|---|---|
| 27 | 722178712R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>zavěšené pod stropem v<br>1.pp:4+2+17+10+15+7+2+7+4+9+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 97,00000  | 388,80   | 37 713,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00053 | 0,05141 | 0 | 0 |
| 28 | 722178713R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>zavěšeno pod stropem v<br>1.pp:10+9+2+10+4+2+10+2+4+10+2+2+6+3+10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m | 88,00000  | 518,40   | 45 619,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00073 | 0,06424 | 0 | 0 |
| 29 | 722178714R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>zavěšené pod stropem v 1.pp:3+7+2+7+7+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 28,00000  | 612,00   | 17 136,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00102 | 0,02856 | 0 | 0 |
| 30 | 722178715R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 50x6,9 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>zavěšené pod stropem v 1.pp:6+7+9+7+15+7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m | 60,00000  | 812,40   | 48 744,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00138 | 0,0828  | 0 | 0 |
| 31 | 722178716R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 63x8,6 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>zavěšené pod stropem v 1.pp:10+27+12+18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 67,00000  | 1 062,00 | 71 154,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0021  | 0,1407  | 0 | 0 |
| 32 | 722178717R00 | Potrubi vícevrst.vod.,D 75x8,4 mm<br>odměřeno z výkresu D.1.4.1:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m | 15,00000  | 1 656,00 | 24 840,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00257 | 0,03855 | 0 | 0 |
| 33 | 722172411R00 | Potrubi z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>dražek a vyvrtání otvorů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>montážní materiál je součástí této položky.<br>V rýze ve zdi - 1.pp:<br>sociální zařízení u šatny údržby:8+8<br>sociální zařízení u výtahu:6+3<br>sociální zařízení u masérny:7+2<br>sociální zařízení u chirurgie:1+2+4+2+2<br>sociální zařízení u kuchyně:6<br>sociální zařízení u žehlírny:8+9<br>prádelna:3*2<br>sociální zařízení u schodiště:5+5<br>přípravná zeleniny:12+12+4<br>Odměřeno z výkresu D.1.4.1:<br>vč.zed.výpom. | m | 112,00000 | 306,00   | 34 272,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00046 | 0,05152 | 0 | 0 |
| 34 | 722172412R00 | Potrubi z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m | 42,00000  | 328,80   | 13 809,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00058 | 0,02436 | 0 | 0 |

[illegible]

|    |              |                                                                                                                                                                      |     |                        |       |          |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|----------|------|------|---------|---------|---|---|
| 44 | 722181214RU1 | dle naměřené délky potrubí v 1.pp:<br>zavěšené:74<br>Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:<br>zavěšené:39 | m   | 74,00000<br>39,00000   | 70,80 | 2 761,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00007 | 0,00273 | 0 | 0 |
| 45 | 722181214RY3 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 63 mm<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:<br>zavěšené:30                                                      | m   | 39,00000<br>30,00000   | 86,40 | 2 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00021 | 0,0063  | 0 | 0 |
| 46 | 722181214RW2 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 45 mm<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:<br>zavěšené:9                                                       | m   | 30,00000<br>9,00000    | 74,40 | 669,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00014 | 0,00126 | 0 | 0 |
| 47 | 722181214RW6 | Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 50 mm<br>dle naměřené délky potrubí v 1.pp:<br>zavěšené:38                                                      | m   | 9,00000<br>38,00000    | 79,20 | 3 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00016 | 0,00608 | 0 | 0 |
| 48 | 48485210R    | Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"                                                                                                                              | kus | 38,00000<br>110,00000  | 50,40 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00008 | 0,0088  | 0 | 0 |
| 49 | 48485215R    | vodorovné potrubí:110<br>Objímka na trubky ocelové velikost 1"                                                                                                       | kus | 110,00000<br>120,00000 | 56,40 | 6 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00012 | 0,0144  | 0 | 0 |
| 50 | 48485220R    | vodorovné potr.:120<br>Objímka na trubky ocelové velikost 5/4"                                                                                                       | kus | 120,00000<br>90,00000  | 66,00 | 5 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00013 | 0,0117  | 0 | 0 |
| 51 | 48485225R    | vodorovné potr.:90<br>Objímka na trubky ocelové velikost 6/4"                                                                                                        | kus | 90,00000<br>25,00000   | 69,60 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00017 | 0,00425 | 0 | 0 |
| 52 | 48485230R    | vodorovné potr.:25<br>Objímka na trubky ocelové velikost 2"                                                                                                          | kus | 25,00000<br>100,00000  | 76,80 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002  | 0,02    | 0 | 0 |
| 53 | 48485235R    | vodorovn'potr.:50+50<br>Objímka na trubky ocelové velikost 2 1/2"                                                                                                    | kus | 100,00000<br>10,00000  | 81,60 | 816,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00036 | 0,0036  | 0 | 0 |

**26** **736 589,64**

| <b><u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u></b>                                                                                        |  |                            | <i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</u></b> |  |                            |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| Soupis prací části: 02                                                                                                                |  | Základ DPH 12%             | 801.91.1.                                                                                 |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                           |  | 893 798 Kč                 |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                               |  | 58 104 Kč                  |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                                    |  | 951 902 Kč                 |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| DPH 12%                                                                                                                               |  | 114 228 Kč                 |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                           |  | <b><u>1 066 130 Kč</u></b> |                                                                                           |
|                                                                                                                                       |  |                            |                                                                                           |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

| Položkový rozpočet      |                                                                                 |                                                                            |                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zakázka:                |                                                                                 | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 02 |                             |
| Místo                   |                                                                                 | Světlá nad Sázavou                                                         |                             |
| Objednatel:             | Město Světlá nad Sázavou<br>náměstí Trčků z Lípy 18<br>58291 Světlá nad Sázavou | IČ:                                                                        | 00268321<br>DIČ: CZ00268321 |
| Zhotovitel:             | Tost s.r.o.                                                                     | IČ:                                                                        | 11981148<br>DIČ: CZ11981148 |
| Rozpis ceny             |                                                                                 |                                                                            |                             |
| HSV                     |                                                                                 |                                                                            | 247 961,93                  |
| PSV                     |                                                                                 |                                                                            | 534 760,13                  |
| MON                     |                                                                                 |                                                                            | 16 076,00                   |
| Vedlejší náklady        |                                                                                 |                                                                            | 95 000,00                   |
| Ostatní náklady         |                                                                                 |                                                                            | 0,00                        |
| Celkem                  |                                                                                 |                                                                            | 893 798,06                  |
| Rekapitulace daní       |                                                                                 |                                                                            |                             |
| Základ pro sníženou DPH | 12 %                                                                            |                                                                            | 893 798,06 CZK              |
| Snížená DPH             | 12 %                                                                            |                                                                            | 107 255,77 CZK              |
| Základ pro základní DPH | 21 %                                                                            |                                                                            | 0,00 CZK                    |
| Základní DPH            | 21 %                                                                            |                                                                            | 0,00 CZK                    |
| Zaokrouhlení            |                                                                                 |                                                                            | 0,00 CZK                    |
| Cena celkem s DPH       |                                                                                 | 1 001 053,83 CZK                                                           |                             |
| v _____ dne _____       |                                                                                 |                                                                            |                             |
| _____<br>Za zhotovitele |                                                                                 | _____<br>Za objednatele                                                    |                             |

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 29 647,91  |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 44 564,95  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 26 103,67  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 13 348,19  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 2 661,35   |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 15 000,00  |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 17 392,50  |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 90 998,82  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 8 244,54   |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 22 045,55  |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 32 561,48  |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 57 594,44  |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 199 557,60 |
| 734         | Armatury                       | PSV      |  |  | 4 402,80   |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 14 556,00  |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 33,30      |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 20 738,30  |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 75 008,66  |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 83 668,35  |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 3 776,11   |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 17 090,18  |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 3 727,36   |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 12 956,00  |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 3 120,00   |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 95 000,00  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 893 798,06 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 02 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství                                                               | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                        |           | 29 647,91 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N37. odměřeno na výkresu":0.4*3.1*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>součást N22, odměřeno na<br>výkresu":0.55*3.45*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04, 2.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":0.55*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04, 3.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":0.55*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04, 4.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":0.55*2.7*0.075  | m3 | 0,56944<br>0,09300<br>0,14231<br><br>0,11138<br>0,11138<br>0,11138     | 1 500,00  | 854,16    |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N37. odměřeno na výkresu":3.1*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>součást N22. odměřeno na výkresu":3.45*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04 a N03, 2.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.7*2+2.2+1.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04 a N03, 3.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.7*2+2.2+1.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N04 a N03, 4.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.7*2+2.2+1.5*2 | m  | 44,90000<br>6,20000<br>6,90000<br>10,60000<br><br>10,60000<br>10,60000 | 220,00    | 9 878,00  |
| 3    | 346244361RT2  | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5<br>cm. s použitím suché maltové směsi<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N34":0.15*0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 0,02250<br>0,02250                                                     | 2 500,00  | 56,25     |
| 4    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 2.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 3.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 4.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*0.25                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1,65000<br>0,55000<br>0,55000<br>0,55000                               | 950,00    | 1 567,50  |
| 5    | 346275116R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 200<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 2.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*(1.5-0.25)<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 3.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*(1.5-0.25)<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 4.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":2.2*(1.5-0.25)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,25000<br>2,75000<br>2,75000<br>2,75000                               | 2 000,00  | 16 500,00 |
| 6    | 1             | Dodávka a montáž profilu pro založení,<br>profil R-CW 50. včetně hm. natl. 8x60 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N03, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,60000<br>2,20000<br>2,20000                                          | 120,00    | 792,00    |



|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                  |        |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|         |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N03, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,20000                                                                                          |        |           |
| Díl: 60 |              | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                  |        | 44 564,95 |
| 7       | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně, tloušťka vrstev 10 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2,24-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+0 55*0 7<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2,24-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+0 55*0 7<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2,24-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+0 55*0 7                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 45,71820<br>15,23940<br>15,23940<br>15,23940                                                     | 590,00 | 26 973,74 |
| 8       | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást N36 a N37, částečně odměřeno na výkresu":(4+5,8)*(2,24-2)+/0 24+0 24)*0 22+0 4*1 1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N21 a N22, odměřeno na výkresu":(5+5,4+2,65)*(2,24-2)+/0 24+0 24)*0 22+0 55*1 45<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N04, 2.NP, odměřeno na výkresu":7,6*0,24-1*0 24+/0 24+0 24)*0 22+0 55*0 7<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N04, 3.NP, odměřeno na výkresu":7,6*0,24-1*0 24+/0 24+0 24)*0 22+0 55*0 7<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N04, 4.NP, odměřeno na výkresu":7,6*0,24-1*0 24+/0 24+0 24)*0 22+0 55*0 7     | m2 | 13,15650<br>2,89760<br>4,03510<br>2,07460<br>2,07460<br>2,07460                                  | 208,00 | 2 736,55  |
| 9       | 602011179R00 | Stěrka na stěnách, pro vytvoření hladkého povrchu, tl. 1-2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":7,6*2-1*2,02-1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 39,09120<br>13,03040<br>13,03040<br>13,03040                                                     | 380,00 | 14 854,66 |
| Díl: 61 |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                  |        | 26 103,67 |
| 10      | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":4/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":7/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":7/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":7/1.5 | m  | 21,86667<br>1,30000<br>1,30000<br>1,30000<br>1,30000<br>2,66667<br>4,66667<br>4,66667<br>4,66667 | 250,00 | 5 466,67  |
| 11      | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 45,86000                                                                                         | 450,00 | 20 637,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást N36 a N37, částečně odměřeno na výkresu":(4+5,8)*2,24-1*0,9+(1+0,9+0,9)*0,22-0,7*2,02*2                                                                                                                                                                                                                              |        | 18,84000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N21 a N22, částečně odměřeno na výkresu":(5+5,4+2,65)*2,24+(1+0,9+0,9)*0,22-0,7*2,02*2                                                                                                                                                                                                                               |        | 27,02000 |           |           |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | 13 348,19 |
| 12   | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 6,34000  | 500,00    | 3 170,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N35, odměřeno na výkresu":2.39                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2,39000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N20":3.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 3,95000  |           |           |
| 13   | 632411107R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 10,83000 | 800,00    | 8 664,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 2.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 3.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 4.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
| 14   | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 17,17000 | 80,50     | 1 382,19  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást N35":2.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,39000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N20":3.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 3,95000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 2.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 3.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 4.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 3,61000  |           |           |
| 15   | 632451023R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 0,16500  | 800,00    | 132,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.6*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,03000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N06, 2.NP, odměřeno na výkresu":0.9*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0,04500  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N06, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.9*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0,04500  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N06, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.9*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0,04500  |           |           |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | 2 661,35  |
| 16   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 17,17000 | 155,00    | 2 661,35  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást N36 a N37, viz plocha místností":2.39                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,39000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N21 a N22, viz plocha místností":3.95                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 3,95000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N03, 2.NP, viz plocha místností":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N03, 3.NP, viz plocha místností":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,61000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02 a N03, 4.NP, viz plocha místností":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3,61000  |           |           |
| Díl: | 95           | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | 15 000,00 |
| 17   | 2            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|      |              | Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech nadlažích objektů |        |          |           |           |
|      |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |           |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | 17 392,50 |
| 18   | 962031142R00 | Bourání příček z tvárcí pórabetonových tl. 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 9,24000  | 200,00    | 1 848,00  |

|    |              |                                                                                                                            |     |          |           |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4                  |     | 3,08000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4                  |     | 3,08000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4                  |     | 3,08000  |           |          |
| 19 | 962031122R00 | Bourání přiček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm                                                                           | m2  | 7,24750  | 200,00    | 1 449,50 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B35, částečně odměřeno na výkresu":0.4*3.1                             |     | 1,24000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B22, částečně odměřeno na výkresu":0.45*3.45                           |     | 1,55250  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7                 |     | 1,48500  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7                 |     | 1,48500  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7                 |     | 1,48500  |           |          |
| 20 | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm                                               | m3  | 0,01950  | 10 000,00 | 195,00   |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.4*0.15*0.1                             |     | 0,00600  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.3*0.15*0.1                  |     | 0,00450  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.3*0.15*0.1                  |     | 0,00450  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.3*0.15*0.1                  |     | 0,00450  |           |          |
| 21 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%                                                                         | m2  | 17,50000 | 300,00    | 5 250,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B33":2.39                                                              |     | 2,39000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B20":3.95                                                              |     | 3,95000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
| 22 | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických                                                                                                 | m2  | 17,50000 | 300,00    | 5 250,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B33":2.39                                                              |     | 2,39000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B20":3.95                                                              |     | 3,95000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":3.72                                                   |     | 3,72000  |           |          |
| 23 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2                                                                | kus | 5,00000  | 50,00     | 250,00   |
|    |              | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. |     |          |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B37":1                                                                 |     | 1,00000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B24":1                                                                 |     | 1,00000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 2.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 3.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |          |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 4.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |          |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                      |          |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 24   | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP, připojení umyvadla, odměřeno na<br>výkresu":5.4<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>odměřeno na výkresu":1.8+0.6<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>2.NP. odměřeno na výkresu":1.3+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>3.NP. odměřeno na výkresu":1.3+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>4.NP. odměřeno na výkresu":1.3+0.3                                                                                                               | m   | 12,60000<br>5,40000<br>2,40000<br>1,60000<br>1,60000<br>1,60000      | 250,00   | 3 150,00  |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                      |          | 90 998,82 |
| 25   | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":0.4+0.4<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":0.3+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":0.3+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":0.3+0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 2,60000<br>0,80000<br>0,60000<br>0,60000<br>0,60000                  | 1 000,00 | 2 600,00  |
| 26   | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze<br>zdi cih<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B36":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B23":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 2.NP:1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 3.NP:1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 4.NP:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000       | 100,00   | 500,00    |
| 27   | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP, ozn. B34, částečně odměřeno na<br>výkresu":(3.3+4.65)*2+(1+0.9+0.9)*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP, ozn. B21, částečně odměřeno na<br>výkresu":(5,4+6,4+2,59)*2,24-0,7*2,02*2-<br>0.6*2.02-1*1+1+0.9+0.9)*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, ozn. B02, 2.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":7,7*2,24-1*2,02-<br>1*0.9+1+0.9+0.9)*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":7,7*2,24-1*2,02-<br>1*0.9+1+0.9+0.9)*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně<br>odměřeno na výkresu":7,7*2,24-1*2,02-<br>1*0.9+1+0.9+0.9)*2 | m2  | 89,15760<br>16,51600<br>27,80960<br>14,94400<br>14,94400<br>14,94400 | 200,00   | 17 831,52 |
| 28   | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP<br>nošením<br>"součet z rozpočtového programu":8,8384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 8,83840<br>8,83840                                                   | 2 500,00 | 22 096,00 |
| 29   | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP<br>nošením<br>"součet z rozpočtového<br>programu":8.8384*1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 10,60608<br>10,60608                                                 | 1 500,00 | 15 909,12 |
| 30   | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP<br>nošením<br>"součet z rozpočtového programu":8,8384/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 2,20960<br>2,20960                                                   | 2 500,00 | 5 524,00  |
| 31   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1<br>km<br>"součet z rozpočtového programu":8,8384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 8,83840<br>8,83840                                                   | 455,00   | 4 021,47  |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |          |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 32       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>"součet z rozpočtového programu":8,8384*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 17,67680 | 13,80    | 243,94    |
| 33       | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební<br>keramika, skupina odpadu 170103<br>"součet z rozpočtového programu":2,7295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 2,72950  | 2 520,00 | 6 878,34  |
| 34       | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel<br>skupina 170101 a 170102<br>"součet z rozpočtového programu":6,1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 6,10890  | 2 520,00 | 15 394,43 |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          | 8 244,54  |
| 35       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky<br>12 m<br>"součet z rozpočtového programu":5,3536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 5,35360  | 1 540,00 | 8 244,54  |
| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          | 22 045,55 |
| 36       | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty,<br>tl. 2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N35, odměřeno na<br>výkresu":2,39+4,2*2+(3,3+0,65+0,1)*0,15+1<br>*1,3<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N20, odměřeno na<br>výkresu":3,95+3,6*2+(1,3+4,6)*0,15+1,9*1,3                                                                                                                                                                 | m2  | 27,20250 | 500,00   | 13 601,25 |
| 37       | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových<br>hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha<br>- stěna, stěna - stěna, šířka 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N35, odměřeno na výkresu":3.3+5.8+2*3<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N20, odměřeno na výkresu":5+4.8+2*4                                                                                                                                                            | m   | 32,90000 | 250,00   | 8 225,00  |
| 38       | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky<br>do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,10200  | 2 150,00 | 219,30    |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |          | 32 561,48 |
| 39       | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300<br>mm, typ SP, požární odolnost EI 30<br>ozn. RD1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N38":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N23":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N05, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N05, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N05, 4.NP":1                                      | kus | 5,00000  | 6 500,00 | 32 500,00 |
| 40       | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do<br>12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,02430  | 2 530,00 | 61,48     |
| Díl: 721 |              | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          | 57 594,44 |
| 41       | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":0.7<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno<br>na výkresu":0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno<br>na výkresu":0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno<br>na výkresu":0.5 | m   | 2,20000  | 100,00   | 220,00    |
| 42       | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":3.25<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":0.8+3.75<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno<br>na výkresu":2.5+3                                                                                                             | m   | 24,30000 | 144,00   | 3 499,20  |

|    |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 43 | 721176103R00 | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.5+3                                                                                     |     | 5,50000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.5+3                                                                                     |     | 5,50000  |          |           |
|    |              | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 13,40000 | 450,00   | 6 030,00  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":4.5                                                                                                      |     | 4,50000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.7+1.3+0.3                                                                                              |     | 2,30000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.3+0.6+0.3                                                                                   |     | 2,20000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.3+0.6+0.3                                                                                   |     | 2,20000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.3+0.6+0.3                                                                                   |     | 2,20000  |          |           |
| 44 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m   | 9,50000  | 1 000,00 | 9 500,00  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2                                                                                                      |     | 1,20000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.8                                                                                                      |     | 0,80000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":2.5                                                                                           |     | 2,50000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.5                                                                                           |     | 2,50000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.5                                                                                           |     | 2,50000  |          |           |
| 45 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m   | 16,15000 | 1 000,00 | 16 150,00 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                      |     | 3,40000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75                                                                                                     |     | 3,75000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |          |           |
| 46 | 28615443.AR  | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus | 5,00000  | 800,00   | 4 000,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1                                                                                                        |     | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1                                                                                                        |     | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, součást stoupacího potrubí":1                                                                                                    |     | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, součást stoupacího potrubí":1                                                                                                    |     | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, součást stoupacího potrubí":1                                                                                                    |     | 1,00000  |          |           |
| 47 | 721194105R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                             | kus | 5,00000  | 60,00    | 300,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást připojovacího potrubí":1                                                                                                            |     | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást připojovacího potrubí":1                                                                                                            |     | 1,00000  |          |           |

|          |              |                                                                                        |        |         |           |            |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
| 48       | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                            | kus    | 5,00000 | 108,00    | 540,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást připojovacího potrubí":1            |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást připojovacího potrubí":1            |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, součást připojovacího potrubí":1 |        | 1,00000 |           |            |
| 49       | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm                                                    | kus    | 4,00000 | 420,00    | 1 680,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B31":1                             |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 2.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 3.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 4.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
| 50       | 721223423RT1 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez                                 | kus    | 1,00000 | 2 928,00  | 2 928,00   |
|          |              | ozn.VP2                                                                                |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N31":1                                      |        | 1,00000 |           |            |
| 51       | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, včetně těsnící přírubv                       | kus    | 3,00000 | 2 928,00  | 8 784,00   |
|          |              | ozn. VP1                                                                               |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 2.NP":1                           |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 3.NP":1                           |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 4.NP":1                           |        | 1,00000 |           |            |
| 52       | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výškv přes 6 - 12 m           | t      | 0,05670 | 60 000,00 | 3 402,00   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0567                                                |        | 0,05670 |           |            |
| 53       | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                      | t      | 0,04677 | 12 000,00 | 561,24     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,04677                                               |        | 0,04677 |           |            |
| Díl: 725 |              | Zařizovací předměty                                                                    |        |         |           | 199 557,60 |
| 54       | 3            | Demontáž madla, dvojité sklopné                                                        | soubor | 3,00000 | 180,00    | 540,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
| 55       | 4            | Demontáž madla, rovné                                                                  | soubor | 9,00000 | 180,00    | 1 620,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":1+1+1              |        | 3,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":1+1+1              |        | 3,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":1+1+1              |        | 3,00000 |           |            |
| 56       | 5            | Demontáž sklopného sprchového sedátka                                                  | soubor | 3,00000 | 180,00    | 540,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 2.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 3.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 4.NP":1                  |        | 1,00000 |           |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 57 | 6            | Demontáž držáku na toaletní papír<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B44":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00000 | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 58 | 7            | Montáž sedátka na šrouby do zdiva<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 3,00000 | 720,00    | 2 160,00  |
| 59 | 8            | Sedátko sklápěcí s opěrou do sprch. koutu,<br>včetně kotevního materiálu<br>ozn. Sed1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 3,00000 | 4 104,00  | 12 312,00 |
| 60 | 725100001RA0 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N11, 4.NP":1<br>Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N42. ozn. U2":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N27. ozn. U2":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N14, 2.NP. ozn. U1":1 | kus    | 3,00000 | 4 656,00  | 13 968,00 |
| 61 | 9            | Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka,<br>umývadlo stávací<br>ozn. U1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 2,00000 | 2 532,00  | 5 064,00  |
| 62 | 725100006RA0 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N14, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N14, 4.NP":1<br>Klozet kombi, vč. připojovací manžety a<br>napouštěcí hadice<br>ozn. WC2                                                                                                                                                                                                                                                 | kus    | 2,00000 | 5 856,00  | 11 712,00 |
| 63 | 725100023RA0 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N41":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N27":1<br>Klozet se zadržovací nádrží<br>ozn. WC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 1,00000 | 14 676,00 | 14 676,00 |
| 64 | 10           | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 2.NP":1<br>Klozet se zadržovací nádrží, závěsná WC<br>mísa stávací<br>ozn. WC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 2,00000 | 11 916,00 | 23 832,00 |
| 65 | 5516740682R  | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 4.NP":1<br>Sedátko s poklopem<br>součást prvku s ozn. WC1 a WC2                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 5,00000 | 1 000,00  | 5 000,00  |
| 66 | 28696756R    | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>součást N41":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>součást N27":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N13, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N13, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, součást N13, 4.NP":1<br>Tlačítko ovládací plastové bílé, pro 2<br>množství splachování<br>součást prvku WC1          | kus    | 3,00000 | 1 548,00  | 4 644,00  |
| 67 | 725110814R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N13, 4.NP":1<br>Demontáž klozetů kombinovaných<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B39":1                                                                                                                                                      | soubor | 2,00000 | 500,00    | 1 000,00  |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 68 | 725290010RA0 | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B27":1<br>Demontáž klozetu včetně modulu<br>splachovací nádrže. WC tlačítka<br>Klozet je určen ke zpětné montáži.                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,00000 | 1 440,00 | 4 320,00 |
| 69 | 725290020RA0 | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B13. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B13. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B13. 4.NP":1<br>Demontáž umyvadla včetně baterie, konzol,<br>sifonu<br>Umyvadlo je určen ke zpětné montáži.                          | kus    | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000 |          |          |
| 70 | 725291111R00 | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B28. B29":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 4.NP":1<br>Madlo rovné bílé dl. 300 mm<br>ozn. Mad1       | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,00000 | 1 368,00 | 4 104,00 |
| 71 | 725291112R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 4.NP":1<br>Madlo rovné bílé dl. 400 mm<br>ozn. Mad2                                                                                                     | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,00000 | 1 536,00 | 4 608,00 |
| 72 | 725291131R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 4.NP":1<br>Madlo dvojité pevné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad3                                                                                             | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,00000 | 2 580,00 | 7 740,00 |
| 73 | 725291135R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 4.NP":1<br>Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad4                                                                                           | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3,00000 | 2 856,00 | 8 568,00 |
| 74 | 725292011R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N10. 4.NP":1<br>Zásobník na papírové ručníky<br>ozn. Dop4                                                                                                    | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,00000 | 1 416,00 | 2 832,00 |
| 75 | 725292035R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N43":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N29":1<br>Držák na toaletní papír nerezový<br>ozn. Dop1                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 5,00000 | 696,00   | 3 480,00 |
| 76 | 725292043R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N43":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N29":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N13. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N13. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N13. 4.NP":1<br>Dávkovač tekutého mýdla, 1 l | soubor | 1,00000 |          |          |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,00000 | 792,00   | 1 584,00 |

|    |              |                                                                         |        |         |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |              | ozn.Dop3                                                                |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N43":1                       |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N29":1                       |        | 1,00000 |          |           |
| 77 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu                                  | soubor | 5,00000 | 984,00   | 4 920,00  |
|    |              | ozn. Dop2                                                               |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N43":1                       |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N27":1                       |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 2.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 3.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 4.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
| 78 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem                                                 | soubor | 8,00000 | 254,40   | 2 035,20  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, součást N41":1               |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N27":1               |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 2.NP, ozn. U1":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 3.NP, ozn. U1":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 4.NP, ozn. U1":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
| 79 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtakového nástěnného                                  | kus    | 8,00000 | 180,00   | 1 440,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B39":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 2.NP":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 3.NP":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 4.NP":1+1 |        | 2,00000 |          |           |
| 80 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice                         | kus    | 5,00000 | 600,00   | 3 000,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B42":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B30":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 2.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 3.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 4.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
| 81 | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy                                      | kus    | 5,00000 | 120,00   | 600,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B42":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B30":1              |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 2.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 3.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 4.NP":1   |        | 1,00000 |          |           |
| 82 | 725845811R00 | Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství              | soubor | 3,00000 | 4 992,00 | 14 976,00 |
|    |              | ozn. Bn1                                                                |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 2.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 3.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 4.NP":1            |        | 1,00000 |          |           |
| 83 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství                      | kus    | 2,00000 | 1 704,00 | 3 408,00  |
|    |              | ozn. Bn2                                                                |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N44":1                       |        | 1,00000 |          |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                     |           |          |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 84   | 55144162R    | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N30":1<br>Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm<br>součást prvku s ozn. Bn1, Bn2                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000<br>5,00000                                  |           | 1 454,40 | 7 272,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N44":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N30":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N15, 4.NP":1                                     |     | 1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000 |           |          |           |
| 85   | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,3221                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,32210                                             | 60 000,00 |          | 19 326,00 |
| 86   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,3397                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,33970                                             | 12 000,00 |          | 4 076,40  |
| Díl: | 734          | Armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                     |           |          | 4 402,80  |
| 87   | 734224312RT2 | Ventil termost.přímý, s termost hlavici<br>součást prvku s ozn. RAD1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 4.NP":1                                                                       | kus | 3,00000                                             | 786,00    |          | 2 358,00  |
| 88   | 734264122R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřn<br>součást prvku s ozn. RAD1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 2.NP":1+1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 3.NP":1+1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 4.NP":1+1                                                                          | kus | 6,00000                                             | 334,80    |          | 2 008,80  |
| 89   | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,003                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,00300<br>0,00300                                  | 12 000,00 |          | 36,00     |
| Díl: | 735          | Otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                     |           |          | 14 556,00 |
| 90   | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně přírůbových armatur a regulační hlavice<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 4.NP":1 | kus | 3,00000                                             | 900,00    |          | 2 700,00  |
| 91   | 735156541R00 | Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl. 500 mm, včetně konzol a kotevního materiálu<br>ozn. RAD1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 4.NP":1                                         | kus | 3,00000                                             | 3 348,00  |          | 10 044,00 |
| 92   | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 2.NP":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 3.NP":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N07, 4.NP":0.5*0.5                                                                           | m2  | 0,75000<br>0,25000<br>0,25000<br>0,25000            | 1 200,00  |          | 900,00    |
| 93   | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 2.NP":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 3.NP":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 4.NP":0.5*0.5                                                               | m2  | 0,75000<br>0,25000<br>0,25000<br>0,25000            | 600,00    |          | 450,00    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                              |           |           |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 94   | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,03850                                      | 12 000,00 | 462,00    |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,03850                                      |           | 33,30     |
| 95   | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06. 2.NP":0.06<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06. 3.NP":0.06<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06. 4.NP":0.06                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 0,18000<br>0,06000<br>0,06000<br>0,06000     | 185,00    | 33,30     |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                              |           | 20 738,30 |
| 96   | 11           | Demontáž lišty přechodové<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B18. 2.NP":1*0.9<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B18. 3.NP":1*0.9<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B18. 4.NP":1*0.9                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 2,70000<br>0,90000<br>0,90000<br>0,90000     | 50,40     | 136,08    |
| 97   | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro<br>pokládku dlažbv<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N35":2.39<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N20":3.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 6,34000<br>2,39000<br>3,95000                | 18,30     | 116,02    |
| 98   | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N35":2.39<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N20":3.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,34000<br>2,39000<br>3,95000                | 2 500,00  | 15 850,00 |
| 99   | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška<br>dlaždic<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N46":0.6<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N33":0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 1,20000<br>0,60000<br>0,60000                | 363,30    | 435,96    |
| 100  | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad -<br>obklad, obklad - stěna<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP,<br>N35. odměřeno na výkresu":(4+5.8)*2+2*7<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP,<br>N20. odměřeno na výkresu":(5+4.8)*2+2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 65,20000<br>33,60000<br>31,60000             | 55,50     | 3 618,60  |
| 101  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky<br>do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,4847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,48470<br>0,48470                           | 1 200,00  | 581,64    |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                              |           | 75 008,66 |
| 102  | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod<br>povlak.podlahy<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 2.NP":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 3.NP":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 4.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,83000<br>3,61000<br>3,61000<br>3,61000    | 54,00     | 584,82    |
| 103  | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a<br>CV (vinyl). včetně lepidla<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 2.NP":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 3.NP":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N01. 4.NP":3.61                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 10,83000<br>3,61000<br>3,61000<br>3,61000    | 342,00    | 3 703,86  |
| 104  | 12           | Lepení povlakových povrchů z dílců , PVC a<br>CV (vinyl). včetně lepidla a ochr. rohů<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N02, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":7,6*2-1*2,02-<br>1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+2 2*0 2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N02, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":7,6*2-1*2,02-<br>1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+2 2*0 2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. součást N02, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":7,6*2-1*2,02-<br>1*0 66+(1+0 66+0 66)*0 22+2 2*0 2 | m2 | 40,41120<br>13,47040<br>13,47040<br>13,47040 | 420,00    | 16 972,70 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 105  | 13           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída B<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 s embosováním, na bosou nohu třída B, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu$ min. 0,6 bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 2.NP":(3,61-0.8*0.8)*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 3.NP":(3,61-0.8*0.8)*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 4.NP":(3,61-0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                  | m2 | 9,35550  | 886,80   | 8 296,46  |
| 106  | 14           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu$ min. 0,6, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 2.NP":0.8*0.8*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 3.NP":0.8*0.8*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01, 4.NP":0.8*0.8*1.05                                                                                                                                                                                    | m2 | 2,01600  | 910,80   | 1 836,17  |
| 107  | 15           | PVC vinyl heterogenní v rolích vhodný pro obklad, obklad stěn PU<br>PVC vinyl heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěn PUR, role š. 2 m, tloušťka 1,5 mm, nášlapná vrstva 0,10 mm, hořlavost Bfl S2 D0, barevná stálost min. 6, čisté prostory ISO-1, exceletní odolnost proti bakteriím, vhodné do mokrých prostor<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(7,6*2-1*2,02-1*0.66+(1+0.66+0.66)*0.22+2*0.21*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(7,6*2-1*2,02-1*0.66+(1+0.66+0.66)*0.22+2*0.21*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(7,6*2-1*2,02-1*0.66+(1+0.66+0.66)*0.22+2*0.21*1.05 | m2 | 42,43176 | 882,00   | 37 424,81 |
| 108  | 16           | Svařování povlakových povrchů z pásů nebo čtverců, včetně svařovacích prvků, 50 hm/role<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01 a N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":7.6+2*4+(1+0.66+0.66)*2.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01 a N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":7.6+2*4+(1+0.66+0.66)*2.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, součást N01 a N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":7.6+2*4+(1+0.66+0.66)*2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 60,36000 | 78,00    | 4 708,08  |
| 109  | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 2.NP":0.9<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 3.NP":0.9<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 4.NP":0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 2,70000  | 420,00   | 1 134,00  |
| 110  | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 0,09660  | 3 600,00 | 347,76    |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | 83 668,35 |
| 111  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,19280 | 67,70    | 2 721,05  |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                |        |           |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 112      | 17           | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N36, odměřeno na výkresu":(4+5,8)*2-1*0.9+(1+0.66+0.66)*0.22-0.7*2.02*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N21, odměřeno na výkresu":(5+5,4+2,65)*2+(1+0,66+0,66)*0,2<br>2-n 7*2 n*2<br>Obklad vnitřní keram., tmel, do 25 x 35 cm                                                                                                                                                                               | m2 | 16,38240<br>23,81040<br>40,19280<br>16,38240                   |        | 80 385,60 |
| 113      | 998781102R00 | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N36, odměřeno na výkresu":(4+5,8)*2-1*0.9+(1+0.66+0.66)*0.22-0.7*2.02*2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N21, odměřeno na výkresu":(5+5,4+2,65)*2+(1+0,66+0,66)*0,2<br>2-n 7*2 n*2<br>Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,703                                                                                                                               | t  | 0,70300<br>0,70300                                             | 799,00 | 561,70    |
| Díl: 783 |              | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                |        | 3 776,11  |
| 114      | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N39":(0.7+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N25":(0.7+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 2.NP":(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 3.NP":(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 4.NP":(1+1.97+1.97)*0.2                         | m2 | 4,82000<br>0,92800<br>0,92800<br>0,98800<br>0,98800<br>0,98800 | 350,00 | 1 687,00  |
| 115      | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N25":(0.7+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 2.NP":(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 3.NP":(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N09. 4.NP":(1+1.97+1.97)*0.2                                                                                           | m2 | 3,89200<br>0,92800<br>0,98800<br>0,98800<br>0,98800            | 350,00 | 1 362,20  |
| 116      | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 2.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.1<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.1                                                                                         | m  | 2,85000<br>0,95000<br>0,95000<br>0,95000                       | 25,00  | 71,25     |
| 117      | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N08. 2.NP":0.15+0.6+0.1+0.1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N08. 3.NP":0.15+0.6+0.1+0.1<br>"viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N08. 4.NP":0.15+0.6+0.1+0.1                                                                                                                                                                               | m  | 2,85000<br>0,95000<br>0,95000<br>0,95000                       | 100,00 | 285,00    |
| 118      | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B38":(0.7+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B25":(0.7+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 2 NP:(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 3 NP:(1+1.97+1.97)*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 4 NP:(1+1.97+1.97)*0.2 | m2 | 4,82000<br>0,92800<br>0,92800<br>0,98800<br>0,98800<br>0,98800 | 76,90  | 370,66    |
| Díl: 784 |              | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                |        | 17 090,18 |
| 119      | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 54,86800                                                       | 60,00  | 3 292,08  |

|      |              |                                                                                                                                         |     |          |           |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $2.39+(4+4.6+1.7)*(3.1-2.0)$                         |     | 13,72000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $3.95+(6.4+5.4)*(3.45-2.24)$                         |     | 18,22800 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.24)$                       |     | 7,64000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.24)$                       |     | 7,64000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.24)$                       |     | 7,64000  |           |           |
| 120  | 784442011RT2 | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná. 2x nátěr. 1 x penetrace                                                               | m2  | 68,99050 | 200,00    | 13 798,10 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $2.39+(4+5.8)*(3.1-2.1)+(1+0.24+0.24)*0.22$              |     | 13,49560 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $3.95+(5+2.65+5.4)*(3.45-2.1)+(1+0.24+0.24)*0.22+1*1.32$ |     | 24,51810 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.1)+(1+0.24+0.24)*0.22+2*0.22$  |     | 10,32560 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.1)+(1+0.24+0.24)*0.22+2*0.22$  |     | 10,32560 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu": $3.96+8*(2.7-2.1)+(1+0.24+0.24)*0.22+2*0.22$  |     | 10,32560 |           |           |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                              |     |          |           | 3 727,36  |
| 121  | 18           | Demontáž zrcadla nástěnného                                                                                                             | ks  | 4,00000  | 134,00    | 536,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B26":1                                                                              |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 2.NP":1                                                                   |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 3.NP":1                                                                   |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 4.NP":1                                                                   |     | 1,00000  |           |           |
| 122  | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                                                                                        | m2  | 0,96000  | 741,00    | 711,36    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N26": $0.6*0.4$                                                                      |     | 0,24000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 2.NP": $0.6*0.4$                                                                   |     | 0,24000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 3.NP": $0.6*0.4$                                                                   |     | 0,24000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 4.NP": $0.6*0.4$                                                                   |     | 0,24000  |           |           |
| 123  | 55149061R    | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou<br>ozn. Zrc1                                                                           | kus | 4,00000  | 600,00    | 2 400,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, součást N26":1                                                                               |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 2.NP":1                                                                            |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 3.NP":1                                                                            |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 4.NP":1                                                                            |     | 1,00000  |           |           |
| 124  | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,008                                                     | t   | 0,00800  | 10 000,00 | 80,00     |
|      |              |                                                                                                                                         |     | 0,00800  |           |           |
| Díl: | M21          | Elektromontáže                                                                                                                          |     |          |           | 12 956,00 |
| 125  | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku<br>ozn. EI1                                               | kus | 3,00000  | 438,00    | 1 314,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":1                                                                            |     | 1,00000  |           |           |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |           |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
| 126      | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvyč.prostředí, pouze montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 3,00000 | 474,00    | 1 422,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N45":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N32":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |           |
| 127      | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přisazené, pouze montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 5,00000 | 1 000,00  | 5 000,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.PP, N45":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 1.NP, N32":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
| 128      | 19           | Svítilno interiérové stropní LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 3,00000 | 1 740,00  | 5 220,00  |
|          |              | ozn. EI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000 |           |           |
| Díl: M65 |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           | 3 120,00  |
| 129      | 650801153R00 | Demontáž svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 5,00000 | 480,00    | 2 400,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B43":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B32":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 2.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 3.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
| 130      | 20           | Demontáž spínače nástěnného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 3,00000 | 120,00    | 360,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B43":1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B32":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1,00000 |           |           |
| 131      | 21           | Demontáž zásuvky 230 V s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 3,00000 | 120,00    | 360,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 2.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 3.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-02.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |           |           |
| Díl: VN  |              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           | 95 000,00 |
| 132      | VRN1         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|          |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> |        |         |           |           |



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |               |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 133 | VRN2 | <p>1</p> <p>Provozní vlivy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Soubor</p> | <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> | <p>35 000,00</p> <p>35 000,00</p> | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy)</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a nákladů s tím spojené jsou součástí této položky</p> |
| 134 | VRN3 | <p>1</p> <p>Inženýrská činnost</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Soubor</p> | <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> | <p>35 000,00</p> <p>35 000,00</p> | <p>Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |      | <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <p>1,00000</p>                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |  |  |            |
|--------|--|--|------------|
| Celkem |  |  | 893 798,06 |
|--------|--|--|------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světla nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ  | množství                                             | cena / MJ | Celkem    | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                         |     |                                                      |           | 58 104,12 |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0,04517           |                    | 0,07768                |
| 1        | 722182001R00  | Montáž izol.s kruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoj                                                                                     | m   | 53,00000                                             | 60,00     | 3 180,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 2        | 722182004R00  | Montáž izol.s kruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoj                                                                                     | m   | 14,00000                                             | 78,00     | 1 092,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 3        | 722190401R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 15 1.np na stoupačce S1:5<br>2.np na stoupačce S1:5<br>3.np na stoupačce S1:5<br>4.np na stoupačce S1:5 | kus | 20,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000            | 174,00    | 3 480,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 4        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN odměřeno z výkresů:67                                                                            | m   | 67,00000                                             | 30,00     | 2 010,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 5        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                             | m   | 67,00000                                             | 66,00     | 4 422,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00001       | 0,00067           |                    | 0                      |
| 6        | 998722103R00  | Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                          | t   | 0,04487                                              | 60 000,00 | 2 692,20  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 7        | 722170801R00  | stoupačka S1 s přípojkami 1.-4.np:0,04487                                                                                               | m   | 0,04487                                              |           |           |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    |                        |
|          |               | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 stoupačka S1 s přípojkami 1.-4.np:67                                                             | m   | 67,00000                                             | 36,00     | 2 412,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00028            | 0,01876                |
| 8        | 722220871R00  | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8<br>přípojky 1.np:3<br>přípojky 2.np:3<br>přípojky 3.np:3<br>přípojky 4.np:3               | kus | 12,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000 | 300,00    | 3 600,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00491            | 0,05892                |
| 9        | 722290823R00  | Presun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m                                                                                         | t   | 0,08076                                              | 12 000,00 | 969,12    |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
|          |               | stoupačka S1 s přípojkami:0,08076                                                                                                       | kus | 0,08076                                              |           |           |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00099       | 0,00198           |                    | 0                      |
| 10       | 722131933R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25                                                                                       | kus | 2,00000                                              | 1 200,00  | 2 400,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
|          |               | 4.np připojení pod stropem:2                                                                                                            | kus | 2,00000                                              |           |           |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 11       | 722131932R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20                                                                                       | kus | 1,00000                                              | 1 200,00  | 1 200,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00008       | 0,00008           |                    | 0                      |
|          |               | 4.np připojení pod stropem:1                                                                                                            | kus | 1,00000                                              |           |           |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 12       | 722178711R00  | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm stoupačka S1 cirkulace:14                                                                             | m   | 14,00000                                             | 330,00    | 4 620,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00043       | 0,00602           |                    | 0                      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |          |  |      |  |      |         |         |   |   |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|--|------|--|------|---------|---------|---|---|
| 13 | 722178712R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 25x3,5 mm<br>stoupačka S1 teplá voda:14                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,00000 | 388,80 | 5 443,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00053 | 0,00742 | 0 | 0 |
| 14 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>stoupačka S1 studená voda:14                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 14,00000 | 518,40 | 7 257,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00073 | 0,01022 | 0 | 0 |
| 15 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>instalací materiál je součástí této položky. | m   | 25,00000 | 306,00 | 7 650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00046 | 0,0115  | 0 | 0 |
| 16 | 722181212RZ6 | S1 - přípojka 1.np:4<br>S1 - přípojka 2.np:7<br>S1 - přípojka 3.np:7<br>S1 - přípojka 4.np:7<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                                                 | m   | 25,00000 | 43,20  | 1 080,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00002 | 0,0005  | 0 | 0 |
| 17 | 722181212RU1 | přípojka S1 v 1.np:4<br>přípojka S1 v 2.np:7<br>přípojka S1 v 3.np:7<br>přípojka S1 v 4.np:7<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm                                                                                                                                                                 | m   | 14,00000 | 57,60  | 806,40   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00005 | 0,0007  | 0 | 0 |
| 18 | 722181214RZ6 | stoupačka S1 studená voda:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                                                                                                                | m   | 14,00000 | 61,20  | 856,80   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00004 | 0,00056 | 0 | 0 |
| 19 | 722181214RT8 | stoupačka S1 cirkulace:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 25 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 14,00000 | 67,20  | 940,80   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00007 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 20 | 48485210R    | stoupačka S1 teplá voda:14<br>Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 14,00000 | 50,40  | 504,00   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00008 | 0,0008  | 0 | 0 |
| 21 | 48485215R    | stoupačka S1 cirkulace:10<br>Objímka na trubky ocelové velikost 1"                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00000 | 56,40  | 564,00   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00012 | 0,0012  | 0 | 0 |
| 22 | 48485220R    | stoupačka S1 teplá voda:10<br>Objímka na trubky ocelové velikost 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 14,00000 | 66,00  | 924,00   |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00013 | 0,00182 | 0 | 0 |



| SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI                                                                                               |                     |                | Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</b> |                     |                |                                                                                    |
| Soupis prací části: 03                                                                                                         |                     | Základ DPH 12% | 801.91.1.                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                    | 1 170 772 Kč        |                |                                                                                    |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                        | 74 569 Kč           |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                             | 1 245 340 Kč        |                |                                                                                    |
| DPH 12%                                                                                                                        | 149 441 Kč          |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                    | <b>1 394 781 Kč</b> |                |                                                                                    |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 03

Misto **Světlá nad Sázavou**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**  
**náměstí Trčků z Lípy 18**  
**58291 Světlá nad Sázavou**

IČ: **00268321**  
DIČ: **CZ00268321**

Zhotovitel: **Tost s.r.o.**

IČ: **11981148**  
DIČ: **CZ11981148**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 358 935,67          |
| PSV              |  |  | 683 559,97          |
| MON              |  |  | 23 276,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 105 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 170 771,64</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>1 170 771,64</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>140 492,60</b> CZK   |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK         |

**Cena celkem s DPH**

**1 311 264,24 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 105 230,60   |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 4 719,13     |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 58 837,92    |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 14 312,10    |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 4 152,45     |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 15 000,00    |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 18 095,70    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 119 610,29   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 18 977,48    |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 56 734,91    |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 52 098,57    |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 40 233,16    |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 173 666,40   |
| 726         | Instalační prefabrikáty        | PSV      |  |  | 15 000,00    |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 14 556,00    |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 69 327,93    |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 234 366,24   |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 3 515,99     |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 23 110,04    |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 950,73       |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 16 316,00    |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 6 960,00     |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 105 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 1 170 771,64 |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 03 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 105 230,60 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,<br>N13, N14":0.75*1.2+0.31*1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,27200   | 2 000,00  | 2 544,00   |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,<br>N40, N41, částečně odměřeno na<br>výkresu":3 1*4+0 6+0 6<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,<br>N12, částečně odměřeno na<br>výkresu":3.45*2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,<br>N03, částečně odměřeno na výkresu":2.7*2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2.7*2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2.7*2                                                                                                | m  | 36,70000  | 2 000,00  | 73 400,00  |
| 3    | 346244361RT2  | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5<br>cm. s použitím suché maltové směsi<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,<br>N43":0.3*0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 0,09000   | 1 500,00  | 135,00     |
| 4    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,<br>N40, N41, částečně odměřeno na<br>výkresu":(0 5+0 33)*3 1+1 6*0 6<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,<br>N12, částečně odměřeno na<br>výkresu":0.5*3.45<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,<br>N03, částečně odměřeno na<br>výkresu":2.35*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2.35*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2.35*2.7                                                                                    | m2 | 24,29300  | 1 200,00  | 29 151,60  |
| Díl: | 60            | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | 4 719,13   |
| 5    | 602011141R00  | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,<br>N40, N41, částečně odměřeno na<br>výkresu":(0 5+0 33)*3 1+1 6*0 6<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,<br>N11, N12, N13, N14, částečně odměřeno<br>na<br>výkresu":(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,<br>15)*(2 7-2 24)+0 5*1 15+0 75*1 2+0 31*1 2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,<br>N02, odměřeno na výkresu":2.35*(2.7-2.24)<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N02, 3.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2 35*(2 7-2 24)<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-<br>4.NP, N02, 4.NP, částečně odměřeno na<br>výkresu":2 35*(2 7-2 24) | m2 | 21,45060  | 220,00    | 4 719,13   |
| Díl: | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | 58 837,92  |
| 6    | 612421626R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,<br>N40, N41, částečně odměřeno na<br>výkresu":(0.5+0.33)*3.1+1.6*0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 127,59480 | 400,00    | 51 037,92  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N30":(4.9+1.3+0.55+1.85)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 17,20000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N11, N12, N13, N14, částečně odměřeno na výkresu":(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45)*2,24-                                                                                                                                                                                                                                   |        | 59,46840 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N02, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24+2.35*(2.7-2.24)                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 15,79780 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24+2.35*(2.7-2.24)                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15,79780 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24+2.35*(2.7-2.24)                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 15,79780 |           |           |
| 7    | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 26,00000 | 300,00    | 7 800,00  |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":(5+16)/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 14,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 4,00000  |           |           |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | 14 312,10 |
| 8    | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 26,79000 | 450,00    | 12 055,50 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,49000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 13,33000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
| 9    | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 26,79000 | 80,50     | 2 156,60  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,49000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 13,33000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
| 10   | 632451023R00 | Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 0,10000  | 1 000,00  | 100,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.8+0.6*2)*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,10000  |           |           |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | 4 152,45  |
| 11   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 26,79000 | 155,00    | 4 152,45  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,49000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 13,33000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP":2.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2,99000  |           |           |
| Díl: | 95           | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | 15 000,00 |
| 12   | 1            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|      |              | Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu |        |          |           |           |
|      |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                  |           |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                  |           | 18 095,70  |
| 13   | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B39, částečně odměřeno na výkresu":(0 5+0 33)*3 1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B12, částečně odměřeno na výkresu":(0 5+0 45)*3 45<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B03, částečně odměřeno na výkresu":2 35*2 7<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.35*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.35*2.7 | m2  | 24,88550<br>2,57300<br>3,27750<br>6,34500<br>6,34500<br>6,34500  | 200,00    | 4 977,10   |
| 14   | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazanin 8 - 10 cm<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.5*0.15*0.1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0 3+0 3)*0 15*0 1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0 3+0 3)*0 15*0 1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0 3+0 3)*0 15*0 1                                                                        | m3  | 0,03450<br>0,00750<br>0,00900<br>0,00900<br>0,00900              | 10 000,00 | 345,00     |
| 15   | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B30":4.49<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B10":13.33<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B01":2.99<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B01, 3.NP":2.99<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B01, 4.NP":2.99                                                                                                                                                                                     | m2  | 26,79000<br>4,49000<br>13,33000<br>2,99000<br>2,99000<br>2,99000 | 200,00    | 5 358,00   |
| 16   | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B30":4.49<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B10":13.33<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B01":2.99<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B01, 3.NP":2.99<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B01, 4.NP":2.99                                                                                                                                                                                                             | m2  | 26,79000<br>4,49000<br>13,33000<br>2,99000<br>2,99000<br>2,99000 | 200,00    | 5 358,00   |
| 17   | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2<br>Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B36":1+1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B16":5+1                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 8,00000                                                          | 22,20     | 177,60     |
| 18   | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, připojení umyvadla, odměřeno na výkresu":3.9<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, připojení umyvadla a vpusti, odměřeno na výkresu":0.7+3.6+0.9+0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 9,40000<br>3,90000<br>5,50000                                    | 200,00    | 1 880,00   |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                  |           | 119 610,29 |
| 19   | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0 5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 4,60000<br>1,00000                                               | 1 000,00  | 4 600,00   |

|          |              |                                                                                                                              |     |           |          |           |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.3)*2                                |     | 1,20000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.3)*2                   |     | 1,20000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.3)*2                   |     | 1,20000   |          |           |
| 20       | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC                                                                             | m2  | 1,93200   | 500,00   | 966,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B40":1.1*0.6                                                             |     | 0,66000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B13":0.75*1.2                                                            |     | 0,90000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B14":0.31*1.2                                                            |     | 0,37200   |          |           |
| 21       | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze zdi cih                                                                           | kus | 7,00000   | 58,00    | 406,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B43":1                                                                   |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B15":1                                                                   |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B04":1                                                                   |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B04, 3.NP":1+1                                                    |     | 2,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B04, 4.NP":1+1                                                    |     | 2,00000   |          |           |
| 22       | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů                                                                                                   | m2  | 113,83160 | 200,00   | 22 766,32 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B31, částečně odměřeno na výkresu":(4.49+3.7)*2.0                        |     | 16,38000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B11, částečně odměřeno na výkresu":(2,45+4,65+4,8+2,25+3,74+5,6+3,7)*2.0 |     | 55,45160  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B02, částečně odměřeno na výkresu":(4.95+1.3)*2.24                       |     | 14,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(4.95+1.3)*2.24          |     | 14,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(4.95+1.3)*2.24          |     | 14,00000  |          |           |
| 23       | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                           | t   | 12,50800  | 2 500,00 | 31 270,00 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":12,508                                                                                      |     | 12,50800  |          |           |
| 24       | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                           | t   | 15,00960  | 1 000,00 | 15 009,60 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":12,508*1.2                                                                                  |     | 15,00960  |          |           |
| 25       | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                                           | t   | 3,12700   | 2 250,00 | 7 035,75  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":12,508/4                                                                                    |     | 3,12700   |          |           |
| 26       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                 | t   | 12,50800  | 455,00   | 5 691,14  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":12,508                                                                                      |     | 12,50800  |          |           |
| 27       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                       | t   | 25,01600  | 13,80    | 345,22    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":12,508*2                                                                                    |     | 25,01600  |          |           |
| 28       | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                                             | t   | 4,34104   | 2 520,00 | 10 939,42 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":4,34104                                                                                     |     | 4,34104   |          |           |
| 29       | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika. skupina odpadu 170103                                                          | t   | 8,16700   | 2 520,00 | 20 580,84 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":8,167                                                                                       |     | 8,16700   |          |           |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                      |     |           |          | 18 977,48 |
| 30       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                | t   | 9,48874   | 2 000,00 | 18 977,48 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":9,48874                                                                                     |     | 9,48874   |          |           |
| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                                                           |     |           |          | 56 734,91 |
| 31       | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, tl. 2 mm                                                                         | m2  | 75,76650  | 500,00   | 37 883,25 |

|      |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49+(4.9+1.3+0.55)*0.15+1.85*1.5                                                                                                      |     | 8,27750  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13,39+(3,95+4,1+4,9+1,85+1,3+0,76)*0.15+(1.36+1+1.85)*1.5+3.36*2                                                                       |     | 28,95400 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99+(5.27+1.3)*1.5                                                                                                                    |     | 12,84500 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.99+(5.27+1.3)*1.5                                                                           |     | 12,84500 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.99+(5.27+1.3)*1.5                                                                           |     | 12,84500 |          |           |
| 32   | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna šířka 100 mm                                                                                      | m   | 73,07000 | 250,00   | 18 267,50 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.9+1.3+0.55+1.85+1.5*2                                                                                                                |     | 11,60000 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45-0 7*4+4*2                                                                                             |     | 32,76000 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":5,27+1.3+1.5*2                                                                                                                         |     | 9,57000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP, odměřeno na výkresu":5.27+1.3+1.5*2                                                                                         |     | 9,57000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP, odměřeno na výkresu":5.27+1.3+1.5*2                                                                                         |     | 9,57000  |          |           |
| 33   | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                                                                                                      | t   | 0,27170  | 2 150,00 | 584,16    |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,2717                                                                                                                                                |     | 0,27170  |          |           |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                        |     |          |          | 52 098,57 |
| 34   | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 ozn. RD1                                                                                                | kus | 8,00000  | 6 500,00 | 52 000,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N42":2                                                                                                                                      |     | 2,00000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N15":1                                                                                                                                      |     | 1,00000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N04":1                                                                                                                                      |     | 1,00000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N04, 3.NP":2                                                                                                                           |     | 2,00000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N04, 4.NP":2                                                                                                                           |     | 2,00000  |          |           |
| 35   | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                                                         | t   | 0,03896  | 2 530,00 | 98,57     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,03896                                                                                                                                               |     | 0,03896  |          |           |
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                     |     |          |          | 40 233,16 |
| 36   | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                                                                                                      | m   | 0,60000  | 84,00    | 50,40     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0 6                                                                                                  |     | 0,60000  |          |           |
| 37   | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                                                                                     | m   | 33,95000 | 200,00   | 6 790,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.3+3.3                                                                                              |     | 6,60000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.9+2.2+0.4+0.5+3.75                                                                                 |     | 7,75000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0 9+1 3+0 8+3                                                                                        |     | 6,00000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0 9+1 3+0 8+0 8+3                                                                       |     | 6,80000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0 9+1 3+0 8+0 8+3                                                                       |     | 6,80000  |          |           |
| 38   | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 9,40000  | 339,60   | 3 192,24  |
|      |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotvení materiál atd. |     |          |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                      |     | 3,40000  |          |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                        |        |          |           |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+0.6+3.5+0.6+0.3                                                                                        |        | 6,00000  |           |            |
| 39   | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m      | 14,70000 | 621,60    | 9 137,52   |
|      |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd.           |        |          |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.7                                                                                                      |        | 0,70000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+2+0.7                                                                                                  |        | 3,70000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.4+1+1.5                                                                                                |        | 2,90000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.8+0.4+1+1.5                                                                               |        | 3,70000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.8+0.4+1+1.5                                                                               |        | 3,70000  |           |            |
| 40   | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m      | 16,65000 | 621,60    | 10 349,64  |
|      |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |        |          |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                      |        | 3,40000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.5+3.75                                                                                                 |        | 4,25000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3                                                                                                        |        | 3,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                           |        | 3,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                           |        | 3,00000  |           |            |
| 41   | 28615443.AR  | Kus čistící HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus    | 2,00000  | 439,20    | 878,40     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1                                                                                                      |        | 2,00000  |           |            |
| 42   | 721194105R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                             | kus    | 5,00000  | 60,00     | 300,00     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1                                                                                                        |        | 1,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1+1+1                                                                                                  |        | 4,00000  |           |            |
| 43   | 721194109R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                                                                                                            | kus    | 14,00000 | 108,00    | 1 512,00   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka":1+1+1                                                                                                                         |        | 3,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, viz Poznámka":1+1+1                                                                                                                         |        | 3,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP":1+1+1+1                                                                                                          |        | 4,00000  |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP":1+1+1+1                                                                                                          |        | 4,00000  |           |            |
| 44   | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm                                                                                                                                                    | kus    | 1,00000  | 420,00    | 420,00     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B24":1                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |            |
| 45   | 721223423RT1 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou. mřížka nerez                                                                                                                                 | kus    | 1,00000  | 2 928,00  | 2 928,00   |
|      |              | ozn VP2                                                                                                                                                                                |        |          |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N23":1                                                                                                                                      |        | 1,00000  |           |            |
| 46   | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výškv přes 6 - 12 m                                                                                                           | t      | 0,06948  | 60 000,00 | 4 168,80   |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,06948                                                                                                                                               |        | 0,06948  |           |            |
| 47   | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                                                                                                      | t      | 0,04218  | 12 000,00 | 506,16     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,04218                                                                                                                                               |        | 0,04218  |           |            |
| Díl: | 725          | Zařizovací předměty                                                                                                                                                                    |        |          |           | 173 666,40 |
| 48   | 2            | Demontáž koupelnové poličky                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 180,00    | 180,00     |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |           |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| 49 | 725019101R00 | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B29":1<br>Výlevka stojící s plastovou mřížkou, s připojením flexi                                                                                            | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 2,00000 | 6 504,00 | 13 008,00 |  |
| 50 | 725100001RA0 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N05, N08. 3.NP":1+1<br>Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka ozn. U2                                                                                             | kus    | 2,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000 | 4 656,00 | 4 656,00  |  |
| 51 | 3            | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N20":1<br>Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, umyvadlo stávající ozn. U2, U3                                                                                       | kus    | 1,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,00000 | 2 544,00 | 7 632,00  |  |
| 52 | 725100006RA0 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N33":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N21":2<br>Klozet kombi, vč. připojovací manžety a napouštěcí hadice                                              | kus    | 2,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000 | 5 856,00 | 5 856,00  |  |
| 53 | 4            | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N19":1<br>Klozet kombi, WC mísa a nádržka stávající, vč. připojovací manžety a napouštěcí                                                                             | kus    | 1,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00  |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N32":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N19":2                                                                                                           |        | 1,00000 |          |           |  |
| 54 | 5516740682R  | Sedátko s poklopem                                                                                                                                                                                               | kus    | 2,00000 |          |           |  |
|    |              | součást prvku s ozn. WC1                                                                                                                                                                                         |        | 4,00000 | 696,00   | 2 784,00  |  |
| 55 | 725110814R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N32":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N19":1+2<br>Demontáž klozetů kombinovaných                                                                       | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B33":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B19":3                                                                                         |        | 4,00000 | 360,00   | 1 440,00  |  |
| 56 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              | Vana je určena ke zpětné montáži.                                                                                                                                                                                |        | 3,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP. ozn. B06":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP. ozn. B06, 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP. ozn. B06, 4.NP":1 |        | 3,00000 |          |           |  |
| 57 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně stoj. baterie, konzol, sifonu                                                                                                                                                           | kus    | 3,00000 |          |           |  |
|    |              | Umyvadlo je určen ke zpětné montáži.                                                                                                                                                                             |        | 4,00000 | 600,00   | 2 400,00  |  |
| 58 | 725292011R00 | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B34":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B20, B21":1+2<br>Zásobník na papírové ručníky                                                  | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 3,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N35":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N28":3                                                                                                           |        | 4,00000 | 1 416,00 | 5 664,00  |  |
| 59 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              | ozn. Dop1                                                                                                                                                                                                        |        | 3,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N35":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N28":3                                                                                                           |        | 4,00000 | 696,00   | 2 784,00  |  |
| 60 | 725292043R00 | Dávkovač tekutého mýdla, 1 l                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N35":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N28":3                                                                                                           |        | 3,00000 |          |           |  |
| 61 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu                                                                                                                                                                           | soubor | 4,00000 | 792,00   | 3 168,00  |  |
|    |              | ozn. Dop2                                                                                                                                                                                                        |        | 1,00000 |          |           |  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N35":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N28":3                                                                                                           |        | 3,00000 |          |           |  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,00000 | 984,00   | 3 936,00  |  |

|    |              |                                                                                      |        |          |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 62 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové                                                         | soubor | 6,00000  | 1 200,00 | 7 200,00  |
|    |              | Výlevka je určena ke zpětné montáži.                                                 |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 2.NP. ozn. B05":1+1                                                                  |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B05. 3.NP":1+1                                                     |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B05. 4.NP":1+1                                                     |        |          |          |           |
| 63 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže,                                              | kus    | 4,00000  | 1 800,00 | 7 200,00  |
|    |              | včetně nové napojovací manžety                                                       |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,                                           |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | N05. N08":1+1                                                                        |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-                                           |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 4.NP. N05. N08. 4.NP":1+1                                                            |        |          |          |           |
| 64 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                               | kus    | 4,00000  | 180,00   | 720,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 1.PP. ozn. B35":1                                                                    |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 1.NP. ozn. B19":3                                                                    |        |          |          |           |
| 65 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem, DN 15 mm x DN 15 mm                                         | soubor | 13,00000 | 254,40   | 3 307,20  |
|    |              | ozn. MN1                                                                             |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP,                                           |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | N32":1                                                                               |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,                                           |        | 7,00000  |          |           |
|    |              | N19. N21":1+2+2+2                                                                    |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,                                           |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | N07":1                                                                               |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-                                           |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 4.NP. N07. 3.NP":2                                                                   |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-                                           |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | 4.NP. N07. 4.NP":2                                                                   |        |          |          |           |
| 66 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                                  | soubor | 10,00000 | 180,00   | 1 800,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 1.NP. ozn. B22":1                                                                    |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 2.NP. ozn. B07":1+1+1                                                                |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B08. 3.NP":1+1+1                                                   |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B08. 4.NP":1+1+1                                                   |        |          |          |           |
| 67 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky nákové baterie | kus    | 9,00000  | 2 592,00 | 23 328,00 |
|    |              | ozn. DJ5, VL1, VL2                                                                   |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,                                           |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | N05. N06. N08":1+1+1                                                                 |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-                                           |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 4.NP. N05. N06. N08. 3.NP":1+1+1                                                     |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-                                           |        | 3,00000  |          |           |
|    |              | 4.NP. N05. N06. N08. 4.NP":1+1+1                                                     |        |          |          |           |
| 68 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice                                      | kus    | 1,00000  | 600,00   | 600,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 1.NP. ozn. B23":1                                                                    |        |          |          |           |
| 69 | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy                                                   | kus    | 1,00000  | 120,00   | 120,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 1.NP. ozn. B23":1                                                                    |        |          |          |           |
| 70 | 5            | Odpojení myčky podložních mís vč. připoj. ventilů, a zpětná montáž myčky             | kus    | 2,00000  | 3 000,00 | 6 000,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B07. 3.NP":1                                                       |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce,                                             |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | 3.NP a 4.NP. ozn. B07. 4.NP":1                                                       |        |          |          |           |
| 71 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství                                   | kus    | 1,00000  | 1 704,00 | 1 704,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,                                           |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | N22":1                                                                               |        |          |          |           |
| 72 | 55144162R    | Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm                                       | kus    | 1,00000  | 1 454,40 | 1 454,40  |
|    |              | součást prvku s ozn. Bn1                                                             |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP,                                           |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | N22":1                                                                               |        |          |          |           |
| 73 | 725860202R00 | Sífon dřezový, D 50 mm                                                               | kus    | 3,00000  | 384,00   | 1 152,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP,                                           |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | N06":1                                                                               |        |          |          |           |



|      |              |                                                                                                                   |     |          |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N06. 3.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N06. 4.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |           |
| 74   | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m                                                               | t   | 0,75170  | 60 000,00 | 45 102,00 |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,7517                                                                           |     | 0,75170  |           |           |
| 75   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                | t   | 0,28090  | 12 000,00 | 3 370,80  |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,2809                                                                           |     | 0,28090  |           |           |
| Díl: | 726          | Instalační prefabrikáty                                                                                           |     |          |           | 15 000,00 |
| 76   | 726190914R00 | Zpětná montáž mycí vany                                                                                           | kus | 3,00000  | 5 000,00  | 15 000,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N06":1                                                                 |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N06. 3.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N06. 4.NP":1                                                      |     | 1,00000  |           |           |
| Díl: | 735          | Otopná tělesa                                                                                                     |     |          |           | 14 556,00 |
| 77   | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně připojovacích armatur a regulační hlavice | kus | 3,00000  | 900,00    | 2 700,00  |
|      |              | Deskový radiátor s označením B41 je určený ke zpětné demontáži.                                                   |     |          |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B41":1                                                        |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B25":2                                                        |     | 2,00000  |           |           |
| 78   | 6            | Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl. 500 mm, stáv. těleso včetně konzol a kotevního materiálu                | kus | 3,00000  | 3 348,00  | 10 044,00 |
|      |              | ozn. RAD1                                                                                                         |     |          |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N37":1                                                                 |     | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N24":2                                                                 |     | 2,00000  |           |           |
| 79   | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle                                                                    | m2  | 0,75000  | 1 200,00  | 900,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N37":0.5*0.5                                                           |     | 0,25000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N24":0.5*0.5*2                                                         |     | 0,50000  |           |           |
| 80   | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                   | m2  | 0,75000  | 600,00    | 450,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B41":0.5*0.5                                                  |     | 0,25000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B25":0.5*0.5*2                                                |     | 0,50000  |           |           |
| 81   | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                                                      | t   | 0,03850  | 12 000,00 | 462,00    |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,0385                                                                           |     | 0,03850  |           |           |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                       |     |          |           | 69 327,93 |
| 82   | 7            | Demontáž lišty přechodové                                                                                         | m   | 2,80000  | 50,40     | 141,12    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B38":0.8                                                      |     | 0,80000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B28":0.8*1+0.6*2                                              |     | 2,00000  |           |           |
| 83   | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby                                                                | m2  | 26,79000 | 18,30     | 490,26    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49                                                              |     | 4,49000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13.33                                                             |     | 13,33000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99                                                              |     | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N01. 3.NP":2.99                                                   |     | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N01. 4.NP":2.99                                                   |     | 2,99000  |           |           |
| 84   | 771570012RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm                                                                           | m2  | 8,97000  | 2 000,00  | 17 940,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01":2.99                                                              |     | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N01. 3.NP":2.99                                                   |     | 2,99000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP. N01. 4.NP":2.99                                                   |     | 2,99000  |           |           |
| 85   | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm                                                                           | m2  | 17,82000 | 2 000,00  | 35 640,00 |

|          |              |                                                                                                                         |    |           |          |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 86       | 771577113R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":4.49                                                                    | m  | 4,49000   |          | 1 235,22   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10":13.33                                                                   |    | 13,33000  |          |            |
|          |              | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic                                                                        |    | 3,40000   | 363,30   |            |
| 87       | 771578011R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N36":0.8+0.6                                                                 | m  | 1,40000   |          | 11 658,33  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N27":0.8+0.6*2                                                               |    | 2,00000   |          |            |
|          |              | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad - obklad, obklad - stěna                                                       |    | 210,06000 | 55,50    |            |
| 88       | 998771102R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N29":(4.9+1.3+0.55+1.85)*2+2*5                                               | t  | 27,20000  |          | 2 223,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N10, částečně odměřeno na výkresu":(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45)*2+2*24 |    | 103,12000 |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N01, částečně odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2+2.24*6                       |    | 26,58000  |          |            |
| 88       | 998771102R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2+2.24*6            | t  | 26,58000  |          | 2 223,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N01, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2+2.24*6            |    | 26,58000  |          |            |
|          |              | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                        |    | 1,85250   | 1 200,00 |            |
| Díl: 781 |              | Obklady keramické                                                                                                       |    | 1,85250   |          | 234 366,24 |
| 89       | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                          | m2 | 112,20740 | 67,70    | 7 596,44   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N30":(4.9+1.3+0.55+1.85)*2                                                   |    | 17,20000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N11":(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45)*2-0.7*2.03*3                         |    | 50,85700  |          |            |
| 90       | 781475114RA0 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N02, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                                    | m2 | 14,71680  |          | 224 414,80 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                         |    | 14,71680  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                         |    | 14,71680  |          |            |
| 90       | 781475114RA0 | Obklad vnitřní keram., tmel, do 30 x 30 cm                                                                              | m2 | 112,20740 | 2 000,00 | 224 414,80 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N30":(4.9+1.3+0.55+1.85)*2                                                   |    | 17,20000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N11":(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45)*2-0.7*2.03*3                         |    | 50,85700  |          |            |
| 91       | 998781102R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N02, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                                    | t  | 14,71680  |          | 2 355,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                         |    | 14,71680  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(5.27+1.3)*2.24                         |    | 14,71680  |          |            |
| Díl: 783 |              | Nátěry                                                                                                                  |    | 1,96250   | 1 200,00 | 2 355,00   |
| Díl: 783 |              | Nátěry                                                                                                                  |    | 1,96250   |          | 3 515,99   |
| 92       | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                                                        | m2 | 5,60800   | 255,00   | 1 430,04   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N17, odměřeno na výkresu":(0,7+1,97+1,97)*5*0,2+(0,9+1,97+1,97)*0,2          |    | 5,60800   |          |            |
|          |              | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                           |    | 7,50400   | 155,00   |            |
| 93       | 783226100R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N32, odměřeno na výkresu":(0,7+1,97+1,97)*0,2+(0,9+1,97+1,97)*0,2            | m2 | 1,89600   |          | 1 163,12   |
|          |              |                                                                                                                         |    |           |          |            |
|          |              |                                                                                                                         |    |           |          |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                   |        |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N17, odměřeno na výkresu": $(0,7+1,97+1,97)*5*0,2+(0,9+1,97+1,97)*0,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,60800                                                           |        |           |
| 94   | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B42, odměřeno na výkresu": $0,6+0,1+0,5+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B26, odměřeno na výkresu": $2,7+2,7+0,6+0,1+0,15+0,6+0,15+0,1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 8,45000<br>1,35000                                                | 15,80  | 133,51    |
| 95   | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N38": $0,6+0,1+0,5+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N25, odměřeno na výkresu": $2,7+2,7+0,6+0,1+0,15+0,6+0,15+0,1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 8,45000<br>1,35000<br>7,10000                                     | 25,12  | 212,26    |
| 96   | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B32": $(0,7+1,97+1,97)*0,2+(0,9+1,97+1,97)*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B17": $(0,7+1,97+1,97)*5*0,2+(0,9+1,97+1,97)*0,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,50400<br>1,89600<br>5,60800                                     | 76,90  | 577,06    |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                   |        | 23 110,04 |
| 97   | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $4,49+(5,6+6,3)*(3,1-2)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $13,33+(6,3+5,6+3,74+4,8+4,8+5,05+4,65)*(3,45-2,24)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$                | m2 | 91,22400<br>17,58000<br>55,60740<br>6,01220<br>6,01220<br>6,01220 | 45,20  | 4 123,32  |
| 98   | 784442011RT2 | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná. 2x nátěr. 1 x penetrace<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $4,49+(5,6+4,45)*(3,1-2)+(1,6+1)*3,1$<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $13,33+(4,65+2,45+4,8+2,25+3,36+5,6+4,45)*(3,45-2)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, viz Poznámka, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 3.NP, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP a 4.NP, viz Poznámka, 4.NP, část odměřena na výkresu": $2,99+(5,27+1,3)*(2,7-2,24)$ | m2 | 94,93360<br>23,60500<br>53,29200<br>6,01220<br>6,01220<br>6,01220 | 200,00 | 18 986,72 |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                   |        | 950,73    |
| 99   | 8            | Demontáž zrcadla nástěnného<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B18":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00000<br>2,00000                                                | 134,00 | 268,00    |
| 100  | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 0,24000                                                           | 741,00 | 177,84    |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                       |           |            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 101      | 55149061R    | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N18":0.6*0.4<br>Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou<br>ozn. Zrc1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 0,24000<br>1,00000                                                                    | 500,00    | 500,00     |
| 102      | 998787102R00 | "viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N18":1<br>Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,00000<br>0,00300<br>0,00300                                                         | 1 630,00  | 4,89       |
| Díl: M21 |              | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                       |           | 16 316,00  |
| 103      | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvyč.prostředí, pouze montáž<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N39":2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N26":7<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N09":2+1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N09. 3.NP":2+1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N09. 4.NP":2+1                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 18,00000<br>2,00000<br>7,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000                       | 462,00    | 8 316,00   |
| 104      | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přísazené, pouze montáž<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.PP, N39":2<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N26":6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 8,00000<br>2,00000<br>6,00000                                                         | 1 000,00  | 8 000,00   |
| Díl: M65 |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                       |           | 6 960,00   |
| 105      | 650052711R00 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 1.NP, N26":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 2.NP, N09":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N09. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.2, Nový stav, 3.NP-4.NP, N09. 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 4,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000                                   | 120,00    | 480,00     |
| 106      | 650801153R00 | Demontáž svítidla<br>Svítilna s označení B37 jsou určena ke zpětné montáži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 8,00000                                                                               | 480,00    | 3 840,00   |
| 107      | 9            | "viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B37":2<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27":6<br>Demontáž spínače nástěnného<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B37":2<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27":7<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B08":1+1+1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B09. 3.NP":1+1+1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B09. 4.NP":1+1+1                                                                                                               | kus    | 2,00000<br>6,00000<br>18,00000<br>2,00000<br>7,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000 | 120,00    | 2 160,00   |
| 108      | 10           | Demontáž zásuvky 230 V<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 2.NP, ozn. B08":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B09. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-03.1, Bourací práce, 3.NP a 4.NP, ozn. B09. 4.NP":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 4,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000                                   | 120,00    | 480,00     |
| Díl: VN  |              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                       |           | 105 000,00 |
| 109      | VRN1         | Zařízení staveniště<br>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :<br>1) Vybudování zařízení staveniště.<br>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | Soubor | 1,00000                                                                               | 35 000,00 | 35 000,00  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 2) Provoz zařízení staveniště.<br>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.<br>3) Odstranění zařízení staveniště.<br>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |      | Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář |
| 110 | VRN2 | 1<br>Provozní vlivy<br>Soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |      | 1,00000<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo-<br>vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy)<br>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo síť na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a nákladů s tím spojené jsou součástí této položky                      |
| 111 | VRN3 | 1<br>Inženýrská činnost<br>Soubor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |      | 1,00000<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |      | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |      | Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |      | 1<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Celkem**

**#####**

Poznámky uchazeče k zadání


## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | množství                                             | cena / MJ | Celkem    | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod |                                                                                                                                                                   |     |                                                      |           | 74 568,84 |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,05441       | 0                 | 0                  | 0,13182                |
| 1        | 722182001R00    | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoi                                                                                                                | m   | 53,00000                                             | 60,00     | 3 180,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 2        | 722182004R00    | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoi                                                                                                                | m   | 28,00000                                             | 78,00     | 2 184,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 3        | 722190401R00    | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.np na stoupačce S2:3<br>1.np na stoupačce S4:8<br>2.np na stoupačce S4:8<br>3.np na stoupačce S4:8<br>4.np na stoupačce S4:8 | kus | 35,00000<br>3,00000<br>8,00000<br>8,00000<br>8,00000 | 174,00    | 6 090,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 4        | 722280109R00    | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                                                                                         | m   | 81,00000                                             | 30,00     | 2 430,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 5        | 722290234R00    | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                       | m   | 81,00000                                             | 66,00     | 5 346,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00001       | 0,00081           | 0                  | 0                      |
| 6        | 998722103R00    | Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                    | t   | 0,05441                                              | 60 000,00 | 3 264,60  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
|          |                 | stoupačky S2 a S4 s přípojkami 1.-4.np:0,05441                                                                                                                    |     | 0,05441                                              |           |           |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 7        | 722170801R00    | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 stoupačky S2 a S4 s přípojkami 1.-4.np:20+28+37                                                                            | m   | 85,00000<br>85,00000                                 | 36,00     | 3 060,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00028            | 0,0238                 |
|          |                 | odměřeno z výkresů:                                                                                                                                               |     |                                                      |           |           |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 8        | 722220871R00    | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8                                                                                                                     | kus | 22,00000                                             | 300,00    | 6 600,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00491            | 0,10802                |
|          |                 | S2 - přípojky 1.np:2<br>S4 - přípojky 1.np:5<br>S4 - přípojky 2.np:5<br>S4 - přípojky 3.np:5<br>S4 - přípojky 4.np:5                                              |     | 2,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000  |           |           |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 9        | 722290823R00    | Presun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m                                                                                                                   | t   | 0,13182                                              | 12 000,00 | 1 581,84  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
|          |                 | stoupačky S2+S4 s přípojkami:0,13182                                                                                                                              |     | 0,13182                                              |           |           |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 10       | 722131933R00    | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25                                                                                                                 | kus | 2,00000                                              | 1 200,00  | 2 400,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00099       | 0,00198           | 0                  | 0                      |
|          |                 | S4 - 4.np připojení pod stropem:2                                                                                                                                 |     | 2,00000                                              |           |           |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 11       | 722131932R00    | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20                                                                                                                 | kus | 1,00000                                              | 1 200,00  | 1 200,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,0008        | 0,0008            | 0                  | 0                      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |           |  |      |  |      |         |         |   |   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|--|------|--|------|---------|---------|---|---|
| 12 | 722178711R00 | S4 - 4.np připojení pod stropem:1<br>Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm<br>stoupačka S4 cirkulace:14                                                                                                                                                                                                                      | m   | 1,00000  | 330,00 | 4 620,00  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00043 | 0,00602 | 0 | 0 |
| 13 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>stoupačka S4 teplá a studená voda:14+14                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 14,00000 | 518,40 | 14 515,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00073 | 0,02044 | 0 | 0 |
| 14 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>izolační materiál je součástí této položky. | m   | 28,00000 | 306,00 | 11 934,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00046 | 0,01794 | 0 | 0 |
| 15 | 722181212RZ6 | S4 - přípojka 1.np:5<br>S4 - přípojka 1.np:16<br>S4 - přípojka 2.np:6<br>S4 - přípojka 3.np:6<br>S4 - přípojka 4.np:6<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                       | m   | 39,00000 | 43,20  | 1 684,80  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00002 | 0,00078 | 0 | 0 |
| 16 | 722181212RU1 | přípojka S2 v 1.np:5<br>přípojka S4 v 1.np:16<br>přípojka S4 v 2.np:6<br>přípojka S4 v 3.np:6<br>přípojka S4 v 4.np:6<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm                                                                                                                                       | m   | 14,00000 | 57,60  | 806,40    |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00005 | 0,0007  | 0 | 0 |
| 17 | 722181214RZ6 | stoupačka S4 studená voda:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                                                                                                               | m   | 14,00000 | 61,20  | 856,80    |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00004 | 0,00056 | 0 | 0 |
| 18 | 722181214RU1 | stoupačka S4 cirkulace:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 14,00000 | 70,80  | 991,20    |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00007 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 19 | 48485210R    | stoupačka S4 teplá voda:14<br>Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 10,00000 | 50,40  | 504,00    |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00008 | 0,0008  | 0 | 0 |
| 20 | 48485220R    | stoupačka S4 cirkulace:10<br>Objímka na trubky ocelové velikost 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 20,00000 | 66,00  | 1 320,00  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00013 | 0,0026  | 0 | 0 |
|    |              | stoupačka S4 teplá a studená voda:10+10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000 |        |           |  |      |  |      |         |         |   |   |

|    |           |
|----|-----------|
| 26 | 74 568,84 |
|----|-----------|





| SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI                                                                                               |                     |                | Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</b> |                     |                |                                                                                    |
| Soupis prací části: 04                                                                                                         |                     | Základ DPH 12% | 801.91.1.                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                    | 1 104 128 Kč        |                |                                                                                    |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                        | 79 483 Kč           |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                             | 1 183 611 Kč        |                |                                                                                    |
| DPH 12%                                                                                                                        | 142 033 Kč          |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                    | <b>1 325 644 Kč</b> |                |                                                                                    |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

Položkový rozpočet

Zakázka:

Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 04

Místo:

Světlá nad Sázavou

Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou  
náměstí Trčků z Lípy 18  
58291 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321  
DIČ: CZ00268321

Zhotovitel:

Tost s.r.o.

IČ: 11981148  
DIČ: CZ1198148

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Rozpis ceny      | Celkem       |
| HSV              | 330 900,26   |
| PSV              | 648 788,22   |
| MON              | 19 440,00    |
| Vedlejší náklady | 105 000,00   |
| Ostatní náklady  | 0,00         |
| Celkem           | 1 104 128,48 |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 1 104 128,48 CZK |
| Snížená DPH             | 12 % | 132 495,42 CZK   |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK         |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

Cena celkem s DPH1 236 623,90 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 54 688,50    |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 101 426,92   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 12 682,33    |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 19 899,93    |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 4 380,30     |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 15 000,00    |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 16 816,20    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 96 783,88    |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 9 222,20     |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 32 561,73    |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 55 581,72    |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 296 107,20   |
| 728         | Přípojka kanalizační           | PSV      |  |  | 18 240,00    |
| 734         | Armatury                       | PSV      |  |  | 6 772,80     |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 29 112,00    |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 17 928,37    |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 180,00       |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 1 157,16     |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 160 063,73   |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 4 386,21     |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 3 628,64     |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 17 804,28    |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 5 264,38     |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 15 120,00    |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 4 320,00     |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 105 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 1 104 128,48 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 04 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství                                                           | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                    |           | 54 688,50 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívká otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP,<br>N27. odměřeno na výkresu":0.5*3.1*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP,<br>N21 a N24, odměřeno na<br>výkresu":0 6*3 45*0 075+0 5*1 2*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":0 55*2 7*2*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":0.55*2.7*2*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":0.55*2.7*2*0.075 | m3 | 0,98475<br>0,11625<br>0,20025<br>0,22275<br>0,22275<br>0,22275     | 1 000,00  | 984,75    |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP,<br>N27. odměřeno na výkresu":3.1*2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP,<br>N21 a N24, odměřeno na<br>výkresu":3 45*2+0 5*2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03 a N04, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 25+1 5*4+2 7*4<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03 a N04, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 25+1 5*4+2 7*4<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03 a N04, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25+1.5*4+2.7*4       | m  | 71,25000<br>6,20000<br>7,90000<br>19,05000<br>19,05000<br>19,05000 | 200,00    | 14 250,00 |
| 3    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25*0.25                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,68750<br>0,56250<br>0,56250<br>0,56250                           | 1 000,00  | 1 687,50  |
| 4    | 346275116R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 200<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 25*1 25+2 25*1 5<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 25*1 25+2 25*1 5<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25*1.25+2.25*1.5                                                                                                                                                                                                            | m2 | 18,56250<br>6,18750<br>6,18750<br>6,18750                          | 2 000,00  | 37 125,00 |
| 5    | 1             | Dodávka a montáž profilu pro založení,<br>profil R-CW 50. včetně hm. natl. 8x60 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2.25<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 25                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,75000<br>2,25000<br>2,25000<br>2,25000                           | 95,00     | 641,25    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                        |        |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Díl: | 60           | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                        |        | 101 426,92 |
| 6    | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně, tloušťka vrstev 10 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2,24-1*2,02*2+0,55*2*(2,7-2,24)+0,2*2*(2,7-1,5)+2*25*0,2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2,24-1*2,02*2+0,55*2*(2,7-2,24)+0,2*2*(2,7-1,5)+2*25*0,2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2,24-1*2,02*2+0,55*2*(2,7-2,24)+0,2*2*(2,7-1,5)+2*25*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 102,39600<br>34,13200<br>34,13200<br>34,13200                                                                          | 650,00 | 66 557,40  |
| 7    | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":0,5*3,1<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N21 a N24, odměřeno na výkresu":0,6*3,45+0,5*1,2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*(2,24-2)+0,55*2*(2,7-2)+0,2*2*(2,7-2)<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*(2,24-2)+0,55*2*(2,7-2)+0,2*2*(2,7-2)<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*(2,24-2)+0,55*2*(2,7-2)+0,2*2*(2,7-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 19,17800<br>1,55000<br>2,67000<br>4,98600<br>4,98600<br>4,98600                                                        | 208,00 | 3 989,02   |
| 8    | 602011179R00 | Stěrka na stěnách, pro vytvoření hladkého povrchu, tl. 1-2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1,5)+2*25*0,2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1,5)+2*25*0,2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1,5)+2*25*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 88,23000<br>29,41000<br>29,41000<br>29,41000                                                                           | 350,00 | 30 880,50  |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                        |        | 12 682,33  |
| 9    | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2,0<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":0,8+1,8<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0,8+1,8<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0,8+1,8<br>"viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":5/1,5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1,5<br>"viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1,5<br>"viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1,5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1,5<br>"viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1,5 | m  | 43,13333<br>2,00000<br>2,60000<br>2,60000<br>2,60000<br>3,33333<br>8,00000<br>8,00000<br>8,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 250,00 | 10 783,33  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                 |           |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10   | 612421626R00 | "viz výkres č. D.1.4.5, Púdorys 4.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5<br>Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":0.5*3.1<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N21 a N24, odměřeno na výkresu":0.6*3.45+0.5*1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 2,00000<br>4,22000<br>1,55000<br>2,67000                        | 450,00    | 1 899,00  |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |           | 19 899,93 |
| 11   | 632411107R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 22,26000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000                       | 800,00    | 17 808,00 |
| 12   | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 22,26000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000                       | 80,50     | 1 791,93  |
| 13   | 632451023R00 | Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N06, 2.NP":(1+1)*0.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N06, 3.NP":(1+1)*0.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N06, 4.NP":(1+1)*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 0,30000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,10000                        | 1 000,00  | 300,00    |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                 |           | 4 380,30  |
| 14   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N21 a N24, odměřeno na výkresu":2+2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                    | m2     | 28,26000<br>2,00000<br>4,00000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000 | 155,00    | 4 380,30  |
| Díl: | 95           | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |           | 15 000,00 |
| 15   | 2            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu.<br>1                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000                                                         | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                 |           | 16 816,20 |
| 16   | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B28, částečně odměřeno na výkresu":0.5*3.1<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B21, částečně odměřeno na výkresu":0.6*3.45<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7 | m2     | 12,53000<br>1,55000<br>2,07000<br>2,97000<br>2,97000<br>2,97000 | 200,00    | 2 506,00  |
| 17   | 962031142R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 9,45000<br>3,15000                                              | 200,00    | 1 890,00  |

|         |              |                                                                                                                             |     |          |           |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4                  |     | 3,15000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4                  |     | 3,15000  |           |           |
| 18      | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm                                                | m3  | 0,03150  | 10 000,00 | 315,00    |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1             |     | 0,01050  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1             |     | 0,01050  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1             |     | 0,01050  |           |           |
| 19      | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%                                                                          | m2  | 22,98000 | 200,00    | 4 596,00  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
| 20      | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických                                                                                                  | m2  | 22,98000 | 200,00    | 4 596,00  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":7.66                                                    |     | 7,66000  |           |           |
| 21      | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2                                                                 | kus | 6,00000  | 22,20     | 133,20    |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 2.NP":2                                                       |     | 2,00000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 3.NP":2                                                       |     | 2,00000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 4.NP":2                                                       |     | 2,00000  |           |           |
| 22      | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm                                                                                | m   | 13,90000 | 200,00    | 2 780,00  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, připojení dřezu odměřeno na výkresu":2.2                                     |     | 2,20000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpustí, 2.NP, odměřeno na výkresu":2.2+1.1+0.3+0.3 |     | 3,90000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpustí, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.2+1.1+0.3+0.3 |     | 3,90000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpustí, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.2+1.1+0.3+0.3 |     | 3,90000  |           |           |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                            |     |          |           | 96 783,88 |
| 23      | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm                                                                                      | m   | 4,20000  | 1 000,00  | 4 200,00  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*2                    |     | 1,40000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*2                    |     | 1,40000  |           |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(0.3+0.4)*2                    |     | 1,40000  |           |           |
| 24      | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC                                                                            | m2  | 0,60000  | 293,00    | 175,80    |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B24":0.5*1.2                                                            |     | 0,60000  |           |           |
| 25      | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze zdi cih                                                                          | kus | 5,00000  | 58,00     | 290,00    |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B29":1                                                                  |     | 1,00000  |           |           |



|          |              |                                                                                                                           |     |           |          |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B22":1                                                                |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 2.NP:1                                                      |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 3.NP:1                                                      |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 4.NP:1                                                      |     | 1,00000   |          |           |
| 26       | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů                                                                                                | m2  | 101,53200 | 200,00   | 20 306,40 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B23, částečně odměřeno na výkresu":1 2*1 75                           |     | 2,10000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400  |          |           |
| 27       | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                        | t   | 10,71400  | 2 000,00 | 21 428,00 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,714                                                                                   |     | 10,71400  |          |           |
| 28       | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                        | t   | 12,85680  | 1 000,00 | 12 856,80 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,714*1.2                                                                               |     | 12,85680  |          |           |
| 29       | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                                        | t   | 2,67850   | 2 000,00 | 5 357,00  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,714/4                                                                                 |     | 2,67850   |          |           |
| 30       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                              | t   | 10,71400  | 455,00   | 4 874,87  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,714                                                                                   |     | 10,71400  |          |           |
| 31       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                    | t   | 21,42800  | 13,80    | 295,71    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,714*2                                                                                 |     | 21,42800  |          |           |
| 32       | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                                          | t   | 3,65070   | 2 520,00 | 9 199,76  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":3,6507                                                                                   |     | 3,65070   |          |           |
| 33       | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika. skupina odpadu 170103                                                       | t   | 7,06331   | 2 520,00 | 17 799,54 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":7,06331                                                                                  |     | 7,06331   |          |           |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                   |     |           |          | 9 222,20  |
| 34       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                             | t   | 4,61110   | 2 000,00 | 9 222,20  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":4,6111                                                                                   |     | 4,61110   |          |           |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                           |     |           |          | 32 561,73 |
| 35       | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 ozn. RD1                                   | kus | 5,00000   | 6 500,00 | 32 500,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, N28, odměřeno na výkresu":1                                                    |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N22, odměřeno na výkresu":1                                                    |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 2.NP":1                                                              |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 3.NP":1                                                              |     | 1,00000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 4.NP":1                                                              |     | 1,00000   |          |           |
| 36       | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                            | t   | 0,02440   | 2 530,00 | 61,73     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0244                                                                                   |     | 0,02440   |          |           |
| Díl: 721 |              | Vnitřní kanalizace                                                                                                        |     |           |          | 55 581,72 |
| 37       | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                                         | m   | 5,70000   | 84,00    | 478,80    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                      |     | 1,90000   |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                      |     | 1,90000   |          |           |

|    |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                                                                                   |     | 1,90000  |        |           |
| 38 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                                                                                     | m   | 26,65000 | 144,00 | 3 837,60  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3 4                                                                                                  |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3 75                                                                                                 |     | 3,75000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":2.6+0.9+3                                                                                 |     | 6,50000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.6+0.9+3                                                                                 |     | 6,50000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.6+0.9+3                                                                                 |     | 6,50000  |        |           |
| 39 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 21,50000 | 339,60 | 7 301,40  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.3                                                                                                      |     | 2,30000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+2.4+1.2                                                                       |     | 6,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+2.4+1.2                                                                       |     | 6,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+2.4+1.2                                                                       |     | 6,40000  |        |           |
| 40 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m   | 11,40000 | 621,60 | 7 086,24  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":2 7+1 1                                                                                       |     | 3,80000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2 7+1 1                                                                                       |     | 3,80000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":2 7+1 1                                                                                       |     | 3,80000  |        |           |
| 41 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m   | 16,15000 | 621,60 | 10 038,84 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                      |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75                                                                                                     |     | 3,75000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
| 42 | 28615443.AR  | Kus čistící HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 439,20 | 439,20    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka":1                                                                                                                             |     | 1,00000  |        |           |
| 43 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                             | kus | 13,00000 | 60,00  | 780,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1                                                                                                        |     | 1,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1                                                                                       |     | 4,00000  |        |           |

|          |              |                                                                                                  |        |          |           |            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1 |        | 4,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1 |        | 4,00000  |           |            |
| 44       | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                      | kus    | 6,00000  | 108,00    | 648,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1+1     |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1+1     |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1+1     |        | 2,00000  |           |            |
| 45       | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm                                                              | kus    | 6,00000  | 420,00    | 2 520,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 2.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 3.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16. 4.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
| 46       | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou. včetně těsnící přírubv ozn. VP1                        | kus    | 6,00000  | 2 928,00  | 17 568,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 2.NP":2                                     |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 3.NP":2                                     |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N16. 4.NP":2                                     |        | 2,00000  |           |            |
| 47       | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace. v objektech výšk. přes 6 - 12 m                     | t      | 0,07070  | 60 000,00 | 4 242,00   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0707                                                          |        | 0,07070  |           |            |
| 48       | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                | t      | 0,05347  | 12 000,00 | 641,64     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,05347                                                         |        | 0,05347  |           |            |
| Díl: 725 |              | Zařizovací předměty                                                                              |        |          |           | 296 107,20 |
| 49       | 3            | Demontáž madla, dvojitě sklopné                                                                  | soubor | 6,00000  | 180,00    | 1 080,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
| 50       | 4            | Demontáž madla, rovné                                                                            | soubor | 18,00000 | 180,00    | 3 240,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":6                            |        | 6,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":6                            |        | 6,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":6                            |        | 6,00000  |           |            |
| 51       | 5            | Demontáž sklopného sprchového sedátka                                                            | soubor | 6,00000  | 180,00    | 1 080,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 2.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 3.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11. 4.NP":2                            |        | 2,00000  |           |            |
| 52       | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka ozn. U1                                                    | kus    | 2,00000  | 4 656,00  | 9 312,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 3.NP":1                                     |        | 1,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 4.NP":1                                     |        | 1,00000  |           |            |
| 53       | 6            | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, umyvadlo stávací ozn. U1                                  | kus    | 4,00000  | 2 532,00  | 10 128,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 2.NP":2                                     |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 3.NP":1                                     |        | 1,00000  |           |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                          |  |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 54 | 725100023RA0 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14. 4.NP":1<br>Klozet se zazděnou nádržkou<br>ozn. WC1                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 1,00000<br>2,00000                       |  | 14 676,00 | 29 352,00 |
| 55 | 7            | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":1<br>Klozet se zazděnou nádržkou, závěsná WC mísa stávající<br>ozn. WC1                                                                                                                        | kus    | 1,00000<br>1,00000<br>4,00000            |  | 11 916,00 | 47 664,00 |
| 56 | 28696756R    | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":1<br>Tlačítko ovládací plastové bílá, pro 2 množství splachování<br>součást prvku WC1                                          | kus    | 2,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>6,00000 |  | 1 548,00  | 9 288,00  |
| 57 | 5516740682R  | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":2<br>Sedátko s poklopem<br>součást prvku s ozn. WC1                                                                            | kus    | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 696,00    | 4 176,00  |
| 58 | 725290010RA0 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":2<br>Demontáž klozetu včetně modulu<br>splachovací nádrže. WC tlačítka<br>Klozet je určen ke zpětné montáži.                   | kus    | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 1 440,00  | 8 640,00  |
| 59 | 725290020RA0 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 4.NP":2<br>Demontáž umyvadla včetně stoj. baterie, konzol. sifonu<br>Umyvadlo je určen ke zpětné montáži. | kus    | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 600,00    | 3 600,00  |
| 60 | 725291111R00 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 4.NP":2<br>Madlo rovné bílé dl. 300 mm<br>ozn. Mad1                                                       | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 1 368,00  | 8 208,00  |
| 61 | 725291112R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2<br>Madlo rovné bílé dl. 400 mm<br>ozn. Mad2                                                                                  | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 1 536,00  | 9 216,00  |
| 62 | 725291131R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2<br>Madlo dvojité pevné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad3                                                                          | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000 |  | 2 580,00  | 15 480,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2                                                                                                                                                                                              |        | 2,00000<br>2,00000                       |  |           |           |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                           |  |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--|----------|-----------|
| 63 | 725291135R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10, 4.NP":2<br>Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad4                                                                                                                                                                        | soubor | 2,00000<br>6,00000                        |  | 2 856,00 | 17 136,00 |
| 64 | 8            | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10, 4.NP":2<br>Montáž sedátka na šrouby do zdiva                                                         | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000  |  | 720,00   | 4 320,00  |
| 65 | 9            | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 4.NP":2<br>Sedátko sklápěcí s opěrou do sprch. koutu, včetně kotevního materiálu<br>ozn. Sed1        | kus    | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000  |  | 4 104,00 | 24 624,00 |
| 66 | 725292035R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N11, 4.NP":2<br>Držák na toaletní papír nerezový<br>ozn. Dop1                                             | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000  |  | 696,00   | 4 176,00  |
| 67 | 725292061R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 4.NP":2<br>WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu<br>ozn. Dop2                                       | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>6,00000  |  | 984,00   | 5 904,00  |
| 68 | 725310823R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 4.NP":2<br>Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě<br>Kuchyňský dřez je určen ke zpětné montáži. | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>1,00000  |  | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 69 | 725810811R00 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27":1<br>Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00000<br>6,00000                        |  | 180,00   | 1 080,00  |
| 70 | 725814106R00 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 4.NP":2<br>Ventil rohový s filtrem                                        | soubor | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>12,00000 |  | 254,40   | 3 052,80  |
| 71 | 725820801R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 2.NP":2*2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 3.NP":2*2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 4.NP":2*2<br>Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                                 | soubor | 4,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>1,00000  |  | 180,00   | 180,00    |
| 72 | 725829201RT1 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B25":1<br>Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie<br>ozn. DJ2                                                                                                                            | kus    | 1,00000<br>1,00000                        |  | 2 592,00 | 2 592,00  |
| 73 | 725840850R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N25":1<br>Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B15, 2.NP":2                                                                                                             | kus    | 1,00000<br>6,00000<br>2,00000             |  | 600,00   | 3 600,00  |

|          |              |                                                                                                                |        |         |           |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
| 74       | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy                                                                             | kus    | 6,00000 | 120,00    | 720,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
| 75       | 725845811R00 | Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství<br>ozn. Bn1                                         | soubor | 6,00000 | 4 992,00  | 29 952,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 2.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 3.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 4.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
| 76       | 55144162R    | Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm<br>součást prvku s ozn. Bn1                                     | kus    | 6,00000 | 1 454,40  | 8 726,40  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 2.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 3.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 4.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
| 77       | 725860202R00 | Sífon dřezový D 50                                                                                             | kus    | 1,00000 | 384,00    | 384,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N25":1                                                              |        | 1,00000 |           |           |
| 78       | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                                                                     | kus    | 1,00000 | 60,00     | 60,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B26":1                                                     |        | 1,00000 |           |           |
| 79       | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m                                                            | t      | 0,37500 | 60 000,00 | 22 500,00 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,3750                                                                        |        | 0,37500 |           |           |
| 80       | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                             | t      | 0,45300 | 12 000,00 | 5 436,00  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,4530                                                                        |        | 0,45300 |           |           |
| Díl: 728 |              | Přípojka kanalizační                                                                                           |        |         |           | 18 240,00 |
| 81       | 728614212R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm, zpětná montáž demontovaného ventilátoru    | kus    | 6,00000 | 2 000,00  | 12 000,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N20. 2.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N20. 3.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N20. 4.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
| 82       | 728614821R00 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm<br>Ventilátor je určen ke zpětné montáži. | kus    | 6,00000 | 1 000,00  | 6 000,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 2.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 3.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 4.NP":2                                          |        | 2,00000 |           |           |
| 83       | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m                                                                 | t      | 0,02400 | 10 000,00 | 240,00    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,024                                                                         |        | 0,02400 |           |           |
| Díl: 734 |              | Armatury                                                                                                       |        |         |           | 6 772,80  |
| 84       | 734224312RT2 | Ventil termost.přímý, s termost hlavici součást prvku s ozn. RAD1                                              | kus    | 6,00000 | 786,00    | 4 716,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":2                                                   |        | 2,00000 |           |           |
| 85       | 734264122R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřn součást prvku s ozn. RAD1                                                       | kus    | 6,00000 | 334,80    | 2 008,80  |

|          |              |                                                                                                                   |     |         |           |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
| 86       | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                           | t   | 0,00400 | 12 000,00 | 48,00     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,004                                                                            |     | 0,00400 |           |           |
| Díl: 735 |              | Otopná tělesa                                                                                                     |     |         |           | 29 112,00 |
| 87       | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně připojovacích armatur a regulační hlavice | kus | 6,00000 | 900,00    | 5 400,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":2                                             |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":2                                             |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":2                                             |     | 2,00000 |           |           |
| 88       | 735156541R00 | Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl. 500 mm, včetně konzol a kotevního materiálu                             | kus | 6,00000 | 3 348,00  | 20 088,00 |
|          |              | ozn. RAD1                                                                                                         |     |         |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":2                                                      |     | 2,00000 |           |           |
| 89       | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle                                                                    | m2  | 1,50000 | 1 200,00  | 1 800,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":0.5*0.5*2                                              |     | 0,50000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":0.5*0.5*2                                              |     | 0,50000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":0.5*0.5*2                                              |     | 0,50000 |           |           |
| 90       | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                   | m2  | 1,50000 | 600,00    | 900,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":0.5*0.5*2                                     |     | 0,50000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":0.5*0.5*2                                     |     | 0,50000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":0.5*0.5*2                                     |     | 0,50000 |           |           |
| 91       | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                                                      | t   | 0,07700 | 12 000,00 | 924,00    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0770                                                                           |     | 0,07700 |           |           |
| Díl: 766 |              | Konstrukce truhlářské                                                                                             |     |         |           | 17 928,37 |
| 92       | 766812112R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m                                                                | kus | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N26":1                                                                 |     | 1,00000 |           |           |
| 93       | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m                                                                               | kus | 1,50000 | 5 000,00  | 7 500,00  |
|          |              | Kuchyňská linka je určena ke zpětné montáži.                                                                      |     |         |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1.5                                                      |     | 1,50000 |           |           |
| 94       | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                 | t   | 0,19650 | 2 180,00  | 428,37    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,1965                                                                           |     | 0,19650 |           |           |
| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                                                                             |     |         |           | 180,00    |
| 95       | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem                                                                                | m   | 0,18000 | 1 000,00  | 180,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 2.NP":0.06                                          |     | 0,06000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 3.NP":0.06                                          |     | 0,06000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 4.NP":0.06                                          |     | 0,06000 |           |           |
| Díl: 771 |              | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                       |     |         |           | 1 157,16  |
| 96       | 10           | Demontáž lišty přechodové                                                                                         | m   | 5,40000 | 50,40     | 272,16    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 2.NP":0.9*2                                         |     | 1,80000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 3.NP":0.9*2                                         |     | 1,80000 |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 4.NP":0.9*2                                         |     | 1,80000 |           |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 97   | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad - obklad, obklad - stěna<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N23, odměřeno na výkresu":1.2*2+2*1.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 5,90000  | 150,00 | 885,00     |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,90000  |        |            |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | 160 063,73 |
| 98   | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahv<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 22,26000 | 54,00  | 1 202,04   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
| 99   | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,26000 | 342,00 | 7 612,92   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,42000  |        |            |
| 100  | 11           | Lepení povlakových povrchů z dílců , PVC a CV (vinyl), včetně lepidla a ochr. rohů<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1 51+2 25*0 2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1 51+2 25*0 2<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1 51+2 25*0 2                                                                                                                          | m2 | 88,23000 | 420,00 | 37 056,60  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 29,41000 |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 29,41000 |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 29,41000 |        |            |
| 101  | 12           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída B<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 s embosováním, na bosou nohu třída B, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6 bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":(7.42-0.8*0.8*2)*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":(7.42-0.8*0.8*2)*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":(7.42-0.8*0.8*2)*1.05       | m2 | 19,34100 | 886,80 | 17 151,60  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,44700  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,44700  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,44700  |        |            |
| 102  | 13           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 2.NP":0.8*0.8*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 3.NP":0.8*0.8*1.05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01, 4.NP":0.8*0.8*1.05                                               | m2 | 2,01600  | 910,80 | 1 836,17   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,67200  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,67200  |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,67200  |        |            |
| 103  | 14           | PVC vinyl heterogenní v rolích vhodný pro obklad, obklad stěn PU<br>PVC vinyl heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěn PUR, role š. 2 m, tloušťka 1,5 mm, nášlapná vrstva 0,10 mm, hořlavost Bfl S2 D0, barevná stálost min. 6, čisté prostory ISO-1, exceletní odolnost proti bakteriím, vhodné do mokřých prostor<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":((8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1 51+2 25*0 2)*1 05<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":((8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1 51+2 25*0 2)*1 05 | m2 | 92,64150 | 882,00 | 81 709,80  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,88050 |        |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,88050 |        |            |



|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                           |          |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 104      | 15           | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu": $((8,2+8,2)*2-1*2,02*2+0,2*2*(2-1,5)+2,25*0,2)*1,05$<br>Svařování povlakových povrchů z pásů nebo čtverců, včetně svařovacích prvků, 50 bm/role<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01 a N02, 2.NP, odměřeno na výkresu": $(8,2+2,25)*2*2*12$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01 a N02, 3.NP, odměřeno na výkresu": $(8,2+2,25)*2*2*12$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01 a N02, 4.NP, odměřeno na výkresu": $(8,2+2,25)*2*2*12$ | m  | 30,88050<br>134,70000<br>44,90000<br>44,90000<br>44,90000 | 78,00    | 10 506,60 |
| 105      | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 2.NP": $0,9*2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 3.NP": $0,9*2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18, 4.NP": $0,9*2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 5,40000<br>1,80000<br>1,80000<br>1,80000                  | 420,00   | 2 268,00  |
| 106      | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,20000<br>0,20000                                        | 3 600,00 | 720,00    |
| Díl: 781 |              | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                           |          | 4 386,21  |
| 107      | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N23, odměřeno na výkresu": $1,2*1,75$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,10000<br>2,10000                                        | 67,70    | 142,17    |
| 108      | 16           | Obklad vnitřní keram., tmel, do 25 x 35 cm<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, N23, odměřeno na výkresu": $1,2*1,75$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,10000<br>2,10000                                        | 2 000,00 | 4 200,00  |
| 109      | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,03670<br>0,03670                                        | 1 200,00 | 44,04     |
| Díl: 783 |              | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                           |          | 3 628,64  |
| 110      | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 2.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 3.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 4.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,92800<br>1,97600<br>1,97600<br>1,97600                  | 320,00   | 1 896,96  |
| 111      | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 2.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 3.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09, 4.NP, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*2*0,2$                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,92800<br>1,97600<br>1,97600<br>1,97600                  | 200,00   | 1 185,60  |
| 112      | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 2.NP, odměřeno na výkresu": $0,15+0,15+0,15+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 3.NP, odměřeno na výkresu": $0,15+0,15+0,15+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 4.NP, odměřeno na výkresu": $0,15+0,15+0,15+0,15$                                                                                                                                                                           | m  | 1,80000<br>0,60000<br>0,60000<br>0,60000                  | 25,00    | 45,00     |
| 113      | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x<br>"viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08, 2.NP, odměřeno na výkresu": $0,15+0,15+0,15+0,15$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,80000<br>0,60000                                        | 25,12    | 45,22     |

|          |              |                                                                                                                                     |     |          |          |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 114      | 783904811R00 | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.15+0.15+0.15                                 | m2  | 0,60000  |          | 455,86    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.15+0.15+0.15                                 |     | 0,60000  |          |           |
|          |              | Odrezižení kovových konstrukcí                                                                                                      |     | 5,92800  | 76,90    |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 2.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                             |     | 1,97600  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 3.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                             |     | 1,97600  |          |           |
| Díl: 784 |              | Malby                                                                                                                               |     |          |          | 17 804,28 |
| 115      | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m                                                                                  | m2  | 57,86900 | 45,20    | 2 615,68  |
| 116      | 784442011RT2 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.9*3.1-0.4*3.1                                   | m2  | 1,55000  |          | 15 188,60 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1,2*(3,45-1,75)+(1,38+1,06)*3,45-0.5*1.2-0.5*3.45 |     | 8,13300  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24)              |     | 16,06200 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24)              |     | 16,06200 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24)              |     | 16,06200 |          |           |
|          |              | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná. 2x nátěr. 1 x penetrace                                                           |     | 75,94300 | 200,00   |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.15*3.1                                              |     | 3,56500  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2*(3.45-1.75)+(1.38+1.06)*3.45                      |     | 10,45800 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":8,15+(8,6+8,6)*(2,7-2)+2.25*0.2   |     | 20,64000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":8,15+(8,6+8,6)*(2,7-2)+2.25*0.2   |     | 20,64000 |          |           |
| Díl: 787 |              | Zasklívání                                                                                                                          |     |          |          | 5 264,38  |
| 117      | 17           | Demontáž zrcadla nástěnného                                                                                                         | ks  | 6,00000  | 134,00   | 804,00    |
| 118      | 787911111R00 | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12. 2.NP":2                                                               | m2  | 2,00000  |          | 1 440,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12. 3.NP":2                                                               |     | 2,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12. 4.NP":2                                                               |     | 2,00000  |          |           |
|          |              | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                                                                                    |     | 1,44000  | 1 000,00 |           |
| 119      | 55149061R    | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12. 2.NP":0.4*0.6*2                                                                | kus | 0,48000  |          | 3 000,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12. 3.NP":0.4*0.6*2                                                                |     | 0,48000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12. 4.NP":0.4*0.6*2                                                                |     | 0,48000  |          |           |
|          |              | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou ozn. Zrc1                                                                          |     | 6,00000  | 500,00   |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12. 2.NP":2                                                                        |     | 2,00000  |          |           |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |           |            |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N12, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| 120      | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,01250 | 1 630,00  | 20,38      |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,01250 |           |            |
| Díl: M21 |              | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           | 15 120,00  |
| 121      | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přisazené, montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 6,00000 | 780,00    | 4 680,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| 122      | 18           | Svítilno interiérové stropní LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 6,00000 | 1 740,00  | 10 440,00  |
|          |              | ozn. EI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| Díl: M65 |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           | 4 320,00   |
| 123      | 19           | Demontáž zásuvky 230 V s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 6,00000 | 120,00    | 720,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
| 124      | 650051311RT4 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 , vč. dodávk. stroiku, kvtu a rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 6,00000 | 120,00    | 720,00     |
|          |              | ozn. EI1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| 125      | 650801153R00 | Demontáž svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 6,00000 | 480,00    | 2 880,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,00000 |           |            |
| Díl: VN  |              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |           | 105 000,00 |
| 126      | VRN1         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
|          |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> |        |         |           |            |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |               |                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127 | VRN2 | <p>1</p> <p>Provozní vlivy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Soubor</p> | <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> | <p>35 000,00</p> <p>35 000,00</p> | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy)</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a nákladů s tím spojené jsou součástí této položky</p> |
| 128 | VRN3 | <p>1</p> <p>Inženýrská činnost</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Soubor</p> | <p>1,00000</p> <p>1,00000</p> | <p>35 000,00</p> <p>35 000,00</p> | <p>Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |      | <p>1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <p>1,00000</p>                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Celkem

#####

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světla nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                   |     |          |           | 79 482,60 |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0,06124           |                    | 0,11905                |
| 1        | 722182001R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoi                                                                                                                | m   | 64,00000 | 60,00     | 3 840,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 2        | 722182004R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoi                                                                                                                | m   | 28,00000 | 78,00     | 2 184,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 3        | 722190401R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 15 1.np na stoupačce S3:2<br>2.np na stoupačce S3:10<br>3.np na stoupačce S3:10<br>4.np na stoupačce S3:10                        | kus | 32,00000 | 174,00    | 5 568,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 4        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN                                                                                                                            | m   | 92,00000 | 30,00     | 2 760,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 5        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                       | m   | 92,00000 | 66,00     | 6 072,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00001       | 0,00092           |                    | 0                      |
| 6        | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                    | t   | 0,06124  | 60 000,00 | 3 674,40  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 7        | 722170801R00  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 odměřeno z výkresů:                                                                                                        | m   | 0,06124  |           |           |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0,02576                |
| 8        | 72220871R00   | stoupačka S3 s přípojkami 1.-4.np:92<br>Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8<br>přípojky 1.np:1<br>přípojky 2.np:6<br>přípojky 3.np:6<br>přípojky 4.np:6 | kus | 92,00000 | 300,00    | 5 700,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00491            | 0,09329                |
| 9        | 722290823R00  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m                                                                                                                   | t   | 0,11905  | 12 000,00 | 1 428,60  |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 |                    | 0                      |
| 10       | 722131933R00  | stoupačka S3s přípojkami 1.-4.np:0,11905<br>Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25<br>4.np připojení pod stropem:2                                     | kus | 2,00000  | 1 200,00  | 2 400,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00099       | 0,00198           |                    | 0                      |
| 11       | 722131932R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20<br>4.np připojení pod stropem:1                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,0008        | 0,0008            |                    | 0                      |
| 12       | 722178711R00  | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm<br>stoupačka S3 cirkulace:14                                                                                                    | m   | 14,00000 | 330,00    | 4 620,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00043       | 0,00602           |                    | 0                      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|------|------|---------|---------|---|---|
| 13 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>stoupačka S3 teplá a studená voda:14+14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 28,00000 | 518,40 | 14 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00073 | 0,02044 | 0 | 0 |
| 14 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>ladovací materiál je součástí této nabídky.<br>S3 - přípojka 1.np:5<br>S3 - přípojka 2.np:12<br>S3 - přípojka 3.np:12<br>S3 - přípojka 4.np:12 | m   | 41,00000 | 306,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00046 | 0,01886 | 0 | 0 |
| 15 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>ladovací materiál je součástí této nabídky.<br>S3 - přípojka 2.np:3<br>S3 - přípojka 3.np:3<br>S3 - přípojka 4.np:3                            | m   | 9,00000  | 328,80 | 2 959,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00058 | 0,00522 | 0 | 0 |
| 16 | 722181212RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>přípojka S3 v 1.np:5<br>přípojka S3 v 2.np:12<br>přípojka S3 v 3.np:12<br>přípojka S3 v 4.np:12                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 41,00000 | 43,20  | 1 771,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 0,00082 | 0 | 0 |
| 17 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 25 mm<br>přípojka S3 v 2.np:3<br>přípojka S3 v 3.np:3<br>přípojka S3 v 4.np:3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 9,00000  | 50,40  | 453,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00006 | 0,00054 | 0 | 0 |
| 18 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačka S3 studená voda:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 14,00000 | 57,60  | 806,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00005 | 0,00007 | 0 | 0 |
| 19 | 722181214RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>stoupačka S3 cirkulace:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 14,00000 | 61,20  | 856,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00004 | 0,00056 | 0 | 0 |
| 20 | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačka S3 teplá voda:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 14,00000 | 70,80  | 991,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00007 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 21 | 48485210R    | Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"<br>stoupačka S3 cirkulace:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00000 | 50,40  | 504,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00008 | 0,00008 | 0 | 0 |



| SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI                                                                                               |                     |                | Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</b> |                     |                |                                                                                    |
| Soupis prací části: 05                                                                                                         |                     | Základ DPH 12% | 801.91.1.                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                    | 1 128 604 Kč        |                |                                                                                    |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                        | 81 354 Kč           |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                             | 1 209 958 Kč        |                |                                                                                    |
| DPH 12%                                                                                                                        | 145 195 Kč          |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                    | <b>1 355 153 Kč</b> |                |                                                                                    |



## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

Položkový rozpočet

Zakázka:Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 05

MístoSvětlá nad Sázavou

Objednatel:Město Světla nad Sázavou  
náměstí Trčků z Lípy 18  
58291 Světla nad SázavouIČ: 00268321  
DIČ: CZ00268321

Zhotovitel:IČ:DIČ:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Rozpis ceny      | Celkem       |
| HSV              | 345 417,32   |
| PSV              | 654 496,83   |
| MON              | 23 690,00    |
| Vedlejší náklady | 105 000,00   |
| Ostatní náklady  | 0,00         |
| Celkem           | 1 128 604,15 |

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Rekapitulace daní       |      |                  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 1 128 604,15 CZK |
| Snížená DPH             | 12 % | 135 432,50 CZK   |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK         |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

Cena celkem s DPH1 264 036,65 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 57 003,63    |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 104 419,17   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 15 801,00    |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 17 673,93    |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 4 070,30     |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 15 000,00    |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 16 155,20    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 104 856,69   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 10 437,40    |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 32 561,73    |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 55 573,68    |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 306 664,80   |
| 728         | Přípojka kanalizační           | PSV      |  |  | 18 024,00    |
| 734         | Armatury                       | PSV      |  |  | 8 793,60     |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 29 112,00    |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 33,30        |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 949,26       |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 167 255,99   |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 9 471,64     |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 3 523,16     |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 17 557,77    |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 4 975,90     |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp.tech | MON      |  |  | 1 400,00     |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 22 290,00    |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 105 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 1 128 604,15 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 05 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství                                                                | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                         |           | 57 003,63 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP,<br>N27. odměřeno na vřkresu":0.4*3.1*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP,<br>N21, N24, odměřeno na<br>vřkresu":0 5*3 45*0 075+0 45*1 2*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 2.NP, odměřeno na<br>vřkresu":0 55*2*2 7*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 3.NP, odměřeno na<br>vřkresu":0.55*2*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N04, 4.NP, odměřeno na<br>vřkresu":0.55*2*2.7*0.075 | m3 | 0,93113<br>0,09300<br>0,16988<br><br>0,22275<br>0,22275<br>0,22275      | 1 000,00  | 931,13    |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP,<br>N27. odměřeno na vřkresu":3.1*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP,<br>N21, N24, odměřeno na<br>vřkresu":3 45*4+1 2*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, N04, 2.NP, odměřeno na<br>vřkresu":1 5*4+2 25+2 7*4<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, N04, 3.NP, odměřeno na<br>vřkresu":1 5*4+2 25+2 7*4<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, N04 4.NP, odměřeno na<br>vřkresu":1.5*4+2.25+2.7*4            | m  | 79,55000<br>6,20000<br>16,20000<br><br>19,05000<br>19,05000<br>19,05000 | 200,00    | 15 910,00 |
| 3    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25*0.25                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,68750<br>0,56250<br>0,56250<br>0,56250                                | 1 000,00  | 1 687,50  |
| 4    | 346275116R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 200<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2 25*1 25+2 25*1 5<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2 25*1 25+2 25*1 5<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25*1.25+2.25*1.5                                                                                                                                                                                                            | m2 | 18,56250<br>6,18750<br>6,18750<br>6,18750                               | 2 000,00  | 37 125,00 |
| 5    | 1             | Dodávka a montáž profilu pro založení,<br>profil R-CW 50. včetně hm. natl. 8x60 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 2.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 3.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2.25<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, N03, 4.NP, odměřeno na<br>vřkresu":2 25                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,75000<br>2,25000<br><br>2,25000<br>2,25000                            | 200,00    | 1 350,00  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| Díl: | 60           | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | 104 419,17 |
| 6    | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně, tloušťka vrstev 10 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02 a N04, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6)*2,24-1*2 02*2+2 25*0 2+0 55*2*(2 7-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 103,82400 | 650,00 | 67 485,60  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02 a N04, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6)*2,24-1*2 02*2+2 25*0 2+0 55*2*(2 7-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,60800  |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02 a N04, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6)*2,24-1*2 02*2+2 25*0 2+0 55*2*(2 7-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,60800  |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02 a N04, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6)*2,24-1*2 02*2+2 25*0 2+0 55*2*(2 7-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,60800  |        |            |
| 7    | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":0.4*3.1<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N21, N23, N24, odměřeno na výkresu":0,5*3,45*2+(1,4+1,2)*(3,45-1 75)+0 45*1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 22,03400  | 208,00 | 4 583,07   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8.6+8.6)*(2.24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,24000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8.6+8.6)*(2.24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,41000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8.6+8.6)*(2.24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,12800   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8.6+8.6)*(2.24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,12800   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8.6+8.6)*(2.24-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,12800   |        |            |
| 8    | 602011179R00 | Stěrka na stěnách, pro vytvoření hladkého povrchu, tl. 1-2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2 02*2+2 25*0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 92,43000  | 350,00 | 32 350,50  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2 02*2+2 25*0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 30,81000  |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2 02*2+2 25*0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 30,81000  |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2 02*2+2 25*0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 30,81000  |        |            |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        | 15 801,00  |
| 9    | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.9+2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":0 9+2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.9+2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.9+2<br>"viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5 | m  | 45,60000  | 250,00 | 11 400,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.9+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,90000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":0 9+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,90000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.9+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,90000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.9+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,90000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":12/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 8,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,00000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 25, odměřeno na výkresu":3/1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,00000   |        |            |
| 10   | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":0.4*3.1<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N21, N23, N24, odměřeno na výkresu":0,5*3,45*2+(1,4+1,2)*1,75+0,45*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,78000   | 450,00 | 4 401,00   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, N27, odměřeno na výkresu":0.4*3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,24000   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N21, N23, N24, odměřeno na výkresu":0,5*3,45*2+(1,4+1,2)*1,75+0,45*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,54000   |        |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                 |           |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |           | 17 673,93 |
| 11   | 632411107R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 22,26000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000                       | 700,00    | 15 582,00 |
| 12   | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 22,26000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000                       | 80,50     | 1 791,93  |
| 13   | 632451023R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N06. 2.NP":(1+1)*0.05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N06. 3.NP":(1+1)*0.05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N06. 4.NP":(1+1)*0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 0,30000<br>0,10000<br>0,10000<br>0,10000                        | 1 000,00  | 300,00    |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                 |           | 4 070,30  |
| 14   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP":1*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP":1*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 4.NP":7.42                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 26,26000<br>2,00000<br>2,00000<br>7,42000<br>7,42000<br>7,42000 | 155,00    | 4 070,30  |
| Díl: | 95           | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |           | 15 000,00 |
| 15   | 2            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu<br>1                                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00000                                                         | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                 |           | 16 155,20 |
| 16   | 962031142R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.25*1.4                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 9,45000<br>3,15000<br>3,15000<br>3,15000                        | 200,00    | 1 890,00  |
| 17   | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B28, částečně odměřeno na výkresu":0 4*3 1<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B21, částečně odměřeno na výkresu":0 5*3 45<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(0.55+0.55)*2.7 | m2     | 11,87500<br>1,24000<br>1,72500<br>2,97000<br>2,97000<br>2,97000 | 200,00    | 2 375,00  |
| 18   | 965042121RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazanin v 8 - 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,03150                                                         | 10 000,00 | 315,00    |

|         |              |                                                                                                                                      |     |           |          |            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1                |     | 0,01050   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1                |     | 0,01050   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*0.15*0.1                |     | 0,01050   |          |            |
| 19      | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb,<br>tmel do 50%                                                                                | m2  | 22,98000  | 200,00   | 4 596,00   |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 2.NP:7.66                                                           |     | 7,66000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 3.NP:7.66                                                           |     | 7,66000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 4.NP:7.66                                                           |     | 7,66000   |          |            |
| 20      | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických                                                                                                           | m2  | 22,98000  | 200,00   | 4 596,00   |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 2.NP":7.66                                                          |     | 7,66000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 3.NP":7.66                                                          |     | 7,66000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B01. 4.NP":7.66                                                          |     | 7,66000   |          |            |
| 21      | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních<br>křídel pl. do 2 m2                                                                       | kus | 6,00000   | 22,20    | 133,20     |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B19. 2.NP":2                                                             |     | 2,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B19. 3.NP":2                                                             |     | 2,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B19. 4.NP":2                                                             |     | 2,00000   |          |            |
| 22      | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100<br>mm                                                                                      | m   | 15,00000  | 150,00   | 2 250,00   |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>1.NP, připojení dřezu odměřeno na<br>výkresu":1.1+2.2                                    |     | 3,30000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>2.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 2+1 1+0 3+0 3 |     | 3,90000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>3.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 2+1 1+0 3+0 3 |     | 3,90000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, připojení umyvadla a vpusti,<br>4.NP, odměřeno na<br>výkresu":2 2+1 1+0 3+0 3 |     | 3,90000   |          |            |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                                     |     |           |          | 104 856,69 |
| 23      | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm                                                                                               | m   | 4,20000   | 1 000,00 | 4 200,00   |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*2                       |     | 1,40000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*2                       |     | 1,40000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno<br>na výkresu":(0.3+0.4)*2                       |     | 1,40000   |          |            |
| 24      | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm,<br>MVC                                                                                  | m2  | 0,54000   | 500,00   | 270,00     |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B24":0.45*1.2                                                                 |     | 0,54000   |          |            |
| 25      | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze<br>zdi cih                                                                                | kus | 5,00000   | 58,00    | 290,00     |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B29":1                                                                        |     | 1,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B22":1                                                                        |     | 1,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 2.NP:1                                                              |     | 1,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 3.NP:1                                                              |     | 1,00000   |          |            |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B05. 4.NP:1                                                              |     | 1,00000   |          |            |
| 26      | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů                                                                                                           | m2  | 103,98200 | 200,00   | 20 796,40  |

|          |              |                                                                                                                           |     |          |          |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B23, částečně odměřeno na výkresu":(1.4+1.2)*1.75                     |     | 4,55000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8,3+8,3)*2,24-1*2 02*2 |     | 33,14400 |          |           |
| 27       | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                        | t   | 10,82200 | 2 500,00 | 27 055,00 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,822                                                                                   |     | 10,82200 |          |           |
| 28       | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                        | t   | 12,98640 | 1 000,00 | 12 986,40 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,822*1.2                                                                               |     | 12,98640 |          |           |
| 29       | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                                        | t   | 2,70550  | 2 500,00 | 6 763,75  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,822/4                                                                                 |     | 2,70550  |          |           |
| 30       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                              | t   | 10,82200 | 455,00   | 4 924,01  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,822                                                                                   |     | 10,82200 |          |           |
| 31       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                    | t   | 21,64400 | 13,80    | 298,69    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":10,822*2                                                                                 |     | 21,64400 |          |           |
| 32       | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                                          | t   | 3,60370  | 2 520,00 | 9 081,32  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":3,6037                                                                                   |     | 3,60370  |          |           |
| 33       | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika. skupina odpadu 170103                                                       | t   | 7,21870  | 2 520,00 | 18 191,12 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":7,2187                                                                                   |     | 7,21870  |          |           |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                   |     |          |          | 10 437,40 |
| 34       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                             | t   | 5,21870  | 2 000,00 | 10 437,40 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":5,2187                                                                                   |     | 5,21870  |          |           |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                           |     |          |          | 32 561,73 |
| 35       | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30 ozn. RD1                                   | kus | 5,00000  | 6 500,00 | 32 500,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, N28":1                                                                         |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N22":1                                                                         |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 2.NP":1                                                              |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 3.NP":1                                                              |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N05, 4.NP":1                                                              |     | 1,00000  |          |           |
| 36       | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                            | t   | 0,02440  | 2 530,00 | 61,73     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0244                                                                                   |     | 0,02440  |          |           |
| Díl: 721 |              | Vnitřní kanalizace                                                                                                        |     |          |          | 55 573,68 |
| 37       | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                                         | m   | 5,70000  | 84,00    | 478,80    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                      |     | 1,90000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                      |     | 1,90000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.4+0.5                      |     | 1,90000  |          |           |
| 38       | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                        | m   | 26,05000 | 144,00   | 3 751,20  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                     |     | 3,40000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75                                    |     | 3,75000  |          |           |



|    |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":2.7+0.6+3                                                                                 |     | 6,30000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.7+0.6+3                                                                                 |     | 6,30000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":2.7+0.6+3                                                                                 |     | 6,30000  |        |           |
| 39 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 22,30000 | 339,60 | 7 573,08  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2+2.2                                                                                                  |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+1.2+2.3                                                                       |     | 6,30000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+1.2+2.3                                                                       |     | 6,30000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1.5+0.7+0.3+0.3+1.2+2.3                                                                       |     | 6,30000  |        |           |
| 40 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m   | 11,10000 | 621,60 | 6 899,76  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":3+0.7                                                                                         |     | 3,70000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":3+0.7                                                                                         |     | 3,70000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":3+0.7                                                                                         |     | 3,70000  |        |           |
| 41 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m   | 16,15000 | 621,60 | 10 038,84 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                      |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75                                                                                                     |     | 3,75000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":3                                                                                             |     | 3,00000  |        |           |
| 42 | 28615443.AR  | Kus čistící HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 439,20 | 439,20    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1                                                                                                        |     | 1,00000  |        |           |
| 43 | 721194105R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                             | kus | 14,00000 | 60,00  | 840,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1                                                                                                      |     | 2,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1                                                                                       |     | 4,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1                                                                                       |     | 4,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1+1+1+1                                                                                       |     | 4,00000  |        |           |
| 44 | 721194109R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                                                                                                            | kus | 6,00000  | 108,00 | 648,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":1+1                                                                                           |     | 2,00000  |        |           |

|          |              |                                                                                                                      |        |          |           |            |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":1+1                         |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":1+1                         |        | 2,00000  |           |            |
| 45       | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm                                                                                  | kus    | 6,00000  | 420,00    | 2 520,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16, 2.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16, 3.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B16, 4.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
| 46       | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, včetně těsnící přírubv ozn. VP1                                            | kus    | 6,00000  | 2 928,00  | 17 568,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N16, 2.NP":2                                                         |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N16, 3.NP":2                                                         |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N16, 4.NP":2                                                         |        | 2,00000  |           |            |
| 47       | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m "součet z rozpočtového programu":0,0696 | t      | 0,06960  | 60 000,00 | 4 176,00   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0696                                                                              |        | 0,06960  |           |            |
| 48       | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m "součet z rozpočtového programu":0,0534                            | t      | 0,05340  | 12 000,00 | 640,80     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0534                                                                              |        | 0,05340  |           |            |
| Díl: 725 |              | Zařizovací předměty                                                                                                  |        |          |           | 306 664,80 |
| 49       | 3            | Demontáž madla, dvojité sklopné                                                                                      | soubor | 6,00000  | 180,00    | 1 080,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 2.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 3.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 4.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
| 50       | 4            | Demontáž madla, rovné                                                                                                | soubor | 18,00000 | 180,00    | 3 240,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 2.NP":6                                                |        | 6,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 3.NP":6                                                |        | 6,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B10, 4.NP":6                                                |        | 6,00000  |           |            |
| 51       | 5            | Demontáž sklopného sprchového sedátka                                                                                | soubor | 6,00000  | 180,00    | 1 080,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11, 2.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11, 3.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B11, 4.NP":2                                                |        | 2,00000  |           |            |
| 52       | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka ozn. U1                                                                        | kus    | 3,00000  | 4 656,00  | 13 968,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N25":1                                                                    |        | 1,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 3.NP":1                                                         |        | 1,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 4.NP":1                                                         |        | 1,00000  |           |            |
| 53       | 6            | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, umyvadlo stávající ozn. U1                                                    | kus    | 5,00000  | 2 532,00  | 12 660,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N25":1                                                                    |        | 1,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 2.NP":2                                                         |        | 2,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 3.NP":1                                                         |        | 1,00000  |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N14, 4.NP":1                                                         |        | 1,00000  |           |            |
| 54       | 725100023RA0 | Klozet se zadržovací nádrží                                                                                          | kus    | 2,00000  | 14 676,00 | 29 352,00  |
|          |              | ozn. WC1                                                                                                             |        |          |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13, 2.NP":2                                                         |        | 2,00000  |           |            |
| 55       | 7            | Klozet se zadržovací nádrží, závěsná WC mísa stávající                                                               | kus    | 4,00000  | 11 916,00 | 47 664,00  |

|    |              |                                                                       |        |         |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |              | ozn. WC1                                                              |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 56 | 5516740682R  | Sedátko s poklopem                                                    | kus    | 6,00000 | 696,00   | 4 176,00  |
|    |              | součást prvku s ozn. WC1                                              |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 57 | 28696756R    | Tlačítko ovládací plastové bílá, pro 2 množství splachování           | kus    | 6,00000 | 1 548,00 | 9 288,00  |
|    |              | součást prvku WC1                                                     |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N13. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 58 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně modulu splachovací nádrže. WC tlačítka        | kus    | 6,00000 | 1 440,00 | 8 640,00  |
|    |              | Klozet je určen ke zpětné montáži.                                    |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 2.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 3.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B13. 4.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
| 59 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla, stoj. baterie včetně konzol, sifonu                | kus    | 8,00000 | 600,00   | 4 800,00  |
|    |              | Umyvadlo je určen ke zpětné montáži.                                  |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B26":2            |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 2.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 3.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14. 4.NP":2 |        | 2,00000 |          |           |
| 60 | 725291111R00 | Madlo rovné bílé dl. 300 mm                                           | soubor | 6,00000 | 1 368,00 | 8 208,00  |
|    |              | ozn. Mad1                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 61 | 725291112R00 | Madlo rovné bílé dl. 400 mm                                           | soubor | 6,00000 | 1 536,00 | 9 216,00  |
|    |              | ozn. Mad2                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 62 | 725291131R00 | Madlo dvojité pevné bílé dl. 600 mm                                   | soubor | 6,00000 | 2 580,00 | 15 480,00 |
|    |              | ozn. Mad3                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 63 | 725291135R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm                                 | soubor | 6,00000 | 2 856,00 | 17 136,00 |
|    |              | ozn. Mad4                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 2.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 3.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N10. 4.NP":2          |        | 2,00000 |          |           |
| 64 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový                                      | soubor | 6,00000 | 696,00   | 4 176,00  |

|    |              |                                                                       |        |          |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|    |              | ozn. Dop1                                                             |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 2.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 3.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 4.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
| 65 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu                                | soubor | 6,00000  | 984,00   | 5 904,00  |
|    |              | ozn. Dop2                                                             |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 2.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 3.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N13. 4.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
| 66 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                           | soubor | 1,00000  | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    |              | Kuchyňský dřez je určen ke zpětné montáži.                            |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1            |        | 1,00000  |          |           |
| 67 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtakového nástěnného                                | kus    | 6,00000  | 180,00   | 1 080,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 2.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 3.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 4.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
| 68 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem                                               | soubor | 14,00000 | 254,40   | 3 561,60  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N25":2                     |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 2.NP":2*2        |        | 4,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 3.NP":2*2        |        | 4,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N14. 4.NP":2*2        |        | 4,00000  |          |           |
| 69 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                   | soubor | 2,00000  | 180,00   | 360,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B25":2            |        | 2,00000  |          |           |
| 70 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice                       | kus    | 6,00000  | 600,00   | 3 600,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
| 71 | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy                                    | kus    | 6,00000  | 120,00   | 720,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":2 |        | 2,00000  |          |           |
| 72 | 725845811R00 | Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství            | soubor | 6,00000  | 4 992,00 | 29 952,00 |
|    |              | ozn. Bn1                                                              |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 2.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 3.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 4.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
| 73 | 55144162R    | Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm                        | kus    | 6,00000  | 1 454,40 | 8 726,40  |
|    |              | součást prvku s ozn. Bn1                                              |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 2.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 3.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N15. 4.NP":2          |        | 2,00000  |          |           |
| 74 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých                            | kus    | 2,00000  | 60,00    | 120,00    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 75   | 8            | "viz výkres č. D1.1-04.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B26":2<br>Montáž sedátka na šrouby do zdiva                                                                                                  | soubor | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 2.NP":2                                                                                                                                    |        | 6,00000  | 720,00    | 4 320,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 3.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 4.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
| 76   | 9            | Sedátko sklápěcí s opěrou do sprch. koutu,<br>včetně kotevního materiálu<br>ozn. Sed1                                                                                                               | kus    | 6,00000  | 4 104,00  | 24 624,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 2.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 3.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N11. 4.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
| 77   | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařízení<br>předmětů H 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,4411                                                                                                     | t      | 0,44110  | 60 000,00 | 26 466,00 |
| 78   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařízení předmětů,<br>výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,4889                                                                                                      | t      | 0,48890  | 12 000,00 | 5 866,80  |
| Díl: | 728          | Připojka kanalizační                                                                                                                                                                                |        |          |           | 18 024,00 |
| 79   | 728614212R00 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového<br>potrubního do d 200 mm, zpětná montáž<br>demonstovaného ventilátoru<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N20. 2.NP":2              | kus    | 6,00000  | 2 000,00  | 12 000,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N20. 3.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N20. 4.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
| 80   | 728614821R00 | Demontáž ventilátoru axiálního<br>nízkotlakového potrubního do d 200 mm<br>Ventilátor je určen ke zpětné montáži.                                                                                   | kus    | 6,00000  | 1 000,00  | 6 000,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B20. 2.NP":2                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B20. 3.NP":2                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B20. 4.NP":2                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |           |
| 81   | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do<br>12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,024                                                                                                         | t      | 0,02400  | 1 000,00  | 24,00     |
| Díl: | 734          | Armatury                                                                                                                                                                                            |        |          |           | 8 793,60  |
| 82   | 734224312RT2 | Ventil termost.přímý, s termost hlavici<br>součást prvku s ozn. RAD1                                                                                                                                | kus    | 6,00000  | 786,00    | 4 716,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 2.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 3.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 4.NP":2                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |           |
| 83   | 734264122R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřn<br>součást prvku s ozn. RAD1                                                                                                                                         | kus    | 12,00000 | 334,80    | 4 017,60  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 2.NP":2*2                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 3.NP":2*2                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. N07. 4.NP":2*2                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |
| 84   | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,005                                                                                                                   | t      | 0,00500  | 12 000,00 | 60,00     |
| Díl: | 735          | Otopná tělesa                                                                                                                                                                                       |        |          |           | 29 112,00 |
| 85   | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových<br>dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně<br>připojovacích armatur a regulační hlavice<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":2 | kus    | 6,00000  | 900,00    | 5 400,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":2                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":2                                                                                                                            |        | 2,00000  |           |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 86   | 735156541R00 | Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl. 500 mm, včetně konzol a kotevního materiálu<br>ozn. RAD1<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":2                   | kus | 6,00000  | 3 348,00  | 20 088,00  |
| 87   | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 2.NP":0.5*0.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 3.NP":0.5*0.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N07. 4.NP":0.5*0.5*2                                               | m2  | 1,50000  | 1 200,00  | 1 800,00   |
| 88   | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":0.5*0.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":0.5*0.5*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":0.5*0.5*2                                   | m2  | 1,50000  | 600,00    | 900,00     |
| 89   | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0770                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,07700  | 12 000,00 | 924,00     |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | 33,30      |
| 90   | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 2.NP":0.06<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 3.NP":0.06<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B06. 4.NP":0.06                                               | m   | 0,18000  | 185,00    | 33,30      |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           | 949,26     |
| 91   | 10           | Demontáž lišty přechodové<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 2.NP":0.9*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 3.NP":0.9*2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 4.NP":0.9*2                                                     | m   | 5,40000  | 50,40     | 272,16     |
| 92   | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad - obklad. obklad - stěna<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N23, odměřeno na výkresu":(1 4+1 2)*2+1 75*4                                                                                                                                                         | m   | 12,20000 | 55,50     | 677,10     |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | 167 255,99 |
| 93   | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 4.NP":7.42                                                           | m2  | 22,26000 | 54,00     | 1 202,04   |
| 94   | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 2.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 3.NP":7.42<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N01. 4.NP":7.42                                                          | m2  | 22,26000 | 342,00    | 7 612,92   |
| 95   | 11           | Lepení povlakových povrchů z dílců , PVC a CV (vinyl), včetně lepidla a ochr. rohů<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2.02*2+2 25*0.2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6)*2-1*2.02*2+2 25*0.2 | m2  | 92,43000 | 420,00    | 38 820,60  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                               |          |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| 96   | 12           | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6)*2-1*2.02*2+2.25*0.2<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída B<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 s embosováním, na bosou nohu třída B, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu$ min. 0,6 bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 30,81000<br>19,34100                          | 886,80   | 17 151,60 |
| 97   | 13           | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 2.NP":(7,42-0,8*0,8*2)*1,05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 3.NP":(7,42-0,8*0,8*2)*1,05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 4.NP":(7,42-0,8*0,8*2)*1,05<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz $\mu$ min. 0,6, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD                                                                                                                                                                       | m2 | 6,44700<br>6,44700<br>6,44700<br>4,03200      | 910,80   | 3 672,35  |
| 98   | 14           | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 2.NP":0,8*0,8*2*1,05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 3.NP":0,8*0,8*2*1,05<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N01. 4.NP":0,8*0,8*2*1,05<br>PVC vinyl heterogenní v rolích vhodný pro obklad, obklad stěn PU<br>PVC vinyl heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěn PUR, role š. 2 m, tloušťka 1,5 mm, nášlapná vrstva 0,10 mm, hořlavost Bfl S2 D0, barevná stálost min. 6, čisté prostory ISO-1, exceletní odolnost proti bakteriím, vhodné do mokřých prostor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,34400<br>1,34400<br>1,34400<br>97,05150     | 882,00   | 85 599,42 |
| 99   | 15           | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6)*2-1*2.02*2+2.25*0.2)<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6)*2-1*2.02*2+2.25*0.2)<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6)*2-1*2.02*2+2.25*0.2)<br>Svařování povlakových povrchů z pásů nebo čtverců, včetně svařovacích prvků, 50 hm/role<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 2.NP, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+2.25+2*12<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 3.NP, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+2.25+2*12<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N02, 4.NP, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+2.25+2*12 | m  | 32,35050<br>32,35050<br>32,35050<br>130,35000 | 78,00    | 10 167,30 |
| 100  | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová, různá výška povl. podlah<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18. 2.NP":2*0,9<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18. 3.NP":2*0,9<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N18. 4.NP":2*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 43,45000<br>43,45000<br>43,45000<br>5,40000   | 420,00   | 2 268,00  |
| 101  | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,2116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,21160<br>0,21160                            | 3 600,00 | 761,76    |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                               |          | 9 471,64  |
| 102  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N23, odměřeno na výkresu":(1,4+1,2)*1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,55000<br>4,55000                            | 67,70    | 308,04    |

|      |              |                                                                                                                        |    |          |          |           |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 103  | 16           | Obklad vnitřní keram., tmel, do 25 x 35 cm                                                                             | m2 | 4,55000  | 2 000,00 | 9 100,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N23. odměřeno na výkresu":(1.4+1.2)*1.75                                    |    | 4,55000  |          |           |
| 104  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                       | t  | 0,07960  | 799,00   | 63,60     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,0796                                                                                |    | 0,07960  |          |           |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                 |    |          |          | 3 523,16  |
| 105  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                                                       | m2 | 5,92800  | 350,00   | 2 074,80  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 2.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 3.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 4.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
| 106  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                          | m2 | 5,92800  | 155,00   | 918,84    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 2.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 3.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N09. 4.NP":(1+1.97+1.97)*2*0.2                                         |    | 1,97600  |          |           |
| 107  | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm                                                                                | m  | 1,80000  | 15,80    | 28,44     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 2.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.15+0.15+0.15           |    | 0,60000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.15+0.15+0.15           |    | 0,60000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.15+0.15+0.15           |    | 0,60000  |          |           |
| 108  | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                            | m  | 1,80000  | 25,12    | 45,22     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08. 2.NP":0.15+0.15+0.15+0.15                                         |    | 0,60000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08. 3.NP":0.15+0.15+0.15+0.15                                         |    | 0,60000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N08. 4.NP":0.15+0.15+0.15+0.15                                         |    | 0,60000  |          |           |
| 109  | 783904811R00 | Odrezižení kovových konstrukcí                                                                                         | m2 | 5,92800  | 76,90    | 455,86    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 2 NP":(1+1 97+1 97)*2*0 2                                |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 3 NP":(1+1 97+1 97)*2*0 2                                |    | 1,97600  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 4 NP":(1+1 97+1 97)*2*0 2                                |    | 1,97600  |          |           |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                  |    |          |          | 17 557,77 |
| 110  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m                                                                     | m2 | 56,67850 | 45,20    | 2 561,87  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0 9*3 1-0 4*3 1                      |    | 1,55000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(1 0+1 2)*3 45-0 37*1 75             |    | 6,94250  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24) |    | 16,06200 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24) |    | 16,06200 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":8.15+(8.6+8.6)*(2.7-2.24) |    | 16,06200 |          |           |
| 111  | 784442011RT2 | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetrace                                              | m2 | 74,97950 | 200,00   | 14 995,90 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.9*3.1                                  |    | 2,79000  |          |           |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                          |          |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu": $(0,62+1,11)*3,45+(1,4+1,13)*(3,45-1,75)$<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu": $8,15+(8,6+8,6)*(2,7-2)+2,25*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu": $8,15+(8,6+8,6)*(2,7-2)+2,25*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu": $8,15+(8,6+8,6)*(2,7-2)+2,25*0,2$ |     | 10,26950                                 |          |           |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                          |          | 4 975,90  |
| 112  | 17           | Demontáž zrcadla nástěnného<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 6,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 200,00   | 1 200,00  |
| 113  | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 2.NP": $0,4*0,6*2$<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 3.NP": $0,4*0,6*2$<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 4.NP": $0,4*0,6*2$                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,44000<br>0,48000<br>0,48000<br>0,48000 | 1 000,00 | 1 440,00  |
| 114  | 55149061R    | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou<br>ozn. Zrc1<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N12. 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 6,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 385,92   | 2 315,52  |
| 115  | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,01250<br>0,01250                       | 1 630,00 | 20,38     |
| Díl: | M22          | Montáž sdělovací a zabezp.tech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                          |          | 1 400,00  |
| 116  | 222325201R00 | Klávesnice na předem připravené úchytné body<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N26":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000<br>1,00000                       | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 117  | 18           | Demontáž klávesnice, úchytné body<br>Klávesnice - kódový zámek zabezpečení je určen ke zpětné montáži.<br>"viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000<br>1,00000                       | 200,00   | 200,00    |
| Díl: | M65          | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |          | 22 290,00 |
| 118  | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku<br>ozn. EI1<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 438,00   | 2 628,00  |
| 119  | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N26":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000<br>1,00000                       | 120,00   | 120,00    |
| 120  | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvč.prostředí. pouze montáž<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 1.NP, N26":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000<br>1,00000                       | 462,00   | 462,00    |
| 121  | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přisazené, montáž<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 2.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 3.NP":2<br>"viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. N17. 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 780,00   | 4 680,00  |
| 122  | 19           | Svítilno interiérové stropní LED<br>ozn. EI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,00000                                  | 1 740,00 | 10 440,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, N17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 2,00000 |           |            |
| 123  | 650801153R00 | Demontáž svítidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 6,00000 | 480,00    | 2 880,00   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| 124  | 20           | Demontáž spínače nástěnného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 2,00000 | 120,00    | 240,00     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,00000 |           |            |
| 125  | 21           | Demontáž zásuvky 230 V s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 7,00000 | 120,00    | 840,00     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 2.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 3.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-05.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17, 4.NP":2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00000 |           |            |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |           | 105 000,00 |
| 126  | VRN1         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
|      |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |        |         |           |            |
|      |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000 |           |            |
| 127  | VRN2         | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
|      |              | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupů do budov)</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a nákladů s tím spojených jsou součástí této položky</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |            |
|      |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000 |           |            |
| 128  | VRN3         | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |         |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
|  |  | Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů. návodv k obsluze. kopie záručních listů. |  |         |  |
|  |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1,00000 |  |

|        |  |  |  |       |  |
|--------|--|--|--|-------|--|
| Celkem |  |  |  | ##### |  |
|--------|--|--|--|-------|--|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světla nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                    | MJ  | množství                                                         | cena / MJ  | Celkem       | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                  |     |                                                                  |            | 81 353,88    |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0,06277           |                    | 0,12424                |
| 1        | 722182001R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoj                                                                                                               | m   | 65,00000                                                         | 60,00      | 3 900,00     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 2        | 722182004R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoj                                                                                                               | m   | 28,00000                                                         | 78,00      | 2 184,00     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 3        | 722190401R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 15 1.np na stoupačce S5:4<br>2.np na stoupačce S5:10<br>3.np na stoupačce S5:10<br>4.np na stoupačce S5:10                       | kus | 34,00000<br>4,00000<br>10,00000<br>10,00000<br>10,00000          | 174,00     | 5 916,00     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 4        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN                                                                                                                           | m   | 93,00000                                                         | 30,00      | 2 790,00     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 5        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                      | m   | 93,00000                                                         | 66,00      | 6 138,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00001       | 0,00093           | 0                  | 0                      |
| 6        | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                   | t   | 0,06277                                                          | 60 000,00  | 3 766,20     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 7        | 722170801R00  | stoupačka S5 s přípojkami 1.-4.np:0,06277<br>Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 odměřeno z výkresů:                                                          | m   | 0,06277<br>93,00000                                              | <br>36,00  | <br>3 348,00 |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00028            | 0,02604                |
| 8        | 722220871R00  | stoupačka S5 s přípojkami1.-4.np:93<br>Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8<br>přípojky 1.np:2<br>přípojky 2.np:6<br>přípojky 3.np:6<br>přípojky 4.np:6 | kus | 93,00000<br>20,00000<br>2,00000<br>6,00000<br>6,00000<br>6,00000 | 300,00     | 6 000,00     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0,00491            | 0,0982                 |
| 9        | 722290823R00  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m<br>stoupačka S5 s přípojkami:0,12424                                                                             | t   | 0,12424                                                          | 12 000,00  | 1 490,88     |         | 0,00          |        | 0,00         |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 10       | 722131933R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25<br>4.np připojení pod stropem:2                                                                                | kus | 2,00000                                                          | 1 200,00   | 2 400,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00099       | 0,00198           | 0                  | 0                      |
| 11       | 722131932R00  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20<br>4.np připojení pod stropem:1                                                                                | kus | 1,00000                                                          | 1 200,00   | 1 200,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,0008        | 0,0008            | 0                  | 0                      |
| 12       | 722178711R00  | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm stoupačka S5 cirkulace:14                                                                                                      | m   | 1,00000<br>14,00000<br>14,00000                                  | <br>330,00 | <br>4 620,00 |         | 0,00          |        | 0,00         | 0,00043       | 0,00602           | 0                  | 0                      |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|------|------|---------|---------|---|---|
| 13 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>stoupačka S5 teplá a studená voda:2*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 28,00000 | 518,40 | 14 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00073 | 0,02044 | 0 | 0 |
| 14 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>ladovací materiál je součástí této nabídky.<br>S5 - přípojky 1.np:6<br>S5 - přípojky 2.np:12<br>S5 - přípojky 3.np:12<br>S5 - přípojky 4.np:12 | m   | 42,00000 | 306,00 | 12 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00046 | 0,01932 | 0 | 0 |
| 15 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>ladovací materiál je součástí této nabídky.<br>S5 - přípojky 2.np:3<br>S5 - přípojky 3.np:3<br>S5 - přípojky 4.np:3                            | m   | 9,00000  | 328,80 | 2 959,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00058 | 0,00522 | 0 | 0 |
| 16 | 722181212RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>přípojka S5 v 1.np:6<br>přípojky S5 v 2.np:12<br>přípojky S5 v 3.np:12<br>přípojky S5 v 4.np:12                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 42,00000 | 43,20  | 1 814,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 0,00084 | 0 | 0 |
| 17 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 25 mm<br>přípojky S5 v 2.np:3<br>přípojky S5 v 3.np:3<br>přípojky S5 v 4.np:3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 9,00000  | 50,40  | 453,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00006 | 0,00054 | 0 | 0 |
| 18 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačka S5 studená voda:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 14,00000 | 57,60  | 806,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00005 | 0,00007 | 0 | 0 |
| 19 | 722181214RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>stoupačka S5 cirkulace:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 14,00000 | 61,20  | 856,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00004 | 0,00056 | 0 | 0 |
| 20 | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačka S5 teplá voda:14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 14,00000 | 70,80  | 991,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00007 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 21 | 48485210R    | Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"<br>Stoupačka S5 cirkulace:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00000 | 50,40  | 504,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00008 | 0,00008 | 0 | 0 |



| <b><u>SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI</u></b>                                                                                        |                          |                       | <i><u>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</u></i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</u></b> |                          |                       |                                                                                                  |
| Soupis prací části: 010                                                                                                               |                          | <b>Základ DPH 12%</b> | <b>801.91.1.</b>                                                                                 |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                           | <b>762 475 Kč</b>        |                       |                                                                                                  |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                               | <b>61 570 Kč</b>         |                       |                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                          |                       |                                                                                                  |
| <b>Základ pro DPH 12%</b>                                                                                                             | <b>824 045 Kč</b>        |                       |                                                                                                  |
| <b>DPH 12%</b>                                                                                                                        | <b>98 885 Kč</b>         |                       |                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                          |                       |                                                                                                  |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                           | <b><u>922 930 Kč</u></b> |                       |                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                          |                       |                                                                                                  |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 10

Misto **Světlá nad Sázavou**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**  
**náměstí Trčků z Lípy 18**  
**58291 Světlá nad Sázavou**

IČ: **00268321**  
DIČ: **CZ00268321**

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 204 638,19        |
| PSV              |  |  | 440 320,96        |
| MON              |  |  | 12 516,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 105 000,00        |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>762 475,15</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>762 475,15</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>91 497,02</b> CZK  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem s DPH** **853 972,17 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 24 172,56  |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 49 207,96  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 16 746,00  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 10 677,99  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 2 599,35   |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 15 000,00  |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 10 900,30  |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 66 147,43  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 9 186,60   |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 8 486,98   |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 39 073,88  |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 41 543,34  |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 168 487,20 |
| 734         | Armatury                       | PSV      |  |  | 4 396,80   |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 15 906,00  |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 33,30      |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 17 248,32  |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 78 544,56  |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 47 670,33  |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 2 017,77   |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 13 859,60  |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 3 052,88   |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 12 516,00  |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 105 000,00 |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 762 475,15 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 10 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                                        | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                 |           | 24 172,56 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N35, odměřeno na<br>výkresu":0 6*3 1*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N22, odměřeno na<br>výkresu":0 45*3 45*0 075<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*2.7*0.075 | m3 | 0,59006<br>0,13950<br>0,11644<br>0,11138<br>0,11138<br>0,11138  | 1 000,00  | 590,06    |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N35, odměřeno na výkresu":3.1+3.1<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N22, odměřeno na výkresu":3.45+3.45<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":1 5+1 5<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":1 5+1 5<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":1.5+1.5                                        | m  | 22,10000<br>6,20000<br>6,90000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000 | 200,00    | 4 420,00  |
| 3    | 346244361RT2  | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5<br>cm. s použitím suché maltové směsi<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N34, odměřeno na výkresu":0.15*0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 0,02250<br>0,02250                                              | 1 000,00  | 22,50     |
| 4    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.2*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2 2*0 25<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2 2*0 25                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1,65000<br>0,55000<br>0,55000<br>0,55000                        | 1 000,00  | 1 650,00  |
| 5    | 346275116R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 200<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.2*1.25<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.2*1.25<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.2*1.25                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 8,25000<br>2,75000<br>2,75000<br>2,75000                        | 2 000,00  | 16 500,00 |
| 6    | 1             | Dodávka a montáž profilu pro založení,<br>profil R-CW 50, včetně hm. natl. 8x60 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 6,60000<br>2,20000                                              | 150,00    | 990,00    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na výkresu":2.2                                                                                                                        |    | 2,20000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na výkresu":2.2                                                                                                                        |    | 2,20000  |        |           |
| Díl: | 60           | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 49 207,96 |
| 7    | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, N04, odměřeno na výkresu":8*2,24-1*0,9+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2 02+2 2*0 2+0 55*(2 7-2) | m2 | 49,32300 | 650,00 | 32 059,95 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, N04, odměřeno na výkresu":8*2,24-1*0,9+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2 02+2 2*0 2+0 55*(2 7-2)                                                             |    | 16,44100 |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, N04, odměřeno na výkresu":8*2,24-1*0,9+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2 02+2 2*0 2+0 55*(2 7-2)                                                             |    | 16,44100 |        |           |
| 8    | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, N22, odměřeno na výkresu":(5+1,85+4,6)*(2,24-2)+0,45*(3,45-2)                                                            | m2 | 10,40430 | 208,00 | 2 164,09  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*(2,24-2)-1*0 34+(1+0 34+0 34)*0 22+0 55*(2 7-2)                                                                          |    | 3,40050  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*(2,24-2)-1*0 34+(1+0 34+0 34)*0 22+0 55*(2 7-2)                                                                          |    | 2,33460  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*(2,24-2)-1*0 34+(1+0 34+0 34)*0 22+0 55*(2 7-2)                                                                          |    | 2,33460  |        |           |
| 9    | 602011179R00 | Stěrka na stěnách, pro vytvoření hladkého povrchu, tl. 1-2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*2-1*0,66+(1+0,66+0,66)*0,22-1*2 02+2 2*0 2              | m2 | 42,81120 | 350,00 | 14 983,92 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*2-1*0,66+(1+0,66+0,66)*0,22-1*2 02+2 2*0 2                                                                               |    | 14,27040 |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8*2-1*0,66+(1+0,66+0,66)*0,22-1*2 02+2 2*0 2                                                                               |    | 14,27040 |        |           |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 16 746,00 |
| 10   | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.5                                                                         | m  | 22,10000 | 250,00 | 5 525,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2                                                                                                                    |    | 2,50000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2                                                                                                                    |    | 1,20000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1 2                                                                                                                    |    | 1,20000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                          |    | 4,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                          |    | 4,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Půdorys 3.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                          |    | 4,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Půdorys 4.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":6/1.5                                                                                                                                          |    | 4,00000  |        |           |
| 11   | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N35, odměřeno na výkresu":0.6*3.1                                                                                          | m2 | 28,05250 | 400,00 | 11 221,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,86000  |        |           |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                          |           |           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|
|         |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, N22, odměřeno na výkresu":(5+1,85+4,6)*2,24+0,45*(3,45-2,24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 26,19250                                 |           |           |
| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                          |           | 10 677,99 |
| 12      | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20":3.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 3,94000                                  | 450,00    | 1 773,00  |
| 13      | 632411107R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 10,83000                                 | 700,00    | 7 581,00  |
| 14      | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20":3.94<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 14,77000                                 | 80,50     | 1 188,99  |
| 15      | 632451023R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N06, odměřeno na výkresu":0,9*0,05<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N06, odměřeno na výkresu":0,9*0,05<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N06, odměřeno na výkresu":0,9*0,05                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 0,13500<br>0,04500<br>0,04500<br>0,04500 | 1 000,00  | 135,00    |
| Díl: 94 |              | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                          |           | 2 599,35  |
| 16      | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP, odměřeno na výkresu":1*2<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20":3.94<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N01":3.61<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                         | m2     | 16,77000                                 | 155,00    | 2 599,35  |
| Díl: 95 |              | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                          |           | 15 000,00 |
| 17      | 2            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu.<br>1                                                                                                                                                                               | soubor | 1,00000                                  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Díl: 96 |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                          |           | 10 900,30 |
| 18      | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B34, částečně odměřeno na výkresu":0,6*3,1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B22, částečně odměřeno na výkresu":0,45*3,45<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":0,55*2,7<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":0,55*2,7<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":0,55*2,7 | m2     | 7,86750                                  | 200,00    | 1 573,50  |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                |        |           |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 19      | 962031142R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2.2*1.4                                                                    | m2  | 9,24000<br>3,08000<br>3,08000<br>3,08000                       | 200,00 | 1 848,00  |
| 20      | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B20":3.94<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 2.NP":3.72<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 3.NP":3.72<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 4.NP":3.72                                                                                                    | m2  | 15,10000<br>3,94000<br>3,72000<br>3,72000<br>3,72000           | 200,00 | 3 020,00  |
| 21      | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B20":3.94<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 2.NP":3.72<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 3.NP":3.72<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B01. 4.NP":3.72                                                                                                                            | m2  | 15,10000<br>3,94000<br>3,72000<br>3,72000<br>3,72000           | 200,00 | 3 020,00  |
| 22      | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B24":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B19. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B19. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B19. 4.NP":1                                                                                                       | kus | 4,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000            | 22,20  | 88,80     |
| 23      | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.4+0.15+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.3<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.3 | m   | 6,75000<br>2,85000<br>1,30000<br>1,30000<br>1,30000            | 200,00 | 1 350,00  |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                |        | 66 147,43 |
| 24      | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze zdi cih<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B35":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B23":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B05. 2.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B05. 3.NP":1<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B05. 4.NP":1                                                 | kus | 5,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000 | 58,00  | 290,00    |
| 25      | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B21, částečně odměřeno na výkresu":(5 4+4 6)*2 24-0 7*2 02<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B02, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":6,7*2,24-1*2 02+(0 9+0 9+1)*0 22                                                                                                                                                                           | m2  | 61,79800<br>20,98600<br>13,60400                               | 200,00 | 12 359,60 |

|          |              |                                                                                                                                     |     |          |          |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":6,7*2,24-1*2 02+(0 9+0 9+1)*0 22 |     | 13,60400 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":6,7*2,24-1*2 02+(0 9+0 9+1)*0 22 |     | 13,60400 |          |           |
| 26       | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                                  | t   | 6,74830  | 2 500,00 | 16 870,75 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":6,7483                                                                                             |     | 6,74830  |          |           |
| 27       | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                                  | t   | 8,09796  | 1 500,00 | 12 146,94 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":6,7483*1,2                                                                                         |     | 8,09796  |          |           |
| 28       | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                                                  | t   | 1,68708  | 2 500,00 | 4 217,69  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":6,7483/4                                                                                           |     | 1,68708  |          |           |
| 29       | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                        | t   | 6,74830  | 455,00   | 3 070,48  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":6,7483                                                                                             |     | 6,74830  |          |           |
| 30       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                              | t   | 13,49660 | 13,80    | 186,25    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":6,7483*2                                                                                           |     | 13,49660 |          |           |
| 31       | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                                                                    | t   | 2,50100  | 2 520,00 | 6 302,52  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":2,501                                                                                              |     | 2,50100  |          |           |
| 32       | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103                                                                 | t   | 4,24730  | 2 520,00 | 10 703,20 |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":4,2473                                                                                             |     | 4,24730  |          |           |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                             |     |          |          | 9 186,60  |
| 33       | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                                       | t   | 4,59330  | 2 000,00 | 9 186,60  |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":4,5933                                                                                             |     | 4,59330  |          |           |
| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                                                                  |     |          |          | 8 486,98  |
| 34       | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, tl. 2 mm                                                                                | m2  | 17,40500 | 285,00   | 4 960,43  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20, odměřeno na výkresu":3 94+5*2+1 85*1 5+4 6*0 15                               |     | 17,40500 |          |           |
| 35       | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna. šířka 100 mm                                  | m   | 20,95000 | 161,63   | 3 386,15  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20, odměřeno na výkresu":5+2*4+4.6+1.85+1.5                                       |     | 20,95000 |          |           |
| 36       | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                                                   | t   | 0,06530  | 2 150,00 | 140,40    |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0653                                                                                             |     | 0,06530  |          |           |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                                     |     |          |          | 39 073,88 |
| 37       | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30                                                      | kus | 6,00000  | 6 500,00 | 39 000,00 |
|          |              | ozn. RD1                                                                                                                            |     |          |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N36":2                                                                             |     | 2,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N23":1                                                                             |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N05":1                                                                  |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N05":1                                                                  |     | 1,00000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N05":1                                                                  |     | 1,00000  |          |           |
| 38       | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                      | t   | 0,02920  | 2 530,00 | 73,88     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0292                                                                                             |     | 0,02920  |          |           |
| Díl: 721 |              | Vnitřní kanalizace                                                                                                                  |     |          |          | 41 543,34 |
| 39       | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                                                   | m   | 2,20000  | 84,00    | 184,80    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0 7                                              |     | 0,70000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":0 5                                   |     | 0,50000  |          |           |

|    |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 40 | 721171808R00 | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.5                                                                                      |     | 0,50000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.5                                                                                      |     | 0,50000  |        |           |
|    |              | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                                                                                     | m   | 23,85000 | 144,00 | 3 434,40  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                 |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.5+3.75                                                                                            |     | 4,25000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":2.4+3                                                                                    |     | 5,40000  |        |           |
| 41 | 721176103R00 | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.4+3                                                                                    |     | 5,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":2.4+3                                                                                    |     | 5,40000  |        |           |
|    |              | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 10,85000 | 339,60 | 3 684,66  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.7+0.3+2.5+0.15                                                                                        |     | 3,65000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.4+0.3+0.7                                                                                  |     | 2,40000  |        |           |
| 42 | 721176105R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.4+0.3+0.7                                                                                  |     | 2,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.4+0.3+0.7                                                                                  |     | 2,40000  |        |           |
|    |              | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m   | 8,90000  | 621,60 | 5 532,24  |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.8                                                                                                     |     | 0,80000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.7                                                                                          |     | 2,70000  |        |           |
| 43 | 721176115R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.7                                                                                          |     | 2,70000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2.7                                                                                          |     | 2,70000  |        |           |
|    |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m   | 16,15000 | 621,60 | 10 038,84 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4                                                                                                     |     | 3,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75                                                                                                    |     | 3,75000  |        |           |
| 44 | 28615443.AR  | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3                                                                                            |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3                                                                                            |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3                                                                                            |     | 3,00000  |        |           |
|    |              | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 439,20 | 439,20    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka":1                                                                                                                            |     | 1,00000  |        |           |
|    |              | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                             | kus | 9,00000  | 60,00  | 540,00    |



|          |              |                                                                                               |        |         |           |            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1+1          |        | 3,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1 |        | 2,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+1 |        | 2,00000 |           |            |
| 46       | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                   | kus    | 4,00000 | 108,00    | 432,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1              |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1   |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1   |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1   |        | 1,00000 |           |            |
| 47       | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm                                                           | kus    | 4,00000 | 420,00    | 1 680,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B31":1                                   |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B16, 2.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B16, 3.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B16, 4.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
| 48       | 721223423RT1 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez                                        | kus    | 1,00000 | 2 928,00  | 2 928,00   |
|          |              | ozn. VP2                                                                                      |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N31":1                                       |        | 1,00000 |           |            |
| 49       | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, včetně těsnící přírubv                              | kus    | 3,00000 | 2 928,00  | 8 784,00   |
|          |              | ozn. VP1                                                                                      |        |         |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N16":1                            |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N16":1                            |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N16":1                            |        | 1,00000 |           |            |
| 50       | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech všíkv přes 6 - 12 m                  | t      | 0,05580 | 60 000,00 | 3 348,00   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0558                                                       |        | 0,05580 |           |            |
| 51       | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                             | t      | 0,04310 | 12 000,00 | 517,20     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0431                                                       |        | 0,04310 |           |            |
| Díl: 725 |              | Zařizovací předměty                                                                           |        |         |           | 168 487,20 |
| 52       | 3            | Demontáž madla, dvojité sklopné                                                               | soubor | 3,00000 | 180,00    | 540,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 2.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 3.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 4.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
| 53       | 4            | Demontáž madla, rovné                                                                         | soubor | 9,00000 | 180,00    | 1 620,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 2.NP":3                        |        | 3,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 3.NP":3                        |        | 3,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B10, 4.NP":3                        |        | 3,00000 |           |            |
| 54       | 5            | Demontáž sklopného sprchového sedátka                                                         | soubor | 3,00000 | 180,00    | 540,00     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B11, 2.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B11, 3.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B11, 4.NP":1                        |        | 1,00000 |           |            |

|    |              |                                                                                                                                            |        |         |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 55 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka<br>ozn. U1                                                                                           | kus    | 1,00000 | 4 656,00  | 4 656,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP. ozn. N14":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 56 | 6            | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, umyvadlo stávající<br>ozn. U1                                                                       | kus    | 3,00000 | 2 532,00  | 7 596,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N28":1                                                                                    |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP. ozn. N14":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP. ozn. N14":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 57 | 725100006RA0 | Klozet kombi, WC mísa a nádržka stávající, vč. připojovací manžety a napouštěcí<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N27":1 | kus    | 1,00000 | 1 200,00  | 1 200,00  |
|    |              |                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |           |
| 58 | 725100023RA0 | Klozet se zazděnou nádržkou<br>ozn. WC1                                                                                                    | kus    | 1,00000 | 14 676,00 | 14 676,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 59 | 7            | Klozet se zazděnou nádržkou, závěsná WC mísa stávající<br>ozn. WC1                                                                         | kus    | 2,00000 | 11 916,00 | 23 832,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 60 | 5516740682R  | Sedátko s poklopem<br>součást prvku s ozn. WC1                                                                                             | kus    | 4,00000 | 696,00    | 2 784,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N27":1                                                                                    |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 61 | 28696756R    | Tlačítko ovládací plastové bílá, pro 2 množství splachování<br>součást prvku WC1                                                           | kus    | 3,00000 | 1 548,00  | 4 644,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP. ozn. N13":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |
| 62 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných<br>"viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1                                              | soubor | 1,00000 | 360,00    | 360,00    |
|    |              |                                                                                                                                            |        | 1,00000 |           |           |
| 63 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně modulu splachovací nádrže. WC tlačítka<br>Klozet je určen ke zpětné montáži.                                       | kus    | 3,00000 | 1 440,00  | 4 320,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B13, 2.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B13, 3.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B13, 4.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
| 64 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně stoj. baterie, konzol. sifonu<br>Umyvadlo je určen ke zpětné montáži.                                             | kus    | 5,00000 | 600,00    | 3 000,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B28":2                                                                                |        | 2,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14, 2.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14, 3.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14, 4.NP":1                                                                     |        | 1,00000 |           |           |
| 65 | 725291111R00 | Madlo rovné bílé dl. 300 mm<br>ozn. Mad1                                                                                                   | soubor | 3,00000 | 1 368,00  | 4 104,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP. ozn. N10":1                                                                         |        | 1,00000 |           |           |

|    |              |                                                                       |        |         |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 66 | 725291112R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | Madlo rovné bílé dl. 400 mm                                           | soubor | 3,00000 | 1 536,00 | 4 608,00  |
|    |              | ozn. Mad2                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 67 | 725291131R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | Madlo dvojité pevné bílé dl. 600 mm                                   | soubor | 3,00000 | 2 580,00 | 7 740,00  |
|    |              | ozn. Mad3                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 68 | 725291135R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm                                 | soubor | 3,00000 | 2 856,00 | 8 568,00  |
|    |              | ozn. Mad4                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 69 | 725292011R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N10":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | Zásobník na papírové ručníky                                          | soubor | 1,00000 | 1 416,00 | 1 416,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N29":1               |        | 1,00000 |          |           |
| 70 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový                                      | soubor | 4,00000 | 696,00   | 2 784,00  |
|    |              | ozn. Dop1                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N29":1               |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 71 | 725292043R00 | Dávkovač tekutého mýdla, 1 l                                          | soubor | 2,00000 | 792,00   | 1 584,00  |
| 72 | 8            | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N29":2               |        | 2,00000 |          |           |
|    |              | Montáž sedátka na šrouby do zdiva                                     | soubor | 3,00000 | 720,00   | 2 160,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 73 | 9            | Sedátko sklápěcí s opěrou do sprch. koutu, včetně kotevního materiálu | kus    | 3,00000 | 4 104,00 | 12 312,00 |
|    |              | ozn. Sed1                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N11":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | Demontáž držáku na toaletní papír, utěrek                             | soubor | 1,00000 | 60,00    | 60,00     |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B33":1           |        | 1,00000 |          |           |
| 75 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu                                | soubor | 4,00000 | 984,00   | 3 936,00  |
|    |              | ozn. Dop2                                                             |        |         |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N29":1               |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N13":1    |        | 1,00000 |          |           |
| 76 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                | kus    | 7,00000 | 180,00   | 1 260,00  |

|      |              |                                                                        |        |         |           |           |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B27":1            |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 2.NP":2 |        | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 3.NP":2 |        | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B14. 4.NP":2 |        | 2,00000 |           |           |
| 77   | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem                                                | soubor | 7,00000 | 254,40    | 1 780,80  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N27":1                |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N14":1+1   |        | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N14":1+1   |        | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N14":1+1   |        | 2,00000 |           |           |
| 78   | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                    | soubor | 2,00000 | 180,00    | 360,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B29":2            |        | 2,00000 |           |           |
| 79   | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice                        | kus    | 4,00000 | 600,00    | 2 400,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B30":1            |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
| 80   | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy                                     | kus    | 4,00000 | 120,00    | 480,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B30":1            |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":1 |        | 1,00000 |           |           |
| 81   | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství                     | kus    | 1,00000 | 1 704,00  | 1 704,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N30":1                |        | 1,00000 |           |           |
| 82   | 725845811R00 | Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství             | soubor | 3,00000 | 4 992,00  | 14 976,00 |
|      |              | ozn. Bn1                                                               |        |         |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
| 83   | 55144162R    | Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm                         | kus    | 4,00000 | 1 454,40  | 5 817,60  |
|      |              | součást prvku s ozn. Bn1                                               |        |         |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N30":1                |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N15":1     |        | 1,00000 |           |           |
| 84   | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předmětů H 12 m                    | t      | 0,28770 | 60 000,00 | 17 262,00 |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,2877                                |        | 0,28770 |           |           |
| 85   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                     | t      | 0,28390 | 12 000,00 | 3 406,80  |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,2839                                |        | 0,28390 |           |           |
| Díl: | 734          | Armatury                                                               |        |         |           | 4 396,80  |
| 86   | 734224312RT2 | Ventil termost.přímý, s termost hlavici                                | kus    | 3,00000 | 786,00    | 2 358,00  |
|      |              | součást prvku s ozn. RAD1                                              |        |         |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N07":1     |        | 1,00000 |           |           |

|      |              |                                                                                                                   |     |         |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N07":1                                                |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N07":1                                                |     | 1,00000 |           |           |
| 87   | 734264122R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřn                                                                                    | kus | 6,00000 | 334,80    | 2 008,80  |
|      |              | součást prvku s ozn. RAD1                                                                                         |     |         |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N07":1+1                                              |     | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N07":1+1                                              |     | 2,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N07":1+1                                              |     | 2,00000 |           |           |
| 88   | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                                                                           | t   | 0,00250 | 12 000,00 | 30,00     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,0025                                                                           |     | 0,00250 |           |           |
| Díl: | 735          | Otopná tělesa                                                                                                     |     |         |           | 15 906,00 |
| 89   | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně připojovacích armatur a regulační hlavice | kus | 3,00000 | 900,00    | 2 700,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 2.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 3.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 4.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
| 90   | 735156541R00 | Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl. 500 mm, včetně konzol a kotevního materiálu                             | kus | 3,00000 | 3 348,00  | 10 044,00 |
|      |              | ozn. RAD1                                                                                                         |     |         |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N07":1                                                |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N07":1                                                |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N07":1                                                |     | 1,00000 |           |           |
| 91   | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle                                                                    | m2  | 0,75000 | 1 200,00  | 900,00    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N07":0.5*0.5                                          |     | 0,25000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N07":0.5*0.5                                          |     | 0,25000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N07":0.5*0.5                                          |     | 0,25000 |           |           |
| 92   | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles                                                                                   | m2  | 3,00000 | 600,00    | 1 800,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 2.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 3.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B07, 4.NP":1                                            |     | 1,00000 |           |           |
| 93   | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                                                      | t   | 0,03850 | 12 000,00 | 462,00    |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,0385                                                                           |     | 0,03850 |           |           |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                             |     |         |           | 33,30     |
| 94   | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem                                                                                | m   | 0,18000 | 185,00    | 33,30     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B06, 2.NP":0.06                                         |     | 0,06000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B06, 3.NP":0.06                                         |     | 0,06000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B06, 4.NP":0.06                                         |     | 0,06000 |           |           |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                       |     |         |           | 17 248,32 |
| 95   | 11           | Demontáž lišty přechodové                                                                                         | m   | 2,70000 | 50,40     | 136,08    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B18, 2.NP":0.9                                          |     | 0,90000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B18, 3.NP":0.9                                          |     | 0,90000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B18, 4.NP":0.9                                          |     | 0,90000 |           |           |
| 96   | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby                                                                | m2  | 3,94000 | 18,30     | 72,10     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20":3.94                                                        |     | 3,94000 |           |           |
| 97   | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm                                                                           | m2  | 3,94000 | 2 000,00  | 7 880,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20":3.94                                                        |     | 3,94000 |           |           |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 98       | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N33":0.6                                                                                                                                                                                                                          | m  | 0,60000  | 363,30   | 217,98    |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,60000  |          |           |
| 99       | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad - obklad, obklad - stěna<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N20, odměřeno na                                                                                                                                                                                                 | m  | 42,90000 | 200,00   | 8 580,00  |
|          |              | výkresu":(5+4.6+1.85)*2+2*10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 42,90000 |          |           |
| 100      | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,3018                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,30180  | 1 200,00 | 362,16    |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,30180  |          |           |
| Díl: 776 |              | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          | 78 544,56 |
| 101      | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahv<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,83000 | 54,00    | 584,82    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,61000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,61000  |          |           |
| 102      | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,83000 | 342,00   | 3 703,86  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,61000  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":3.61                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,61000  |          |           |
| 103      | 12           | Lepení povlakových povrchů z dílců , PVC a CV (vinyl). včetně lepidla<br>"viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N02, odměřeno na                                                                                                                                                                                  | m2 | 43,18800 | 420,00   | 18 138,96 |
|          |              | výkresu":8*2-1*0,66+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2+2*2*0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 14,39600 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N02, odměřeno na                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 14,39600 |          |           |
|          |              | výkresu":8*2-1*0,66+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2+2*2*0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 14,39600 |          |           |
| 104      | 13           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída B<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 s embosováním, na bosou nohu třída B, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6 bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD | m2 | 9,35550  | 886,80   | 8 296,46  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":(3.61-0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,11850  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":(3.61-0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,11850  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":(3.61-0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,11850  |          |           |
| 105      | 14           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C<br>PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD              | m2 | 2,01600  | 910,80   | 1 836,17  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":(0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,67200  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":(0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,67200  |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":(0.8*0.8)*1.05                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,67200  |          |           |
| 106      | 15           | PVC vinyl heterogenní v rolích vhodný pro obklad, obklad stěn PU<br>PVC vinyl heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěn PUR, role š. 2 m, tloušťka 1,5 mm, nášlapná vrstva 0,10 mm, hořlavost Bfl S2 D0, barevná stálost min. 6, čisté prostory ISO-1, exceletní odolnost proti bakteriím, vhodné do mokřých prostor           | m2 | 45,34740 | 882,00   | 39 996,41 |

|      |              |                                                                                                                                         |    |          |          |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 107  | 776981113R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $(8*2-1*0,66+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2+2*2*0,21*1,05$ |    | 15,11580 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $(8*2-1*0,66+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2+2*2*0,21*1,05$ |    | 15,11580 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $(8*2-1*0,66+(1+0,9+0,9)*0,22-1*2+2*2*0,21*1,05$ |    | 15,11580 |          |           |
|      |              | Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah                                                                                     | m  | 2,70000  | 420,00   | 1 134,00  |
| 108  | 16           | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N18":0.9                                                                    |    | 0,90000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N18":0.9                                                                    |    | 0,90000  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N18":0.9                                                                    |    | 0,90000  |          |           |
|      |              | Svařování povlakových povrchů z pásů nebo čtverců, včetně svařovacích prvků, 50 bm/role                                                 | m  | 57,60000 | 78,00    | 4 492,80  |
| 109  | 998776102R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $8+1+2.2+2*4$                                    |    | 19,20000 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $8+1+2.2+2*4$                                    |    | 19,20000 |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu": $8+1+2.2+2*4$                                    |    | 19,20000 |          |           |
|      |              | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                        | t  | 0,10030  | 3 600,00 | 361,08    |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                       |    |          |          | 47 670,33 |
| 110  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                          | m2 | 22,90000 | 67,70    | 1 550,33  |
| 111  | 17           | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, odměřeno na výkresu": $(5+1.85+4.6)*2$                                            |    | 22,90000 |          |           |
|      |              | Obklad vnitřní keram., tmel, do 25 x 35 cm                                                                                              | m2 | 22,90000 | 2 000,00 | 45 800,00 |
| 112  | 998781102R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, odměřeno na výkresu": $(5+1.85+4.6)*2$                                            |    | 22,90000 |          |           |
|      |              | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                        | t  | 0,40050  | 799,00   | 320,00    |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                                  |    |          |          | 2 017,77  |
| 113  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                                           | m2 | 3,89200  | 155,00   | 603,26    |
| 114  | 783222100R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N23": $(0.7+1.97+1.97)*0.2$                                                            |    | 0,92800  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
| 115  | 783401811R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                                                                        | m2 | 3,89200  | 255,00   | 992,46    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N23": $(0.7+1.97+1.97)*0.2$                                                            |    | 0,92800  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
| 115  | 783401811R00 | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1.97+1.97)*0.2$                              |    | 0,98800  |          |           |
|      |              | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm                                                                                                 | m  | 3,00000  | 15,80    | 47,40     |

|      |              |                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 2.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                     |    | 1,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 3.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                     |    | 1,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 4.NP, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                     |    | 1,00000  |        |           |
| 116  | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                                                                                     | m  | 3,00000  | 25,12  | 75,36     |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                         |    | 1,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                         |    | 1,00000  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu":0.15+0.6+0.1+0.15                                         |    | 1,00000  |        |           |
| 117  | 783904811R00 | Odrezivění kovových konstrukcí                                                                                                                  | m2 | 3,89200  | 76,90  | 299,29    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B25":(0.7+1.97+1.97)*0.2                                                                   |    | 0,92800  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 2 NP:(1+1 97+1 97)*0 2                                                           |    | 0,98800  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 3 NP:(1+1 97+1 97)*0 2                                                           |    | 0,98800  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09, 4 NP:(1+1 97+1 97)*0 2                                                           |    | 0,98800  |        |           |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                           |    |          |        | 13 859,60 |
| 118  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m                                                                                              | m2 | 51,33400 | 45,20  | 2 320,30  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2 42-0 6)*3 1                                               |    | 5,64200  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,94+(5,4+4,6)*(3,45-2,24)-0 7*2 02+1 8*3 45+0 8*(3 45-2 02) |    | 21,98000 |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                |    | 7,90400  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                |    | 7,90400  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                |    | 7,90400  |        |           |
| 119  | 784442011RT2 | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná. 2x nátěr. 1 x penetrace                                                                       | m2 | 57,69650 | 200,00 | 11 539,30 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2 42*3 1                                                         |    | 7,50200  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,94+(5+1,85+4,6)*(3,45-2)-0 7*2 02+1 8*3 45+0 8*(3 45-2 02)     |    | 26,48250 |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                    |    | 7,90400  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                    |    | 7,90400  |        |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,96+8*(2,7-2 24)+(1+0 1+0 1)*0 22                    |    | 7,90400  |        |           |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                                      |    |          |        | 3 052,88  |
| 120  | 18           | Demontáž zrcadla nástěnného                                                                                                                     | ks | 4,00000  | 134,00 | 536,00    |



|          |              |                                                                               |     |         |          |           |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B26":1                   |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 2.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 3.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B12. 4.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
| 121      | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2                              | m2  | 0,96000 | 1 000,00 | 960,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N26":0.4*0.6                 |     | 0,24000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N12":0.4*0.6      |     | 0,24000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N12":0.4*0.6      |     | 0,24000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N12":0.4*0.6      |     | 0,24000 |          |           |
| 122      | 55149061R    | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou                              | kus | 4,00000 | 385,92   | 1 543,68  |
|          |              | ozn. Zrc1                                                                     |     |         |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N26":1                       |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N12":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N12":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N12":1            |     | 1,00000 |          |           |
| 123      | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m                                     | t   | 0,00810 | 1 630,00 | 13,20     |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,0081                                       |     | 0,00810 |          |           |
| Díl: M65 |              | Elektroinstalace                                                              |     |         |          | 12 516,00 |
| 124      | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE. včetně dodávkv zásuvkv a rámečku | kus | 3,00000 | 438,00   | 1 314,00  |
|          |              | ozn. EI1                                                                      |     |         |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
| 125      | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvyč.prostředí                            | kus | 1,00000 | 462,00   | 462,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N32":1                       |     | 1,00000 |          |           |
| 126      | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přísazené, montáž                                     | kus | 4,00000 | 780,00   | 3 120,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N32":1                       |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
| 127      | 19           | Svítilno interiérové stropní LED                                              | kus | 3,00000 | 1 740,00 | 5 220,00  |
|          |              | ozn. EI2                                                                      |     |         |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N17":1            |     | 1,00000 |          |           |
| 128      | 650801153R00 | Demontáž svítidla                                                             | kus | 4,00000 | 480,00   | 1 920,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B32":1                   |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 2.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 3.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 4.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |
| 129      | 20           | Demontáž zásuvky 230 V s víčkem                                               | kus | 3,00000 | 120,00   | 360,00    |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 2.NP":1        |     | 1,00000 |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                        |        |         |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 3.NP":1 |        | 1,00000 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 4.NP":1 |        | 1,00000 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Demontáž spínače nástěnného                                            | kus    | 1,00000 | 120,00    | 120,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | "viz výkres č. D1.1-010.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B32":1            |        | 1,00000 |           |            |
| Díl: VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Vedlejší náklady                                                       |        |         |           | 105 000,00 |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN1 | Zařízení staveniště                                                    | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
| <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |      |                                                                        |        |         |           |            |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN2 | 1                                                                      |        | 1,00000 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Provozní vlivy                                                         | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
| <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy)</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo síť na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a náklady s tím spojené jsou součástí této položky</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                        |        |         |           |            |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN3 | 1                                                                      |        | 1,00000 |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Inženýrská činnost                                                     | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00  |
| <p>Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                        |        |         |           |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                        |        | 1,00000 |           |            |

**Celkem**

**762 475,15**

Poznámky uchazeče k zadání



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |           |  |  |      |  |      |         |         |   |   |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|--|--|------|--|------|---------|---------|---|---|
| 12 | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm<br>stoupačka S10-cirkulace:14                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,00000 | 330,00 | 4 620,00  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00043 | 0,00602 | 0 | 0 |
| 13 | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm<br>stoupačky S10-teplá a studená voda:14+14                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 14,00000 | 518,40 | 14 515,20 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00073 | 0,02044 | 0 | 0 |
| 14 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,<br>vč.zed.výpom.<br>Zednická výpomoc obsahuje vysekání<br>drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo<br>upevnění vedení pomocí k tomu určených<br>příchytěk k podkladu vodorovnému nebo<br>svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a<br>instalací materiál je součástí této položky. | m   | 28,00000 | 306,00 | 7 344,00  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00046 | 0,01104 | 0 | 0 |
| 15 | 722181212RZ6 | Přípojka S11 - přípojka 1.np:6<br>S11 - přípojka 2.np:6<br>S11 - přípojka 3.np:6<br>S11 - přípojka 4.np:6<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                                    | m   | 6,00000  | 43,20  | 1 036,80  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00002 | 0,00048 | 0 | 0 |
| 16 | 722181212RU1 | Přípojka S11 v 1.-4.np:6+6+6+6<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,00000  | 57,60  | 806,40    |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00005 | 0,0007  | 0 | 0 |
| 17 | 722181214RZ6 | stoupačka S11 studená voda:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm                                                                                                                                                                                                                               | m   | 14,00000 | 61,20  | 856,80    |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00004 | 0,00056 | 0 | 0 |
| 18 | 722181214RU1 | stoupačka S11 cirkulace:14<br>Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 14,00000 | 70,80  | 991,20    |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00007 | 0,00098 | 0 | 0 |
| 19 | 48485210R    | stoupačka S11 teplá voda:14<br>Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 10,00000 | 50,40  | 504,00    |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00008 | 0,0008  | 0 | 0 |
| 20 | 48485220R    | stoupačka S11 cirkulace:10<br>Objímka na trubky ocelové velikost 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 10,00000 | 66,00  | 1 320,00  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00013 | 0,0026  | 0 | 0 |
|    |              | stoupačky S11 teplá a studená voda:10+10                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000 |        |           |  |  |      |  |      |         |         |   |   |

| SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST NA AKCI                                                                                               |                     |                | Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro seniory, Na Bradle 1113, Světlá nad Sázavou"</b> |                     |                |                                                                                    |
| Soupis prací části: 011                                                                                                        |                     | Základ DPH 12% | 801.91.1.                                                                          |
| SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace                                                                                    | 2 738 288 Kč        |                |                                                                                    |
| SO 01.2 - ZTI - vodovod                                                                                                        | 203 141 Kč          |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| Základ pro DPH 12%                                                                                                             | 2 941 430 Kč        |                |                                                                                    |
| DPH 12%                                                                                                                        | 352 972 Kč          |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |
| <b>CELKOVÁ CENA S DPH :</b>                                                                                                    | <b>3 294 401 Kč</b> |                |                                                                                    |
|                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |

## **Podmínky rozpočtu**

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Položky s více než čtyřmístným číslem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA 2025/II (rozpočet SO 01.2 ZTI - vodovod) a RTS DATA 2026/I (rozpočet SO 01.1 - Stavební část a rozvod kanalizace). Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky, pokud by rozsah dle RTS byl v rozporu s rozšířenými požadavky, platí v rozporném rozsahu rozšíření nad rámec RTS). Tato podmínka platí pro rozpočet SO 01.1.
- 3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek.
- 4) U položek bouracích a demontážních prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem oceněny.
- 5) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 6) Nedílnou součástí rozpočtu je projektová dokumentace akce zpracovaná společností PROJEKT sdružení. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
- 7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál, pokud není oceněn samostatnou položkou.
- 8) Součástí dodávky obkladů a dlažeb jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace!
- 9) Součástí jednotlivých položek prvků PSV (truhlářské prvky) jsou veškeré související práce a dodávky (tzn. že součástí všech položek je i montážní a spojovací materiál, povrchová úprava, výrobní dokumentace prvku a veškeré související příslušenství, pokud není oceněno samostatnou položkou).

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 11

Místo **Světlá nad Sázavou**

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou  
náměstí Trčků z Lípy 18  
58291 Světlá nad Sázavou

IČ: 00268321  
DIČ: CZ00268321

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 856 549,98          |
| PSV              |  |  | 1 705 284,30        |
| MON              |  |  | 56 454,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 120 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 738 288,28</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 2 738 288,28 CZK |
| Snížená DPH             | 12 % | 328 594,59 CZK   |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK         |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH 3 066 882,87 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 117 660,56   |
| 60          | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      |  |  | 211 785,12   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 83 667,34    |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 42 412,48    |
| 94          | Lešení a stavební výtahy       | HSV      |  |  | 10 222,25    |
| 95          | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      |  |  | 20 000,00    |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 45 498,35    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 287 064,08   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 38 239,80    |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 23 384,50    |
| 713         | Izolace tepelné                | PSV      |  |  | 65 123,21    |
| 721         | Vnitřní kanalizace             | PSV      |  |  | 127 922,94   |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 694 737,60   |
| 728         | Přípojka kanalizační           | PSV      |  |  | 36 480,00    |
| 734         | Armatury                       | PSV      |  |  | 17 588,40    |
| 735         | Otopná tělesa                  | PSV      |  |  | 65 286,00    |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 15 379,32    |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 720,00       |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 40 384,97    |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 343 168,23   |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 193 936,06   |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 8 907,84     |
| 784         | Malby                          | PSV      |  |  | 53 615,84    |
| 787         | Zasklívání                     | PSV      |  |  | 18 649,39    |
| M65         | Elektroinstalace               | MON      |  |  | 56 454,00    |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 120 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 2 738 288,28 |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu DS, část 11 |
| O: | Světla nad Sázavou                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství                                                               | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                        |           | 117 660,56 |
| 1    | 340271607R00  | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2,<br>pórobet.tvár..tl.7.5cm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N45, N46, odměřeno na<br>výkresu":(0,25+0,5+0,55)*3,1*0,075+0,6*1,2<br>*0,075<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N23, N24, odměřeno na<br>výkresu":(0,7+0,5+0,55)*3,45*0,075+0,5*1,2<br>*0,075<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*4*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*4*2.7*0.075<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N04, odměřeno na<br>výkresu":0.55*4*2.7*0.075 | m3 | 2,19056<br>0,35625<br><br>0,49781<br><br>0,44550<br>0,44550<br>0,44550 | 1 000,00  | 2 190,56   |
| 2    | 342941113R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva nerez<br>pásek<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N45, N46":3.1*6+1.2*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N23, N24, odměřeno na<br>výkresu":3.45*6+1.2*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, N04, odměřeno na<br>výkresu":1.5*8+2.25*4+2.7*8<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, N04, odměřeno na<br>výkresu":1.5*8+2.25*4+2.7*8<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, N04, odměřeno na<br>výkresu":1.5*8+2.25*4+2.7*8                                                                   | m  | 171,90000<br>21,00000<br>23,10000<br>42,60000<br>42,60000<br>42,60000  | 200,00    | 34 380,00  |
| 3    | 346244361RT2  | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5<br>cm. s použitím suché maltové směsi<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N25, odměřeno na výkresu":0.3*0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 0,09000<br>0,09000                                                     | 1 000,00  | 90,00      |
| 4    | 346275112R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 75 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*0.25<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,37500<br>1,12500<br>1,12500<br>1,12500                               | 1 000,00  | 3 375,00   |
| 5    | 346275116R00  | Přizdívky z desek pórobetonových tl. 200<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*1.25+2.25*2*1.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*1.25+2.25*2*1.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na<br>výkresu":2.25*2*1.25+2.25*2*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 37,12500<br>12,37500<br>12,37500<br>12,37500                           | 2 000,00  | 74 250,00  |
| 6    | 1             | Dodávka a montáž profilu pro založení,<br>profil R-CW 50, včetně hm. natl. 8x60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 13,50000                                                               | 250,00    | 3 375,00   |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                           |        |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N03, odměřeno na výkresu":2.25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,50000                                                                                   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N03, odměřeno na výkresu":2.25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,50000                                                                                   |        |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N03, odměřeno na výkresu":2.25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,50000                                                                                   |        |            |
| Díl: | 60           | Úpravy povrchů, omítky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                           |        | 211 785,12 |
| 7    | 602011131RT5 | Omítka jednovrstvá hlazená, ručně, tloušťka vrstev 10 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2,24+2,25*4*0,2-1*2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2,24+2,25*4*0,2-1*2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2,24+2,25*4*0,2-1*2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 212,56800<br>70,85600<br>70,85600<br>70,85600                                             | 650,00 | 138 169,20 |
| 8    | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N45, N46 odměřeno na výkresu":(0.25+0.5+0.55)*(3.1-2)+0.6*1.2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N22, N23, N24 odměřeno na výkresu":(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5,52)*(2 24-2)+(0 7+0 5+0 55)*(3 45-2)+0 5*1 2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6+8 6+8 6)*(2 24-2)<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6+8 6+8 6)*(2 24-2)<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8 6+8 6+8 6+8 6)*(2 24-2)                                                                     | m2 | 37,91310<br>2,15000<br>10,99510<br>8,25600<br>8,25600<br>8,25600                          | 208,00 | 7 885,92   |
| 9    | 602011179R00 | Stěrka na stěnách, pro vytvoření hladkého povrchu, tl. 1-2 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 187,80000<br>62,60000<br>62,60000<br>62,60000                                             | 350,00 | 65 730,00  |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                           |        | 83 667,34  |
| 10   | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1.2+0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.5+0.5+3.5+1.8+1.5+0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2 2+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2 2+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2 2+1)*2<br>"viz výkres č. D.1.4.2, Půdorys 1.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":(20+3+18)/1.5<br>"viz výkres č. D.1.4.3, Půdorys 2.NP, DN 20, odměřeno na výkresu":(12+12)/1.5 | m  | 132,86667<br>1,70000<br>11,30000<br>6,40000<br>6,40000<br>6,40000<br>27,33333<br>16,00000 | 250,00 | 33 216,67  |

|         |              |                                                                                                                                                                                             |    |           |          |           |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Púdorys 3.NP, DN 20. odměřeno na výkresu":(12+12)/1.5                                                                                                               |    | 16,00000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Púdorys 4.NP, DN 20. odměřeno na výkresu":(12+12)/1.5                                                                                                               |    | 16,00000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.2, Púdorys 1.NP, DN 25. odměřeno na výkresu":20/1,5                                                                                                                    |    | 13,33333  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.3, Púdorys 2.NP, DN 25. odměřeno na výkresu":(3+3)/1.5                                                                                                                 |    | 4,00000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.4, Púdorys 3.NP, DN 25. odměřeno na výkresu":(3+3)/1.5                                                                                                                 |    | 4,00000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D.1.4.5, Púdorys 4.NP, DN 25. odměřeno na výkresu":(3+3)/1.5                                                                                                                 |    | 4,00000   |          |           |
| 11      | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS                                                                                                                                          | m  | 6,30000   | 450,00   | 2 835,00  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3 2+1 8                                                                                                      |    | 5,00000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N39, výměra - viz Bourací práce ozn. R39":1+0 3                                                                                            |    | 1,30000   |          |           |
| 12      | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká                                                                                                                                                           | m2 | 105,81260 | 450,00   | 47 615,67 |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N44, N44a, N44b, N45, N46":(2,8+5+1,85)*2+2*2+0,51*3,1+5*0,25+1/0 25+0 5+0 55/(3 1-2)+0 6*1 2                                              |    | 28,28100  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N22, N23, N24 odměřeno na výkresu":(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5,52)*2,24+(3,17+2,06)*1,75-0,7*2,02*4-1*2 02+0 7+0 5+0 55/(3 45-2 24)+0 5*1 2 |    | 77,53160  |          |           |
| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                              |    |           |          | 42 412,48 |
| 13      | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm                                                                                                                                                | m2 | 13,43000  | 450,00   | 6 043,50  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2,3                                                                                                                                   |    | 2,30000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21":11,13                                                                                                                                 |    | 11,13000  |          |           |
| 14      | 632411107R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.7 mm                                                                                                                                                | m2 | 44,52000  | 700,00   | 31 164,00 |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
| 15      | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2                                                                                                                                                         | m2 | 57,95000  | 80,50    | 4 664,98  |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2,3                                                                                                                                   |    | 2,30000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21":11,13                                                                                                                                 |    | 11,13000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |
| 16      | 632451023R00 | Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm                                                                                                                                                  | m2 | 0,54000   | 1 000,00 | 540,00    |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N06, odměřeno na výkresu":0 9*0 05*4                                                                                            |    | 0,18000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N06, odměřeno na výkresu":0 9*0 05*4                                                                                            |    | 0,18000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N06, odměřeno na výkresu":0 9*0 05*4                                                                                            |    | 0,18000   |          |           |
| Díl: 94 |              | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                    |    |           |          | 10 222,25 |
| 17      | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                | m2 | 65,95000  | 155,00   | 10 222,25 |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2,3+1*2*3                                                                                                                             |    | 8,30000   |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21":11,13+1*2                                                                                                                             |    | 13,13000  |          |           |
|         |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                      |    | 14,84000  |          |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N01":14.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 14,84000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":14.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 14,84000 |           |           |
| Díl: | 95           | Dokončovací kce na pozem.stav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | 20 000,00 |
| 18   | 2            | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00 |
|      |              | Jedná se o umytí podlah, dlažeb, obkladů v dotčených místnostech, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených, natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Soubor také zahrnuje vyčištění, umytí podlah a povrchů komunikačních cest, které budou při pracích využívány v rámci všech podlažích objektu |        |          |           |           |
|      |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00000  |           |           |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | 45 498,35 |
| 19   | 962031142R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 37,80000 | 200,00    | 7 560,00  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":2 25*1 4*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 12,60000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":2 25*1 4*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 12,60000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B03, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":2 25*1 4*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 12,60000 |           |           |
| 20   | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených dutin. tl. 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 24,63250 | 200,00    | 4 926,50  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B45, částečně odměřeno na výkresu":0.25*3.1                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0,77500  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B23, částečně odměřeno na výkresu":(0.7+0.5+0.55)*3.45                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 6,03750  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,94000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,94000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B04, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":0.55*2.7*4                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,94000  |           |           |
| 21   | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 59,39000 | 200,00    | 11 878,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B42":2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2,30000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1NP, ozn. B21":11.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 11,13000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
| 22   | 965100032RA0 | Bourání dlažeb keramických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 59,39000 | 200,00    | 11 878,00 |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1PP, ozn. B42":2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2,30000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1NP, ozn. B21":11.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 11,13000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 2.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 3.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B01, 4.NP":15.32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 15,32000 |           |           |
| 23   | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 18,00000 | 22,20     | 399,60    |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B59":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B26":4+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 2.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 3.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B19, 4.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |           |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                      |          |            |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 24      | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.4+1.5+1.2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3,5+0,5+0,15+3,7+0,15+2+1,2+0,5<br><br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2.2+1.1+0.3+0.3)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2.2+1.1+0.3+0.3)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(2.2+1.1+0.3+0.3)*2                                                                                                                          | m   | 38,20000<br>3,10000<br>11,70000<br><br>7,80000<br>7,80000<br>7,80000                 | 200,00   | 7 640,00   |
| 25      | 969021121R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, B39, odkaz na výkresu + tl. stromu":1+0.3<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2+3.5+0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 6,95000<br>1,30000<br>5,65000                                                        | 175,00   | 1 216,25   |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                      |          | 287 064,08 |
| 26      | 971033521R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B46":0.6*1.2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B24":0.5*1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1,32000<br>0,72000<br>0,60000                                                        | 300,00   | 396,00     |
| 27      | 976072221R00 | Vybourání kovových dvířek pl. do 0,3 m2 ze zdi cih<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B47":3<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B25":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 2.NP:2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 3.NP:2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B05, 4.NP:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 11,00000<br>3,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000                      | 58,00    | 638,00     |
| 28      | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B43, částečně odměřeno na výkresu":(2+0.5+1.85+2.8+4.3)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B44, částečně odměřeno na výkresu":5*0.25+0.4*3.1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B22, částečně odměřeno na výkresu":(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5,52)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 2.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8.3+8.3+8.3+8.3)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 3.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8.3+8.3+8.3+8.3)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B02, 4.NP, částečně odměřeno na výkresu":(8.3+8.3+8.3+8.3)*2 | m2  | 301,08810<br>22,90000<br><br>2,49000<br>76,83410<br>66,28800<br>66,28800<br>66,28800 | 200,00   | 60 217,62  |
| 29      | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením<br>"součet z rozpočtového programu":30,8167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 30,81670<br>30,81670                                                                 | 2 500,00 | 77 041,75  |
| 30      | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením<br>"součet z rozpočtového programu":30,8167*1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 36,98004<br>36,98004                                                                 | 1 000,00 | 36 980,04  |
| 31      | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 7,70418                                                                              | 2 500,00 | 19 260,44  |

|      |              |                                                                                                                |     |                      |          |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------|------------|
| 32   | 979081111R00 | "součet z rozpočtového programu":30,8167/4<br>Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km                     | t   | 7,70418<br>30,81670  | 455,00   | 14 021,60  |
| 33   | 979081121R00 | "součet z rozpočtového programu":30,8167<br>Příplatek k odvozu za každý další 1 km                             | t   | 30,81670<br>61,63340 | 13,80    | 850,54     |
| 34   | 979990101R00 | "součet z rozpočtového programu":30,8167*2<br>Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t   | 61,63340<br>9,99690  | 2 520,00 | 25 192,19  |
| 35   | 979990111R00 | "součet z rozpočtového programu":9,9969<br>Poplatek za uložení sutí - stavební keramika. skupina odpadu 170103 | t   | 9,99690<br>20,81980  | 2 520,00 | 52 465,90  |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":20,8198                                                                       |     | 20,81980             |          |            |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                        |     |                      |          | 38 239,80  |
| 36   | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                  | t   | 19,11990             | 2 000,00 | 38 239,80  |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":19,1199                                                                       |     | 19,11990             |          |            |
| Díl: | 711          | Izolace proti vodě                                                                                             |     |                      |          | 23 384,50  |
| 37   | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty, tl. 2 mm                                                           | m2  | 39,92150             | 400,00   | 15 968,60  |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2.3+2.8*2+1.85*1.5+2*2                                   |     | 14,67500             |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, odměřeno na                                              |     | 25,24650             |          |            |
|      |              | výkresu":11,13+(6,13+7,51+1,85+4,1+4,82-1,1)*0,15+(1+1+3,17+1+1)*1,5                                           |     |                      |          |            |
| 38   | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna šířka 100 mm              | m   | 35,51000             | 200,00   | 7 102,00   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2.8+4.3+2*2                                              |     | 11,10000             |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, odměřeno na                                              |     | 24,41000             |          |            |
|      |              | výkresu":6,13+7,51+1,85+4,1+4,82                                                                               |     |                      |          |            |
| 39   | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                              | t   | 0,14600              | 2 150,00 | 313,90     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,1460                                                                        |     | 0,14600              |          |            |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                |     |                      |          | 65 123,21  |
| 40   | 713582113RT2 | Revizní dvířka do masivních stěn, 300 x 300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30                                 | kus | 10,00000             | 6 500,00 | 65 000,00  |
|      |              | ozn. RD1                                                                                                       |     |                      |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N47":3                                                        |     | 3,00000              |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N38":1                                                        |     | 1,00000              |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N05":2                                             |     | 2,00000              |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N05":2                                             |     | 2,00000              |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N05":2                                             |     | 2,00000              |          |            |
| 41   | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                 | t   | 0,04870              | 2 530,00 | 123,21     |
|      |              | "součet z rozpočtového programu":0,0487                                                                        |     | 0,04870              |          |            |
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                             |     |                      |          | 127 922,94 |
| 42   | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                                                                              | m   | 16,85000             | 84,00    | 1 415,40   |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na                                      |     | 3,55000              |          |            |
|      |              | výkresu":3,1+0,45                                                                                              |     |                      |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na                                      |     | 1,90000              |          |            |
|      |              | výkresu":1,4+0,5                                                                                               |     |                      |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno                              |     | 3,80000              |          |            |
|      |              | na výkresu":(1,4+0,5)*2                                                                                        |     |                      |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno                              |     | 3,80000              |          |            |
|      |              | na výkresu":(1,4+0,5)*2                                                                                        |     |                      |          |            |
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno                              |     | 3,80000              |          |            |
|      |              | na výkresu":(1,4+0,5)*2                                                                                        |     |                      |          |            |
| 43   | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                             | m   | 57,20000             | 144,00   | 8 236,80   |

|    |              |                                                                                                                                                                                        |     |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4+3.4+3.4+0.5                                                                                     |     | 10,70000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.75+3.75                                                                                           |     | 7,50000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 2.NP, odměřeno na výkresu":(2.6+0.9+3)*2                                                                            |     | 13,00000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 3.NP, odměřeno na výkresu":(2.6+0.9+3)*2                                                                            |     | 13,00000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, viz Poznámka, 4.NP, odměřeno na výkresu":(2.6+0.9+3)*2                                                                            |     | 13,00000 |        |           |
| 44 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                  | m   | 49,25000 | 339,60 | 16 725,30 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1 1+1 8                                                                                                 |     | 2,90000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3 5+0 5+0 15+2 1+1 2+0 5                                                                                |     | 7,95000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(1 5+0 8+1 2+2 3+0 3+0 3)*2                                                                  |     | 12,80000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(1 5+0 8+1 2+2 3+0 3+0 3)*2                                                                  |     | 12,80000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(1 5+0 8+1 2+2 3+0 3+0 3)*2                                                                  |     | 12,80000 |        |           |
| 45 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm                                                                                                                                                  | m   | 5,50000  | 144,00 | 792,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1 4+0 3+3 8                                                                                             |     | 5,50000  |        |           |
| 46 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                                 | m   | 32,40000 | 621,60 | 20 139,84 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":0.5                                                                                                     |     | 0,50000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3 8+0 5+2 4                                                                                             |     | 6,70000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(3+1.2)*2                                                                                    |     | 8,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(3+1.2)*2                                                                                    |     | 8,40000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":(3+1.2)*2                                                                                    |     | 8,40000  |        |           |
| 47 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                                                                              | m   | 37,50000 | 621,60 | 23 310,00 |
|    |              | Položka obsahuje všechny komponenty, které nejsou samostatně rozpočtovány jako jsou: kolena, spojky, redukce, přesuvky, odbočky, třmeny pro uchycení v prostoru, kotevní materiál atd. |     |          |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3.4+3.4+3.4+0.5                                                                                         |     | 10,70000 |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":1+0.3+3.75+3.75                                                                                         |     | 8,80000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3+3                                                                                          |     | 6,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3+3                                                                                          |     | 6,00000  |        |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":3+3                                                                                          |     | 6,00000  |        |           |
| 48 | 28615443.AR  | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP                                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 439,20 | 1 317,60  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                 |           |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 49   | 721194105R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav,<br>1.PP":1+1+1<br>Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":1+1+1+1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1+1+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1+1+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1+1+1)*2 | kus    | 3,00000<br>28,00000<br>4,00000<br>8,00000<br>8,00000<br>8,00000 | 60,00     | 1 680,00   |
| 50   | 721194107R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":1+1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 3,00000<br>3,00000                                              | 60,00     | 180,00     |
| 51   | 721194109R00 | Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3<br>mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":1+1+1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1)*2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na<br>výkresu":(1+1)*2                                                                      | kus    | 15,00000<br>3,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>4,00000            | 108,00    | 1 620,00   |
| 52   | 721210812R00 | Demontáž podlahové vpusti, DN 70 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B16. 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B16. 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B16. 4.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 12,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>4,00000                       | 420,00    | 5 040,00   |
| 53   | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou<br>uzávěrkou. včetně těsnící přírubv<br>ozn. VP1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N16":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N16":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N16":4                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 12,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>4,00000                       | 2 928,00  | 35 136,00  |
| 54   | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací,<br>přivzdušňovací ventil. D 110 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>viz Poznámka. odměřeno na výkresu":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 1,00000<br>1,00000                                              | 1 056,00  | 1 056,00   |
| 55   | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní<br>kanalizace. v objektech výšk. přes 6 - 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,16070<br>0,16070                                              | 60 000,00 | 9 642,00   |
| 56   | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do<br>12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,13600<br>0,13600                                              | 12 000,00 | 1 632,00   |
| Díl: | 725          | Zařizovací předměty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                 |           | 694 737,60 |
| 57   | 3            | Demontáž madla, dvojité sklopné<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 12,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>4,00000                       | 180,00    | 2 160,00   |
| 58   | 4            | Demontáž madla, rovné<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 2.NP":12<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 3.NP":12<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B10. 4.NP":12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 36,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000                    | 180,00    | 6 480,00   |



|    |              |                                             |        |          |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 59 | 5            | Demontáž sklopného sprchového sedátka       | soubor | 12,00000 | 180,00    | 2 160,00   |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 2.NP-4.NP. ozn. B11. 2.NP":4                |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 2.NP-4.NP. ozn. B11. 3.NP":4                |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 2.NP-4.NP. ozn. B11. 4.NP":4                |        |          |           |            |
| 60 | 725100006RA0 | Klozet kombi, WC mísa a nádržka stávající,  | kus    | 6,00000  | 1 200,00  | 7 200,00   |
|    |              | vč. připojovací manžety a napouštěcí        |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N49":1                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N29":1                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 2.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
| 61 | 6            | Klozet se zazděnou nádržkou, závěsná WC     | kus    | 10,00000 | 11 961,00 | 119 610,00 |
|    |              | mísa stávající                              |        |          |           |            |
|    |              | ozn. WC1                                    |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 2,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N29":2                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 3.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 4.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
| 62 | 5516740682R  | Sedátko s poklopem                          | kus    | 16,00000 | 696,00    | 11 136,00  |
|    |              | součást prvku s ozn. WC1                    |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N49":1                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 3,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N29":3                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 2.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 3.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 4.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
| 63 | 28696756R    | Tlačítko ovládací plastové bílá, pro 2      | kus    | 12,00000 | 1 548,00  | 18 576,00  |
|    |              | množství splachování                        |        |          |           |            |
|    |              | součást prvku WC1                           |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 2.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 3.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 4.NP. ozn. N13":4                     |        |          |           |            |
| 64 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka       | kus    | 6,00000  | 4 656,00  | 27 936,00  |
|    |              | ozn. U1                                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N50":1                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N30":1                                 |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 2.NP. ozn. N14":4                     |        |          |           |            |
| 65 | 7            | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka,      | kus    | 11,00000 | 2 532,00  | 27 852,00  |
|    |              | umyvadlo stávající                          |        |          |           |            |
|    |              | ozn. U1                                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, |        | 3,00000  |           |            |
|    |              | ozn. N30. N36":1+2                          |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 3.NP. ozn. N14":4                     |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP- |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 4.NP. 4.NP. ozn. N14":4                     |        |          |           |            |
| 66 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných              | soubor | 4,00000  | 360,00    | 1 440,00   |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 1,00000  |           |            |
|    |              | 1.PP. ozn. B49":1                           |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 3,00000  |           |            |
|    |              | 1.NP. ozn. B29":3                           |        |          |           |            |
| 67 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně modulu              | kus    | 12,00000 | 1 440,00  | 17 280,00  |
|    |              | splachovací nádrže, WC tlačítka             |        |          |           |            |
|    |              | Klozet je určen ke zpětné montáži.          |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 2.NP-4.NP. ozn. B13. 2.NP":4                |        |          |           |            |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,   |        | 4,00000  |           |            |
|    |              | 2.NP-4.NP. ozn. B13. 3.NP":4                |        |          |           |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                     |  |          |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--|----------|-----------|
| 68 | 725290020RA0 | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B13. 4.NP":4<br>Demontáž umyvadla včetně stoj. baterie,<br>konzol, sifonu<br>Umyvadlo je určeno ke zpětné montáži.<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B50":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B30, B37":2+2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B14. 4.NP":4 | kus    | 4,00000<br>17,00000 |  | 600,00   | 10 200,00 |
| 69 | 725291111R00 | Madlo rovné bílé dl. 300 mm<br>ozn. Mad1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N10":4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 12,00000            |  | 1 368,00 | 16 416,00 |
| 70 | 725291112R00 | Madlo rovné bílé dl. 400 mm<br>ozn. Mad2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N10":4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 12,00000            |  | 1 536,00 | 18 432,00 |
| 71 | 725291131R00 | Madlo dvojité pevné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad3<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N10":4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soubor | 12,00000            |  | 2 580,00 | 30 960,00 |
| 72 | 725291135R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm<br>ozn. Mad4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N10":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N10":4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 12,00000            |  | 2 856,00 | 34 272,00 |
| 73 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N55":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N34":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 6,00000<br>2,00000  |  | 1 416,00 | 8 496,00  |
| 74 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový<br>ozn. Dop1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N55":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N34":3<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N13":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N13":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N13":4                                                                                                                                                           | soubor | 16,00000            |  | 696,00   | 11 136,00 |
| 75 | 725292043R00 | Dávkovač tekutého mýdla, 1 l<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N55":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N34":5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soubor | 7,00000<br>2,00000  |  | 792,00   | 5 544,00  |
| 76 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu<br>ozn. Dop2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N55":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N34":3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 16,00000            |  | 984,00   | 15 744,00 |

|    |              |                                                                                      |        |          |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N13":4                   |        | 4,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N13":4                   |        | 4,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N13":4                   |        | 4,00000  |          |           |
| 77 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě<br>Dřez je určen pro zpětnou montáž.     | soubor | 1,00000  | 600,00   | 600,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B40":1                          |        | 1,00000  |          |           |
| 78 | 725310919R00 | Zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného                                               | kus    | 1,00000  | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N40":1                              |        | 1,00000  |          |           |
| 79 | 8            | Montáž mycích stólů, stůl stávající                                                  | kus    | 1,00000  | 3 000,00 | 3 000,00  |
|    |              | Mycí stůl je určen pro zpětné osazení a připojení.                                   |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N52":1                              |        | 1,00000  |          |           |
| 80 | 9            | Demontáž mycích stólů                                                                | kus    | 1,00000  | 1 800,00 | 1 800,00  |
|    |              | Mycí stůl je určen pro zpětné osazení a připojení.                                   |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B54":1                          |        | 1,00000  |          |           |
| 81 | 725320821R00 | Demontáž dřezů dvojitých na konzolách                                                | soubor | 2,00000  | 1 200,00 | 2 400,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B40":2                          |        | 2,00000  |          |           |
| 82 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové                                                         | soubor | 1,00000  | 600,00   | 600,00    |
|    |              | Určeno ke zpětné montáži.                                                            |        |          |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B38":1                          |        | 1,00000  |          |           |
| 83 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže, včetně nové napojovací manžety               | kus    | 1,00000  | 1 800,00 | 1 800,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N37":1                              |        | 1,00000  |          |           |
| 84 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného                                               | kus    | 40,00000 | 180,00   | 7 200,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B49, B53, B61, B62":1+2+2+4     |        | 9,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B29, B37":3+2*2                 |        | 7,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 2.NP":2*4             |        | 8,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 3.NP":2*4             |        | 8,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B14, 4.NP":2*4             |        | 8,00000  |          |           |
| 85 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem                                                              | soubor | 40,00000 | 254,40   | 10 176,00 |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N52, N60, N61":2+2+4                |        | 8,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N49":1                              |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N29, N36":3+2*2                     |        | 7,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N14":4*2                 |        | 8,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N14":4*2                 |        | 8,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N14":4*2                 |        | 8,00000  |          |           |
| 86 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"                                                  | soubor | 6,00000  | 180,00   | 1 080,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B51":1                          |        | 1,00000  |          |           |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B31":5                          |        | 5,00000  |          |           |
| 87 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru                                              | soubor | 1,00000  | 240,00   | 240,00    |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B53":1                          |        | 1,00000  |          |           |
| 88 | 725823114R00 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu                                | kus    | 1,00000  | 1 428,00 | 1 428,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N52":1                              |        | 1,00000  |          |           |
| 89 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus    | 3,00000  | 2 592,00 | 7 776,00  |
|    |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N37, N41":1+1+1                     |        | 3,00000  |          |           |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |          |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 90  | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové včetně sprch. hlavice<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B52":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":4            | kus    | 13,00000 | 600,00   | 7 800,00  |
| 91  | 725840860R00 | Demontáž ramene nebo držáku sprchy<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B52":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B15. 4.NP":4                         | kus    | 13,00000 | 120,00   | 1 560,00  |
| 92  | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N51":1                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,00000  | 1 704,00 | 1 704,00  |
| 93  | 725845811R00 | Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství<br>ozn. Bn1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N15":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N15":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N15":4                                                                | soubor | 12,00000 | 4 992,00 | 59 904,00 |
| 94  | 55144162R    | Sprchová sada, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm<br>součást prvku s ozn. Bn1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N51":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N15":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N15":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N15":4 | kus    | 13,00000 | 1 454,40 | 18 907,20 |
| 95  | 725860202R00 | Sifon dřezový D 50 mm<br>ozn. DJ2, DJ2a<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N52":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N41":1+1                                                                                                                                                                                         | kus    | 3,00000  | 384,00   | 1 152,00  |
| 96  | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B53":1                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,00000  | 60,00    | 60,00     |
| 97  | 10           | Demontáž držáku na toaletní papír, utěrek<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B57":1+1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B35":4+2                                                                                                                                                                             | soubor | 8,00000  | 60,00    | 480,00    |
| 98  | 11           | Demontáž dávkovače<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B57":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B35":5                                                                                                                                                                                                        | soubor | 7,00000  | 120,00   | 840,00    |
| 99  | 12           | Demontáž koupelnové poličky<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B57":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B35":2                                                                                                                                                                                               | soubor | 3,00000  | 120,00   | 360,00    |
| 100 | 13           | Přemístění vybavení např. pračka, lednice, sporák, hm. do 100 kg, do 20 m, včetně zpožtného umístění<br>Demontáž obsahuje odborné odpojení vody, odpadu a el..Pračky jsou určeny ke zpětné montáži.<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B61, B62":2+4                                                                               | ks     | 6,00000  | 600,00   | 3 600,00  |
| 101 | 14           | Montáž sedátka na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 12,00000 | 720,00   | 8 640,00  |

|          |              |                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 102      | 15           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | Sedátko sklápěcí s opěrou do sprch. koutu, včetně kotevního materiálu<br>ozn. Sed1                                                                                               | kus | 12,00000 | 4 104,00  | 49 248,00 |
| 103      | 725590812R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N11":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | Přesun vybouraných hmot, zařízení předmětů H 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":1,4836                                                                                     | t   | 1,48360  | 60 000,00 | 89 016,00 |
| 104      | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":1,5947                                                                                      | t   | 1,59470  | 12 000,00 | 19 136,40 |
| Díl: 728 |              | Přípojka kanalizační                                                                                                                                                             |     |          |           | 36 480,00 |
| 105      | 728614821R00 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm<br>Ventilátor je určen ke zpětné montáži.                                                                   | kus | 12,00000 | 1 000,00  | 12 000,00 |
| 106      | 728614212R00 | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 2.NP":4                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 3.NP":4                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B20. 4.NP":4                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm, zpětná montáž demontovaného ventilátoru                                                                      | kus | 12,00000 | 2 000,00  | 24 000,00 |
| 107      | 998728102R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N20":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N20":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N20":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,048                                                                                         | t   | 0,04800  | 10 000,00 | 480,00    |
| Díl: 734 |              | Armatury                                                                                                                                                                         |     |          |           | 17 588,40 |
| 108      | 734224312RT2 | Ventil termost.přímý, s termost hlavici<br>součást prvku s ozn. RAD1                                                                                                             | kus | 12,00000 | 786,00    | 9 432,00  |
| 109      | 734264122R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N07":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N07":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N07":4                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |
|          |              | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřn<br>součást prvku s ozn. RAD1                                                                                                                      | kus | 24,00000 | 334,80    | 8 035,20  |
| 110      | 998734103R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N07":4*2                                                                                                             |     | 8,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N07":4*2                                                                                                             |     | 8,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N07":4*2                                                                                                             |     | 8,00000  |           |           |
|          |              | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0101                                                                                               | t   | 0,01010  | 12 000,00 | 121,20    |
| Díl: 735 |              | Otopná tělesa                                                                                                                                                                    |     |          |           | 65 286,00 |
| 111      | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm, včetně připoiovacích armatur a regulační hlavice<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP. ozn. B55":1 | kus | 14,00000 | 900,00    | 12 600,00 |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B32":1                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":4                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":4                                                                                                           |     | 4,00000  |           |           |
|          |              |                                                                                                                                                                                  |     | 4,00000  |           |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                      |  |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 112  | 735156541R00 | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":4<br>Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl.<br>500 mm, včetně konzol a kotevního<br>materiálu<br>ozn. RAD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000<br>12,00000                                                                  |  | 3 348,00  | 40 176,00 |
| 113  | 16           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N07":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N07":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N07":4<br>Otopné těleso panelové 21, v. 500 mm, dl.<br>500 mm, včetně konzol a kotevního<br>materiálu. stáv těleso<br>ozn. RAD1                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,00000<br>4,00000<br>4,00000<br>3,00000                                             |  | 1 200,00  | 3 600,00  |
| 114  | 735191910R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N53":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N31":2<br>Napuštění vody do otopného systému - bez<br>kotle<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP,<br>ozn. N53":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N31":2*0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 2.NP. ozn. N07":4*0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 3.NP. ozn. N07":4*0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-<br>4.NP. 4.NP. ozn. N07":4*0.5*0.5 | m2  | 1,00000<br>2,00000<br>3,75000<br>0,25000<br>0,50000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000 |  | 1 200,00  | 4 500,00  |
| 115  | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.PP. ozn. B55":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B32":0.5*0.5<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 2.NP":0.5*0.5*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 3.NP":0.5*0.5*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B07. 4.NP":0.5*0.5*4                                                                                                                                | m2  | 3,50000<br>0,25000<br>0,25000<br>1,00000<br>1,00000<br>1,00000                       |  | 600,00    | 2 100,00  |
| 116  | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12<br>m<br>"součet z rozpočtového programu":0,1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,19250<br>0,19250                                                                   |  | 12 000,00 | 2 310,00  |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |  |           | 15 379,32 |
| 117  | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m<br>Linka je určena pro zpětnou montáž.<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B40":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000                                                                              |  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 118  | 766812114R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek<br>š.do 2.1m<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP,<br>ozn. N40":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000<br>1,00000                                                                   |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 119  | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky<br>do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 0,17400<br>0,17400                                                                   |  | 2 180,00  | 379,32    |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |  |           | 720,00    |
| 120  | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06,<br>2.NP":0.06+0.06+0.06+0.06<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06,<br>3.NP":0.06+0.06+0.06+0.06<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B06,<br>4.NP":0.06+0.06+0.06+0.06                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 0,72000<br>0,24000<br>0,24000<br>0,24000                                             |  | 1 000,00  | 720,00    |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                      |  |           | 40 384,97 |
| 121  | 17           | Demontáž lišty přechodové<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>1.NP. ozn. B41":0.9+0.6<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce,<br>2.NP-4.NP. ozn. B18. 2.NP":0.9*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,30000<br>1,50000<br>3,60000                                                       |  | 50,40     | 619,92    |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |            |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 3.NP":0.9*4                                                                                                                                                                                            |    | 3,60000   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B18. 4.NP":0.9*4                                                                                                                                                                                            |    | 3,60000   |          |            |
| 122      | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažeb                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 13,43000  | 18,30    | 245,77     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2,3                                                                                                                                                                                                             |    | 2,30000   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21":11,13                                                                                                                                                                                                           |    | 11,13000  |          |            |
| 123      | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,43000  | 2 000,00 | 26 860,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":2,3                                                                                                                                                                                                             |    | 2,30000   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21":11,13                                                                                                                                                                                                           |    | 11,13000  |          |            |
| 124      | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic                                                                                                                                                                                                                      | m  | 2,70000   | 363,30   | 980,91     |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N59":0,6                                                                                                                                                                                                             |    | 0,60000   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N42":0.9+0.6*2                                                                                                                                                                                                       |    | 2,10000   |          |            |
| 125      | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem, obklad - obklad, obklad - stěna                                                                                                                                                                                                     | m  | 188,14000 | 55,50    | 10 441,77  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N43":(0.45+2+2.8+5+1.85)*2+2*15                                                                                                                                                                                      |    | 54,20000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N21, odměřeno na výkresu":(6,83+9,81+4,25+4,8+3,17+5,23+5,52+2,06)*2+(0,7*7+1)+2*23+1,75*6                                                                                                                           |    | 133,94000 |          |            |
| 126      | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                      | t  | 1,03050   | 1 200,00 | 1 236,60   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":1,0305                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,03050   |          |            |
| Díl: 776 |              | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          | 343 168,23 |
| 127      | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 44,52000  | 54,00    | 2 404,08   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
| 128      | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 44,52000  | 342,00   | 15 225,84  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP. ozn. N01":14,84                                                                                                                                                                                                |    | 14,84000  |          |            |
| 129      | 18           | Lepení povlakových povrchů z dílců , PVC a CV (vinyl), včetně lepidla                                                                                                                                                                                                 | m2 | 187,80000 | 420,00   | 78 876,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4                                                                                                                                            |    | 62,60000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4                                                                                                                                            |    | 62,60000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":(8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4                                                                                                                                            |    | 62,60000  |          |            |
| 130      | 19           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída B                                                                                                                                                                                                         | m2 | 38,68200  | 886,80   | 34 303,20  |
|          |              | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10 s embosováním, na bosou nohu třída B, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, náslapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6 bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD |    |           |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 2.NP, ozn. N01":(14,84-0 8*0 8*4)*1 05                                                                                                                                                                               |    | 12,89400  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP. 3.NP, ozn. N01":(14,84-0 8*0 8*4)*1 05                                                                                                                                                                               |    | 12,89400  |          |            |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          |            |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 131      | 20           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":(14,84-0.8*0.8*4)*1.05                                                                                                                                                                  |    | 12,89400  |          |            |
|          |              | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C                                                                                                                                                                                            | m2 | 8,06400   | 910,80   | 7 344,69   |
| 132      | 21           | PVC vinyl heterogenní protiskluzný R10, na bosou nohu třída C, role š. 2m, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,05mm, hořlavost Bfl S1, rozměrová stálost <0,1%, protiskluz μ min. 0,6, bez ftalátů, INDOOR AIR COMFORT GOLD |    |           |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N01":0.8*0.8*4*1.05                                                                                                                                                                          |    | 2,68800   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N01":0.8*0.8*4*1.05                                                                                                                                                                          |    | 2,68800   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N01":0.8*0.8*4*1.05                                                                                                                                                                          |    | 2,68800   |          |            |
|          |              | PVC vinyl heterogenní v rolích vhodný pro obklad, obklad stěn PU                                                                                                                                                                                         | m2 | 197,19000 | 882,00   | 173 921,58 |
|          |              | PVC vinyl heterogenní vinyl v rolích vhodný pro obklad stěn PUR, role š. 2 m, tloušťka 1,5 mm, nášlapná vrstva 0,10 mm, hořlavost Bfl S2 D0, barevná stálost min. 6, čisté prostory ISO-1, exceletní odolnost proti bakteriím, vhodné do mokřých prostor |    |           |          |            |
| 133      | 22           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4)*1.05                                                                                                                        |    | 65,73000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4)*1.05                                                                                                                        |    | 65,73000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":((8,6+8,6+8,6+8,6)*2+2,25*4*0,2-1*2*4)*1.05                                                                                                                        |    | 65,73000  |          |            |
|          |              | Svařování povlakových povrchů z pásů nebo čtverců, včetně svařovacích prvků, 50 bm/role                                                                                                                                                                  | m  | 250,20000 | 100,00   | 25 020,00  |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+8.6+8.6+2.25*4+2*20                                                                                                                                        |    | 83,40000  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+8.6+8.6+2.25*4+2*20                                                                                                                                        |    | 83,40000  |          |            |
| 134      | 776981113R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N02, odměřeno na výkresu":8.6+8.6+8.6+8.6+2.25*4+2*20                                                                                                                                        |    | 83,40000  |          |            |
|          |              | Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah                                                                                                                                                                                                      | m  | 10,80000  | 420,00   | 4 536,00   |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N18":4*0.9                                                                                                                                                                                   |    | 3,60000   |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N18":4*0.9                                                                                                                                                                                   |    | 3,60000   |          |            |
| 135      | 998776102R00 | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N18":4*0.9                                                                                                                                                                                   |    | 3,60000   |          |            |
|          |              | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                         | t  | 0,42690   | 3 600,00 | 1 536,84   |
|          |              | "součet z rozpočtového programu":0,4269                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,42690   |          |            |
| Díl: 781 |              | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |          | 193 936,06 |
| 136      | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 93,16350  | 67,70    | 6 307,17   |
| 137      | 23           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N44, N44a,                                                                                                                                                                                              |    | 26,13100  |          |            |
|          |              | N44b":(2.8+5+1.85)*2+2*2+0.51*3.1+5*0.25                                                                                                                                                                                                                 |    | 67,03250  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N22, odměřeno na výkresu":(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5,52)*2+(3.17+2.06)*1.75-0.7*2*4.1*2                                                                                                                 |    |           |          |            |
|          |              | Obklad vnitřní keram., tmel, do 25 x 35 cm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 93,16350  | 2 000,00 | 186 327,00 |
| 137      | 23           | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N44, N44a,                                                                                                                                                                                              |    | 26,13100  |          |            |
|          |              | N44b":(2.8+5+1.85)*2+2*2+0.51*3.1+5*0.25                                                                                                                                                                                                                 |    | 67,03250  |          |            |
|          |              | "viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N22, odměřeno na výkresu":(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5,52)*2+(3.17+2.06)*1.75-0.7*2*4.1*2                                                                                                                 |    |           |          |            |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |          |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 138  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":1,6294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 1,62940  | 799,00 | 1 301,89 |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,62940  |        | 8 907,84 |
| 139  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N48": $(0,7+1,97+1,97)*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N27, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2+(0,7+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$    | m2 | 17,48400 | 155,00 | 2 710,02 |
| 140  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N48": $(0,7+1,97+1,97)*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N27, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2+(0,7+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N09, odměřeno na výkresu": $(1+1,97+1,97)*0,2*4$ | m2 | 17,48400 | 255,00 | 4 458,42 |
| 141  | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B56, odměřeno na výkresu": $0,3+0,6+0,2+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B33, odměřeno na výkresu": $0,3+0,3+0,3+0,3$<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 2.NP, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 3.NP, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B08, 4.NP, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$              | m  | 9,65000  | 15,80  | 152,47   |
| 142  | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N54": $0,3+0,6+0,2+0,15$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N31, odměřeno na výkresu": $0,3+0,3+0,3+0,3$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N08, odměřeno na výkresu": $(0,15+0,15)*8$                                                   | m  | 9,65000  | 25,12  | 242,41   |
| 143  | 783904811R00 | Odrezižení kovových konstrukcí<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B48": $(0,7+1,97+1,97)*0,2$<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B27": $(1+1,97+1,97)*0,2+(0,7+1,97+1,97)*0,2*4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 17,48400 | 76,90  | 1 344,52 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
|      |              | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09,<br>2.NP:(1+1.97+1.97)*0.2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09,<br>3.NP:(1+1.97+1.97)*0.2*4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B09,<br>4.NP:(1+1.97+1.97)*0.2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,95200   |          |           |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          | 53 615,84 |
| 144  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2,3+(2+0,5+1,85+2,8+4,3+1+1,65)*((3 1.2)+1+1 1)*3 1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":11,13+(6,83+9,21+1,85+4,8+4,53+5 52)*((3 45-2 24)+(3 17+2 06)*((3 45-1 75)<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":16,29+(8,3+8,3+8,3+8,3)*(2,7-2 24)<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":16,29+(8,3+8,3+8,3+8,3)*(2,7-2 24)<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":16,29+(8,3+8,3+8,3+8,3)*(2,7-2 24)                           | m2 | 178,64240 | 45,20    | 8 074,64  |
| 145  | 784442011RT2 | Malba disperzní inter., výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetrace<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":2,3+(2+0,5+1,85+2,8+4,3+1+1,65)*((3 1.2)+1+1 1)*3 1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":11,13+(6,83+9,18+1,85+4,8+4,53+5,52)*(3,45-2)+(2,4*3,4-0,7*2,02*2)+(3,17+2,06)*(3,45-1 75)+2 75*2 45<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":4.073*4+(8.6+8.6+8.6+8.6)*(2.7-2)<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":4.073*4+(8.6+8.6+8.6+8.6)*(2.7-2)<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, viz Poznámka, odměřeno na výkresu":4.073*4+(8.6+8.6+8.6+8.6)*(2.7-2) | m2 | 227,70600 | 200,00   | 45 541,20 |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |          | 18 649,39 |
| 146  | 24           | Demontáž zrcadla nástěnného<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B58":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B28":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B12, 4.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 15,00000  | 500,00   | 7 500,00  |
| 147  | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N56":1*0,4*0,6<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N28":2*0,4*0,6<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N12":4*0,6*0,4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N12":4*0,6*0,4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N12":4*0,6*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,60000   | 1 000,00 | 3 600,00  |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                               |          |           |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|-----------|
| 148      | 55149061R    | Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm, s fazetou<br>ozn. Zrc1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N56":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N28":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N12":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N12":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N12":4           | kus | 15,00000                      | 500,00   | 7 500,00  |
| 149      | 998787102R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m<br>"součet z rozpočtového programu":0,0303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,03030<br>0,03030            | 1 630,00 | 49,39     |
| Díl: M65 |              | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |          | 56 454,00 |
| 150      | 25           | Demontáž zásuvky 230 V<br>Určeno ke zpětné montáži.<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B60":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B36":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 2.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 3.NP":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP, ozn. B17, 4.NP":4 | kus | 16,00000                      | 120,00   | 1 920,00  |
| 151      | 26           | Demontáž spínače nástěnného<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B60":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP, ozn. B34":7                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 9,00000                       | 120,00   | 1 080,00  |
| 152      | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obvyč.prostředí<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N58":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N33":7                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 9,00000                       | 462,00   | 4 158,00  |
| 153      | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávký zásuvkv a rámečku<br>ozn. EI1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N17":4                                                                                                     | kus | 12,00000                      | 438,00   | 5 256,00  |
| 154      | 210201511R00 | Svítilno bytové stropní přisazené, montáž<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N58":1<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N33":5<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N17":4                               | kus | 18,00000                      | 780,00   | 14 040,00 |
| 155      | 27           | Svítilno interiérové stropní LED<br>ozn. EI2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 2.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 3.NP, ozn. N17":4<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 2.NP-4.NP, 4.NP, ozn. N17":4                                                                                                                                                  | kus | 12,00000                      | 1 740,00 | 20 880,00 |
| 156      | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.PP, ozn. N58":2<br>"viz výkres č. D1.1-011.2, Nový stav, 1.NP, ozn. N35":2                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 120,00   | 480,00    |
| 157      | 650801153R00 | Demontáž svítidla<br>"viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.PP, ozn. B60":1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 18,00000<br>1,00000           | 480,00   | 8 640,00  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |           |            |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|      |      | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 1.NP. ozn. B34":5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 5,00000 |           |            |
|      |      | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 2.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 4,00000 |           |            |
|      |      | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 3.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 4,00000 |           |            |
|      |      | "viz výkres č. D1.1-011.1, Bourací práce, 2.NP-4.NP. ozn. B17. 4.NP":4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 4,00000 |           |            |
| Díl: | VN   | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           | 120 000,00 |
| 158  | VRN1 | <b>Zařízení staveniště</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00  |
|      |      | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích :</p> <p>1) Vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> <p>2) Provoz zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>3) Odstranění zařízení staveniště.</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář</p> |        |         |           |            |
| 159  | VRN2 | <b>Provozní vlivy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00  |
|      |      | <p>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana kolem vstupu do budovy)</p> <p>Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu budovy po dobu stavby, včetně respektování provozních režimů (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.). Objekt bude investorem užíván po celou dobu stavby ke svému obvyklému účelu a nákladů s tím spojených jsou součástí této položky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |           |            |
| 160  | VRN3 | <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00  |
|      |      | <p>Shromáždění dokladů o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů. návrhů k obsluze. kopie záručních listů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |           |            |
|      |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,00000 |           |            |

**Celkem**

**#####**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu domova pro senior |
| O: | Na Bradle 1113, Světla nad Sázavou                                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                   |     |           |           | 203 141,40 |         | 0,00          | 0,00   | 0,15976      |               | 0,15976           |                    | 0,28675                |
| 1        | 722182001R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25.sam.spoi 28+113+38                                                                                                                                                      | m   | 179,00000 | 60,00     | 10 740,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 2        | 722182004R00  | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40.sam.spoi 42+14                                                                                                                                                          | m   | 56,00000  | 78,00     | 4 368,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 3        | 722190401R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 15 2.np na stoupačce S12:12 3.np na stoupačce S12:12 4.np na stoupačce S12:12 1.np na stoupačce S13:16 2.np na stoupačce S13:12 3.np na stoupačce S13:12 4.np na stoupačce S13:12 | kus | 88,00000  | 174,00    | 15 312,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 4        | 722280109R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN odměřeno z výkresů:179+56                                                                                                                                                  | m   | 235,00000 | 30,00     | 7 050,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 5        | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                                                                       | m   | 235,00000 | 66,00     | 15 510,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0,00001      |               | 0,00235           | 0                  | 0                      |
| 6        | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                    | t   | 0,15976   | 60 000,00 | 9 585,60   |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 7        | 722170801R00  | stoupačky S12+S13 s přípojkami:0,15976 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 stoupačky S12+S13 s přípojkami 1.- 4.np:179+56                                                                                      | m   | 235,00000 | 36,00     | 8 460,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0,00028            | 0,0658                 |
| 8        | 722220871R00  | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8 přípojky1.np.(S13):9 přípojky2.np.(S12,S13):6+6 přípojky3.np.(S12,S13):6+6 přípojky4.np.(S12,S13):6+6                                                               | kus | 45,00000  | 300,00    | 13 500,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0,00491            | 0,22095                |
| 9        | 722290823R00  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m stoupačky S12+S13 s přípojkami:0,28675                                                                                                                            | t   | 0,28675   | 12 000,00 | 3 441,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0            |               | 0                 | 0                  | 0                      |
| 10       | 722268221R00  | Sest. vodoměrná se šroub.kohouty a zpět.kl. DN 32-20                                                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 4 656,00  | 4 656,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0,0016       |               | 0,0016            | 0                  | 0                      |

|    |              |                                             |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|---------------------------------------------|-----|-----------|----------|--|------|------|---------|---------|---|---|
| 11 | 722264113R00 | ordinace na stoupačce S13 v 1.np:1          | kus | 1,00000   | 792,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00247 | 0,00247 | 0 | 0 |
|    |              | Vodoměr bytový DN 20x130 mm, Qn 1,5         |     | 1,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 12 | 722131933R00 | ordinace na stoupačce S13 v 1.np:1          | kus | 1,00000   |          |  |      |      |         |         | 0 | 0 |
|    |              | Oprava-propojení dosavadního potrubí        |     | 4,00000   | 1 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00099 | 0,00396 |   |   |
|    |              | závit DN 25                                 |     | 4,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 13 | 722131932R00 | stoupačky S12 a S13 pod stropem 4.np:4      | kus | 2,00000   | 1 200,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,0008  | 0,0016  | 0 | 0 |
|    |              | Oprava-propojení dosavadního potrubí        |     | 2,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | závit DN 20                                 |     | 2,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 14 | 722178711R00 | stoupačky S12 a S13 pod stropem 4.np -      | m   | 28,00000  |          |  |      |      |         |         | 0 | 0 |
|    |              | cirkulace:2                                 |     | 28,00000  | 330,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00043 | 0,01204 |   |   |
|    |              | Potrubí vícevrst.vod.,D 20x2,8 mm           |     | 42,00000  | 518,40   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00073 | 0,03066 | 0 | 0 |
| 15 | 722178713R00 | stoupačky S12+S13 cirkulace:14+14           | m   | 28,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | Potrubí vícevrst.vod.,D 32x4,4 mm           |     | 14,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | stoupačka S12 teplá a studená:14+14         |     | 14,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 16 | 722178714R00 | stoupačka S13 teplá voda:14                 | m   | 14,00000  | 612,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00102 | 0,01428 | 0 | 0 |
|    |              | Potrubí vícevrst.vod.,D 40x5,5 mm           |     | 14,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 17 | 722172411R00 | stoupačka S13 studená voda:14               | m   | 113,00000 | 306,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00046 | 0,05198 | 0 | 0 |
|    |              | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16,        |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | vč.zed.výpom.                               |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | Zednická výpomoc obsahuje vysekání          |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo    |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | upevnění vedení pomocí k tomu určených      |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | příchytěk k podkladu vodorovnému nebo       |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | montážní materiál a součásti této položky v |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 2.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 3.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 4.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 1.np:20+3+18                 |     | 41,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 2.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 3.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 4.np:12                      |     | 12,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
| 18 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16,        | m   | 38,00000  | 328,80   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00058 | 0,02204 | 0 | 0 |
|    |              | vč.zed.výpom.                               |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | Zednická výpomoc obsahuje vysekání          |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | drážek a vyvrtání prostupů do zdiva nebo    |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | upevnění vedení pomocí k tomu určených      |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | příchytěk k podkladu vodorovnému nebo       |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | svislému (stěna, strop). Veškerý montážní a |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | montážní materiál a součásti této položky v |     |           |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 2.np:3                       |     | 3,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 3.np:3                       |     | 3,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S12 - přípojka 4.np:3                       |     | 3,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 1.np:20                      |     | 20,00000  |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 2.np:3                       |     | 3,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |
|    |              | S13 - přípojka 3.np:3                       |     | 3,00000   |          |  |      |      |         |         |   |   |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                      |       |          |      |      |         |         |   |   |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|---------|---------|---|---|
| 19 | 722181212RZ6 | S13 - přípojka 4.np:3<br>Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>přípojka S12 v 2.np:12<br>přípojka S12 v 3.np:12<br>přípojka S12 v 4.np:12<br>přípojka S13 v 1.np (ordinace):20+3+18<br>přípojka S13 v 2.np:12<br>přípojka S13 v 3.np:12<br>přípojka S13 v 4.np:12 | m   | 3,00000<br>113,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>41,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>12,00000<br>38,00000 | 43,20 | 4 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 0,00226 | 0 | 0 |
| 20 | 722181212RT8 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 25 mm<br>přípojka S12 v 2.np:3<br>přípojka S12 v 3.np:3<br>přípojka S12 v 4.np:3<br>přípojka S13 v 1.np:20<br>přípojka S13 v 2.np:3<br>Přípojka S13 v 3.np:3<br>přípojka S13 v 4.np:3                                                | m   | 3,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>20,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>14,00000                               | 50,40 | 1 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00006 | 0,00228 | 0 | 0 |
| 21 | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačka S12 studená voda:14                                                                                                                                                                                               | m   | 14,00000                                                                                                             | 57,60 | 806,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00005 | 0,0007  | 0 | 0 |
| 22 | 722181212RV9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní<br>průměr 40 mm<br>stoupačka S13 studená voda:14                                                                                                                                                                                               | m   | 14,00000                                                                                                             | 63,60 | 890,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00009 | 0,00126 | 0 | 0 |
| 23 | 722181214RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 20 mm<br>stoupačky S12+S13 cirkulace:14+14                                                                                                                                                                                          | m   | 28,00000                                                                                                             | 61,20 | 1 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00004 | 0,00112 | 0 | 0 |
| 24 | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní<br>průměr 32 mm<br>stoupačky S12+S13 teplá voda:14+14                                                                                                                                                                                         | m   | 28,00000                                                                                                             | 70,80 | 1 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00007 | 0,00196 | 0 | 0 |
| 25 | 48485210R    | Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 20,00000                                                                                                             | 50,40 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00008 | 0,0016  | 0 | 0 |
| 26 | 48485220R    | Objímka na trubky ocelové velikost 5/4"                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 30,00000                                                                                                             | 66,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00013 | 0,0039  | 0 | 0 |
| 27 | 48485225R    | Objímka na trubky ocelové velikost 6/4"                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 10,00000                                                                                                             | 69,60 | 696,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00017 | 0,0017  | 0 | 0 |

|    |            |
|----|------------|
| 26 | 203 141,40 |
|----|------------|





## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Svetla  
Stavba: Domov seniorů Světlá nad Sázavou



KSO:  
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:  
Datum: 18. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Tost s.r.o.

IČ: 1198148  
DIČ: CZ11981148

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 105 973,60 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 0,00         | 0,00       |
| snížená      | 12,00%     | 1 105 973,60 | 132 716,83 |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 238 690,43 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Světla

**Stavba:** Domov seniorů Světlá nad Sázavou

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 18. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Tost s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                           | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                 | <b>1 105 973,60</b> | <b>1 238 690,43</b> |
| 1                         | 1 etapa - strukturovaná kabeláž | 1 105 973,60        | 1 238 690,43        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Světlá nad Sázavou

Objekt:

**1 - 1 etapa - strukturovaná kabeláž**

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

1198148

DIČ:

CZ11981148

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



|                     |              |            |                     |
|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| Materiál            |              |            | 544 452,40          |
| Montáž              |              |            | 561 521,20          |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>1 105 973,60</b> |
|                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně           |
| DPH základní        | 0,00         | 21,00%     | 0,00                |
| snížená             | 1 105 973,60 | 12,00%     | 132 716,83          |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>     | <b>CZK</b> | <b>1 238 690,43</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov seniorů Světlá nad Sázavou

Objekt:

**1 - 1 etapa - strukturovaná kabeláž**

Místo:

Světlá nad Sázavou

Datum:

18. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Tost s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód dílu - Popis                    | Materiál [CZK]    | Montáž [CZK]      | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>     | <b>544 452,40</b> | <b>561 521,20</b> | <b>1 105 973,60</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | 358 919,60        | 408 564,00        | 767 483,60          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 166 781,60        | 104 274,00        | 271 055,60          |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 192 138,00        | 304 290,00        | 496 428,00          |
| N00 - Nepojmenované práce           | 185 512,80        | 132 085,20        | 317 598,00          |
| N01 - Nepojmenovaný díl             | 185 512,80        | 132 085,20        | 317 598,00          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   | 20,00             | 20 872,00         | 20 892,00           |
| VRN8 - Další náklady na pracovníky  | 20,00             | 20 872,00         | 20 892,00           |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Domov seniorů Světlá nad Sázavou  
Objekt: 1 - 1 etapa - strukturovaná kabeláž

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 18. 1. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 105 973,60

|    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |            |                  |
|----|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|------------|------------------|
| D  | PSV |                  | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |          | 767 483,60 |                  |
| D  | 741 |                  | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |          | 271 055,60 |                  |
| 1  | K   | 741110501        | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 747,000   | 2,00      | 102,00   | 77 688,00  | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |          |            |                  |
|    |     |                  | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110501</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 2  | M   | 34571004         | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 20x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 332,000   | 46,80     |          | 15 537,60  | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 20x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
|    | VV  |                  | 316,190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 332,000   |           |          |            |                  |
| 3  | M   | 34571007         | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 318,000   | 70,80     |          | 22 514,40  | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 4  | M   | 34571008         | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 97,000    | 94,80     |          | 9 195,60   | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | lišta elektroinstalační vkladací hranatá PVC 40x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 5  | K   | 741110513        | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 130,000   | 2,00      | 216,00   | 28 340,00  | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |          |            |                  |
|    |     |                  | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110513">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110513</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 6  | M   | 34571221         | kanál elektroinstalační vkladací hranatý PVC 180x60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 130,000   | 906,00    |          | 117 780,00 | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | kanál elektroinstalační vkladací hranatý PVC 180x60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |          |            |                  |
|    | VV  |                  | 123,809523809524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 130,000   |           |          |            |                  |
| D  | 742 |                  | Elektroinstalace - slaboproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |          | 496 428,00 |                  |
| 7  | K   | 742124001        | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 7 245,000 | 3,00      | 42,00    | 326 025,00 | CS ÚRS 2026 01   |
| PP |     |                  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |          |            |                  |
|    |     |                  | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124001</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 8  | M   | 002523           | Mikrotubička 12/8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 50,000    | 17,40     |          | 870,00     | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Mikrotubička 12/8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |          |            |                  |
| 9  | M   | NWG.0069324.U RS | Kabel F/FTP, Cat 6A, PE plášť, Fca, 4 páry, MODnet, síťka 305m, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 7 245,000 | 23,40     |          | 169 533,00 | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Kabel F/FTP, Cat 6A, PE plášť, Fca, 4 páry, MODnet, síťka 305m, černý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |          |            |                  |
| P  |     |                  | Poznámka k položce:<br>Venkovní kabel rady MODnet Cat 6A F/FTP je opatřen polyetylenovým pláštěm s vysokou odolností proti vodě a vnějším vlivům. Svými parametry plně vyhovuje pro provoz 10 Gigabit Ethernet. Tento kabel je vyráběn ve standardním provedení. Standardní provedení má konstrukci shodnou s vnitřními kabely a liší se pouze materiálem vnějšího pláště. Kabel je možné použít volně ve venkovním prostředí nebo v chrániče uložit do země. Kabel má černý plášť s třídou reakce na oheň Fca. |     |           |           |          |            |                  |
| D  | N00 |                  | Nepojmenované práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |          | 317 598,00 |                  |
| D  | N01 |                  | Nepojmenovaný díl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |          | 317 598,00 |                  |
| 10 | K   | 001123           | Montáž příslušenství pro plastovou lištu 40x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000     | 5,00      | 7 800,00 | 7 805,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Montáž příslušenství pro plastovou lištu 40x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |          |            |                  |
| 11 | M   | 001236           | příslušenství pro plastovou lištu 40x20 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000     | 14 880,00 |          | 14 880,00  | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Příslušenství pro plastovou lištu 40x20 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |          |            |                  |
| 12 | K   | 001254           | Montáž vyvazovacího 19" panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 4,000     | 5,00      | 1 200,00 | 4 820,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Montáž vyvazovacího 19" panelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |          |            |                  |
| 13 | M   | 004521           | 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, průchozí, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 4,000     | 3 462,00  |          | 13 848,00  | vlastní soustava |
| PP |     |                  | 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta, průchozí, barva černá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |          |            |                  |
| 14 | K   | 001423           | Montáž nástěnného rozvaděče 1024x600x600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2,000     | 5,00      | 2 160,00 | 4 330,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Montáž nástěnného rozvaděče 1024x600x600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |          |            |                  |
| 15 | M   | 004122           | Rozvaděč nástěnný 21U v. 1200 mm, š. 600 mm, 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 2,000     | 10 740,00 |          | 21 480,00  | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Rozvaděč nástěnný 21U v. 1200 mm, š. 600 mm, 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |          |            |                  |
| 16 | K   | 001427           | Měření datových kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 161,000   | 5,00      | 102,00   | 17 227,00  | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Měření datových kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |          |            |                  |
| 17 | K   | 001472           | Montáž 1-rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 62,000    | 5,00      | 54,00    | 3 658,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Montáž 1-rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |          |            |                  |
| 18 | M   | 001475           | Rámeček jednozásobný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 62,000    | 48,00     |          | 2 976,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Rámeček jednozásobný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |          |            |                  |
| 19 | K   | 001524           | Montáž krabice lištové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 62,000    | 5,00      | 132,00   | 8 494,00   | vlastní soustava |
| PP |     |                  | Montáž krabice lištové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |          |            |                  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava  |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 20 | M          | 002184    | Krabice lištová, 105x80,5x28 mm, bílá                                                                                     | ks  | 62,000   | 46,80             |                 | 2 901,60          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Krabice lištová, 105x80,5x28 mm, bílá                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 21 | M          | 002154    | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá                                                                          | ks  | 62,000   | 342,00            |                 | 21 204,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 22 | K          | 001842    | Montáž - popisy na patchpanely                                                                                            | ks  | 161,000  | 25,00             | 25,20           | 8 082,20          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž - popisy na patchpanely                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 23 | M          | 002587    | Popisy na patchpanely                                                                                                     | ks  | 161,000  | 6,00              |                 | 966,00            | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Popisy na patchpanely                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 24 | K          | 002113    | Montáž příslušenství pro lištu 20x20                                                                                      | kpl | 1,000    | 20,00             | 2 400,00        | 2 420,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž příslušenství pro lištu 20x20                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 25 | M          | 003323    | příslušenství pro plastovou lištu 20x20 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                     | kpl | 1,000    | 5 760,00          |                 | 5 760,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Příslušenství pro plastovou lištu 20x20 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                     |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 26 | K          | 002152    | Montáž 19" patch panelu                                                                                                   | ks  | 8,000    | 20,00             | 2 880,00        | 23 200,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž 19" patch panelu                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 27 | M          | 004125    | 19" patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U                                                                               | ks  | 8,000    | 4 662,00          |                 | 37 296,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | 19" patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 28 | K          | 002157    | Přípravné a pomocné práce (prostory zdmi, úklid apod.ú                                                                    | kpl | 1,000    | 20,00             | 12 000,00       | 12 020,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Přípravné a pomocné práce                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 29 | M          | 002158    | Drobný elektroinstalační materiál                                                                                         | kpl | 1,000    | 6 000,00          |                 | 6 000,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Drobný elektroinstalační materiál                                                                                         |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 30 | K          | 002313    | Montáž příslušenství pro plastovou lištu 180x60                                                                           | kpl | 1,000    | 20,00             | 4 800,00        | 4 820,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž příslušenství pro plastovou lištu                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 31 | M          | 002331    | příslušenství pro plastovou lištu 180x60 (koncovky, rhy, kryty apod.)                                                     | kpl | 1,000    | 10 800,00         |                 | 10 800,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Příslušenství pro plastovou lištu 180x60 (koncovky, rhy, kryty apod.)                                                     |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 32 | K          | 002361    | Montáž příslušenství pro plastovou lištu 40x40                                                                            | kpl | 1,000    | 5,00              | 2 400,00        | 2 405,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž příslušenství pro plastovou lištu 40x40                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 33 | M          | 002316    | Příslušenství pro plastovou lištu 40x40 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                     | kpl | 1,000    | 4 800,00          |                 | 4 800,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Příslušenství pro plastovou lištu 40x40 (koncovky, rohy, kryty apod.)                                                     |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 34 | K          | 002512    | Popis datové zásuvky                                                                                                      | ks  | 124,000  | 5,00              | 18,00           | 2 852,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Popis datové zásuvky                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 35 | M          | 002124    | Nápisy na datové zásuvky                                                                                                  | ks  | 124,000  | 6,00              |                 | 744,00            | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Nápisy na datové zásuvky                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 36 | K          | 002563    | Montáž mosné masky                                                                                                        | ks  | 62,000   | 20,00             | 54,00           | 4 588,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž mosné masky                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 37 | M          | 0045125   | Maska nosná, zásuvka 2-násobná                                                                                            | ks  | 62,000   | 150,00            |                 | 9 300,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Maska nosná, zásuvka 2-násobná                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 38 | K          | 004171    | Montáž keystone CAT6 STP                                                                                                  | ks  | 124,000  | 20,00             | 102,00          | 15 128,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž keystone CAT6 STP                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 39 | M          | 001421    | Samofezný keystone CAT6 STP                                                                                               | ks  | 124,000  | 106,80            |                 | 13 243,20         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Samofezný keystone CAT6 STP                                                                                               |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 40 | K          | 004215    | Montáž krytu zásuvky komunikační                                                                                          | ks  | 62,000   | 20,00             | 150,00          | 10 540,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž krytu zásuvky komunikační                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 41 | K          | 004512    | Vyhotovení měřicích protokolů                                                                                             | ks  | 161,000  | 20,00             | 66,00           | 13 846,00         | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Vyhotovení měřicích protokolů                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 42 | K          | 005214    | Montáž napájecího panelu                                                                                                  | ks  | 2,000    | 20,00             | 180,00          | 400,00            | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Montáž napájecího panelu                                                                                                  |     |          |                   |                 |                   |                  |
| 43 | M          | 005214    | Napájecí panel 8xCZ zásuvka, přepětová ochrana, vypínač, 19", černí skříň                                                 | ks  | 2,000    | 2 382,00          |                 | 4 764,00          | vlastní soustava |
|    | PP         |           | Napájecí panel 8xCZ zásuvka, přepětová ochrana, vypínač, 19", černí skříň                                                 |     |          |                   |                 |                   |                  |
| D  | VRN        |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |                   |                 | 20 892,00         |                  |
| D  | VRN8       |           | Další náklady na pracovníky                                                                                               |     |          |                   |                 | 20 892,00         |                  |
| 44 | K          | 081002000 | Doprava zaměstnanců                                                                                                       | kpl | 1,000    | 20,00             | 20 872,00       | 20 892,00         | CS ÚRS 2026 01   |
|    | PP         |           | Doprava zaměstnanců                                                                                                       |     |          |                   |                 |                   |                  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000</a> |     |          |                   |                 |                   |                  |