

Slepý rozpočet stavby

Datum: 4.8.2014

Stavba : 14/50

Základní škola v Líbeznicích

Objednatel : Obec Líbeznice

IČO :

DIČ :

PROMINECON

PROMINECON CZ a.s.

Zhotovitel : Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1

IČO :

DIČ :

04

Za zhotovitele :

05 -09- 2014

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	35 798 565,00
DPH	21 %	7 517 699,00
Cena celkem za stavbu		43 316 264

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Pavilon prvního stupně	40 970 326	0	33 859 774	7 110 553	94,58
02 Oplocení	94 249	0	77 892	16 357	0,22
IO 01 Přeložka vodovodu	52 626	0	43 492	9 133	0,12
IO 02 Přípojka kanalizace	176 097	0	145 535	30 562	0,41
IO 04 Přípojka NN	319 528	0	264 073	55 455	0,74
IO 05 Přípojka telefonu	60 727	0	50 187	10 539	0,14
IO 06 Komunikace	932 990	0	771 066	161 924	2,15
01 DOD1 ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.1-slep.	13 584	0	11 227	2 358	0,03
01 DOD2 ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.2-slep.s výp.	-337 732	0	-279 118	-58 615	-0,78
01 DOD3 DI_6_ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.3-slep.	-2 165 510	0	-1 789 677	-375 832	-5,00
01 DOD4 DI_6_ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.4-slep.	3 216 487	0	2 658 254	558 233	7,43
01 DOD5 DI_6_ZŠ Líbeznice-přel.vodovodu-dod.5-slep.	-17 109	0	-14 140	-2 969	-0,04
Celkem za stavbu	43 316 263	0	35 798 565	7 517 699	100

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH %	DPH celkem	%
01	14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně	40 970 326	0	33 859 774	7 110 553	94,58
02	14/50/02 ZŠ Líbeznice - oplocení	94 249	0	77 892	16 357	0,22
IO 01	14/50/03 ZŠ Líbeznice - přeložka vodovodu	52 626	0	43 492	9 133	0,12
IO 02	14/50/04 ZŠ Líbeznice - přípojka kanalizace	176 097	0	145 535	30 562	0,41
IO 04	14/50/06 ZŠ Líbeznice - přípojka NN	319 528	0	264 073	55 455	0,74
IO 05	14/50/07 ZŠ Líbeznice - přípojka telefonu	60 727	0	50 187	10 539	0,14
IO 06	14/50/08 ZŠ Líbeznice - komunikace	932 990	0	771 066	161 924	2,15
01 DI1	ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.1-slep.	13 584	0	11 227	2 358	0,03
01 DI2	ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.2-slep.s výp.	-337 732	0	-279 118	-58 615	-0,78
01 DOD3	DI_6_ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.3-slep.	-2 165 510	0	-1 789 677	-375 832	-5,00
01 DOD4	DI_6_ZŠ Líbeznice-pavilon-dod.4-slep.	3 216 487	0	2 658 254	558 233	7,43
01 DOD5	DI_6_ZŠ Líbeznice-přel.vodovodu-dod.5-slep.	-17 109	0	-14 140	-2 969	-0,04
Celkem za stavbu		43 316 263	0	35 798 565	7 517 699	100

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3,0	1 080 780	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zaklád	6,9	2 462 974	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstr	6,4	2 268 541	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8,2	2 918 035	0	0	0	0
5 Komunikace	1,4	491 405	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,7	945 354	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,7	237 434	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové kon	2,3	815 012	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,2	85 970	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,3	0	95 051	0	0	0
712 Živičné krytiny	4,9	0	1 735 829	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,1	0	759 847	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,8	0	640 483	0	0	0

722	Vnitřní vodovod	0,7	0	237 109	0	0	0
725	Zařizovací předměty	1,0	0	363 541	0	0	0
730	Ústřední vytápění	10,5	0	3 712 305	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,2	0	84 906	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	3,1	0	1 098 911	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	11,7	0	4 133 821	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obkl	0,2	0	59 169	0	0	0
776	Podlahy povlakové	2,3	0	802 675	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických t	0,5	0	190 161	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	4 745	0	0	0
784	Malby	0,1	0	49 046	0	0	0
791	Montáž zařízení velkokuc	1,1	0	404 115	0	0	0
799	Ostatní	3,6	0	1 276 284	0	0	0
8	Trubní vedení	0,1	40 338	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,2	56 503	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce	0,3	50 551	0	0	0	66 000
96	Bourání konstrukcí	0,8	269 251	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,4	492 434	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	4,4	0	0	13 188	1 547 846	0
M22	Montáž sdělovací a zabez	3,9	0	0	99 112	1 284 775	0
M24	Montáže vzduchotechnic	8,7	0	0	196 962	2 869 438	0
M36	Montáže měřicích a regul	4,3	0	0	47 101	1 462 523	0
Celkem za stavbu		100,0	12 214 582	15 648 001	356 363	7 164 593	66 000

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	349 036
Provoz Investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	349 036

Slepý rozpočet stavby

Datum: 4.8.2014

Stavba : 14/50

Základní škola v Líbeznicích

Objednatel : Obec Líbeznice

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

PROMINECEN

PROMINECON CZ a.s.

Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1

04

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele: 05 -09- 2014

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			35 212 019,00
DPH	21 %			7 394 524,00
Cena celkem za stavbu				42 606 543

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Pavilon prvního stupně	40 970 326	0	33 859 774	7 110 553	96,2
02	Oplocení	94 249	0	77 892	16 357	0,2
IO 01	Přeložka vodovodu	52 626	0	43 492	9 133	0,1
IO 02	Přípojka kanalizace	176 097	0	145 535	30 562	0,4
IO 04	Přípojka NN	319 528	0	264 073	55 455	0,7
IO 05	Přípojka telefonu	60 727	0	50 187	10 539	0,1
IO 06	Komunikace	932 990	0	771 066	161 924	2,2
Celkem za stavbu		42 606 543	0	35 212 019	7 394 524	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně	40 970 326	0	33 859 774	7 110 553	96,2
02	14/50/02 ZŠ Líbeznice - oplocení	94 249	0	77 892	16 357	0,2
IO 01	14/50/03 ZŠ Líbeznice - přeložka vodovodu	52 626	0	43 492	9 133	0,1
IO 02	14/50/04 ZŠ Líbeznice - přípojka kanalizace	176 097	0	145 535	30 562	0,4
IO 04	14/50/06 ZŠ Líbeznice - přípojka NN	319 528	0	264 073	55 455	0,7
IO 05	14/50/07 ZŠ Líbeznice - přípojka telefonu	60 727	0	50 187	10 539	0,1
IO 06	14/50/08 ZŠ Líbeznice - komunikace	932 990	0	771 066	161 924	2,2
Celkem za stavbu		42 606 543	0	35 212 019	7 394 524	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	3,1	1 080 780	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	7,8	2 723 993	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7,2	2 494 444	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7,8	2 706 012	0	0	0	0
5	Komunikace	1,4	491 405	0	0	0	50 0

61	Úpravy povrchů vnitřní	2,7	945 354	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	0,7	237 434	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2,3	815 012	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0,2	85 970	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0,3	0	95 051	0	0	0
712	Živičné krytiny	5,0	0	1 735 829	0	0	0
713	Izolace tepelné	2,2	0	759 847	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	1,8	0	640 037	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0,6	0	219 275	0	0	0
725	Zařizovací předměty	1,0	0	363 541	0	0	0
730	Ústřední vytápění	9,4	0	3 274 363	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,2	0	84 906	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	3,2	0	1 098 911	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	11,9	0	4 133 821	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,2	0	59 169	0	0	0
776	Podlahy povlakové	2,3	0	802 675	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,5	0	190 161	0	0	0
783	Nátěry	0,0	0	4 745	0	0	0
784	Malby	0,1	0	49 046	0	0	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	1,2	0	404 115	0	0	0
799	Ostatní	5,4	0	1 878 308	0	0	0
8	Trubní vedení	0,2	54 338	0	0	0	0
84	Lešení a stavební výtahy	0,2	56 503	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	50 551	0	0	0	66 000
96	Bourání konstrukcí	0,8	269 251	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,4	493 890	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	4,6	0	0	14 337	1 576 445	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	2,1	0	0	99 678	630 711	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	8,9	0	0	284 281	2 819 785	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	3,1	0	0	47 101	1 033 254	0
Celkem za stavbu		100,0	12 504 936	15 793 802	445 398	6 060 195	66 000


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	341 688
Doprava investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	341 688

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/01b	ZS Líbeznice - pavilón 1.stupně	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Pavilón prvního stupně	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50		Základní škola v Líbeznicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Projektíl architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	11 415 374	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 761 734	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 851 623	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	429 798	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 458 529	Zařízení staveniště	335 245
			Provoz investora	0
HZS		66 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 524 529	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		33 859 774	Ostatní náklady celkem	335 245
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : PROMINECON	Jméno :
			PROMINECON CZ s.r.o.	
			Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1	
			04	
Datum :			Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				33 859 774 Kč
DPH 21,0 %				7 110 553 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				40 970 327 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle projektové dokumentace k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

U položek týkajících se vybavení objektu volným nábytkem není uvedena cena

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	865 111	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 639 817	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 494 444	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 706 012	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	945 354	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	237 434	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	815 012	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	85 970	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	56 503	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	50 551	0	0	0	66 000
96 Bourání konstrukcí	91 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	427 447	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	95 051	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 735 829	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	759 847	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	640 037	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	219 275	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	363 541	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 274 363	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	84 906	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 098 911	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 101 753	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	59 169	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	802 675	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	190 161	0	0	0
783 Nátěry	0	4 745	0	0	0
784 Malby	0	49 046	0	0	0
791 Montáž zařízení velkokuchyní	0	404 115	0	0	0
799 Ostatní	0	1 878 308	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	14 337	1 381 845	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	84 078	616 739	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	284 281	2 819 785	0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	47 101	1 033 254	0
CELKEM OBJEKT	11 415 374	15 761 734	429 798	5 851 623	66 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			33 524 529	0
Oborová přírážka			33 524 529	0
Přesun stavebních kapacit			33 524 529	0
Mimostaveništní doprava			33 524 529	0
Zařízení staveniště		1,0	33 524 529	335 245
Provoz investora			33 524 529	0
Kompletační činnost (IČD)			33 524 529	0
Rezerva rozpočtu			33 524 529	0
CELKEM VRN				335 245

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	265,99	31,35	8 338,72
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,2		25,98		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,2		3,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,2		238,19		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,2		15,26		
		odpočet bour.zpev.ploch v ploše objektu:-(42,45*3+14*2+14*2/2)*0,2		-33,87		
		sejmutí ornice pro tepel.čerp.:84*0,2		16,80		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	963,43	48,45	46 678,33
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
3	122201109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3	m3	963,43	13,30	12 813,66
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
4	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	122,40	161,50	19 767,60
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.:340*0,4*0,9		122,40		
5	132201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	122,40	47,50	5 814,00
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.:340*0,4*0,9		122,40		
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	643,71	133,00	85 613,43
		rýhy pro kanal.:(191+344)*0,8*1,9		813,20		
		rýha pro vodovod:46*0,7*1,4		45,08		
		odpočet za rýhy v souběhu odhad 25%:-214,57		-214,57		
7	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	643,71	14,25	9 172,87
		rýhy pro kanal.:(191+344)*0,8*1,9		813,20		
		rýha pro vodovod:46*0,7*1,4		45,08		
		odpočet za rýhy v souběhu odhad 25%:-214,57		-214,57		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	766,11	38,00	29 112,18

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.:340*0,4*0,9		122,40		
		rýhy pro kanal.:(191+344)*0,8*1,9		813,20		
		rýha pro vodovod:46*0,7*1,4		45,08		
		odpočet za rýhy v souběhu odhad 25%:-214,57		-214,57		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 729,54	19,00	32 861,32
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.:340*0,4*0,9		122,40		
		rýhy pro kanal.:(191+344)*0,8*1,9		813,20		
		rýha pro vodovod:46*0,7*1,4		45,08		
		odpočet za rýhy v souběhu odhad 25%:-214,57		-214,57		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 201,59	159,60	191 774,26
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-obsyp:340*0,4*0,5		68,00		
		rýhy pro kanal.-obsyp:(191+344)*0,8*0,5		214,00		
		rýha pro vodovod-obsyp:46*0,7*0,4		12,88		
		odpočet obsypu za rýhy v souběhu-odhad 25%:-56,72		-56,72		
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 201,59	33,25	39 952,97
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-obsyp:340*0,4*0,5		68,00		
		rýhy pro kanal.-obsyp:(191+344)*0,8*0,5		214,00		
		rýha pro vodovod-obsyp:46*0,7*0,4		12,88		
		odpočet obsypu za rýhy v souběhu-odhad 25%:-56,72		-56,72		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 201,59	9,50	11 415,13
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atrria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-obsyp:340*0,4*0,5		68,00		
		rýhy pro kanal.-obsyp:(191+344)*0,8*0,5		214,00		
		rýha pro vodovod-obsyp:46*0,7*0,4		12,88		
		odpočet obsypu za rýhy v souběhu-odhad 25%:-56,72		-56,72		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	527,95	61,75	32 600,91
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-zásyp:340*0,4*0,4		54,40		
		rýhy pro kanal.-zásyp:(191+344)*0,8*1,4		599,20		
		rýha pro vodovod-zásyp:46*0,7*1		32,20		
		odpočet zásypu za rýhy v souběhu-odhad 25%:-(214,57-56,72)		-157,85		
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	238,16	494,00	117 651,04
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-obsyp:340*0,4*0,5		68,00		
		rýhy pro kanal.-obsyp:(191+344)*0,8*0,5		214,00		
		rýha pro vodovod-obsyp:46*0,7*0,4		12,88		
		odpočet obsypu za rýhy v souběhu-odhad 25%:-56,72		-56,72		
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,00	15,20	152,00
		plocha záhonu:10		10,00		
16	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	1,00	712,50	712,50
17	183204112R00	Výsadba vysokých travin	kus	20,00	3,80	76,00
		traviny na záhonu:20		20,00		
18	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	1,00	741,00	741,00
19	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	10,00	19,95	199,50
		plocha záhonu:10		10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 258,31	171,00	215 171,54
		odkopání svahu na úroveň -0,27:19*14,5/2*0,31		42,70		
		výkop pro atrium:6,43*6,43*Pi*0,14		18,18		
		výkop svahu u vnitř.atria:(6,865*6,865*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,42		7,63		
		výkop pro pavilon:(20,645*20,645*Pi-6,865*6,865*Pi)*0,713		849,14		
		výkop svahu vně objektu:(21,225*21,225*Pi-20,645*20,645*Pi)*0,6		45,78		
		rýha pro potrubí k tepel.čerp.-obsyp:340*0,4*0,5		68,00		
		rýhy pro kanal.-obsyp:(191+344)*0,8*0,5		214,00		
		rýha pro vodovod-obsyp:46*0,7*0,4		12,88		
21	02652374	Sazenice travin	kus	20,00	25,65	513,00
22	02656006a	Platan (Platanus acerifolia), vk, ok 16-18cm	kus	1,00	2 128,00	2 128,00
23	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	1,60	712,50	1 140,00
		plocha záhonu:10*0,1*1,1		1,10		
		měněná zemina pro strom:0,5		0,50		
24	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,10	646,00	710,60
		plocha záhonu:10*0,1*1,1		1,10		
Celkem za		1 Zemní práce				865 110,57
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
25	273323411R0a	Železobeton základ. desek vodostavební C 20/25 XC2	m3	273,75	2 500,00	684 380,25
		zákl.deska:(20,15*20,15*Pi-10,75*10,75*Pi)*0,3		273,75		
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	58,25	779,00	45 372,93
		zákl.deska-bednění:(20,15*2*Pi+10,75*2*Pi)*0,3		58,25		
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	58,25	114,00	6 639,94
		zákl.deska-bednění:(20,15*2*Pi+10,75*2*Pi)*0,3		58,25		
28	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	34,22	20 615,00	705 424,69
		zákl.deska:(20,15*20,15*Pi-10,75*10,75*Pi)*0,3*0,125		34,22		
29	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5,š. do 7,5 m	m2	2 597,18	31,35	81 421,48
		ochrana pěnoskla:((21,225*21,225*Pi-6,43*6,43*Pi)*2+(21,555*2*Pi+6,43*2*Pi)*0,15)		2 597,18		
30	561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm	m2	1 237,29	25,00	30 932,31
		podklad pod podsyp z pěnoskla:(20,93*20,93*Pi-6,65*6,65*Pi)		1 237,29		
31	564571112R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 26 cm	m2	1 285,40	18,00	23 137,21
		podsyp z pěnoskla:(21,225*21,225*Pi-6,43*6,43*Pi)		1 285,40		
32	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	164,37	25,00	4 109,16
		podlaha atrie K1:7,45*7,45*Pi		174,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha záhonu:-10		-10,00		
33	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	164,37	28,00	4 602,25
		podlaha atria K1:7,45*7,45*Pi		174,37		
		plocha záhonu:-10		-10,00		
34	564861114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	164,37	130,00	21 367,61
		podlaha atria K1:7,45*7,45*Pi		174,37		
		plocha záhonu:-10		-10,00		
35	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	87,91	2 500,00	219 768,50
		podkl.bet.zákl.desky:(20,15*20,15*Pi-10,75*10,75*Pi)*0,08		73,00		
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,08		14,91		
36	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	23,01	3 059,00	70 381,47
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,12		22,36		
		zvýšený obvod bet.maz.pod chodbou:(7,62*2*0,25*0,17)		0,65		
37	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	87,91	180,50	15 867,29
		podkl.bet.zákl.desky:(20,15*20,15*Pi-10,75*10,75*Pi)*0,08		73,00		
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,08		14,91		
38	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	44,72	90,25	4 036,03
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,12*2		44,72		
39	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	27,56	494,00	13 616,76
		vnitř.obvod chodby-podkl.bet.:7,5*2*Pi*0,37		17,44		
		obvod podkl.bet.-bednění:(20,15*2*Pi)*0,08		10,13		
40	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	27,56	85,50	2 356,75
		vnitř.obvod chodby-podkl.bet.:7,5*2*Pi*0,37		17,44		
		obvod podkl.bet.-bednění:(20,15*2*Pi)*0,08		10,13		
41	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	8,97	20 425,00	183 189,78
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,0053*2*1,15		2,27		
		podkl.bet.zákl.desky:(20,15*20,15*Pi-10,75*10,75*Pi)*0,0053*1,15		5,56		
		podkl.beton pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,0053*1,15		1,14		
42	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	11,20	199,50	2 234,40
		obvod záhonu:11,2		11,20		
43	58330002.A	Zemina stabilizační	t	573,49	170,00	97 492,45

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podklad pod podsyp z pěnoskla:(20,93*20,93*Pi-6,65*6,65*Pi)*0,25*1,03*1,8		573,49		
44	63483000	Granulát z pěnového skla izolační	m3	337,55	970,00	327 419,81
		podsyp z pěnoskla:(21,225*21,225*Pi-6,43*6,43*Pi)*0,26*1,01		337,55		
45	69366055	Geotextilie 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m	m2	1 349,67	27,55	37 183,43
		ochrana pěnoskla:((21,225*21,225*Pi-6,43*6,43*Pi))*1,05		1 349,67		
46	69366058	Geotextilie 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	1 377,36	42,75	58 882,34
		ochrana pěnoskla:((21,225*21,225*Pi-6,43*6,43*Pi)+(21,555*2*Pi+6,43*2*Pi)*0,15)*1,05		1 377,36		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				2 639 816,85
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
47	310201112R00	Příplatek za zaoblení zdíva	m3	131,24	550,00	72 184,53
		oblé stěny podél haly:((5,09+2,45+(1,07+4,43)*8+5,36+3,06+2,25)*3,25-(0,8*2,35*3+0,9*2,35*9+2,225*3,18))*0,2		34,09		
		spodní řada tvárníc obvod.stěny:(20*2*Pi-(1,56+2,37+1+1,075*2+0,2*14))*0,25*0,25		7,24		
		obvodová stěna:(20*2*Pi-1,55-0,2*14)*2,57*0,375		116,92		
		odpočet dveřních otvorů v obv.stěně:-(2,35+1,075*2)*2,25*0,375		-3,80		
		odpočet oken.otvorů v obv.stěně pod věncem:-(0,8*0,8*12+1,2*1,2*12)*0,375		-9,36		
		odpočet oken.otvorů v obv.stěně s překladem:-(0,8*1,05*17+1,2*1,45*13)*0,375		-13,84		
48	310237241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	13,00	240,00	3 120,00
		instal.otvory v bet.stěnách:13		13,00		
49	311112015R00	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	16,98	140,00	2 376,50
		stěna z prolév.tvárníc:(8,75*3,2-4,2*2,1-1,05*2,1)		16,98		
50	311238130R00	Zdivo keram. 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm, - skupina zdicích prvků 2 - objem. hmot. prvku 1000 kg/m3 - hmotnost cca 17,0 kg/ks - pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2 - přídržnost 0,15 N/mm2	m2	186,55	720,00	134 317,44
		oblé stěny podél haly:(5,09+2,45+(1,07+4,43)*8+5,36+3,06+2,25)*3,25-(0,8*2,35*3+0,9*2,35*9+2,225*3,18)		170,43		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rovné zděné stěny tl.200:0,62*8*3,25		16,12		
51	311238512R00	Zdivo keram. P10, tl. 240 mm, lepené na pěnu lepené na pěnu dle TP výrobce, - rovinnost ložných ploch 0,3 mm - rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm - skupina zdících prvků 2 - objem. hmot. prvku 800-900 kg/m3 - hmotnost max. 20,0 kg/ks - pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2 - přídržnost 0,10 N/mm2	m2	123,19	630,00	77 612,03
		spodní řada tvárnic obvod.stěny:20*2*Pi-(1,56+2,37+1+1,075*2+0,2*14)*0,25		123,19		
52	311238514R0a	Zdivo keram. P10, tl.380 mm s výplní hydrofob. miner.vatou, lepené na pěnu dle TP výrobce, - rovinnost ložných ploch 0,3 mm - rovnoběžnost rovin ložných ploch 0,6 mm - objem. hmot. prvku 680 kg/m3 - hmotnost cca 15,7 kg/ks - pevnost v tlaku k ložné spáře 8 N/mm2 s ložnou spárou 2 N/mm2 - přídržnost fvk0 0,12 N/mm2	m2	239,79	1 060,00	254 178,67
		obvodová stěna:(20*2*Pi-1,55-0,2*14)*2,57		311,78		
		odpočet dveřních otvorů v obv.stěně:-(2,35+1,075*2)*2,25		-10,13		
		odpočet oken.otvorů v obv.stěně pod věncem:-(0,8*0,8*12+1,2*1,2*12)		-24,96		
		odpočet oken.otvorů v obv.stěně s překladem:-(0,8*1,05*17+1,2*1,45*13)		-36,90		
53	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	11,18	2 992,50	33 455,25
		monolit.část obv.stěny:1,56*0,2*2,82		0,88		
		stěna z prolév.tvárnic:(8,75*3,2-4,2*2,1-1,05*2,1)*0,09		1,53		
		atika střechy podél atria:7,6*2*Pi*0,2*0,15		1,43		
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*0,45*0,4/2+3,3*2*0,45*0,4)		7,34		
54	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	104,76	2 897,50	303 537,75
		příčné nosné stěny:(9,225*14*0,2*3,2-5,5*0,2*2,1)		80,35		
		stěny střešních světlíků:((1,7*2+1,4*2)*0,15*0,625)*42		24,41		
55	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	1 192,24	712,50	849 473,92
		monolit.část obv.stěny:1,56*2*2,82		8,80		
		atika střechy podél atria:7,6*2*Pi*2*0,15		14,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*2*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*2*0,4/2+3,3*2*2*0,4)		40,16		
		příčné nosné stěny:(9,225*14*2*3,2-5,5*2*2,1)		803,46		
		stěny střešních světlíků:((1,7*2+1,4*2)*2*0,625)*42		325,50		
56	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	1 192,24	114,00	135 915,83
		monolit.část obv.stěny:1,56*2*2,82		8,80		
		atika střechy podél atria:7,6*2*Pi*2*0,15		14,33		
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*2*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*2*0,4/2+3,3*2*2*0,4)		40,16		
		příčné nosné stěny:(9,225*14*2*3,2-5,5*2*2,1)		803,46		
		stěny střešních světlíků:((1,7*2+1,4*2)*2*0,625)*42		325,50		
57	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	16,10	20 425,00	328 922,16
		monolit.část obv.stěny:1,56*0,2*2,82*0,125		0,11		
		stěna z prolév.tvárnice:(8,75*3,2-4,2*2,1-1,05*2,1)*0,09*0,125		0,19		
		atika střechy podél atria:7,6*2*Pi*0,2*0,15*1,25		1,79		
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*0,45*0,4/2+3,3*2*0,45*0,4)*0,125		0,92		
		příčné nosné stěny:(9,225*14*0,2*3,2-5,5*0,2*2,1)*0,125		10,04		
		stěny střešních světlíků:((1,7*2+1,4*2)*0,15*0,625)*42*0,125		3,05		
58	317168112R00	Překlad keram plochý 115x71x1250 mm	kus	48,00	202,00	9 696,00
		7*8*5+1		48,00		
59	317168130R00	Překlad keram. vysoký 70x235x1000 mm	kus	2,00	212,00	424,00
60	317168131R00	Překlad keram. vysoký 70x235x1250 mm	kus	24,00	240,00	5 760,00
		2*4+2*8		24,00		
61	317168132R00	Překlad keram. vysoký 70x235x1500 mm	kus	144,00	310,00	44 640,00
		35*4+4		144,00		
62	317168138R00	Překlad keram. vysoký 70x235x3000 mm	kus	4,00	740,00	2 960,00
63	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	4,80	855,00	4 104,00
		nadpraží oken.otvorů v obv.stěně pod věncem:(0,8*12+1,2*12)*0,2		4,80		
64	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	4,80	180,50	866,40
		nadpraží oken.otvorů v obv.stěně pod věncem:(0,8*12+1,2*12)*0,2		4,80		
65	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,02	53 200,00	920,36
		překlad ve stěně z prolév.tvárnice L70/70/6:1,35*2*6,39/1000		0,02		
66	340201119R00	Příplatek za zaoblení příček	m2	63,24	64,00	4 047,41

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		příčky keramické oblé:(3,3+3,4)*3,2-(0,8*2)*2,2		17,92		
		nadezdívka nadpraží dveří do učeben:1,1*8*0,9		7,92		
		přízdívky 75mm oblé:(3,27+4,348)*3,2-(1,2*1,45*2+0,8*1,05)		20,06		
		přízdívky 100mm oblé:(4,556+0,913+0,757)*3,2-(1,2*1,45+0,8*1,05)		17,34		
67	342248112R00	Příčky keram. 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	111,68	430,00	48 022,40
		příčky keramické:(8,75*2+3,3+3,4+3,1+4,3+1,4+1,2+1,3+1,15+1)*3,2-(0,7*6+0,8*2+0,9*2)*2,2		103,76		
		nadezdívka nadpraží dveří do učeben:1,1*8*0,9		7,92		
68	346275112R00	Přízdívky z desek pórobet. tl. 75 mm	m2	57,66	420,00	24 218,88
		přízdívky 75mm:(3,14*3+3,27+2,332+4,348)*3,2-(1,2*1,45*2+0,8*1,05)		57,66		
69	346275113R00	Přízdívky z desek pórobet. tl. 100 mm	m2	116,67	450,00	52 503,48
		přízdívky 100mm:(5,48*3+4,556+0,913+1,531+1,501+1,005+2,332+0,757+1,694+1,608+1,66+3,27)*3,2-(1,2*1,45+0,8*1,05)		116,67		
70	346481111R00	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	1,29	270,75	349,48
		překlad ve stěně z prolév.tvárnis L70/70/6:1,35*0,35		0,47		
		profily pro uložení překladů L70/70/6:(0,2+0,375+0,61*8)*0,15		0,82		
71	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	34,86	93,10	3 245,23
		profily pro uložení překladů L70/70/6:(0,2+0,375+0,61*8)*6,39		34,86		
72	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	28,00	237,50	6 650,00
		profily pro uložení překladů -kotvení:(1+1)*2+8*3		28,00		
73	0030001	Příplatek za provedení stropních nosníků z předpjatého betonu vč.předpínací výztuže	m3	15,77	5 000,00	78 857,00
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3*0,45+(8,6+13,4+8,65)*0,45*0,45+3,3*2*0,45*0,65)		15,77		
74	13331762	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x 70x 6 mm	T	0,06	95 000,00	5 348,50
		překlad ve stěně z prolév.tvárnis L70/70/6:1,35*2*6,39/1000*1,08		0,02		
		profily pro uložení překladů L70/70/6:(0,2+0,375+0,61*8)*6,39/1000*1,08		0,04		
75	59515402	Tvárnice pro ztracené bednění Š 15 50x15x20 cm	kus	224,54	30,00	6 736,28
		stěna z prolév.tvárnice:(8,75*3,2-4,2*1,05-1,05*2,1)/(0,5*0,2)*1,05		224,54		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 494 443,51
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	255,72	2 992,50	765 227,74
		strop : (20,2*20,2*Pi-7,5*7,5*Pi-1,4*1,4*42)*0,25		255,72		
77	411351101RT6	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	1 105,18	864,50	955 428,89
		strop : (20,2*20,2*Pi-7,5*7,5*Pi)		1 105,18		
78	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1 105,18	209,00	230 982,81
		strop : (20,2*20,2*Pi-7,5*7,5*Pi)		1 105,18		
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	31,96	20 900,00	668 055,96
		strop : (20,2*20,2*Pi-7,5*7,5*Pi-1,4*1,4*42)*0,25*0,125		31,96		
80	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech vč.výztuže a bednění	m3	0,32	11 295,50	3 571,64
		(1,2*0,7+0,85*0,5)*0,25		0,32		
81	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,75	3 040,00	20 525,78
		věnc nad obv.stěnou: 19,9*2*Pi*0,2*0,27		6,75		
82	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	67,52	617,50	41 693,04
		věnc nad obv.stěnou: 19,9*2*Pi*2*0,27		67,52		
83	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	67,52	95,00	6 414,31
		věnc nad obv.stěnou: 19,9*2*Pi*2*0,27		67,52		
84	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,68	20 900,00	14 111,68
		věnc nad obv.stěnou: 19,9*2*Pi*0,2*0,27*0,1		0,68		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						2 706 011,84
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
85	602012212RT3	Omítka jádrová stěn strojně tloušťka vrstvy 15 mm, objem. Hmotnost ≤ 1.300 kg/m³, difúze vodní páry ≤ 20	m2	1 146,34	148,00	169 657,89
		zaoblené omít.stěny: (8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		
		rovné omít.stěny: 0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
86	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	14,00	130,00	1 820,00
		instalační prostupy bet.stěnami: 14		14,00		
87	612401902R00	Příplatek za zaoblení omítky hladké	m2	83,52	7,00	584,62
		stěny s ker.obkladem: (24,27+5+5,1+5,4)*2,1		83,52		
88	612401903R00	Příplatek za zaoblení omítky štukov	m2	1 062,82	8,00	8 502,56
		zaoblené omít.stěny: (8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rovné omít.stěny:0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
		stěny s ker.obkladem:-(24,27+5+5,1+5,4)*2,1		-83,52		
89	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	1 062,82	88,00	93 528,17
		zaoblené omít.stěny:(8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		
		rovné omít.stěny:0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
		stěny s ker.obkladem:-(24,27+5+5,1+5,4)*2,1		-83,52		
90	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 146,34	130,00	149 023,82
		zaoblené omít.stěny:(8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		
		rovné omít.stěny:0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
91	612901112R0a	Přebroušení omítek vnitřních stěn	m2	296,95	70,00	20 786,43
		omítky s omyv.nátěrem:9,495*8*0,9+(17,1+9,15+6,7+5,3+4,7+4,7+12+18,7+12+18,5)*2,1		296,95		
92	622473104R00	Reprofilace pohled.betonu Hl tmelem tl.4 mm	m2	5,55	1 358,50	7 542,80
		instalační prostory bet.stěnami:(0,3*0,83*3+0,25*0,25+0,2*0,8*8+0,43*0,23*2)		2,29		
		inst.prostory stropem:(1,2*0,7+0,85*0,5)		1,27		
		okolí instal.prostupů:2		2,00		
93	783896211R00	Nátěr betonových povrchů lazur.protiprašný	m2	1 792,77	275,50	493 907,83
		stropy:36,47+197,88+94,49+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96		824,29		
		stropy:26,67+28,4+22,88+1,29+1,91+1,38+4,94+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07		112,44		
		stropy :8,76+20,97+9,07+20,67+2,48*6+2,47+2,45		79,27		
		odpočet světlíků:-1,4*1,4*40		-78,40		
		stěny světlíků:(1,4*4*0,887)*42		208,62		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stěny z pohled.betonu:(8,81*14+9,025*2+8,17*8+4,305+0,62*8)*3,1-5,5*2,1*2		646,55		
Gelkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				945 354,12
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
94	622311136RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	155,29	630,00	97 835,22
		fasáda atika:20,2*2*Pi*1,19		151,04		
		žb.část obv.stěny nad soklem:1,56*2,73		4,26		
95	622311521RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	69,81	620,00	43 279,84
		fasáda pod terénem a sokl:20,2*2*Pi*(0,35+0,2)		69,81		
96	622401902R00	Příplatek za zaoblení omítky vnějších stěn, hladké	m2	476,38	8,00	3 811,07
		fasáda - dřev.obklad na zděné stěně:20,2*2*Pi*2,57-2,37*2,15		321,09		
		fasáda atika:20,2*2*Pi*1,19		151,04		
		žb.část obv.stěny nad soklem:1,56*2,73		4,26		
97	622401904R00	Příplatek za zaoblení omítky stěn, ocelí hlazené	m2	25,38	22,00	558,45
		fasáda - sokl:20,2*2*Pi*0,2		25,38		
98	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	321,09	250,00	80 272,45
		fasáda - dřev.obklad na zděné stěně:20,2*2*Pi*2,57-2,37*2,15		321,09		
99	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. umělý kámen střednězrná	m2	25,38	460,00	11 676,69
		fasáda - sokl:20,2*2*Pi*0,2		25,38		
Gelkem za		62 Úpravy povrchů vnější				237 433,72
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
100	631312611RTa	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	55,22	4 322,50	238 675,05
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)*0,054		34,69		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,055		10,43		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)*0,054		6,35		
		podlaha P4:(36,47+4,94)*0,063		2,61		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)*0,057		1,13		
101	631342213U00	Cement pěna písek 1000 kg/m3 tl8cm	m3	85,98	3 420,00	294 043,39
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,76*7,76*Pi-1,7*1,7*42)*0,06		57,29		
		žb.trámy nad střechou:- ((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3,3*2*0,4)*0,06		-2,00		
		spád.klíny:((9*4,9/2+5,3*3,6+4,3*2,1/2)*5+(7,2*5,1/2+5,4*5,1/2)*2-(1,7*1,7-0,8*0,5/2)*12)*0,06		15,61		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spád.klíny:(6*2,65+6,5*2,65+7,45*2,65+6,9*2,65+6,2*2,55+14,4*8,2+17,1*3,2-1,7*1*5)*0,06		15,08		
102	631345823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,5 MPa	m3	31,60	3 135,00	99 081,05
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,17		32,25		
		zvýšený obvod bet.maz.pod chodbou:-(7,62*2*0,25*0,17)		-0,65		
103	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	1 927,57	34,00	65 537,48
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)		642,47		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)		117,62		
		podlaha P4:36,47		36,47		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)		19,80		
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,76*7,76*Pi-1,7*1,7*42)		954,89		
		žb.trámy nad střechou:- ((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3,3*2*0,4)		-33,40		
104	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací	m2	950,10	120,00	114 012,10
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,89+62,07+61,96+61,99+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)		642,63		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+21)		117,75		
105	632415104RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm s rozptýlenou výztuží	m2	19,80	185,00	3 663,00
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)		19,80		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				815 012,07
Díl: 64	Výplně otvorů					
106	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	23,00	510,00	11 730,00
		vnitřní dveře:6+5+11+1		23,00		
107	553310151a	Zárubeň ocelová pozink.tl.1,45mm, 125, 700x1970 s úpravou - slícování s omítkou, zákl.nátěr	kus	6,00	2 800,00	16 800,00
108	553310153a	Zárubeň ocelová pozink.1,45mm, 125, 900x2100 s úpravou - slícování s omítkou (USD),zákl.nátěr	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
109	553310162a	Zárubeň ocelová pozink.1,45mm 150, 800x2100 s úpravou - slícování s omítkou (USD),zákl.nátěr	kus	2,00	2 700,00	5 400,00
110	553310163a	Zárubeň ocelová pozink.1,45mm, 150, 900x2100 s úpravou - slícování s omítkou (USD),zákl.nátěr	kus	1,00	2 680,00	2 680,00
111	553310175a	Zárubeň ocelová pozink.1,45mm 175, 1050x2100 slícování s omítkou pro kyvné dveře, zákl.nátěr	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
112	553310192a	Zárubeň ocelová pozink.1,45mm, 225, 800x2100 L, P s úpravou - slícování s omítkou (USD), zákl.nátěr	kus	3,00	3 520,00	10 560,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	14/50 Základní škola v Líbeznicích 01 Pavilon prvního stupně	Rozpočet: 14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	553310193a	Zárubeň ocelová pozink 1,45mm, 220, 900x2100 L, P s úpravou - sřícování s omítkou (USD), zákl.nátěr	kus	9,00	3 600,00	32 400,00
Celkem za		64 Vyplně otvoru				85 970,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
114	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	706,29	80,00	56 503,43
		lešení podél fasád:(20,2*2*Pi*4,05+7,2*2*Pi*4,25)*1		706,29		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				56 503,43
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
115	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 011,02	50,00	50 551,04
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+2 6,67+22,88)		642,47		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,0 7+20,87)		117,62		
		podlaha P4:(36,47+4,94)		41,41		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)		19,80		
116	900 RT2	HZS Práce v tarif.tř.5 -stav.připomoce k instalacím	h	300,00	220,00	66 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				116 551,04
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
117	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	169,35	62,00	10 499,70
		bour.zpev.ploch v ploše objektu:(42,45*3+14*2+14*2/2)		169,35		
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,51	160,00	11 922,24
119	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	74,51	250,00	18 628,50
120	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 043,20	18,00	18 777,53
121	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	74,51	70,00	5 215,98
122	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	74,51	8,00	596,11
123	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	74,51	350,00	26 079,90
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				91 719,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
124	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	3 749,54	114,00	427 447,37
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				427 447,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				
125	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	186,34	19,00	3 540,38
		hydroizol.pod chodbou pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)		186,34		
126	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	13,70	19,00	260,30
		10,75*2*0,25+7,5*2*0,4+7,75*2*0,15		13,70		
127	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	372,67	65,00	24 223,64
		hydroizol.pod chodbou pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*2		372,67		
128	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	27,40	74,00	2 027,60

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(10,75*2*0,25+7,5*2*0,4+7,75*2*0,15)*2		27,40		
129	62856000	Pás asfalt. modifik. s nosnou vložkou s Al fólií	m2	460,08	140,00	64 411,49
		hydroizol.pod chodbou pod chodbou:(10,75*10,75*Pi-7,5*7,5*Pi)*2*1,15		428,57		
		(10,75*2*0,25+7,5*2*0,4+7,75*2*0,15)*2*1,15		31,51		
130	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,37	248,00	588,03
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				95 051,44
Díl: 712		Živičné krytiny				
131	180403111R0a	Založení vegetace zelené střechy	m2	964,52	15,00	14 467,73
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)		964,52		
132	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	964,52	35,00	33 758,05
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)		964,52		
133	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor. vč. pásy	m2	964,52	31,00	29 899,98
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)		964,52		
134	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	964,52	19,00	18 325,80
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)		964,52		
135	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	2 893,55	68,00	196 761,18
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*3		2 893,55		
136	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	1 929,03	20,00	38 580,62
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*2		1 929,03		
137	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	356,15	19,00	6 766,80
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*2*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*2*0,4/2+3,3*2*2*0,4)		40,16		
		obvod světlíků:1,7*4*0,75*42		214,20		
		atiky:20,7*2*Pi*0,6+7,56*2*Pi*0,5		101,79		
138	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	988,12	80,00	79 049,82
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*2*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*2*0,4/2+3,3*2*2*0,4)		40,16		
		obvod světlíků:1,7*4*0,75*42		214,20		
		atiky:20,7*2*Pi*0,6+7,56*2*Pi*0,5		101,79		
		obvod světlíků-krytina:(1,7*4*0,75*42)*2		428,40		
		atiky-krytina:(20,7*2*Pi*0,6+7,56*2*Pi*0,5)*2		203,58		
139	00572400a	Směs osiva pro zelené střechy var.E	kg	77,16	200,00	15 432,24
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*0,08		77,16		
140	00572400b	Řízky rozchodníků - klíčky rostlin	kg	77,16	490,00	37 808,99

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceňa / MJ	celkem (Kč)
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*0,08		77,16		
141	10364100.Aa	Zemina pro zelené střechy - extenzivní substrát	m3	151,91	1 500,00	227 866,80
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*0,15*1,05		151,91		
142	28323135a	Fólie nopová pro zelené střechy nopy 40mm	m2	1 060,97	210,00	222 803,09
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*1,1		1 060,97		
143	62855020	Pás modifikovaný pro zelené střechy tl. 4,0 mm	m2	2 945,16	162,00	477 115,48
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*2*1,15		2 218,39		
		obvod světlíků-krytina:(1,7*4*0,75*42)*2*1,15		492,66		
		atiky-krytina:(20,7*2*Pi*0,6+7,56*2*Pi*0,5)*2*1,15		234,11		
144	62856000	Pás asfalt. modifik. s nosnou vložkou s Al fólií	m2	1 518,76	147,00	223 258,12
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*1,15		1 109,19		
		žb.trámy nad střechem:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*2*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*2*0,4/2+3,3*2*2*0,4)*1,15		46,18		
		obvod světlíků:(1,7*4*0,75*42)*1,15		246,33		
		atiky:(20,7*2*Pi*0,6+7,56*2*Pi*0,5)*1,15		117,06		
145	693660192	Textilie netkaná pro zelené střechy, 300 g/m2	m2	1 060,97	8,00	8 487,74
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*1,1		1 060,97		
146	693660210a	Textilie pro zelené střechy, 105g/m2	m2	1 060,97	22,00	23 341,28
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*1,1		1 060,97		
147	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	264,86	310,00	82 105,54
Celkem za		712 Živичné krytiny				1 735 829,26
Díl:	713	Izolace tepelné				
148	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, specifikace dle skladeb konstrukcí části ARS	m2	1 011,02	37,00	37 407,77
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)		642,47		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)		117,62		
		podlaha P4:(36,47+4,94)		41,41		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)		19,80		
149	713121211U00	Izolace tep podlah volně pásek, specifikace dle skladeb konstrukcí části ARS	m	543,12	30,00	16 293,60
		sokl linolea (stěrky v nikách):(79,3+0,62*16+31,7*8+22)		364,82		
		sokl vinylu:(21,7+4,1+4,2+4,05+9,3+4+3,2+4+14,7+10,45+17,9+10,45+17,9)		125,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obvod číst.zón:(23,15+7,8)		30,95		
		prahy dveří:(1,1*3+0,7*6+0,8*5+0,9*11)		21,40		
150	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením, specifikace dle skladeb konstrukcí části ARS	m2	201,60	49,00	9 878,40
		stěny střeš.světlíků:(2*4*0,6)*42		201,60		
151	713141121R00	Izolace tepelná střeš bodově lep.asfaltem,1vrstvá, specifikace dle skladeb konstrukcí části ARS	m2	1 972,64	37,00	72 987,63
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*2		1 929,03		
		žb.trámy nad střešou:- (((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3,3*2*0,4)*2		-66,80		
		žb.trámy nad střešou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3,3*2*0,4)		33,40		
		spád.klíny podél trámů:(5,47+6+7,53+7,15+7,25+13,1+7,25+6,515+6,34+5,8+2,1+2,5)*2*0,5		77,01		
152	713191100RT9	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm, kročejová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou PE	m2	1 006,08	22,00	22 133,78
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)		642,47		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)		117,62		
		podlaha P4:36,47		36,47		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)		19,80		
153	713492813U00	Izol tep - vyplnění dutin - pěna	m3	2,10	3 400,00	7 150,20
		vnitř.sokl obv.stěny:(19,85*2*Pi-4,55)*0,07*0,25		2,10		
154	28375327	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm, kročejová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou PE	m	570,28	5,00	2 851,38
		sokl linolea (stěrky v nikách):(79,3+0,62*16+31,7*8+22)*1,05		383,06		
		sokl vinylu:(21,7+4,1+4,2+4,05+9,3+4+3,2+4+14,7+10,45+17,9+10,45+17,9)*1,05		132,25		
		obvod číst.zón:(23,15+7,8)*1,05		32,50		
		prahy dveří:(1,1*3+0,7*6+0,8*5+0,9*11)*1,05		22,47		
155	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150, stabilizovaný, Pevnost v tlaku při 10% stlačení: CS(10)150 ≥ 150 kPa Pevnost v ohybu: BS200 ≥ 200 kPa Pevnost v tahu: TR150 ≥ 150 kPa	m3	305,97	1 855,00	567 571,57

Slepý rozpočet

Stavba : 14/50 Základní škola v Líbeznicích		Rozpočet: 14/50/01b
Objekt : 01 Pavilon prvního stupně		ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+2 6,67+22,88)*0,03*1,05		20,24		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)*0,03*1,05		5,98		
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,0 7+20,87)*0,03*1,05		3,71		
		podlaha P4:(36,47+4,94)*0,03*1,05		1,30		
		podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)*0,03*1,05		0,62		
		plocha střechy:(20,07*20,07*Pi-7,56*7,56*Pi-1,7*1,7*42)*2*0,12*1,05		243,06		
		žb.trámy nad střechou:- ((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3,3*2*0,4)* 2*0,12*1,05		-8,42		
		žb.trámy nad střechou:((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3+(8,6+13,4+8,65)*0,45+3, 3*2*0,4)*0,16*1,05		5,61		
		stěny střech.světlíků:(2*4*0,6)*42*0,16*1,05		33,87		
156	28375972	Deska - klín spádový EPS 150, stabilizovaný, Pevnost v tlaku při 10% stlačení: CS(10)150 ≥ 150 kPa Pevnost v ohybu: BS200 ≥ 200 kPa Pevnost v tahu: TR150 ≥ 150 kPa	m3	8,47	1 955,00	16 560,02
		spád.klíny podél trámů:(5,47+6+7,53+7,15+7,25+13,1+7,25+6,515+6,34+5,8+2,1+2,5)*2* 0,5*0,2/2*1,1		8,47		
157	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	10,79	650,00	7 013,04
Celkem za		713 Izolace tepelné				759 847,39
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
158	721152336R00	Čistící kus např. Silent - db20 - odp.svislé D75	kus	4,00	255,55	1 022,20
159	721152338R00	Čistící kus např. Silent-db20 - odp. svislé D110	kus	1,00	462,65	462,65
160	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	206,00	311,60	64 189,60
		123+83		206,00		
161	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	39,00	348,65	13 597,35
		18+21		39,00		
162	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	175,00	404,70	70 822,50
		50+125		175,00		
163	721176224R0a	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,0 mm	m	115,00	494,95	56 919,25
164	721178101R00	Potrubí vícevstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, připojovací, D 32 x 2,0	m	16,00	396,15	6 338,40
165	721178102R00	Potrubí vícevstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, připojovací, D 40 x 2,0	m	10,00	462,65	4 626,50
166	721178103R00	Potrubí vícevstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, připojovací, D 50 x 2,0	m	35,00	558,60	19 551,00
167	721178104R00	Potrubí vícevstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, připojovací, D 75 x 2,6	m	8,00	689,70	5 517,60

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
168	721178106R00	Potrubí vícevrstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, připojovací, D 110 x 3,6	m	16,00	877,80	14 044,80
169	721178114R00	Potrubí vícevrstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, odpadní - svis. D 75x2,6	m	25,00	689,70	17 242,50
170	721178116R00	Potrubí vícevrstvé se sníženou hlučností, např. Silent PP, odpadní - svis. D 110x3,6	m	21,00	877,80	18 433,80
171	721178127R00	Čisticí kus se sníženou hlučností, např. Silent PP pro potr.svislé D125	kus	34,00	404,70	13 759,80
172	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	3,00	19,00	57,00
173	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00	28,50	228,00
174	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	42,75	427,50
		6+2+2		10,00		
175	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	57,00	741,00
		11+2		13,00		
176	721211913U00	Mříž vpust' střešní a podlahová DN 125	kus	9,00	427,50	3 847,50
		2+7		9,00		
177	721223427RTa	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou např. HL 510NPr mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	2,00	1 743,25	3 486,50
178	721263001RT4	Uzávěr zpětný automatický HL nerezová klapka např. HL 720 D 200 mm	kus	1,00	18 918,30	18 918,30
179	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice např. HL 810	kus	1,00	621,30	621,30
180	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 např. HL 807	kus	5,00	813,20	4 066,00
181	721273170R00	Hlavice ventilační přívětrávací např. HL904 T	kus	1,00	429,40	429,40
182	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	722,00	19,00	13 718,00
		321+401		722,00		
183	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,	kus	2,00	6 513,20	13 026,40
184	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm,	kus	18,00	4 748,10	85 465,80
		7+4+7		18,00		
185	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	3,00	5 124,30	15 372,90
186	28697076.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 G	kus	18,00	1 204,60	21 682,80
		7+4+7		18,00		
187	28697080.A	Poklop teleskopický DN 315 D 400 G	kus	3,00	1 464,90	4 394,70
188	28697100	Dno šachtové pro KG 315/100 mm přímý tok T1 PP	kus	7,00	1 177,05	8 239,35
189	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	11,00	1 579,85	17 378,35
		4+7		11,00		
190	286971400	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	18,00	1 820,20	32 763,60
		7+4+7		18,00		
191	286971403	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	3,00	2 952,60	8 857,80
192	286971505	Dno šachtové plast. 600/160mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00	1 792,65	1 792,65
193	286971507	Dno šachtové plast. 600/200mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00	2 050,10	2 050,10
194	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	2,00	4 623,65	9 247,30
195	28697165	Adaptér teleskopický PP 600 A15-C250	kus	2,00	1 657,75	3 315,50
196	286971702	Dno šachtové plast. 1000 průchozí 0° KG 200 mm	kus	3,00	1 316,70	3 950,10
197	55162219	Střešní vtok DN100 s vyhříváním vč.přísluř.	kus	7,00	5 549,90	38 849,30
198	55162492.A	vtok dvorní DN 100 se zápachovou klapkou, např. HL606/1	kus	2,00	3 946,30	7 892,60
199	55162496	Vyhřívací sada pro HL 605 ... HL 616, např. HL609	sada	2,00	4 466,90	8 933,80
200	55241711	Poklop litina prům. 600/100 B125	kus	2,00	1 221,70	2 443,40
201	7210021	Příslušenství do rev.šachty pro čištění dešť.vod	soubor	1,00	401,85	401,85
202	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	3,09	294,50	909,78
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				640 036,53

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
203	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	22,00	416,10	9 154,20
204	722171215R00	Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm	m	46,00	79,80	3 670,80
205	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 16 mm	m	155,00	205,20	31 806,00
206	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	124,00	226,10	28 036,40
207	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	50,00	272,65	13 632,50
208	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	68,00	324,90	22 093,20
209	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm	m	5,00	376,20	1 881,00
210	722181212RT9	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	22,00	20,90	459,80
211	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	155,00	23,75	3 681,25
212	722181213RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	50,00	26,60	1 330,00
213	722181213RU2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	25,00	30,40	760,00
214	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	74,00	33,25	2 460,50
215	722181214RU4	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	43,00	36,10	1 552,30
216	722181214RW8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 54 mm	m	22,00	43,70	961,40
217	722181215RU4	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 42 mm	m	5,00	49,40	247,00
218	722181215RUa	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 35 mm	m	25,00	58,90	1 472,50
219	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 11+19*2+2*4*2+2*2*2+6	kus	79,00	42,75	3 377,25
				79,00		
220	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2 11+19*2+4*2*2+6	kus	71,00	132,05	9 375,55
				71,00		
221	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 4	pár	4,00	95,00	380,00
				4,00		
222	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,R608 DN 15	kus	2,00	210,90	421,80
223	722223141R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,R608 DN 20	kus	2,00	229,90	459,80
224	722234234R00	Úprava vody magnetická MÚV, G 5/4	kus	1,00	2 703,70	2 703,70
225	722236314R00	Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 32	kus	1,00	461,70	461,70
226	722236515R0a	Filtr se zpětným proplachem DN 40	kus	1,00	14 123,65	14 123,65
227	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	3,00	250,80	752,40
228	722237124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 32	kus	2,00	311,60	623,20
229	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40	kus	1,00	399,95	399,95
230	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40	kus	1,00	399,95	399,95
231	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25	kus	3,00	328,70	986,10
232	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 40	kus	1,00	448,40	448,40
233	722237623R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít R60 DN 25	kus	3,00	271,70	815,10
234	722237625R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závít R60 DN 40	kus	1,00	317,30	317,30
235	722254221RT2	Hydrantový systém D25, box prosklený průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	1,00	13 680,00	13 680,00
236	722264114R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5	kus	1,00	926,25	926,25
237	722265117R00	Vodoměr domovní SV DN32x260mm, Qn 6,0	kus	1,00	2 720,80	2 720,80
238	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	424,00	14,25	6 042,00
239	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	424,00	19,00	8 056,00
240	725860180RT1	Sifon pračkový např. HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	6,00	176,70	1 060,20
241	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	4,00	207,10	828,40
242	725860214RT1	Sifon bidetový, umyvadlový HL135 čistící otvor, otáčivé rameno odtoku, D 32, 40 mm 1+1	kus	2,00	364,80	729,60
				2,00		
243	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný 2+17	kus	19,00	367,65	6 985,35
				19,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
244	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	8,00	114,00	912,00
245	732421321R0a	Čerpadlo oběhové TUV DN20, s termostatem a časovým řízením, např. DAB Evotron 40/150 SAN	soubor	1,00	5 553,70	5 553,70
246	7220001	Termostat.cirkul.regulátor CV DN15 podporující termickou desinfekci	kus	2,00	2 335,10	4 670,20
247	7220002	Vyvaž.ventil TA STAD DN3/4" podporující termickou desinfekci	kus	2,00	1 411,70	2 823,40
248	55162349a	Sifon kondenzační, např. HL138	kus	8,00	545,30	4 362,40
249	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,31	294,50	680,48
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						219 275,48
Díl:	725	Zařizovací předměty				
250	725111263RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění	soubor	11,00	4 614,15	50 755,65
251	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	11,00	489,25	5 381,75
252	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	6,00	589,00	3 534,00
253	725219104U00	Mříž umyvadla nerezového do desky	soubor	9,00	522,50	4 702,50
254	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00	470,25	3 762,00
255	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm madlo na dveře WC inv.:2	soubor	2,00 2,00	1 177,05	2 354,10
256	725291141R00	Madlo dvojitě pevné nerez dl. 550 mm	soubor	2,00	1 648,25	3 296,50
257	725291142R00	Madlo dvojitě pevné nerez dl. 834 mm	soubor	2,00	2 040,60	4 081,20
258	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 834 mm	soubor	2,00	2 736,95	5 473,90
259	725291511U0a	Dávkovač tekutého mýdla na 1000ml	soubor	12,00	1 683,40	20 200,80
260	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	11,00	1 189,40	13 083,40
261	725291631U00	Nerez zásobník papírových ručníků	soubor	12,00	1 064,00	12 768,00
262	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap 11+11	soubor	22,00 22,00	142,50	3 135,00
263	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00	427,50	855,00
264	725339101R00	Montáž výlevky díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00	522,50	1 045,00
265	725534111R00	Ohřívač elektr. zásob. tlak.5l	soubor	8,00	3 670,80	29 366,40
266	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	55,00	119,70	6 583,50
267	725810402R0a	Ventil rohový s přípoj.na hadici G1/2"	soubor	2,00	119,70	239,40
268	725810402R0b	Ventil rohový s přípoj.na hadici G3/4"	soubor	1,00	140,60	140,60
269	725813112U00	Ventil rohový G 3/4	kus	3,00	140,60	421,80
270	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	4,00	332,50	1 330,00
271	725989101R00	Montáž dvířek kovových l z PH 2+5	kus	7,00 7,00	332,50	2 327,50
272	7250001	Mýcí koryto dl.3000mm nerez	soubor	2,00	3 093,20	6 186,40
273	7250002	Zrcadlo výklopné v nerez rámu 450x600mm	soubor	2,00	7 206,70	14 413,40
274	7250002a	Zrcadlo 3100x600mm v nerez rámu	kus	2,00	3 760,10	7 520,20
275	7250002b	Zrcadlo 650x900mm v nerez rámu	kus	4,00	4 632,20	18 528,80
276	7250003	Odpadkový koš 23l nerez	kus	4,00	1 602,65	6 410,60
277	7250004	Odpadkový koš 7l nerez s poklopem	kus	8,00	664,05	5 312,40
278	55145011	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul.ústím	kus	4,00	1 258,75	5 035,00
279	55145040a	Baterie dřez. směšová s tlak. sprchou	kus	1,00	1 385,10	1 385,10
280	55149051a	Kartáč WC s nerez držákem nástěnným	kus	11,00	707,75	7 785,25
281	55167404	Sedátko klozetové - duroplast	kus	9,00	311,60	2 804,40
282	55167408	Sedátko klozetové pro těl. postižené s poklopem	kus	2,00	556,70	1 113,40
283	55230557	Umyvadlo nerez zápuštné kulaté	kus	9,00	1 773,65	15 962,85
284	55347637	Dvířka revizní se zámkem nerez 250x250 mm 2+5	kus	7,00 7,00	155,80	1 090,60

80

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena/MJ.	celkem (Kč)
285	64213637a	Umyvadlo bílé 50x39cm s otv. pro baterii	kus	2,00	877,80	1 755,60
286	64213638a	Umyvadlo bílé 65x48,5cm s otv. bater.	kus	2,00	936,70	1 873,40
287	64214485	Umyvadlo zdrav. 64x55 cm bez otv. pro bat. bílé	kus	2,00	1 411,70	2 823,40
288	64221352	Umývatko bílé asym s otvorem vlevo 45x25 cm	kus	2,00	835,05	1 670,10
289	64240053	Mísa klozet. závěsná bílá hlub.splach.	kus	9,00	1 653,95	14 885,55
290	64240056	Mísa klozet.závěsná Handicap bílá hl.splach.	kus	2,00	2 509,90	5 019,80
291	64251330a	Pisoár keram. se splachovačem	kus	6,00	9 373,65	56 241,90
292	64271102	Výlevka závěsná se sklop. plast. míříčkou,bílá	kus	2,00	2 723,65	5 447,30
293	64281214	Dřez keramický 590x450	kus	2,00	2 335,10	4 670,20
294	7250021	Háček na oděvy	kus	11,00	61,75	679,25
295	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,77	114,00	87,94
Celkem za 725 Zařizovací předměty						363 540,84
Díl:	730	Ústřední vytápění				
296	411362021R00	Výtuž stropů svařovanou sítí z sítí Karl	t	2,73	21 900,00	59 743,20
		pomocná síť:800*0,0031*1,1		2,73		
297	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	71,50	154,00	11 011,00
		2+33+28+8,5		71,50		
298	721176125R0a	Potrubí PVC D 110 x 2,7 mm chránička izol.potrubí k tepel.čerpádlu	m	136,00	286,00	38 896,00
299	722174029U0a	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 90 k tepel.čerpádlu	m	210,00	894,00	187 740,00
300	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	10,00	24,00	240,00
301	722181213RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	33,00	28,00	924,00
302	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	48,00	36,00	1 728,00
303	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	15,00	43,00	645,00
304	722181233RT7	Izolace návleková kaučuková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00	28,00	280,00
305	722181233RT9	Izolace návleková kaučuková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	24,00	34,00	816,00
306	722181233RU1	Izolace návleková kaučuková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	48,00	38,00	1 824,00
307	722181234RU1	Izolace návleková kaučuková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00	46,00	460,00
308	722182018R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110	m	136,00	50,00	6 800,00
309	722191131R0a	Hadice pancéřová flexibilní, DN 10, délka 0,3 m	soubor	16,00	89,00	1 424,00
310	722191131R0b	Hadice pancéřová flexibilní, DN 20, délka 0,3 m	soubor	16,00	124,00	1 984,00
311	722191131R0c	Hadice pancéřová flexibilní, DN 32, délka 0,3 m	soubor	4,00	172,00	688,00
312	722231162R00	Ventil pojistný, G 3/4	kus	5,00	741,00	3 705,00
		2+2+1		5,00		
313	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	10,00	387,00	3 870,00
314	731251131U0a	Mtž kotle el 24kW	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
315	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l	soubor	1,00	300,00	300,00
316	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00	300,00	300,00
317	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	3,00	500,00	1 500,00
318	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,00	286,00	2 860,00
319	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	10,00	342,00	3 420,00
320	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	25,00	389,00	9 725,00
321	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	24,00	576,00	13 824,00
322	733111108R0a	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 65	m	84,00	784,00	65 856,00
323	733131103U00	Kompenz pryž G1/2 PN16-90°C závit	kus	16,00	842,00	13 472,00
324	733131106U00	Kompenz pryž G6/4 PN16-90°C závit	kus	2,00	997,00	1 994,00
325	733131131U00	Kompenz pryž DN32 PN16-90°C příruba	soubor	6,00	2 145,00	12 870,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
326	733131132U00	Kompenz pryž DN40 PN16-90°C příruba	soubor	10,00	2 864,00	28 640,00
		2+8		10,00		
327	733131133U00	Kompenz pryž DN50 PN16-90°C příruba	soubor	16,00	3 256,00	52 096,00
		8+8		16,00		
328	733131134U00	Kompenz pryž DN65 PN16-90°C příruba	soubor	2,00	3 884,00	7 768,00
329	733178315R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 25 x 2,5 mm	m	48,00	196,00	9 408,00
330	733178316R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 32 x 3 mm	m	96,00	254,00	24 384,00
331	733178317R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 40 x 4 mm	m	120,00	350,00	42 000,00
332	733178318R00	Potrubí vícevrstvé Uponor MLC, D 50 x 4,5 mm	m	255,00	472,00	120 360,00
333	734163157R00	Plnopřítokový filtr, např. IVAR BRA.11.000 DN 32	ks	3,00	684,00	2 052,00
		2+1		3,00		
334	734191711R00	Ventily regulační, DN 15	soubor	8,00	869,00	6 952,00
335	734191713R00	Ventily regulační, DN 32	soubor	1,00	1 467,00	1 467,00
336	734193257R00	Klapka zpětná, pružin. mezipřírubová DN 65	ks	10,00	2 150,00	21 500,00
		7+3		10,00		
337	734194317R00	Klapka uzavírací, regulační, mezipřírub. DN 50	ks	10,00	1 874,00	18 740,00
		6+4		10,00		
338	734194318R00	Klapka uzavírací, regulační, mezipřírub. DN 65	ks	10,00	2 458,00	24 580,00
		2+8		10,00		
339	734215123R0a	Ventil odvodušňovací ruční R66A DN 15	kus	30,00	58,00	1 740,00
340	734215133R00	Ventil odvodušňovací automat. R99 DN 15	kus	79,00	408,00	32 232,00
341	734220101U00	Ven záv přímý G3/4 PN20-100°C vyvaž	kus	16,00	1 324,00	21 184,00
342	734220103U00	Ven záv přímý G5/4 PN20-100°C vyvaž	kus	2,00	1 887,00	3 774,00
343	734220105U0a	Ven záv přímý G2 1/2, PN20-100°C vyvaž	kus	1,00	992,00	992,00
344	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 15	kus	40,00	268,00	10 720,00
345	734235122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 20	kus	38,00	289,00	10 982,00
346	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 25	kus	3,00	327,00	981,00
		1+2		3,00		
347	734235124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 32	kus	13,00	389,00	5 057,00
348	734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 40	kus	11,00	446,00	4 906,00
349	734235126R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 50	kus	4,00	523,00	2 092,00
350	734245421R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 15	kus	8,00	232,00	1 856,00
351	734245422R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 20	kus	2,00	263,00	526,00
352	734245423R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 25	kus	1,00	297,00	297,00
353	734245424R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 32	kus	2,00	329,00	658,00
354	734245425R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 40	kus	3,00	423,00	1 269,00
355	734245426R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 50	kus	1,00	486,00	486,00
356	734245427R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 65	kus	14,00	686,00	9 604,00
357	734295021U0a	Směš armatura 3cest závit DN 15+servopohon	kus	16,00	3 968,00	63 488,00
		8+8		16,00		
358	734295022U00	Směš armatura 3cest závit DN 25+servopohon	kus	1,00	4 897,00	4 897,00
359	734295023U0a	Směš armatura 3cest závit DN 32+servopohon	kus	1,00	5 214,00	5 214,00
360	734295024U00	Směš armatura 3cest závit DN 40+servopohon	kus	1,00	5 589,00	5 589,00
361	734295025U0a	Směš armatura 3cest závit DN 50+servopohon	kus	1,00	6 742,00	6 742,00
362	734295025U0b	Směš armatura 3cest závit DN 65+servopohon	kus	4,00	7 846,00	31 384,00
363	734295211R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. např. GIACOMINI R74A DN 15	kus	8,00	324,00	2 592,00
364	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. např. GIACOMINI R74A DN 20	kus	8,00	389,00	3 112,00
365	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. např. GIACOMINI R74A DN 32	kus	2,00	469,00	938,00
366	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. např. GIACOMINI R74A DN 40	kus	2,00	524,00	1 048,00
367	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. např. GIACOMINI R74A DN 50	kus	1,00	666,00	666,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
368	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,R608 DN 10	kus	70,00	222,00	15 540,00
369	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,R608 DN 15	kus	27,00	232,00	6 264,00
		22+5		27,00		
370	734411133U00	Teploměr+jímka zadní přípoj 16cm	kus	80,00	487,00	38 960,00
		70+10		80,00		
371	734421111U00	Tlakoměr -6bar prů 5cm zad přípoj	kus	50,00	624,00	31 200,00
		40+10		50,00		
372	734422110R00	Tlakoměr diferenční, D 60	kus	18,00	389,00	7 002,00
373	736323417RT5	Potrubí PE-Xa, D 20x2 mm, na kari rozteč 150 mm	m2	820,00	550,00	451 000,00
374	7300001	Vrt pro tepelné čerpadlo dl.130m vyvrtání, pažení, vystrojení, zkoušky, atesty	soubor	6,00	110 000,00	660 000,00
375	7300002	Redukce počtu větví vrtu pro tepel čerpadlo redukce 2x32 - 1x40mm + elektrospojky	soubor	12,00	980,00	11 760,00
376	7300003	Jímka k tepel.čerpadlu vodotěsná vč.poklopu a plného vystrojení	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00
377	7300004	Ukončení potrubí k tepel.čerpadlu v kotelně	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
378	7300005	Naplnění potrubí nemrznoucí kapalinou	soubor	1,00	32 000,00	32 000,00
379	7300006	Tlaková zkouška systému zemních vrtů	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
380	7300007	Závěrečná zpráva prim.okruhu tepel.čerpadla vč.dokum.skuteč.provedení	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
381	7300008	Geodetické zaměření primárního okruhu tepel.čerp.	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
382	7300009	Tepel.čerpadlo země/voda topný/chladičí výkon 55kW/65kW; příkon 12,0 kW	soubor	1,00	430 000,00	430 000,00
383	7300010	El.topná patrona - přísluš. k zásobníku TUV - 6kW	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
384	7300011	Akumulační zásobník tepla, objem 500 litrů, stoj. d=597mm, v.1950mm vč.tepel.isolace	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
385	7300012	Akumulační zásobník chladu, objem 500 litrů, stoj. d=597mm, v.1950mm vč.tepel.isolace kaučukové	soubor	1,00	18 200,00	18 200,00
386	7300013	Nerez. zásobník TUV, objem 500 litrů, stoj. d=750mm, v.1880mm vč.tepel.isolace a přísl.	soubor	1,00	49 800,00	49 800,00
387	7300014	Deskový výměník pro přípravu TV; nerez, 60kW 5,3m3/hod, vč.tepel.isolace a přípoj.šroubení	soubor	1,00	20 800,00	20 800,00
388	7300015	Deskový výměník pro režim aktivního chlazení,nerez 75kW, 10,8m3/hod	soubor	1,00	59 000,00	59 000,00
389	7300016	Deskový výměník pro režim pasiv./aktiv. chlazení nerez, 65kW, 14m3/hod	soubor	1,00	75 000,00	75 000,00
390	7300017	Konzola s páskem pro zavěšení expanz.nádobu na stěnu	kus	1,00	530,00	530,00
391	7300018	Oběhové čerpadlo Č1.1 v primárním okruhu TČ 14,3m3/hod, v.12,5m, 1,1kW, DN50	kus	1,00	13 256,00	13 256,00
392	7300019	Oběhové čerpadlo Č1.2 v primárním okruhu TČ 10,8m3/hod, v.8,5m, 0,55kW, DN40	kus	1,00	13 256,00	13 256,00
393	7300020	Oběhové čerpadlo Č2.1 v sekundárním okruhu TČ 9,7m3/hod, v.3m, 0,15kW, DN40	kus	1,00	9 548,00	9 548,00
394	7300021	Oběhové čerpadlo Č2.2 v sekundárním okruhu TČ 10,8m3/hod, v.3,5m, 0,2kW, DN32	kus	1,00	13 256,00	13 256,00
395	7300022	Oběhové čerpadlo Č2.3 v sekundárním okruhu TČ 14m3/hod, v.5m, 0,47kW, DN40	kus	1,00	9 548,00	9 548,00
396	7300023	Oběhové čerpadlo Č3.1 - ohřev VZT 4,05m3/hod, v.2m, 0,4kW, DN40	kus	1,00	5 864,00	5 864,00
397	7300024	Oběhové čerpadlo Č3.2 - větev BKT 5m3/hod, v.6,5m, 0,16kW, DN40	kus	1,00	5 864,00	5 864,00
398	7300025	Oběhové čerpadlo Č3.3 - chladič VZT 4,5m3/hod, v.7m, 0,24kW, DN50	kus	1,00	5 864,00	5 864,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
399	7300026	Oběhové čerpadlo Č4.1 - přípr.TUV 2,1m3/hod, v.2m, 0,05kW, DN32	kus	1,00	5 264,00	5 264,00
400	7300027	Oběhové čerpadlo pro VZT 0,32m3/hod, v.1,5m, 0,008kW, DN15	kus	1,00	5 264,00	5 264,00
401	7300028	Oběhové čerpadlo pro VZT 1,49m3/hod, v.5,5m, 0,081kW, DN40	kus	1,00	5 264,00	5 264,00
402	7300029	2-cestný zónový ventil DN50 + servopohon	kus	4,00	3 324,00	13 296,00
403	7300030	Zařízení pro autom.plnění a doplňování otop.soust. vč.měření a systém.rozdělovače	soubor	1,00	21 586,00	21 586,00
404	7300031	Kompletní modulový plastový rozvaděč 3/4 G 1/2 pro 12 smyček vč.rozděl.+sběrače, montáž na strop	soubor	2,00	7 457,00	14 914,00
405	7300032	Tlakové, topné, chladicí zkoušky, reviz.zprávy zaregul.systému, zaškolení obsluhy (+manuály)	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
406	7300033	Dokumentace skuteč.provedení stavby zaškolení obsluhy (+manuály)	soubor	1,00	8 500,00	8 500,00
407	7300033a	Prediktivní regulátor systému BKT	soubor	1,00	2 643,00	2 643,00
408	28377221.A	Trubice izolační kaučuková 92x13 mm	m	136,00	124,00	16 864,00
409	48417753.Aa	Elektrokotel,výkon do 24kW, el.ovl.+čerpadlo přísl.pro montáž, termostat, pojist.ventil	kus	1,00	22 546,00	22 546,00
410	48466203a	Nádoba expanzní tlaková 25l	kus	1,00	1 845,00	1 845,00
411	48466204a	Nádoba expanzní tlaková 35l	kus	1,00	2 215,00	2 215,00
412	48466206a	Nádoba expanzní tlaková 80l	kus	3,00	3 256,00	9 768,00
413	63153850	Deska z miner.vlny 80 ALS tl. 40 mm	m2	35,00	105,00	3 675,00
		2+33		35,00		
414	7300051	Kaučuková tepelně izolační deska tl.20mm	m2	28,00	145,00	4 060,00
415	7300052	Kaučuková tepelně izolační deska tl.25mm	m2	28,00	184,00	5 152,00
416	998736101R00	Přesun hmot pro plošné vytápění, výšky do 6 m	t	15,44	850,00	13 123,18
Celkem za 730 Ústřední vytápění						3 274 363,38
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
417	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	51,33	220,00	11 292,60
		1,16*25+0,77*29		51,33		
418	764430291R00	Montáž oplechování zdi Pz	m	128,00	250,00	32 000,00
419	7640001	Oplechování atiky a nadpraží sloupko-příč.fasády 41.9/101	m	46,19	600,00	27 714,00
		7,41*4+11,55+1*5		46,19		
420	13814189	Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2	T	0,44	22 600,00	9 953,04
		128*0;46*1;1*6;8/1000		0,44		
421	13851072	Tabule plech.FOP/GV, tl. 0,7 1230x2000 s barevnou úpravou	m2	12,99	260,00	3 376,49
		(1,16*25+0,77*29)*0,23*1,1		12,99		
422	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,67	850,00	570,30
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						84 906,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
423	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	51,33	123,50	6 339,26
		vnitř.parapety:(1,16*22+0,77*27)+(1,16*3+0,77*2)		51,33		
424	766412123R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm	m2	463,06	144,40	66 865,91
		fasáda nad soklem:(20,2*2*Pi*3,85)		488,64		
		otvory ve fasádě:-(2,15*2,37+1,1*2,15*2+0,8*0,8*29+1,2*1,2*25)		-64,39		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění a nadpraží otvorů:((6,89+5,4*2)*0,25+(2,4*2*29+3,6*25)*0,15)		38,80		
425	766416112R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2	m2	337,00	161,50	54 424,90
		atika:20,2*2*P*(0,65+0,25)		114,23		
		akustické obklady:1,74*3,9*8+7,33*1,2*8+8,195*1,2*8+8,1*1,2*2		222,77		
426	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	1 428,17	45,60	65 124,46
		fasáda atika-nosný rošt:(1,19*241)		286,79		
		žb.část obv.stěny nad soklem-nosný rošt:(2,73*4)		10,92		
		nadpraží oken.otvorů v obv.stěně pod věncem-nosný rošt:(0,8*12+1,2*12)		24,00		
		fasáda nad soklem-rošt z latí:(3,85*241)		927,85		
		otvory ve fasádě-rošt z latí:- (2,15*2,37+1,1*2,15*2+0,8*0,8*29+1,2*1,2*25)/0,53		-121,48		
		ostění a nadpraží otvorů-rošt z latí:((6,89+5,4*2)+(2,4*2*29+3,6*25))		246,89		
		parapety oken-rošt z latí:(0,8*29+1,2*25)		53,20		
427	766422212R00	Obložení podhledů jednod. panely pl. do 1,5 m2	m2	69,12	161,50	11 162,88
		akust.podhledy:1,2*1,2*48		69,12		
428	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	862,11	104,50	90 089,99
		konzola kotvení atuky L60x60x6:(0,66*241)*5,42		862,11		
429	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	1 076,00	81,70	87 909,20
		kotvící úhelník nos.roštu:241*2+4*4+24*4		594,00		
		konzola kotvení atiky L60x60x6:241*2		482,00		
430	953981402R00	Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka	kus	1 889,71	45,60	86 170,58
		fasáda cihel.zdiva-rošt z latí:(2,6*237)*2		1 232,40		
		otvory ve fasádě-rošt z latí:- (2,15*2,37+1,1*2,15*2+0,8*0,8*29+1,2*1,2*25)/0,53*2		-242,96		
		ostění a nadpraží otvorů-rošt z latí:((6,89+5,4*2)+(2,4*2*29+3,6*25))*3		740,67		
		parapety oken-rošt z latí:(0,8*29+1,2*25)*3		159,60		
431	7660001	Sanitární příčky kolem toalet z kopakt.desek rámy s U profilů + nožičky - nerez	m2	30,42	617,50	18 784,35
		(14,2+7,9-0,7*8-0,9)*1,95		30,42		
432	7660002	Dveře v sanitární příčce 700x1950 vč.závěsů a kování	soubor	8,00	1 615,00	12 920,00
433	7660003	Dveře v sanitární příčce 800x1950 vč.závěsů a kování	soubor	1,00	1 662,50	1 662,50
434	7660004	Posuvné dveře 6000x2200 4dlílné vč.rámu, pojezdu a kování	soubor	1,00	27 170,00	27 170,00
435	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 6 mm	T	0,93	18 525,00	17 248,63

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		konzola kotvení atuky L60x60x6:(0,66*241)*5,42/1000*1,08		0,93		
436	59590740	Deska cementotřísková hydrofobizovaná, tl. 18 mm, s hladkým přírodním cementově šedým povrchem. Vyrábí se lisováním směsi dřevěných třísek (63% obj.), portlandského cementu (25% obj.), vody (10% obj.) a hydratačních přísad (2% obj.), objemová hmotnost: 1 150 - 1 450 kg/m3	m2	125,65	243,20	30 558,35
		atika:20,2*2*Pi*(0,65+0,25)*1,1		125,65		
437	60511080a	Prkno MD tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m sušené	m3	10,19	6 460,00	65 809,96
		fasáda nad soklem:(20,2*2*Pi*3,85)*0,02*1,1		10,75		
		otvory ve fasádě:- (2,15*2,37+1,1*2,15*2+0,8*0,8*29+1,2*1,2*25)*0,02*1,1		-1,42		
		ostění a nadpraží otvorů:((6,89+5,4*2)*0,25+(2,4*2*29+3,6*25)*0,15)*0,02*1,1		0,85		
438	60515818	Hranol konstrukční masivní KVH 60x220mm l=13m smrč	m3	4,67	8 075,00	37 719,94
		fasáda atika-nosný rošt:(1,19*241)*0,06*0,22*1,1		4,16		
		žb. část obv.stěny nad soklem-nosný rošt:(2,73*4)*0,06*0,22*1,1		0,16		
		nadpraží oken.otvorů v obv.stěně pod věncem-nosný rošt:(0,8*12+1,2*12)*0,06*0,22*1,1		0,35		
439	60517172	Lať MD 2 do 25 cm2 dl. 200-375 cm	m3	2,92	5 510,00	16 094,71
		fasáda nad soklem-rošt z latí:(3,85*241)*0,04*0,06*1,1		2,45		
		otvory ve fasádě-rošt z latí:- (2,15*2,37+1,1*2,15*2+0,8*0,8*29+1,2*1,2*25)/0,53*0,04*0,06*1,1		-0,32		
		ostění a nadpraží otvorů-rošt z latí:((6,89+5,4*2)+(2,4*2*29+3,6*25))*0,04*0,06*1,1		0,65		
		parapety oken-rošt z latí:(0,8*29+1,2*25)*0,04*0,06*1,1		0,14		
440	61187552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm	m	50,94	361,00	18 389,70
		vnitř.parapety:(1,16*22+0,77*27)*1,1		50,94		
441	61187553	Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm	m	5,52	422,75	2 334,43
		vnitř.parapety:(1,16*3+0,77*2)*1,1		5,52		
442	7660051	Kotvicí úhelník s prolisem 105x105x3x90	kus	594,00	17,10	10 157,40
		241*2+4*4+24*4		594,00		
443	7660052	Akustický obklad 1740x3900mm v nosném rámu vč.krycích profilů a kotev	kus	8,00	9 120,00	72 960,00
444	7660053	Akustický obklad 7330x1200mm vč.krycích profilů a kotev	kus	8,00	9 310,00	74 480,00
445	7660054	Akustický obklad 8100x1200mm vč.krycích profilů a kotev	kus	2,00	9 120,00	18 240,00
446	7660054	Akustický obklad 8195x1200mm vč.krycích profilů a kotev	kus	8,00	9 690,00	77 520,00
447	7660055	Akustický podhled 1200x1200mm vč.rastru, krycích profilů a kotev	kus	48,00	2 565,00	123 120,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
448	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	17,00	332,50	5 654,07
Čelkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 098 911,21
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
449	766660717U00	Mtž samozavírač ocelová zárubeň 2+3	kus	5,00	91,80	459,00
450	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. vnitřní dveře: 6+5+11+1	kus	23,00	288,00	6 624,00
451	766664912R0a	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech z plechu větr.mřížky ve dveřích: 6	kus	6,00	306,00	1 836,00
452	766670021R00	Montáž kliky a štítku kování vnitř.dveří: 6+5+11+1+1 kování exter.dveří: 3 madlo vchod.dveří: 2	kus	29,00	171,00	4 959,00
453	767811100R00	Montáž větracích mřížek do dveří větr.mřížky ve dveřích: 6	kus	6,00	50,40	302,40
454	767896120R00	Montáž okopových plechů H do 50 cm 1,05*2	m	2,10	45,90	96,39
455	7670001	Okno Al 800x800 pevné, 31.1/104 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s konstrukcí	kus	11,00	6 736,50	74 101,50
456	7670002	Okno Al 800x800 skláp., 31.1/105 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s konstrukcí	kus	2,00	18 283,50	36 567,00
457	7670003	Okno Al 800x800 OS, 31.1/102 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s konstrukcí	kus	16,00	18 937,80	303 004,80
458	7670004	Okno Al 1200x1200 OS, 31.1/103 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s konstrukcí	kus	11,00	25 139,70	276 536,70
459	7670005	Okno Al 1200x1200 pev., 31.1/101 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s konstrukcí	kus	14,00	11 648,70	163 081,80
460	7670006a	Sloupko-příčková Al fasáda 7410x3680, 31.2/101 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s kcl	soubor	4,00	250 200,00	1 000 800,00
461	7670006b	Sloupko-příčková Al fasáda 11550x3680, 31.2/102 dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s kcl	soubor	1,00	389 655,90	389 655,90
462	7670007	Sloupko-příčková Al fasáda 1000x3680 s dveřmi 31.2/103, dod.+mont.vč. kování a těsnění styku s kcl	kus	5,00	59 093,10	295 465,50
463	7670008	Proskl.inter.Al stěna 2315x2190 s dveřmi 1100x2150 31.4/101, dod.+mont.vč. těštění u kce	kus	1,00	56 160,00	56 160,00
464	7670009	Exter.dveře Al 1100x2150, 31.4/102, 31.4/103 dod.+mont.vč. těštění u konstrukce	kus	2,00	22 500,00	45 000,00
465	7670010	Interierové textilní plísé roleta 1460x1800 vč.zdroje, tlač.ovladače a přísl.	m2	42,00	4 680,00	196 560,00
466	7670011	Interierové horizont.žaluzie 1200x1200 vč.přísl.	m2	42,00	1 278,00	53 676,00
467	7670012	Interierové horizont.žaluzie 800x800 vč.přísl.	m2	29,00	675,00	19 575,00
468	7670013	Ocelová plechová markýza 1060x2370, tl.plechu 5mm vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00	11 160,00	11 160,00
469	7670014	Ocelová plechová markýza 1060x1100, tl.plechu 5mm vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00	6 480,00	6 480,00
470	7670015	Proskl.inter.Al stěna 2315x3160 s dveřmi 1100x2150 32.2/111, dod.+mont.vč. těštění u kce	kus	1,00	73 278,90	73 278,90
471	7670016	Práh dveří padací	kus	9,00	1 170,00	10 530,00
472	7670017	Oplechování pultu rš 550- kartáč.nerez tl.2mm	m	4,30	756,00	3 250,80
473	7670018	Střešní světlík Al 1300x1300 37.3/101 dod.+mont.vč.Al límce a těsnění u kce	kus	42,00	22 500,00	945 000,00
474	7670019	Chráníčka kabelů - svařenec z plechu P8 300x300 a dvou kolen tr.DN100, žár.zinkováno	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
475	7670020	Tabulka s číslem popisným	kus	2,00	216,00	432,00

87

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
476	12710102	Plech nerez 1,0 x 1000 x 2000	m2	0,69	441,00	305,61
		okop.plech:1,05*2*0,3*1,1		0,69		
477	42972919a	Mřížka sací 4hranná do dveří 300x100	kus	3,00	387,00	1 161,00
478	42972919b	Mřížka sací 4hranná do dveří 300x150	kus	2,00	405,00	810,00
479	42972919c	Mřížka sací 4hranná do dveří 400x150	kus	1,00	415,80	415,80
480	54914582a	Kličky s rozetami broušený nerez	kus	18,00	416,70	7 500,60
		1+2+1+1+8+1+2+1+1		18,00		
481	54914582b	Kličky s rozetami - WC sada broušený nerez	kus	3,00	416,70	1 250,10
		2+1		3,00		
482	54914594a	Madla se štítem pro kyvné dveře, broušený nerez	kus	1,00	405,00	405,00
483	54914637a	Paniková klička se zámkem pro vnitř.dveře	kus	2,00	4 050,00	8 100,00
484	54914637b	Paniková klička se zámkem pro exter.dveře	kus	1,00	4 185,00	4 185,00
485	54914637c	Panikové kování hl.vchod.dveří,broušený nerez s el.zámkem ovládaným čipem	soubor	1,00	13 770,00	13 770,00
486	54914637d	Madlo hl.vchod.dveří	soubor	1,00	621,00	621,00
487	549146433	Bezpečnostní kování Klika-knoflík	kus	1,00	2 088,00	2 088,00
488	54917040a	Zavírač dveří vačkový skrytý	kus	4,00	666,00	2 664,00
		1+3		4,00		
489	55340760a	Dveře kovové se zámkem 70x210 bezfalcové s finální povrch.úpravou	kus	6,00	3 870,00	23 220,00
490	55340770a	Dveře kovové se zámkem 80x210 bezfalcové s finální povrch.úpravou	kus	5,00	4 005,00	20 025,00
491	55340772a	Dveře kovové se zámkem 90x210 bezfalcové s finální povrch.úpravou	kus	11,00	2 601,00	28 611,00
492	55340775	Dveře kovové se zámkem 105x210 kyvné bezfalcové s finální povrch.úpravou	kus	1,00	4 068,00	4 068,00
493	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	13,11	504,00	6 609,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 101 752,66
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
494	781415013RT9	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m2	75,81	390,00	29 565,90
		stěny s ker.obkladem:(22,6+4,7+4,8+4)*2,1		75,81		
495	597623101	Dlaždice 14,7x14,7 bílá mat	m2	83,39	350,00	29 186,85
		stěny s ker.obkladem:(22,6+4,7+4,8+4)*2,1*1,1		83,39		
496	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,30	320,00	416,53
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				59 169,28
Díl: 776		Podlahy povlakové				
497	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna	m2	41,41	32,30	1 337,54
		podlaha P4:(36,47+4,94)		41,41		
498	767531121U00	Osazení zapuštěný rám L profil	m	35,70	45,60	1 627,92
		obvod čist.zón:(25,35+10,35)		35,70		
499	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty,	m	512,17	39,90	20 435,58
		prahy dveří:(1,1*3+0,7*6+0,8*5+0,9*11)		21,40		
		sokl linolea (stěrky v nikách):(79,3+0,62*16+31,7*8+22)		364,82		
		sokl vinylu:(21,7+4,1+4,2+4,05+9,3+4+3,2+4+14,7+10,45+17,9+10,45+17,9)		125,95		
500	775541100R00	Položení podlah lamelových bez podložky, slepení	m2	117,62	180,50	21 230,41

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)		117,62		
501	775541600R00	Přirážka za plošné lepení k podkladu	m2	117,62	114,00	13 408,68
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)		117,62		
502	776551000R00	Lepení povlakových podlah z pásů korkových	m2	832,19	140,60	117 006,03
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)		642,47		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)		189,72		
503	27251110	Rohož vstupní gumová 1500x1000x14 mm	kus	4,00	2 553,60	10 214,40
504	27251117	Spojka k rohoži 3*4	kus	12,00	20,90	250,80
				12,00		
505	28342401.Aa	Soklík - profil z měkčeného - lišta v.75mm	m	515,31	39,90	20 560,81
		sokl linolea (stěrky v nikách):(79,3+0,62*16+31,7*8+22)*1,05		383,06		
		sokl vinylu:(21,7+4,1+4,2+4,05+9,3+4+3,2+4+14,7+10,45+17,9+10,45+17,9)*1,05		132,25		
506	28410157	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20m	m2	915,41	522,50	478 301,67
		podlaha P1:(10,8*9,025+61,92+61,9+61,98+61,89+61,98+61,89+61,93+61,96+26,67+22,88)*1,1		706,72		
		podlaha P2:(10,8*10,8*Pi-7,5*7,5*Pi)*1,1		208,69		
507	28410185a	Podlahovina Vinyl tl.2mm protiskluzná	m2	123,50	456,00	56 316,46
		podlaha P3:(28,4+1,29+1,91+1,38+5,11+2,08+1,35+1,36+15,07+8,76+20,97+9,07+20,87)*1,05		123,50		
508	5537000221a	Lišta dilatační pro linoleum a vinyl dl.250cm	kus	9,00	96,90	872,10
		prahy dveří:(1,1*3+0,7*6+0,8*5+0,9*11)/2,5*1,1-0,416		9,00		
509	553811005	Rám pro zapuštění Al - profil L	m	37,49	256,50	9 614,90
		obvod čist.zón:(25,35+10,35)*1,05		37,49		
510	55381114.Aa	Rohož kokosová	m2	40,12	1 256,85	50 421,05
		podlaha P4:(36,47)*1,1		40,12		
511	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	4,53	237,50	1 077,02
	Čelkem za	776 Podlahy povlakové				802 675,37
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
512	777615115R00	Nátěry podlah betonových impregnační uzavírací podlaha P5:(2,48*6+2,47+2,45)	m2	19,80	130,00	2 574,00
				19,80		
513	7770001	Podlaha EDPM - litý granulát tl.30mm spodní vrstva 20mm černá, horní 10mm probarvená	m2	164,37	1 140,00	187 377,47
		podlaha atrie K1:7,45*7,45*Pi		174,37		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha záhonu:-10		-10,00		
514	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,84	250,00	209,42
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				190 160,89
Díl: 783		Nátěry				
515	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	40,53	115,00	4 660,95
		vnitřní zárubně:(6*4,9+5*5+11*5,1+1*5,3)*0,35		40,53		
516	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,28	37,00	84,49
		profily pro uložení překladů L70/70/6:(0,2+0,375+0,61*8)*0,28		1,53		
		překlad ve stěně z prolév.tvárnis L70/70/6:(1,35*2)*0,28		0,76		
	Celkem za	783 Nátěry				4 745,44
Díl: 784		Malby				
517	784121201R00	Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x	m2	765,87	10,00	7 658,71
		zaoblené omít.stěny:(8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		
		rovné omít.stěny:0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
		stěny s ker.obkladem:-(24,27+5+5,1+5,4)*2,1		-83,52		
		omítky s omyv.nátěrem:-(9,495*8*0,9+(17,1+9,15+6,7+5,3+4,7+4,7+12+18,7+12+18,5)*2,1)		-296,95		
518	784125222R00	Malba tekutá prodyšná, barva,bez penetrace,2x	m2	765,87	30,00	22 976,13
		zaoblené omít.stěny:(8,4+11*2*Pi-7,94+13,65+13,93*8+6,2+5,11+4,35+0,75+1,565+1,07+0,9+3,95+5,8+7,7+5,8+7,7)*3,2-2,37*2,15-2,225*3,18		773,62		
		rovné omít.stěny:0,62*8*3,225+0,62*8*2,2+(8,795+19,92+4,25+5,2+5,55+7,7+5,7+3,8+5,3+4,8+3,05+6,28+10,72+6,28+10,72)*3,2		372,72		
		stěny s ker.obkladem:-(24,27+5+5,1+5,4)*2,1		-83,52		
		omítky s omyv.nátěrem:-(9,495*8*0,9+(17,1+9,15+6,7+5,3+4,7+4,7+12+18,7+12+18,5)*2,1)		-296,95		
519	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem disperzním 1 x	m2	296,95	12,00	3 563,39
		omítky s omyv.nátěrem:9,495*8*0,9+(17,1+9,15+6,7+5,3+4,7+4,7+12+18,7+12+18,5)*2,1		296,95		
520	784443001RT4	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m nátěr omyvatelný, bílý, 2 x +1 x	m2	296,95	50,00	14 847,45

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		omítky s omyv.nátěrem:9,495*8*0,9+(17,1+9,15+6,7+5,3+4,7+4,7+12+18,7+12+1 8,5)*2,1		296,95		
Čelkem za		784 Malby				49 045,68
Díl:	791	Montáž zařízení velkokuchyní				
521	7910001	Vozík svozu nádobí patrový nerez	kus	3,00	9 486,01	28 458,03
522	7910002	Stůl 1200x700x900, dřez.sprcha nerez	kus	1,00	19 145,91	19 145,91
523	7910003	Myčka M-1003, změkčovač	kus	1,00	62 330,53	62 330,53
524	7910004	Stůl 700x700x900 nerez	kus	1,00	8 448,06	8 448,06
525	7910005	Regál 1500x500x1800 nerez	kus	1,00	9 263,98	9 263,98
526	7910006	Stůl 1500x700x900, police nerez	kus	1,00	9 458,37	9 458,37
527	7910007	Regál 1000x500x1800 nerez	kus	2,00	7 931,76	15 863,52
528	7910008	Dřez 1200x700x900 nerez	kus	1,00	14 908,20	14 908,20
529	7910009	Stůl 700x700x900, police nerez	kus	1,00	7 454,10	7 454,10
530	7910010	El.zásobník talířů 2 šachty	kus	2,00	13 998,06	27 996,13
531	7910011	Chlad.vitrína samoobslužná 1200x700, 3 police	kus	1,00	63 407,71	63 407,71
532	7910012	Pojezdová dráha 4500x400 nerez	kus	1,00	13 651,19	13 651,19
533	7910013	Zásobník plat a příborů, pojízdný nerez	kus	1,00	10 100,40	10 100,40
534	7910014	El.výdejní vana 3xGN1/1, dech.clona	kus	2,00	19 655,07	39 310,14
535	7910015	Podstavec pod výrobník 1300x700 nerez	kus	1,00	7 279,92	7 279,92
536	7910016	Košový zásobník hrnků, pojízdný nerez	kus	1,00	15 604,93	15 604,93
537	7910017	Výrobník teplých nápojů CK20, změkčovač	kus	1,00	30 233,43	30 233,43
538	998791101R00	Přesun hmot pro velkokuchyně, výšky do 6 m	t	1,10	19 272,73	21 200,00
Čelkem za		791 Montáž zařízení velkokuchyni				404 114,54
Díl:	799	Ostatní				
539	7990001	Informační orientáční systém - graf.návrh	hod	50,00	570,00	28 500,00
540	7990002	Informační orientační systém - přípr. k realizaci	hod	50,00	617,50	30 875,00
541	7990003	Informační orientační systém - nápisy, grafiky	kus	50,00	1 045,00	52 250,00
542	7990004	Sestava botník.skříňek 8800x300x1400 s dvířky LTD desky, hrany ABS, kování	soubor	2,00	82 320,35	164 640,70
543	7990005	Sestava šatních skříňek 3860x400x1400 s dvířky spodní+ horní, LTD desky, hrany ABS, kování	soubor	8,00	39 140,00	313 120,00
544	7990006	Šatní háček na stěnu - nerez	kus	6,00	228,00	1 368,00
545	7990007	Šatní skříň ocelová 1000x300x2200 uzamykatelná	kus	1,00	6 745,00	6 745,00
546	7990008	Parapetní nábytková sestava - 6 skříňek (4xdvířka)- 3900x400x750, horní deska do oblouku	soubor	1,00	55 670,00	55 670,00
547	7990009	Parapetní nábytk.sestava ve třídě 14 pojíz.d.skř. 9300x400x750, horní deska do oblouku	soubor	7,00	85 975,00	601 825,00
548	7990010	Parapetní nábytk.sestava ve třídě 13 pojíz.d.skř. 8240x400x750, horní deska do oblouku	soubor	1,00	142 690,00	142 690,00
549	7990011	Opona s nastav.výškou vč.dráhy s 2 atyp.oblouky 12000x2950- 3200, nehořlavý samet	soubor	1,00	76 000,00	76 000,00
550	7990012	Židle žakovská buková stohovatelná dětská	kus	240,00	427,50	102 600,00
551	7990013	Židle učitelská buková, stohovatelná	kus	16,00	712,50	11 400,00
		8+8		16,00		
552	7990014	Židle konferenční buková, stohovatelná studentská	kus	64,00	361,00	23 104,00
553	7990015	Stůl - lavice - bukový stůl dětský s ocel.přehrádkou pod deskou	kus	120,00	1 140,00	136 800,00
554	7990016	Stůl - katedra - bukový stůl učitelský s ocel.přehrádkou pod deskou	kus	8,00	3 325,00	26 600,00
555	7990017	Stůl jídelní - bukový stůl studentský	kus	16,00	1 995,00	31 920,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
556	7990018	Stůl pracovní - sborovna	kus	1,00	3 610,00	3 610,00
557	7990019	Úložné prostory - skříně	kus	1,00	11 875,00	11 875,00
558	7990020	Sedací nábytek - foyer	kus	20,00	2 280,00	45 600,00
559	7990021	Odpadkový koš	kus	15,00	741,00	11 115,00
Celkem za		799 Ostatní				1 878 307,70
Díl:	M21	Elektromontáže				
560	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	150,00	30,12	4 518,68
561	210010005RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm včetně dodávky trubky PVC 2336	m	80,00	51,18	4 094,12
562	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	50,00	70,45	3 522,60
563	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	120,00	41,94	5 033,10
564	210010301RTa	Krabice přístrojová KPR 68, bez zapojení vč.dodávky KPR 68+2xšroub	kus	38,00	50,27	1 910,41
565	210010301RTb	Krabice přístrojová do monolit.konstrukcí vč.dodávky krabice+2xšroub	kus	420,00	32,17	13 510,14
566	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 včetně dodávky štítku	kus	8,00	54,26	434,11
567	210110001RTa	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače, krytu a přísl.	kus	12,00	163,88	1 966,50
568	210110003RTa	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače, krytu a přísl.	kus	9,00	196,65	1 769,85
569	210110003RTb	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5B, obyč.prostředí včetně dodávky spínače, krytu a přísl.	kus	2,00	214,04	428,07
570	210110019U0a	Mříž pohyb čidlo stropní vč.dodávky čidla 360st. a přísl.	kus	9,00	119,70	1 077,30
571	210110019U0b	Mříž pohyb čidlo nástěnné vč.dodávky čidla a přísl.	kus	7,00	119,70	837,90
572	210110040RTa	Ovladač KNX, tlačítkový včetně dodávky ovladače, krytu a přísl.	kus	7 870,00	5,31	41 767,70
573	210111011RTa	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky, krytu a přísl.	kus	78,00	220,59	17 206,02
574	210111011RTb	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z vč.dodávky zásuvky do podl.krabice	kus	78,00	143,64	11 203,92
575	210220002RT3	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23	m	645,00	82,24	53 045,77
576	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	170,00	71,87	12 217,48
577	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	20,00	55,55	1 110,93
578	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	8,00	75,81	606,48
579	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	45,00	57,73	2 597,92
580	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 28/2000	kus	8,00	584,54	4 676,28
581	210800101RT2	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2x1,5	m	690,00	23,44	16 171,19
		120+570		690,00		
582	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	3 125,00	25,77	80 542,19
		245+2880		3 125,00		
583	210800106RT2	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x2,5	m	4 125,00	32,25	133 041,56

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
584	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	50,00	32,75	1 637,33
585	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	260,00	43,08	11 201,45
586	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	65,00	82,62	5 370,40
587	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	65,00	122,46	7 959,58
588	210800647RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	80,00	37,72	3 017,96
589	220280221U00	Mtž kabelu sdělovacího v trubce	m	265,00	11,97	3 172,05
590	M210001	Venkovní zásuvk.sloupek 72x88x232mm,nerez/plast vč.2x zásuvky	soubor	1,00	19 771,88	19 771,88
591	M210002	Podlah.krabice do mazaniny vč.2xzásuvky SIL 2x zásuvky 2xRJ45, mont.mater.,víka a přísl.	soubor	1,00	2 042,50	2 042,50
592	M210003	Podlah.krabice do mazaniny vč.3xzásuvky SIL 3x zásuvky 2xRJ45, mont.mater.,víka a přísl.	soubor	2,00	2 170,75	4 341,50
593	M210004	Podlah.krabice do mazaniny vč.4xzásuvky SIL 2x zásuvky 2xRJ45, USB, mont.mater.,víka a přísl.	soubor	8,00	2 597,30	20 778,40
594	M210005	Protipož.ucpávky kabel.prostupů	soubor	1,00	24 937,50	24 937,50
595	M210006	Instalace a naprogramování systému DALI a KNX	soubor	1,00	281 912,50	281 912,50
596	M210007	Hlavní rozvaděč RH nástěnný s pož.odol. vč.výzbroje	soubor	1,00	132 738,75	132 738,75
597	M210008	Skříňka pro SZ- netřífštvá krabice	kus	8,00	5 103,21	40 825,68
598	M210010	PVC netřífštvá chránička do dřev.fasády	m	95,00	104,88	9 963,60
599	M210011a	Svítlidlo zářivk. 2x28W 63.1/101 dod.+mont.vč.zářivek	kus	7,00	1 849,65	12 947,55
600	M210011b	Svítlidlo zářivk. 2x28W 61.1/102 dod.+mont.vč.zářivek	kus	8,00	1 849,65	14 797,20
601	M210011c	Svítlidlo zářivk. 2x28W 63.1/103 dod.+mont.vč.zářivek	kus	5,00	2 052,00	10 260,00
602	M210011d	Svítlidlo zářivk.1x28W 63.1/104, 63.1/106 dod.+mont.vč.zářivky 64+16	kus	80,00	1 849,65	147 972,00
603	M210011e	Svítlidlo vest.kruhové 63.1/105 v pouzdře dod.+mont.vč.zářivky	kus	32,00	1 477,25	47 272,00
604	M210011f	Svítlidlo zářivk.1x54W 63.1/107 dod.+mont.vč.zářivky	kus	23,00	1 629,25	37 472,75
605	M210011g	Svítlidlo bodové povrch. 63.1/108 dod.+mont.vč.zářivky	kus	2,00	2 375,00	4 750,00
606	M210011h	Svítlidlo zářivkové průmysl. 63.1/109 dod.+mont.vč.zářivek	kus	9,00	1 194,39	10 749,49
607	M210011i	Svítlidlo zářivkové přisaz. 2x24W 63.1/110 dod.+mont.vč.zářivek	kus	13,00	1 349,48	17 543,18
608	M210011j	Svítlidlo zářivkové přisaz. 2x28W 63.1/111 dod.+mont.vč.zářivek	kus	9,00	1 349,48	12 145,28
609	M210011k	Svítlidlo nouzové 63.1/112 s piktogramem, dod.+mont.vč.LED 2W 1+3	kus	4,00	1 477,25	5 909,00
610	M210011l	Svítlidlo venk.zemní 1x35W 63.1/114 dod.+mont.vč.zářivky	kus	1,00	3 448,64	3 448,64
611	M210011m	Svítlidlo venk.fasádní 1x46W 63.1/116 dod.+mont.vč.zářivky	kus	2,00	3 501,23	7 002,45
612	M210011n	Modul stmívání 63.1/115	kus	1,00	42 864,00	42 864,00
613	M210013	Zkoušky el.instalace, revize, zaškolení obsluhy manuály	soubor	1,00	23 750,00	23 750,00
614	34121582	Kabel sdělovací JE-Y(ST)Y 2x2 x 0,8 mm	m	265,00	39,41	10 442,59
615	34536700a	Rámeček pro spínače a zásuvky 1násob.	kus	45,00	23,96	1 078,16
616	34536700b	Rámeček pro spínače a zásuvky 2násob.	kus	29,00	39,67	1 150,49
617	34536700c	Rámeček pro spínače a zásuvky 4násob.	kus	29,00	57,45	1 665,95
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 396 181,98

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
618	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	2 135,00	28,41	60 657,36
619	210010301RTb	Krabice přístrojová do monolit.konstrukcí vč.dodávky krabice+2xsroub	kus	80,00	82,53	6 602,50
620	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	3,00	58,19	174,56
621	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	405,00	20,19	8 175,94
		265+140		405,00		
622	220280221U00	Mříž kabelu sdělovacího v trubce	m	3 930,00	5,14	20 218,85
		S/FTP cat 6:2540		2 540,00		
		J-Y(ST)Y 3x2x0,8:285		285,00		
		SYKFY3x2x0,5:390+145		535,00		
		UTP 5e:165		165,00		
		B2cas 1d0 5x1,25:260		260,00		
		B2cas 1d0 2x1,25:145		145,00		
623	M220001	Rack-19" dat.rozvaděč, výška 42U, š.800, hl.800 proskl.dveře, dod.+mont. vř.výzbroje	soubor	1,00	21 749,06	21 749,06
624	M220002	Panel se seznamem 8 oknek,série 9, bez inst.krab. anodizovaný hliník	soubor	1,00	1 296,75	1 296,75
625	M220003	Inst.krabice pod omítku pro panel série9	kus	1,00	836,00	836,00
626	M220004	Povětrnostní kryt pro panel série9	kus	1,00	1 927,31	1 927,31
627	M220005	Audio modul pro vložení do panelu vč.hlasového syntezátoru	kus	1,00	3 900,94	3 900,94
628	M220006	Modul pro vložení do panelu 2 tlačítka 102W kov.tlačítka podsvětlena LED	kus	1,00	1 642,31	1 642,31
629	M220006a	Modul pro vložení do panelu 4 tlačítka 104W kov.tlačítka podsvětlena LED	kus	2,00	1 995,95	3 991,90
630	M220007	Modul s bezkontaktní čtečkou	kus	1,00	6 391,13	6 391,13
631	M220008	Audio kit/sada pro 1 účastníka s bezkont.čtečkou kov.panel,inst.krab.,karty,telef.přístroj,zdroj	soubor	1,00	13 900,88	13 900,88
632	M220009	Povětrnostní kryt pro panel řady 4	kus	1,00	1 243,31	1 243,31
633	M220010	Napájecí zdroj 18Vss/3,5A, 6DIN modulů	kus	1,00	2 575,69	2 575,69
634	M220011	Telef.přístroj Basic s vest.magnetem	soubor	9,00	1 575,81	14 182,31
635	M220012	Bezkontaktní EM přívěšek	kus	20,00	76,00	1 520,00
636	M220013	Elektromech.zámek 12-24V vč.dveř.průchodky konektor.kabelu a přísl.	soubor	2,00	6 471,88	12 943,75
637	M220014	Kování klika-klika, brouš.nerez s LED diodou	soubor	2,00	2 291,88	4 583,75
638	M220015	Nerez.lišta pro samozamyk.zámky	kus	2,00	242,25	484,50
639	M220016	Záloh.lineár.zdroj v kov.krytu 13,8Vss/2A pro univerzální použití	kus	1,00	1 372,51	1 372,51
640	M220017	AKU 12V/7Ah konektor pro všeob.použití	kus	1,00	455,41	455,41
641	M220018	Kabel pro elektromech.zámky pro všeob.použití	m	2,00	290,94	581,88
642	M220019	Kabel.průchodka zadlabací	soubor	2,00	478,56	957,13
643	M220020	Ústředna EZS vč.krytu,bezúdržb.akum. a přísl.	soubor	1,00	15 064,15	15 064,15
644	M220021	LCD program.ovl.klávesnice s LCD 2řádk.displejem podsvícením, zobraz.všech zón	soubor	2,00	3 501,11	7 002,21
645	M220022	Koncentrátor 8 zón vč.krytu - rozšíření počtu zón připojení na sběrnici ústředny	soubor	3,00	3 119,38	9 358,15
646	M220023	PIR detektor-duální infradetektor na zeď	kus	12,00	1 089,89	13 078,65
647	M220024	Magnet.kontakt se svorkovnicí a 2 relátky	kus	31,00	359,22	11 135,78

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
648	M220025	Zálohovaná plast.síreña venk.110dB/1m s majákem + akumulátor	kus	1,00	1 191,89	1 191,89
649	M220026	Vnitř. plast.síreña s majákem	kus	2,00	448,88	897,75
650	M220027	Velkoploš.signalizace LED cioda v plast.pouzdrě	kus	2,00	6 551,56	13 103,11
651	M220028	GSM/GPRS modul v kov.krytu s vlast.záloh.zdrojem	kus	1,00	8 698,08	8 698,08
652	M220029	Řídící matiční hodiny jednotného času vč.přisl.a mont.materiálu	kus	1,00	14 535,00	14 535,00
653	M220030	Analog.ručičkové hodiny oboustranné prům.280mm vč.přisl.a mont.materiálu	kus	4,00	6 566,88	26 267,50
654	M220031	Akust.hlásič-zvonek vč.přisl.a mont.materiálu	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
655	M220032	Říd.jednotka dom.rozhlasu vč.vest.zesilovače 240W poplach.ruč.mikrofonu-instalace do 19" rámu	soubor	1,00	23 746,57	23 746,57
656	M220033	Stanice hlasatele s mikrofonom indikace poruchy,poplachu, napájení, vč.přisl.	soubor	1,00	2 440,76	2 440,76
657	M220034	Záložní zesilovač 240W do 19" rámu	soubor	1,00	9 858,71	9 858,71
658	M220035	Zdroj hudby - kombinace tuner/DVD/CD/MP3	soubor	1,00	7 830,64	7 830,64
659	M220036	Regulátor hlasitosti pro výkon 6W/100V v rámečku s relé pro nucený poslech 24Vdc/12Vdc vč.krab.	soubor	9,00	431,68	3 885,12
660	M220037	Regulátor hlasitosti pro výkon 50W/100V v rámečku s relé pro nucený poslech 24Vdc/12Vdc vč.krab.	soubor	1,00	858,59	858,59
661	M220037	Regulátor hlasitosti pro výkon 12W/100V v rámečku s relé pro nucený poslech 24Vdc/12Vdc vč.krab.	soubor	1,00	667,21	667,21
662	M220038	Reproduktor 3W/100V instalace do zdi	kus	3,00	875,47	2 626,42
663	M220039	Reproduktor 6W/100V instalace do zdi	kus	12,00	875,47	10 505,67
664	M220040	Reproduktor 6W/100V instalace do bet.stropu	kus	9,00	860,75	7 746,73
665	M220041	Evakuační svorkovnice vč.pož.odol.krabice s pož.odol.kotvami	soubor	11,00	102,66	1 129,25
666	M220042	Nabíječ akumulátorů 24V/5A	kus	1,00	14 357,66	14 357,66
667	M220043	Akumulátor 24V/150Ah	kus	1,00	14 100,95	14 100,95
668	M220044	Datový propoj.interakt.tabule-kabel VGA	m	160,00	39,90	6 384,00
669	M220045	Datový propoj.interakt.tabule-kabel HDMI	m	160,00	37,05	5 928,00
670	M220046	Datový propoj.interakt.tabule-kabel USB	m	160,00	33,25	5 320,00
671	M220047	Datový propoj.pro reprobedny - kabel ZVUK JACK M3,5mm, stereo	m	180,00	24,96	4 493,03
672	M220048	Zásuvka VGA,HDMI,USB,ZVUK JACK M3,5 stereo do podlah.krabice	kus	8,00	411,26	3 290,04
673	M220049	Datový projektor obj.1.55-3.1, rozliš.WXGA1280x800 s el.promít.plátnem 1290x2300mm	soubor	1,00	50 350,00	50 350,00
674	M220050	Aktivní subwoofer 64.1/103	kus	1,00	7 994,54	7 994,54
675	M220051	Reprosoustava s konzolou 64.1/104	kus	8,00	6 351,15	50 809,23
676	M220052	Mixážní pult 64.1/105	kus	1,00	2 440,76	2 440,76
677	M220053	Zesilovač 64.1/106	kus	1,00	9 858,74	9 858,74
678	M220054	Stojan na zesilovač a mix.pult	kus	1,00	1 555,63	1 555,63
679	M220055	Zkoušky instalací, revize, programování zaškolení obsluhy, manuály	soubor	1,00	51 062,50	51 062,50
680	34121046	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm 390+145	m	535,00	13,90	7 435,70
681	34121584a	Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 3 x 2 x 0,8 mm	m	285,00	21,97	6 261,09
682	34123504a	Kabel S/FTP cat6A	m	2 540,00	19,12	48 561,63
683	34123542a	Kabel UTP 5e	m	165,00	14,35	2 368,49
684	34126016a	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 5x1,25	m	260,00	44,53	11 578,13
685	34126016b	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 2x1,25	m	260,00	30,28	7 873,13
CELKEM ZA		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				700 816,88

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
686	240070803R00	Mřížka krycí kruhová velikost 250 mont.	kus	4,00	342,00	1 368,00
687	240070805R00	Mřížka krycí kruhová velikost 325 mont.	kus	72,00	416,10	29 959,20
		64+8		72,00		
688	240071008R00	Mřížka krycí pro osazení do zdi vel. 325x 325 mont.	kus	8,00	969,00	7 752,00
689	240071013R00	Mřížka krycí pro osazení do zdi vel. 400x 400 mont.	kus	6,00	969,00	5 814,00
690	240071025R00	Mřížka krycí pro osazení do zdi vel. 800x 400 mont.	kus	4,00	1 482,00	5 928,00
691	240080319R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 100 mont.	m	41,00	157,70	6 465,70
692	240080321R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 125 mont.	m	14,00	196,65	2 753,10
693	240080325R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 200 mont.	m	58,00	315,40	18 293,20
		12+46		58,00		
694	240080327R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 250 mont.	m	9,00	394,25	3 548,25
695	240080329R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 315 mont.	m	127,00	522,50	66 357,50
		37+90		127,00		
696	240080330R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 355 mont.	m	19,00	577,60	10 974,40
697	240080333R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 500 mont.	m	8,00	855,00	6 840,00
698	240080380R00	Manžeta spojovací pro potrubí do d 400 mont.	kus	36,00	636,50	22 914,00
		32+4		36,00		
699	241071365R00	Výústka obdelníková VP a VK vel. 280x150 mont.	kus	3,00	969,00	2 907,00
700	241071368R00	Výústka obdelníková VP a VK vel. 400x200 mont.	kus	2,00	926,25	1 852,50
701	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	57,00	266,00	15 162,00
		35+3+7+12		57,00		
702	M240001	Centrální VZT jednotka vnitřní 780m3/hod dod.+mont.	soubor	8,00	248 235,00	1 985 880,00
703	M240002	Výfuk./nasáv.koleno do kruh.potrubí prům.312mm se sítím, vč.přisl.,dod.+mont.	kus	15,00	1 296,75	19 451,25
704	M240003	Tlumič hluku do kruh.potr. 158mm/224mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	8,00	2 205,90	17 647,20
705	M240004*	Tlumič hluku do kruh.potr. 198mm/315mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	16,00	2 346,50	37 544,00
706	M240005	VZT potrubí čtyřhranné vč.mont.materiálu dod.+mont.	m2	77,00	419,90	32 332,30
		15+62		77,00		
707	M240006	Centrální VZT jednotka vnitřní 2380m3/hod dod.+mont.	soubor	1,00	337 440,00	337 440,00
708	M240007	Regulátor variabil.průtoku vzduchu prům.100mm 54-200m3/hod.vč.ovladače, dod.+mont.	kus	2,00	7 533,50	15 067,00
709	M240008	Regulátor variabil.průtoku vzduchu prům.200mm 144-520m3/hod.vč.ovladače, dod.+mont.	kus	1,00	7 723,50	7 723,50
710	M240009	Regulátor variabil.průtoku vzduchu prům.250mm 904-1280m3/hod.vč.ovladače, dod.+mont.	kus	1,00	7 904,00	7 904,00
711	M240010	Regulátor konst.průtoku vzduchu prům.100mm 100m3/hod., dod.+mont.	kus	1,00	5 415,00	5 415,00
712	M240011	Regulátor konst.průtoku vzduchu prům.125mm 110m3/hod., dod.+mont.	kus	1,00	5 529,00	5 529,00
713	M240012	Regulátor konst.průtoku vzduchu prům.200mm 325-400m3/hod., dod.+mont.	kus	4,00	5 707,60	22 830,40
714	M240013	Regulátor konst.průtoku vzduchu prům.250mm 900m3/hod., dod.+mont.	kus	1,00	5 890,00	5 890,00
715	M240014	Odsáv.zákryt nad gastro výdejnu 2200x900x500(600) 420m3/hod., dod.+mont.	kus	1,00	57 000,00	57 000,00
716	M240015	Volná plocha v potrubí s plochou 0,0056m2 s regul.průtoku vzduchu plechy, dod.+mont.	kus	8,00	370,50	2 964,00
717	M240016	Výfuk./nasáv.koleno do kruh.potrubí prům.500mm se sítím, vč.přisl.,dod.+mont.	kus	2,00	2 156,50	4 313,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
718	M240017	Tlumič hluku do kruh.potr. 125mm/260mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	2,00	1 311,00	2 622,00
719	M240018	Tlumič hluku do kruh.potr. 160mm/224mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	1,00	1 477,25	1 477,25
720	M240019	Tlumič hluku do kruh.potr. 200mm/311mm dl.1000mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	2,00	1 757,50	3 515,00
721	M240020	Tlumič hluku do kruh.potr. 250mm/355mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	4,00	2 069,10	8 276,40
722	M240021	Tlumič hluku do kruh.potr. 250mm/366mm dl.1000mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	1,00	2 069,10	2 069,10
723	M240022	Tlumič hluku do kruh.potr. 315mm/450mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
724	M240023	Oplechování VZT potrubí v exteriéru dod.+mont. 35+12	m2	47,00 47,00	323,00	15 181,00
725	M240023	Těsnění prostupů VZT porubí akust.páskou dod.+mont.	soubor	1,00	2 850,00	2 850,00
726	M240024	Zkoušky VZT, měření, revize, zaregulování zaškolení obsluhy, manuály	soubor	1,00	4 750,00	4 750,00
727	M240025	Dokumentace skutečného provedení VZT zaškolení obsluhy, manuály	soubor	1,00	2 375,00	2 375,00
728	42952644a	Manžeta pružná prům.200mm	kus	32,00	117,80	3 769,60
729	42952646a	Manžeta pružná prům.355mm	kus	4,00	187,15	748,60
730	42972723.Aa	Mřížka kruhová velikost 225 s regulací vč.rámu a přísl.	kus	4,00	1 254,00	5 016,00
731	42972725.Aa	Mřížka kruhová velikost 325 s regulací vč.rámu a přísl. 64+8	kus	72,00 72,00	1 805,00	129 960,00
732	42972803a	Výústka čtyřhranná vel. 225x75 vč.regulace a rámu	kus	2,00	693,50	1 387,00
733	42972803b	Výústka čtyřhranná vel. 225x125 vč.regulace a rámu	kus	1,00	684,00	684,00
734	42972803c	Výústka čtyřhranná vel. 325x125 vč.regulace a rámu	kus	2,00	902,50	1 805,00
735	42972814a	Mřížka čtyřhranná vel. 325x325 vč.rámu a přísl.	kus	8,00	988,00	7 904,00
736	42972817a	Mřížka čtyřhranná vel. 425x225 vč.rámu a přísl.	kus	4,00	902,50	3 610,00
737	42972819	Mřížka čtyřhranná vel. 425x325 vč.rámu a přísl.	kus	2,00	1 102,00	2 204,00
738	42972830a	Mřížka čtyřhranná vel. 825x225 s regulací vč.rámu a přísl.	kus	1,00	1 377,50	1 377,50
739	42972831a	Mřížka čtyřhranná vel. 825x325 vč.rámu a přísl.	kus	2,00	1 710,00	3 420,00
740	42972831b	Mřížka čtyřhranná vel. 825x325 s regulací vč.rámu a přísl.	kus	1,00	2 940,25	2 940,25
741	42981181	Spiro roura hladká d 100, délka 1 m	m	4,00	63,65	254,60
742	42981182	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	41,00	77,90	3 193,90
743	42981183	Spiro roura hladká d 150, délka 1 m	m	14,00	95,00	1 330,00
744	42981186	Spiro roura hladká d 200, délka 1 m 12+49	m	61,00 61,00	128,25	7 823,25
745	42981188	Spiro roura hladká d 250, délka 1 m	m	9,00	156,75	1 410,75
746	42981190	Spiro roura hladká d 315, délka 1 m 90+37	m	127,00 127,00	232,75	29 559,25
747	42981191	Spiro roura hladká d 355, délka 1 m	m	19,00	266,00	5 054,00
748	42981194	Spiro roura hladká d 500, délka 1 m	m	8,00	448,40	3 587,20
749	429823002	Tvarovka Spiro prům.100	kus	2,00	251,75	503,50
750	429823005a	Tvarovka Spiro prům.125	kus	15,00	315,40	4 731,00
751	429823008a	Tvarovka Spiro prům.150	kus	4,00	380,00	1 520,00
752	429823019a	Tvarovka Spiro prům.200	kus	8,00	503,50	4 028,00
753	429823026a	Tvarovka Spiro prům.250	kus	3,00	629,85	1 889,55
754	429823033a	Tvarovka Spiro prům.315	kus	30,00	798,00	23 940,00
755	429823036a	Tvarovka Spiro prům.355	kus	5,00	902,50	4 512,50

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
756	429823046a	Tvarovka Spiro prům:500	kus	2,00	1 263,50	2 527,00
757	63153840	Deska z minerální vlny tl. 40 mm, Objemová hmotnost 60 kg.m-3, Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fóli se skleněnou mřížkou (ALS).ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 µm	m2	19,95	266,00	5 306,70
		(12+7)*1,05		19,95		
758	63153843	Deska z minerální vlny tl. 80 mm, Objemová hmotnost 60 kg.m-3, Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fóli se skleněnou mřížkou (ALS).ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 µm	m2	49,35	370,50	18 284,18
		(35+12)*1,05		49,35		
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				3 104 066,58
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
759	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	m	2 185,00	19,00	41 515,00
		odhad:(1800+1400+420+350+400)/2		2 185,00		
760	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	850,00	33,25	28 262,50
761	210800109RT1	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	320,00	39,90	12 768,00
762	220280221U00	Mřž kabelu sdělovacího v trubce	m	4 370,00	19,00	83 030,00
		1800+1400+420+350+400		4 370,00		
763	M360001	Čidlo teploty kabelové L=3m EGT354F103 dod.+mont.	kus	6,00	600,40	3 602,40
764	M360002	Čidlo teploty tyčové L=120mm EGT346F101 dod.+mont.	kus	1,00	1 425,00	1 425,00
765	M360003	Párovany snímač teploty do jímky Pt1000 (Senzit) PT13, dod.+mont.	kus	6,00	2 137,50	12 825,00
766	M360004	Čidlo pokojové teploty Ni 1000 EGT330F101 dod.+mont.	kus	1,00	1 170,40	1 170,40
767	M360005	Čidlo venkovní teploty Ni 1000 EGT301F101 dod.+mont.	kus	1,00	612,75	612,75
768	M360006	Snímač tlaku s přev.0..10bar,0(2)..10 V/0(4); 20mA DSU 110F001, dod.+mont.	kus	3,00	7 038,55	21 115,65
769	M360007	Ultrazvuk.průtokoměr DN40 FL50X4 dod.+mont., např. Elis FLOMIC	kus	2,00	17 242,50	34 485,00
770	M360008	Ultrazvuk.průtokoměr DN50 FL50X4 dod.+mont., např. Elis FLOMIC	kus	1,00	17 689,00	17 689,00
771	M360009	Snímač hladiny vč.sondy ponorné HZ01 dod.+mont.	kus	1,00	831,25	831,25
772	M360010	Tlačítko TOTAL STOP, hlavice hříb, červená dod.+mont.	kus	1,00	551,00	551,00
773	M360011	Houkačka dod.+mont.	kus	1,00	554,80	554,80
774	M360012	Čidlo abs.vlhkosti (0-10V)+teploty (0-10V) kanálové EGE112F002, dod.+mont.	kus	2,00	11 877,85	23 755,70
		1+1		2,00		
775	M360013	Převodník NDIR CO2 a teploty kanálové EGQ212F002, dod.+mont.	kus	1,00	14 255,70	14 255,70
776	M360014	Snímač tlak.dif. s přev. 0-300Pa, 0-10V,lin,disp. EGP100F411, dod.+mont.	kus	4,00	4 547,65	18 190,60

Slepý rozpočet


Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01b
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon 1.stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2+2		4,00		
777	M360015	Čídllo teploty příložené Ni 1000 EGT311F101 dod.+mont.	kus	4,00	703,00	2 812,00
		2+2		4,00		
778	M360016	Regulátor tlak.diference 0,05-0,5kPa/0,5-5mbar DDL105F001, dod.+mont.	kus	10,00	859,75	8 597,50
		5+5		10,00		
779	M360017	Regulátor teploty protimrazový -5.15 C, Xsd=2 K, 6 TFL201F601, dod.+mont.	kus	2,00	3 944,40	7 888,80
		1+1		2,00		
780	M360018	Servopohon 7Nm s pruž.pro zp.chod (90st.=90s), 24V ASF112F122, dod.+mont.	kus	2,00	4 777,55	9 555,10
		1+1		2,00		
781	M360019	Servopohon 10Nm (90st.=120s), 2P/3P 24V ASM115F122, dod.+mont.	kus	2,00	2 414,90	4 829,80
		1+1		2,00		
782	M360020	Servopohon 10Nm (90st.=60/120s), SUT, 24V ASM115SF132, dod.+mont.	kus	2,00	2 427,25	4 854,50
		1+1		2,00		
783	M360021	Revizní vypínač s pomocným kontaktem pro motor do 1kW, dod.+mont.	kus	4,00	432,25	1 729,00
		2+2		4,00		
784	M360022	Ovladač RS485, teplota, korekce teploty, LED programovatelné, AMR-OP31(AMT), dod.+mont.	kus	3,00	1 254,00	3 762,00
		1+2		3,00		
785	M360023	Převodník NDIR CO2 prostorový, měření teploty EGQ222F002, dod.+mont.	kus	2,00	9 134,25	18 268,50
786	M360024	Rozvaděč MR1 - skříň 2000x400x300mm vč.výzbroje, dod.+mont.	soubor	1,00	42 940,00	42 940,00
787	M360025	DDC řídicí podstanice 15xAl,24xDI,6xAO,23xDO RS232,LAN,RS485, AMAP99S, dod.+mont.	soubor	1,00	20 805,00	20 805,00
788	M360026	Modul 2AO, 0..10V pro AMAP99S, AM-AO2U dod.+mont.	kus	3,00	1 448,75	4 346,25
789	M360027	Modul 12xAl, DM-Al12 dod.+mont.	kus	1,00	5 510,00	5 510,00
790	M360028	Modul 24xDI, DM-DI24 dod.+mont.	kus	1,00	5 225,00	5 225,00
791	M360029	DDC řídicí podstanice 8xAl,8xDI,4xAO,8xDO RS232,LAN,RS485, displej, např. AMINI4DS, dod.+mont.	soubor	9,00	14 535,00	130 815,00
792	M360030	Modul 8xUI,8xAO DM-UI8AO8U dod.+mont.	kus	9,00	7 125,00	64 125,00
793	M360031	Rozvaděč MR2-MR9 - skříň 400x500x240mm vč.výzbroje, dod.+mont.	soubor	8,00	13 157,50	105 260,00
794	M360032	Průmyslové PC do panelu s dotyk.displejem 15" WinXP s nainst.vizual.SW-TIRS Web, dod.+mont.	soubor	1,00	30 875,00	30 875,00
795	M360033	Ethernet switch 14port, LAN10/100MB dod.+mont.	soubor	1,00	3 401,00	3 401,00
796	M360034	Naprogramování PC a řídicího systému	soubor	1,00	186 010,00	186 010,00
797	M360035	Zprovoznění MaR, zkoušky, měření, revize zaškolení obsluhy, manuály	soubor	1,00	37 905,00	37 905,00
798	M360036	Dokumentace skut.provedení MaR	soubor	1,00	17 100,00	17 100,00
799	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	1 800,00	8,55	15 390,00
800	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	1 400,00	12,35	17 290,00
801	34121556	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	420,00	18,05	7 581,00
802	34121582	Kabel sdělovací JE-Y(ST)Y 2x2 x 0,8 mm	m	350,00	7,60	2 660,00
803	34123542a	Kabel UTP 5e	m	400,00	10,45	4 180,00
Celkem za		M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				1 080 355,20

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/02	ZS Líbeznice - oplocení	JKSO
Objekt			SKP
02	Oplocení		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j. 0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 45 052	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 32 069	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	77 121	Zařízení staveniště	771
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	77 121	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	77 892	Ostatní náklady celkem	771

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : PROMINCEBEN CZ s.r.o. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 04	Jméno :
Datum :	Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	77 892 Kč
DPH	21,0 %	16 357 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 249 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle projektové dokumentace k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/02
Objekt :	02 Oplocení	ZŠ Líbeznice - oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
1 Zemní práce	7 923	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	34 279	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 851	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	32 069	0	0	0
GELKEM OBJEKT	45 052	32 069	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			77 121	0
Oborová přírážka			77 121	0
Přesun stavebních kapacit			77 121	0
Mimostaveništní doprava			77 121	0
Zařízení staveniště		1,0	77 121	771
Provoz investora			77 121	0
Kompletační činnost (IČD)			77 121	0
Rezerva rozpočtu			77 121	0
GELKEM VRN				771

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/02
Objekt :	02 Oplocení	ZŠ Líbeznice - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	7,60 1,60 6,00	240,00	1 824,48
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	7,60 1,60 6,00	30,00	228,06
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8	m3	3,02 1,87 1,15	430,00	1 300,32
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8	m3	3,02 1,87 1,15	60,00	181,44
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	10,63 1,60 1,87 1,15 6,00	15,00	159,39
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	10,63 1,60 1,87 1,15 6,00	168,00	1 785,17
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	10,63 1,60 1,87 1,15 6,00	40,00	425,04
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	10,63 1,60 1,87 1,15 6,00	10,00	106,26
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 rýha pro podhrab.desku:17,8*0,3*0,3 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	10,63 1,60 1,87 1,15 6,00	180,00	1 912,68
Celkem za 1 Zemní práce						7 922,84
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 základ posuvné brány:12,5*0,6*0,8	m3	6,00 6,00	2 080,00	12 480,00
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení základ posuvné brány:12,5*0,3*2	m2	7,50 7,50	170,00	1 275,00
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění základ posuvné brány:12,5*0,3*2	m2	7,50 7,50	28,00	210,00
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patky sloupků:0,4*0,4*0,9*(5+8) patky vzpěr:0,4*0,4*0,9*8	m3	3,02 1,87 1,15	2 080,00	6 289,92
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	13,44	170,00	2 284,80

Slepý rozpočet


Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/02
Objekt :	02 Oplocení	ZŠ Líbeznice - oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		patky sloupků:0,4*4*0,4*(5+8)		8,32		
		patky vzpěr:0,4*4*0,4*8		5,12		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13,44	28,00	376,32
		patky sloupků:0,4*4*0,4*(5+8)		8,32		
		patky vzpěr:0,4*4*0,4*8		5,12		
16	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	39,00	100,00	3 900,00
		patky sloupků:(5+8)		13,00		
		patky vzpěr:8		8,00		
		kapsy pro uložení podhrab.desek:18		18,00		
17	411121232R0a	Osazování podhrabových desek	kus	9,00	60,00	540,00
18	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	11,00	110,00	1 210,00
19	13359130a	Ocel pásová jakost 11375 120x8,0 mm	T	0,09	22 300,00	2 022,61
		11*0,0075*1,1		0,09		
20	59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm	kus	9,00	410,00	3 690,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				34 278,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	25,91	110,00	2 850,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 850,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	13,00	60,00	780,00
		patky sloupků:(5+8)		13,00		
23	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát	m	24,00	120,00	2 880,00
		17,8+6,2		24,00		
24	7670001	Rám branky v oplocení vč.závěšení na plot.sloupky kování a povrch.úpravy pozink., dod.+mont.	soubor	3,00	1 900,00	5 700,00
25	7670002	Rám posuvných vrat v oplocení 6,2x2m vč.pojezdu kování a povrch.úpravy pozink., dod.+mont.	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
26	15615185	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 3,15 mm	kg	1,58	33,00	52,27
		(17,8+6,2)*0,02*3*1,1		1,58		
27	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm	bm	26,40	60,00	1 584,00
		(17,8+6,2)*1,1		26,40		
28	55346444a	Sloupky z ocelových trubek H 255 cm pozink.	kus	5,00	175,00	875,00
		sloupky řadové:5		5,00		
29	55346463	Sloupky krajní se vzpěrou H 255 cm pozink.	kus	8,00	170,00	1 360,00
30	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,57	590,00	337,55
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				32 068,82

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/03	ZS Líbeznice - přeložka vodovodu	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 01		Přeložka vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50		Základní škola v Líbeznicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Projektíl architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	43 062	Ztížené výrobní podmínky	0		
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0		
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0		
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		
ZRN celkem		43 062	Zařízení staveniště	431		
			Provoz investora	0		
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS		43 062	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS		43 492	Ostatní náklady celkem	431		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :			Jméno :		Jméno :	
Datum :			Datum :		Datum :	
Podpis :			Podpis:		Podpis:	
			PROMINCON CZ s.r.o. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 04 Datum : 05 -09- 2014 Podpis: 			
Základ pro DPH			21,0 %		43 492 Kč	
DPH			21,0 %		9 133 Kč	
Základ pro DPH			0,0 %		0 Kč	
DPH			0,0 %		0 Kč	
GENA ZA OBJEKT CELKEM					52 625 Kč	

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle projektové dokumentace k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/03
Objekt :	IO 01 Přeložka vodovodu		ZŠ Líbeznice - přeložka vodovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 345	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 429	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 287	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 062	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			43 062	0
Oborová přírážka			43 062	0
Přesun stavebních kapacit			43 062	0
Mimostaveništní doprava			43 062	0
Zařízení staveniště		1,0	43 062	431
Provoz investora			43 062	0
Kompletační činnost (IČD)			43 062	0
Rezerva rozpočtu			43 062	0
CELKEM VRN				431

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/03
Objekt :	IO 01 Přeložka vodovodu	ZŠ Líbeznice - přeložka vodovodu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 46,6*0,8*1,4	m3	52,19 52,19	110,00	5 741,12
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 46,6*0,8*1,4	m3	52,19 52,19	10,00	521,92
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 46,6*0,8*1,4	m3	52,19 52,19	45,00	2 348,64
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 46,6*0,8*1,4	m3	52,19 52,19	25,00	1 304,80
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m obsyp:46,6*0,8*0,4	m3	14,91 14,91	168,00	2 505,22
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 obsyp:46,6*0,8*0,4	m3	14,91 14,91	40,00	596,48
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m obsyp:46,6*0,8*0,4	m3	14,91 14,91	10,00	149,12
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 46,6*0,8*1	m3	37,28 37,28	65,00	2 423,20
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp:46,6*0,8*0,4	m3	14,91 14,91	340,00	5 070,08
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 obsyp:46,6*0,8*0,4	m3	14,91 14,91	180,00	2 684,16
	Celkem za	1 Zemní práce				23 344,74
Díl: 8		Trubní vedení				
11	722171919R00	Odříznutí plastové trubky D 90 mm	kus	2,00	9,00	18,00
12	722172919R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 90 mm	kus	2,00	130,00	260,00
13	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	46,60	29,00	1 351,40
14	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,1 x 6000 mm	kus	48,00	350,00	16 800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 429,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,75	50,00	1 287,46
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 287,46

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/04	ZS Líbeznice - přípojka kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
IO/02		Přípojka kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50		Základní škola v Líbeznicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Projektíl architekti s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Líbeznice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	144 094	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	144 094	Zařízení staveniště	1 441
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	144 094	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	145 535	Ostatní náklady celkem	1 441

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ s.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 04	Jméno :
Datum :		Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		145 535 Kč
DPH	21,0 %		30 562 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			176 097 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle předaného výkazu výměr k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Poznámka rozpočtáře : Porovnáním situace a výkazů výměr se jeví, že trubní je přípojka kanalizace vykázána již v rámci objektu SO 01, doporučuji prověřit.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/04
Objekt :	IO 02 Přípojka kanalizace	ZŠ Líbeznice - přípojka kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 257	0	0	0	0
5 Komunikace	27 435	0	0	0	0
8 Trubní vedení	35 909	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 461	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 032	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	144 094	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			144 094	0
Oborová přírážka			144 094	0
Přesun stavebních kapacit			144 094	0
Mimostaveništní doprava			144 094	0
Zařízení staveniště		1,0	144 094	1 441
Provoz investora			144 094	0
Kompletační činnost (IČD)			144 094	0
Rezerva rozpočtu			144 094	0
GELKEM VRN				1 441

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/04
Objekt :	IO 02 Přípojka kanalizace	ZŠ Líbeznice - přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 rýha pro přípojku:40,5*1*2,2	m3	89,10 89,10	110,00	9 801,00
2	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 rýha pro přípojku:40,5*1*2,2	m3	89,10 89,10	10,00	891,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m rýha pro přípojku:40,5*1*2,2	m3	89,10 89,10	45,00	4 009,50
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m rýha pro přípojku:40,5*1*2,2	m3	89,10 89,10	25,00	2 227,50
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýha pro přípojku-obsyp:40,5*1*0,5	m3	20,25 20,25	168,00	3 402,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 rýha pro přípojku-obsyp:40,5*1*0,5	m3	20,25 20,25	40,00	810,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m rýha pro přípojku-obsyp:40,5*1*0,5	m3	20,25 20,25	10,00	202,50
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním rýha pro přípojku-zásyp:40,5*1*1,8	m3	72,90 72,90	65,00	4 738,50
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm rýha pro přípojku-obsyp:40,5*1*0,5	m3	20,25 20,25	520,00	10 530,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 rýha pro přípojku-obsyp:40,5*1*0,5	m3	20,25 20,25	180,00	3 645,00
Celkem za 1 Zemní práce						40 257,00
Díl: 5 Komunikace						
11	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm 31*1,5	m2	46,50 46,50	350,00	16 275,00
12	577111114RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm plochy -200 m2 31*1,5	m2	46,50 46,50	240,00	11 160,00
Celkem za 5 Komunikace						27 435,00
Díl: 8 Trubní vedení						
13	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	40,50	420,00	17 010,00
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	40,50	17,00	688,50
15	837375121RT2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 300 včetně dodávky trouby DN 300 a odbočky DN 300/150	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
16	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	2,00	350,00	700,00
17	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00	370,00	370,00
18	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	1,00	940,00	940,00
19	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	380,00	380,00
20	28651852.A	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160	kus	1,00	80,00	80,00
21	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
22	5922405311	Dno šachty SU-M 1000x585 DN 150 KB	kus	1,00	1 410,00	1 410,00
23	5922405392	Skruž šachty SR-M 1000 x 500 PS/DEHA	kus	2,00	910,00	1 820,00
24	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00	1 320,00	1 320,00
25	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	1,00	190,00	190,00
Celkem za 8 Trubní vedení						35 908,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
26	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm 31*1,5	m2	46,50 46,50	230,00	10 695,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/04
Objekt :	IO 02 Přípojka kanalizace	ZŠ Líbeznice - přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	919732400U00	Řezání podkladu živičného hl 20cm (31*2+1,5)	m	63,50 63,50	101,00	6 413,50
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,46	160,00	3 273,60
29	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	20,46	210,00	4 296,60
30	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	286,44	12,00	3 437,28
31	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	20,46	70,00	1 432,20
32	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	20,46	9,00	184,14
33	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	20,46	280,00	5 728,80
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						35 461,12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	62,90	80,00	5 032,21
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						5 032,21

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/06	ZS Líbeznice - přípojka NN	JKSO	
Objekt			SKP	
IO.04	Přípojka NN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	66 858	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	194 600	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	261 458	Zařízení staveniště	2 615
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		261 458	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		264 073	Ostatní náklady celkem	2 615
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Základ pro DPH			264 073 Kč	
DPH			55 455 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			319 528 Kč	

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle výkazu výměr k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/06
Objekt :	IO 04 Přípojka NN	ZŠ Líbeznice - přípojka NN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 866	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 992	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	194 600	0
CELKEM OBJEKT	66 858	0	0	194 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			261 458	0
Oborová přírážka			261 458	0
Přesun stavebních kapacit			261 458	0
Mimostaveništní doprava			261 458	0
Zařízení staveniště		1,0	261 458	2 615
Provoz investora			261 458	0
Kompletační činnost (IČD)			261 458	0
Rezerva rozpočtu			261 458	0
CELKEM VRN				2 615

Slepý rozpočet


Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/06
Objekt :	IO 04 Přípojka NN	ZŠ Líbeznice - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 220*0,6*1,1	m3	145,20 145,20	160,00	23 232,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 220*0,6*1,1	m3	145,20 145,20	50,00	7 260,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 220*0,6*1,1	m3	145,20 145,20	25,00	3 630,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m obsyp:220*0,5*0,2	m3	22,00 22,00	168,00	3 696,00
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 obsyp:220*0,5*0,2	m3	22,00 22,00	40,00	880,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 220*0,6*1,1 obsyp:-220*0,5*0,2	m3	123,20 145,20 -22,00	65,00	8 008,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp:220*0,5*0,2	m3	22,00 22,00	520,00	11 440,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 obsyp:220*0,5*0,2	m3	22,00 22,00	180,00	3 960,00
9	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	220,00	8,00	1 760,00
	Celkem za	1 Zemní práce				63 866,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,40	80,00	2 992,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 992,00
Díl: M21		Elektromontáže				
11	210810046RT3	Kabel CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	300,00	31,00	9 300,00
12	210810109RT1	Kabel CYKY 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	150,00	290,00	43 500,00
13	210810113RT1	Kabel CYKY 1 kV 3x95+50 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	115,00	980,00	112 700,00
14	M210001	Elektroměr.rozvaděč pro TČ vč.výzbroje a přísl. dod.+mont.	soubor	1,00	24 600,00	24 600,00
15	M210002	Zkouška,revize el.inst.,zaškolení obsluhy,manuály	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				194 600,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/07	ZS Líbeznice - přípojka telefonu	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 05	Přípojka telefonu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 119	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	13 972	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	15 600	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		49 691	Zařízení staveniště	497
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		49 691	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 187	Ostatní náklady celkem	497
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			PROMINECON PROMINECON CZ a.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 64 05 -09- 2014 	
Základ pro DPH			50 187 Kč	
DPH			10 539 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			60 726 Kč	

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle výkazu výměr k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Poznámka rozpočtáře: Porovnáním situace a výkazu výměr se jeví délka přípojky předimenzovaná, doporučuji prověřit.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/07
Objekt :	IO 05 Přípojka telefonu	ZŠ Líbeznice - přípojka telefonu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 406	0	0	0	0
5 Komunikace	3 068	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 632	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 012	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	15 600	13 972	0
GELKEM OBJEKT	20 119	0	15 600	13 972	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			49 691	0
Oborová přírážka			49 691	0
Přesun stavebních kapacit			49 691	0
Mimostaveništní doprava			49 691	0
Zařízení staveniště		1,0	49 691	497
Provoz investora			49 691	0
Kompletační činnost (IČD)			49 691	0
Rezerva rozpočtu			49 691	0
GELKEM VRN				497

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/07
Objekt :	IO 05 Přípojka telefonu	ZŠ Líbeznice - přípojka telefonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 6,5*0,6*0,7+78,5*0,45*0,7	m3	27,46	110,00	3 020,33
				27,46		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 6,5*0,6*0,7+78,5*0,45*0,7	m3	27,46	10,00	274,58
				27,46		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 6,5*0,6*0,7+78,5*0,45*0,7	m3	27,46	25,00	686,44
				27,46		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m obsyp:6,5*0,6*0,15+78,5*0,45*0,15	m3	5,88	168,00	988,48
				5,88		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 obsyp:6,5*0,6*0,15+78,5*0,45*0,15	m3	5,88	40,00	235,35
				5,88		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp:6,5*0,6*0,55+78,5*0,45*0,55	m3	21,57	65,00	1 402,30
				21,57		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp:6,5*0,6*0,15+78,5*0,45*0,15	m3	5,88	520,00	3 059,58
				5,88		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 obsyp:6,5*0,6*0,15+78,5*0,45*0,15	m3	5,88	180,00	1 059,08
				5,88		
9	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	85,00	8,00	680,00
	Celkem za	1 Zemní práce				11 406,12
Díl: 5		Komunikace				
10	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm 6,5*0,8	m2	5,20	350,00	1 820,00
				5,20		
11	577111114RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm plochy -200 m2 6,5*0,8	m2	5,20	240,00	1 248,00
				5,20		
	Celkem za	5 Komunikace				3 068,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm 6,5*0,8	m2	5,20	230,00	1 196,00
				5,20		
13	919732400U00	Řezání podkladu živického hl 20cm 6,5*2+0,7	m	13,70	101,00	1 383,70
				13,70		
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,29	160,00	366,08
15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,29	210,00	480,48
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	32,03	12,00	384,38
17	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,29	70,00	160,16
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,29	9,00	20,59
19	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	2,29	280,00	640,64
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 632,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	12,65	80,00	1 012,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 012,39
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
21	220280224U00	Mtž kabelu bsdělovacího v trubce 95+5	m	100,00	20,00	2 000,00
				100,00		
22	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	180,00	22,00	3 960,00
23	M220001	Telef.rozvodná skříň MRK 10 vč.mont.materiálu výzbroje, dod.+mont.	soubor	1,00	4 312,00	4 312,00
24	M220002	Zkouška,revize tel.přip.,zaškolení obsluhy,manuály	soubor	1,00	3 700,00	3 700,00
25	28613781	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 40 x 3,7 mm PN 16	m	180,00	35,00	6 300,00
26	34121075a	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 30 x 4 x 0,8 mm	m	5,00	245,00	1 225,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/07
Objekt :	IO 05 Připojka telefonu	ZŠ Líbeznice - přípojka telefonu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	34126169	kabel sdělovací Cu TCEPKPFL 10x4x0,8 č.v.1328010	m	95,00	85,00	8 075,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				29 572,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/08	ZŠ Libeznice - komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
IO 06	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Libeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	770 377	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	770 377		Zařízení staveniště	689
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	770 377		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	771 066		Ostatní náklady celkem	689

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ s.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1		Jméno :	
Datum :		Datum : 05 -09- 2014 04		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		771 066 Kč	
DPH		21,0 %		161 924 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				932 990 Kč	

Poznámka :

Rozpočet a výkaz výměr byl sestaven podle projektové dokumentace k 28.7.2014.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsou uvedené typy použitých materiálů a výrobků pouze zadáním standardu jejich kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem lze použít jakýkoli jiný výrobek stejné kvality. Závazné jsou zároveň všechny podrobné specifikace technologií a výrobků a požadavky na jejich kvalitu uvedené v PD.

Rozpočet je v souladu s vyhláškou 230/2012 zpracován v programu RTS Build Power a oceněn v aktuální cenové úrovni 2014/I. Položky, které nejsou v ceníku RTS (R-položky) byly oceněny individuální kalkulací nebo odborným odhadem.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/08
Objekt :	IO 06 Komunikace	ZŠ Líbeznice - komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	68 873	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	49 897	0	0	0	0
5 Komunikace	460 902	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	137 437	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 268	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	770 377	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			68 873	0
Oborová přírážka			68 873	0
Přesun stavebních kapacit			68 873	0
Mimostaveništní doprava			68 873	0
Zařízení staveniště		1,0	68 873	689
Provoz investora			68 873	0
Kompletační činnost (IČD)			68 873	0
Rezerva rozpočtu			68 873	0
CELKEM VRN				689

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/08
Objekt :	IO 06 Komunikace	ZŠ Líbeznice - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	121101102R00	Zemní práce				
		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	199,01	24,00	4 776,19
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2*3+16*4+9,5*3,5)*0,2$		59,03		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,2$		83,90		
		odkopávky v zeleni: $(11*26+14*2,5/2+18*5/2+16,5*7,8+10*2,5/2+9,5*3,2)*0,2$		104,02		
2	122201102R00	bour.komunikace mimo budovu:- $(25*3+5*3+12*1,5+6*3,5+12*1,5+14,5*1,5+11*1,5+9,5*3+13*2)*0,2$		-47,95		
		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	118,65	51,00	6 051,30
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3$		81,65		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15$		43,14		
		odkopávky v zeleni: $(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1$		18,57		
3	122201109R00	odpočet odkopávek pro objekt:- $((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)$		-24,70		
		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	118,65	14,00	1 661,14
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3$		81,65		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15$		43,14		
		odkopávky v zeleni: $(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1$		18,57		
4	162201102R00	odpočet odkopávek pro objekt:- $((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)$		-24,70		
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	118,65	25,00	2 966,32
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3$		81,65		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15$		43,14		
		odkopávky v zeleni: $(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1$		18,57		
5	162701105R00	odpočet odkopávek pro objekt:- $((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)$		-24,70		
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,65	168,00	19 933,69
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3$		81,65		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15$		43,14		
		odkopávky v zeleni: $(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1$		18,57		
6	167101102R00	odpočet odkopávek pro objekt:- $((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)$		-24,70		
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	118,65	35,00	4 152,85
		plocha pojízdné dlažby: $(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3$		81,65		
		plocha pochozí dlažby: $(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15$		43,14		
		odkopávky v zeleni: $(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1$		18,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/08
Objekt :	IO 06 Komunikace	ZŠ Líbeznice - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet odkopávek pro objekt:- ((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)		-24,70		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3 plocha pochozí dlažby:(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15 odkopávky v zeleni:(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1 odpočet odkopávek pro objekt:- ((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)	m3	118,65 81,65 43,14 18,57 -24,70	10,00	1 186,53
8	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 odkopávky v zeleni:(18*5/2+16,5*7,8+10*2,5/2+9,5*3,2) bour.komunikace v zeleni:(16*3+3*3+7*2+2*7,5/2)	m2	295,10 216,60 78,50	23,00	6 787,30
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2+16*4+9,5*3,5)*0,27+23*3*0,4+9,5*3,5*0,3 plocha pochozí dlažby:(21*2*Pi*1/2+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,15 odkopávky v zeleni:(16,5*7,8+10*2,5/2)*0,11+(9,5*3,2)*0,1 odpočet odkopávek pro objekt:- ((20,8*2*Pi/2*0,9*0,15)+20,8*2*Pi/2*0,9*0,27)	m3	118,65 81,65 43,14 18,57 -24,70	180,00	21 357,52
Celkem za		1 Zemní práce				68 872,85
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
10	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 obrubníky:23*2*Pi- 24+12,5+13,5+13+11+17+15+10+12,5+7*2+10,5+10+34	m	293,51 293,51	170,00	49 897,26
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				49 897,26
Díl: 5	Komunikace					
11	564201111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm plocha pochozí dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)	m2	419,52 419,52	20,00	8 390,41
12	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+16*4+9,5*3,5)	m2	295,17 295,17	26,00	7 674,43
13	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+16*4+9,5*3,5)	m2	295,17 295,17	102,00	30 107,37
14	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm plocha pochozí dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)	m2	419,52 419,52	140,00	58 732,84
15	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+16*4+9,5*3,5)	m2	295,17 295,17	210,00	61 985,76
16	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě plocha pochozí dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)	m2	419,52 419,52	160,00	67 123,25
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě plocha pojízdné dlažby:(21*2*Pi*1/2*3+16*4+9,5*3,5)	m2	295,17 295,17	170,00	50 178,95
18	0050001	Přípl.za přísadu vápna do šterkopísku	m3	16,78	1 820,00	30 541,06

Slepý rozpočet


Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/08
Objekt :	IO 06 Komunikace	ZŠ Líbeznice - komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha pochozí dlažby: (21*2*Pí*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*0,04		16,78		
19	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	440,50	170,00	74 884,39
		plocha pochozí dlažby: (21*2*Pí*1/2*3+11*4,5+7*3+13,5*3+13*4,7+26*1,5+14*1,5/2)*1,05		440,50		
20	592451170	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	309,93	230,00	71 283,65
		plocha pojízdné dlažby: (21*2*Pí*1/2*3+16*4+9,5*3,5)*1,05		309,93		
Celkem za 5 Komunikace						460 902,10
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
21	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	239,75	120,00	28 770,00
		bour.komunikace mimo budovu: (25*3+5*3+12*1,5+6*3,5+12*1,5+14,5*1,5+11*1,5+9,5*3+13*2)		239,75		
22	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	11,50	50,00	575,00
23	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	4,00	460,00	1 840,00
		podezdívka a sloupek bour.plotu: 10*0,4*0,6+0,8*1*2		4,00		
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	113,40	150,00	17 009,46
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	113,40	190,00	21 545,31
26	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 587,55	12,00	19 050,59
27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	113,40	70,00	7 937,75
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	113,40	9,00	1 020,57
29	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	113,40	350,00	39 688,73
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						137 437,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	665,85	80,00	53 267,78
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						53 267,78

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/01n	ZS Libeznice-pavilon - dodatek 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilon prvního stupně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Libeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektit architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektit architekti s.r.o.			
Objednatel	Obec Libeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	14/50
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	11 115	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		11 115	Zařízení staveniště		111
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		11 115	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		11 227	Ostatní náklady celkem		111
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ s.r.o. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1		Jméno :
Datum :			Datum : 04 05 -09- 2014		Datum :
Podpis :			Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %		11 227 Kč
DPH			21,0 %		2 358 Kč
Základ pro DPH			15,0 %		0 Kč
DPH			15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					13 585 Kč

Poznámka :

Dodatek rozpočtu obsahuje doplnění čidel teploty k rozpočtu 14/50/01b ze 4.8.2014.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet : 14/50/01n
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	11 115	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	11 115	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			11 115	0
Oborová přírážka			11 115	0
Přesun stavebních kapacit			11 115	0
Mimostaveništní doprava			11 115	0
Zařízení staveniště		1,0	11 115	111
Provoz investora			11 115	0
Kompletační činnost (IČD)			11 115	0
Rezerva rozpočtu			11 115	0
CELKEM VRN				111

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznících	Rozpočet: 14/50/01n
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				
1	M360001	Čidlo teploty kabelové L=3m EGT354F103 dod.+mont.	kus	1,00	600,40	600,40
2	M360002	Čidlo teploty tyčové L=120mm EGT346F101 dod.+mont.	kus	3,00	1 425,00	4 275,00
3	M360002a	Čidlo teploty tyčové L=225mm EGT347F101 dod.+mont.	kus	4,00	1 560,00	6 240,00
Celkem za:		M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				11 115,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/01m	ZS Líbeznice pavilón - dodatek 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilón prvního stupně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektíl architekti s.r.o.			
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	14/50
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-276 354	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-276 354	Zařízení staveniště	-2 764
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-276 354	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-279 118	Ostatní náklady celkem	-2 764

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ a.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1	Jméno :
Datum :		Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-279 118 Kč
DPH	21,0 %		-58 615 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-337 733 Kč

Poznámka :

Dodatek rozpočtu obsahuje změny výztuže železobet.konstrukcí k rozpočtu 14/50/01b ze 4..8.2014.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/01m
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně		ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-261 019	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-225 903	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	212 023	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 456	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	-276 354	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-276 354	0
Oborová přírážka			-276 354	0
Přesun stavebních kapacit			-276 354	0
Mimostaveništní doprava			-276 354	0
Zařízení staveniště		1,0	-276 354	-2 764
Provoz investora			-276 354	0
Kompletační činnost (IČD)			-276 354	0
Rezerva rozpočtu			-276 354	0
GELKEM VRN				-2 764

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01m
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 2


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	-12,66	20 615,00	-261 018,88
		zákl.deska:- (20,15*20,15*Pl-10,75*10,75*Pl)*0,3*0,125		-34,22		
		21,5574		21,56		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-261 018,88
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	-7,20	20 425,00	-147 045,70
		monolit. část obv.stěny:- (1,56*0,2*2,82*0,125)		-0,11		
		stěna z prolév.tvárnice:- ((8,75*3,2-4,2*2,1-1,05*2,1)*0,09*0,125)		-0,19		
		atika střechy podél atria:- (7,6*2*Pl*0,2*0,15*1,25)		-1,79		
		žb.trámy nad střechou:- (((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3*0,4/2+(8,6+13,4+8,65)*0,45*0,4/2+3,3*2*0,45*0,4)*0,125)		-0,92		
		příčné nosné stěny:- ((9,225*14*0,2*3,2-5,5*0,2*2,1)*0,125)		-10,04		
		stěny střešních světlíků:- (((1,7*2+1,4*2)*0,15*0,625)*42*0,125)		-3,05		
		8,9046		8,90		
3	0030001	Příplatek za provedení stropních nosníků z předpjatého betonu vč.předpínací výztuže	m3	-15,77	5 000,00	-78 857,00
		žb.trámy nad střechou:- ((7,4+7,9+8,4+8,55+8,4+8,2+7,7)*0,3*0,45+(8,6+13,4+8,65)*0,45*0,45+3,3*2*0,45*0,65)		-15,77		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-225 902,70
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	3,71	20 900,00	77 451,22
		strop :- ((20,2*20,2*Pl-7,5*7,5*Pl-1,4*1,4*42)*0,25*0,125)		-31,96		
		35,6702		35,67		
5	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	3,54	20 900,00	74 075,87
		1,3896+2,1547		3,54		
6	421372212R00	Uložení kabelů délky do 15 m pro sílu do 1000 kN	kus	3,00	7 178,20	21 534,60
7	421376112R00	Napnutí svazku drátů dl. do 15 m pro sílu 1000 kN	kus	3,00	3 589,10	10 767,30
8	314537476a	Lano ocelové ST 1670/1860, d 15,7 mm	m	132,30	97,85	12 945,56
		(36+36+54)*1,05		132,30		
9	0040021	Předpínací kanálky ST 6-4 75/21	m	29,40	121,60	3 575,04
		(8+8+12)*1,05		29,40		
10	0040022	Předpínací kotva pasivní H 6-4	kus	3,00	1 345,20	4 035,60
-11	0040023	Předpínací kotva aktivní SO 6-4	kus	3,00	2 546,00	7 638,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				212 023,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	-12,77	114,00	-1 455,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 455,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/01b	ZS Líbeznice-pavilon -dodatek 3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilon prvního stupně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektíl architekti s.r.o.			
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	14/50
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-1 495 387	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-122 535	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	-155 576	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 773 498	Zařízení staveniště	-16 179
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 773 498	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 789 677	Ostatní náklady celkem	-16 179

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ a.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 04	Jméno :
Datum :		Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-1 789 677 Kč
DPH	21,0 %		-375 832 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-2 165 509 Kč

Poznámka :

Dodatek rozpočtu obsahuje odpočty měněných, chybně pojmenovaných nebo vykázaných položek v rozpočtu 14/50/01b ze 4..8.2014.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/01o
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-60 954	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-100 913	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	-731 496	0	0	0
799 Ostatní	0	-602 024	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	-1 149	-47 226	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	-19 451	-50 350	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	-134 976	-24 959	0
GELKEM OBJEKT	0	-1 495 387	-155 576	-122 535	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-1 495 387	0
Oborová přírážka			-1 495 387	0
Přesun stavebních kapacit			-1 495 387	0
Mimostaveništní doprava			-1 495 387	0
Zařízení staveniště		1,0	-1 617 922	-16 179
Provoz investora			-1 617 922	0
Kompletační činnost (IČD)			-1 773 498	0
Rezerva rozpočtu			-1 773 498	0
GELKEM VRN				-16 179

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01o
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / Kč
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721178127R00	Čistící kus Silent PP pro potr.svislé D125	kus	-34,00	404,70	-13 759,80
2	28697080.A	Poklop teleskopický DN 315 D 400 G	kus	-3,00	1 464,90	-4 394,70
3	286971702	Dno šachtové plast. 1000 průchozí 0° KG 200 mm	kus	-3,00	1 316,70	-3 950,10
4	55162219	Střešní vtok DN100 s vyhlívaním vč.příslu.	kus	-7,00	5 549,90	-38 849,30
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-60 953,90
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
5	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 16 mm	m	-155,00	205,20	-31 806,00
6	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	-124,00	226,10	-28 036,40
7	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	-50,00	272,65	-13 632,50
8	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	-68,00	324,90	-22 093,20
9	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm	m	-5,00	376,20	-1 881,00
10	722181214RW8	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 54 mm	m	-17,00	43,70	-742,90
11	722265117R00	Vodoměr domovní SV DN32x260mm, Qn 6,0	kus	-1,00	2 720,80	-2 720,80
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-100 912,80
Díl: 730	Ústřední vytápění					
12	722181213RT9	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-9,00	28,00	-252,00
13	734163157R00	Plnopřtokový filtr, např. IVAR BRA.11.000 DN 32	ks	-3,00	684,00	-2 052,00
14	734245427R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit N5 DN 65	kus	-14,00	686,00	-9 604,00
15	7300001	Vrt pro tepelné čerpadlo dl.130m vyvrtání, pažení, vystrojení, zkoušky, atesty	soubor	-6,00	110 000,00	-660 000,00
16	7300004	Ukončení potrubí k tepel.čerpadlu v kotelně	soubor	-1,00	6 000,00	-6 000,00
17	7300005	Naplnění potrubí nemrznoucí kapalinou	soubor	-1,00	32 000,00	-32 000,00
18	7300006	Tlaková zkouška systému zemních vrtů	soubor	-1,00	4 000,00	-4 000,00
19	7300007	Závěrečná zpráva přim.okruhu tepel.čerpadla vč.dokum.skuteč.provedení	soubor	-1,00	6 500,00	-6 500,00
20	7300008	Geodetické zaměření primárního okruhu tepel.čerp.	soubor	-1,00	7 500,00	-7 500,00
21	7300052	Kaučuková tepelně izolační deska tl.25mm	m2	-19,50	184,00	-3 588,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				-731 496,00
Díl: 799	Ostatní					
22	7990012	Židle žákovská buková stohovatelná dětská	kus	-240,00	427,50	-102 600,00
23	7990013	Židle učitelská buková, stohovatelná	kus	-16,00	712,50	-11 400,00
24	7990014	Židle konferenční buková, stohovatelná studentská	kus	-64,00	361,00	-23 104,00
25	7990015	Stůl - lavice - bukový stůl dětský s ocel.příhrádkou pod deskou	kus	-120,00	1 140,00	-136 800,00
26	7990016	Stůl - katedra - bukový stůl učitelský s ocel.příhrádkou pod deskou	kus	-8,00	28 000,00	-224 000,00
27	7990017	Stůl jídelní - bukový stůl studentský	kus	-16,00	1 995,00	-31 920,00
28	7990018	Stůl pracovní - sborovna	kus	-1,00	3 610,00	-3 610,00
29	7990019	Úložné prostory - skříně	kus	-1,00	11 875,00	-11 875,00
30	7990020	Sedací nábytek - foyer	kus	-20,00	2 280,00	-45 600,00
31	7990021	Odpadkový koš	kus	-15,00	741,00	-11 115,00
	Celkem za	799 Ostatní				-602 024,00
Díl: M21	Elektromontáže					
32	210110040RTa	Ovladač KNX, 6tlačítkový včetně dodávky ovladače, krytu a přísl.	kus	-7 870,00	5,31	-41 767,70
33	210111011RTb	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z vč.dodávky zásuvky do podl.krabice	kus	-38,00	143,64	-5 458,32
34	34536700c	Rámeček pro spínače a zásuvky 4násob.	kus	-20,00	57,45	-1 148,93
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-48 374,95
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
35	M220049	Datový projektor obj.1.55-3.1, rozliš.WXGA1280x800 s el.promít.plátnem 1290x2300mm	soubor	-1,00	50 350,00	-50 350,00

Slepý rozpočet


Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01o
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice-pavilon - dodatek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	34126016a	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 5x1,25	m	-260,00	44,53	-11 578,13
37	34126016b	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 2x1,25	m	-260,00	30,28	-7 873,13
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						-69 801,25
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
38	240080319R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 100 mont.	m	-37,00	157,70	-5 834,90
39	M240003	Tlumič hluku do kruh.potr. 158mm/224mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	-8,00	2 205,90	-17 647,20
40	M240018	Tlumič hluku do kruh.potr. 160mm/224mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	-1,00	1 477,25	-1 477,25
41	42972723.Aa	Mřížka kruhová velikost 225 s regulací vč.rámu a přísl.	kus	-4,00	1 254,00	-5 016,00
42	42972725.Aa	Mřížka kruhová velikost 325 s regulací vč.rámu a přísl.	kus	-72,00	1 805,00	-129 960,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						159 935,35

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/01p	ZS Líbeznice - pavilon - dodatek 4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pavilon prvního stupně		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Líbeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektíl architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektíl architekti s.r.o.			
Objednatel	Obec Líbeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	14/50
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 349 585	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 215 808	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	66 542	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 631 935	Zařízení staveniště	26 319
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 631 935	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 658 254	Ostatní náklady celkem	26 319
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ a.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 04		Jméno :
Datum :		Datum : 05 -09- 2014		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 658 254 Kč
DPH		21,0 %		558 233 Kč
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 216 487 Kč

Poznámka :

Dodatek obsahuje chybějící, opravované nebo doplněné položky nebo položky s doplněným množstvím k rozpočtu 14/50/01b.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/01p
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon - dodatek 4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	61 401	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	118 747	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 169 438	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	18 627	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	18 885	704 415	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	47 657	74 612	0
M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	418 153	0
GELKEM OBJEKT	0	1 349 585	66 542	1 215 808	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 631 935	0
Oborová přírážka			2 631 935	0
Přesun stavebních kapacit			2 631 935	0
Mimostaveništní doprava			2 631 935	0
Zařízení staveniště		1,0	2 631 935	26 319
Provoz investora			2 631 935	0
Kompletační činnost (IČD)			2 631 935	0
Rezerva rozpočtu			2 631 935	0
GELKEM VRN				26 319

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01p ZŠ Líbeznice - pavilon - dodatek 4
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721152330R00	Potrubí vícevrstvé se sníženou hlučností např. Silent PP, svislé D 135x6,0mm	m	34,00	1 125,00	38 250,00
2	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,	kus	1,00	6 513,20	6 513,20
3	28697053.A	Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 200	kus	3,00	1 457,00	4 371,00
4	28697146	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5T PP	kus	3,00	1 457,00	4 371,00
5	286971507	Dno šachtové plast. 600/200mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00	2 050,10	2 050,10
6	28697154	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	1,00	4 623,65	4 623,65
7	55241711	Poklop litina prům. 600/100 B125	kus	1,00	1 221,70	1 221,70
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						61 400,65
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
8	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm	m	155,00	226,10	35 045,50
9	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm	m	124,00	272,65	33 808,60
10	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm	m	50,00	324,90	16 245,00
11	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm	m	68,00	376,20	25 581,60
12	722174316R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 63 mm	m	5,00	874,00	4 370,00
13	722181215RU4	Izolace nálevková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 42 mm	m	17,00	49,40	839,80
14	722265215R0a	Vodoměr domovní DN 40x260mm, Qn 6,0	kus	1,00	2 856,00	2 856,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						118 746,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				
15	722171214R0a	Potrubí z PE-RC, D 40 x 3,7 mm	m	340,00	85,00	28 900,00
16	734163117R00	Filtr přírubový, DN 65 s nav.přírubami	kus	3,00	1 986,00	5 958,00
17	734193215U00	Klapka uzavírací DN 65	soubor	14,00	2 158,00	30 212,00
18	7300017	Konzola s páskem pro zavěšení expanz.nádoby na stěnu	kus	4,00	530,00	2 120,00
19	7300027	Oběhové čerpadlo pro VZT 0,32m3/hod, v.1,5m, 0,008kW, DN15	kus	7,00	5 264,00	36 848,00
20	7300050	Inženýr.činnost pro vrtý a přívod.potr. tepel.čerp zaměření, testy, zkoušky, dozor, měření, dokument.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
21	7300051	Dopravní náklady pro vrtý k tepel.čerpadiům	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
22	7300052	Ustavení vrtných souprav zřízení a likvidace dočasných nájездů a komunikací	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
23	7300053	Vrtání rotačně příklep.technologii se vzduch.výplachem, prům.120-146mm	m	780,00	720,00	561 600,00
24	7300054	Pažení nezpev.hornin, nutné zvětšení vrt.průměru	m	120,00	620,00	74 400,00
25	7300055	Odtěsnění povrch.zvodně jílovým těsněním	m	120,00	380,00	45 600,00
26	7300056	Geotermální vertikální sonda dl.130m dod.+mont.vč.závaží, injektáže a injekt.potrubí	soubor	6,00	21 200,00	127 200,00
27	7300057	Bentonit.směs, min.vodivost 0,6W/mK	soubor	6,00	14 000,00	84 000,00
28	7300058	Tlak.a průtočná zkouška na vrtu před a po injektáži	soubor	12,00	5 800,00	69 600,00
29	7300061	Ukončení potrubí k tepel.čerpadiu v kotelně protaž.do objektu, 2x uzav.klapka	soubor	1,00	17 000,00	17 000,00
30	7300062	Naplnění potrubí nemrznoucí kapalinou vč.dod.kapaliny	litr	1 000,00	42,00	42 000,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						1 169 438,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
31	210010323RT2	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko	kus	1,00	120,00	120,00
32	210110040RTa	Ovladač KNX, 6tlačítkový včetně dodávky ovladače, krytu a přísl.	kus	2,00	5,31	10,61
33	M210011b	Svítilno zářivk. 2x28W 61.1/102 dod.+mont.vč.zářivek	kus	10,00	1 849,65	18 496,50
Celkem za M21 Elektromontáže						18 627,11
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
34	210010005Ra1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 32 mm včetně dodávky trubky PVC 2332	m	575,00	33,00	18 975,00

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01p
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon - dodatek 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	210010006Ra1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 40 mm včetně dodávky trubky PVC 2340	m	150,00	39,00	5 850,00
36	210800105RT2	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x1,5	m	105,00	20,19	2 119,69
37	M220049	Datový projektor obj.1.55-3.1, rozliš.WXGA1280x800 s el.promít.plátnem 1540x2400mm	soubor	1,00	50 350,00	50 350,00
38	M220050	Tabule pro dataprojektor 400x120cm, keram.,křídlová rameno dataprojektoru, pylony 300cm, kombinovaná	kus	8,00	43 990,00	351 920,00
39	M220051	Interakt.dataprojektor 1200x800,kontrast 2000:1 ultrakrátká projekce, čeké menu i SW	kus	8,00	31 900,00	255 200,00
40	M220052	Aktivní reproduktory 2x15W na stěnu	pár	8,00	2 500,00	20 000,00
41	34126016a	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 5x1,5	m	260,00	52,00	13 520,00
42	34126016b	kabel s třídou reakce na oheň B2cas 1d0 2x1,5	m	145,00	37,00	5 365,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						723 299,69
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
43	240080321R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 125 mont.	m	27,00	196,65	5 309,55
44	240080323R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 160 mont.	m	14,00	80,00	1 120,00
45	240080325R00	Potrubí Spiro PA 120305 do d 200 mont.	m	3,00	58,00	174,00
46	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	12,00	266,00	3 192,00
47	M240002	Výfuk./nasáv.koleno do kruh.potrubí prům.312mm se sítím, vč.přisl.,dod.+mont.	kus	1,00	1 296,75	1 296,75
48	M240003a	Tlumič hluku do kruh.potr. 123mm/224mm dl.900mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	8,00	3 027,00	24 216,00
49	M240003b	Tlumič hluku do kruh.potr. 158mm/260mm dl.600mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	16,00	2 312,00	36 992,00
50	M240018a	Tlumič hluku do kruh.potr. 160mm/224mm dl.600mm vč.oplášťení, dod.+mont.	kus	1,00	2 312,00	2 312,00
51	42972723.Ab	Mřížka přívodní 225/75 s regulací do kruh.potrubí vč.rámu a přisl.	kus	1,00	530,00	530,00
52	42972723.Ac	Mřížka odvodní 225/75 s regulací do kruh.potrubí vč.rámu a přisl.	kus	3,00	504,00	1 512,00
53	42972725.Ab	Mřížka přívodní 325/75 s regulací, do kruh.potrubí vč.rámu a přisl.	kus	64,00	621,00	39 744,00
54	42972725.Ac	Mřížka odvodní 325/75 s regulací, do kruh.potrubí vč.rámu a přisl.	kus	8,00	600,00	4 800,00
55	63153840	Deska z minerální vlny TECHROCK 60 ALS tl. 40 mm	m2	3,15	340,00	1 071,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						122 269,30
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				
56	M360002a	Čidlo teploty tyčové L=225mm EGT347F101 dod.+mont.	kus	14,00	1 560,00	21 840,00
57	M360012	Čidlo abs.vlhkosti (0-10V)+tepoty (0-10V) kanálové EGE112F002, dod.+mont.	kus	7,00	11 877,85	83 144,95
58	M360013	Převodník NDIR CO2 a teploty kanálový EGQ212F002, dod.+mont.	kus	7,00	14 255,70	99 789,90
59	M360014	Snímač tlak.dif. s přev. 0-300Pa, 0-10V,lin,disp. EGP100F411, dod.+mont.	kus	14,00	4 547,65	63 667,10
60	M360015	Čidlo teploty přiložené Ni 1000 EGT311F101 dod.+mont.	kus	14,00	703,00	9 842,00
61	M360016	Regulátor tlak.diference 0,05-0,5kPa/0,5-5mbar DDL105F001, dod.+mont.	kus	35,00	859,75	30 091,25
62	M360017	Regulátor teploty protimrazový -5.15 C, Xsd=2 K, 6 TFL201F601, dod.+mont.	kus	7,00	3 944,40	27 610,80
63	M360018	Servopohon 7Nm s pruž.pro zp.chod (90st.=90s), 24V ASF112F122, dod.+mont.	kus	7,00	4 777,55	33 442,85
64	M360019	Servopohon 10Nm (90st.=120s), 2P/3P 24V ASM115F122, dod.+mont.	kus	7,00	2 414,90	16 904,30
65	M360020	Servopohon 10Nm (90st.=60/120s), SUT, 24V ASM115SF132, dod.+mont.	kus	7,00	2 427,25	16 990,75

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/01p
Objekt :	01 Pavilon prvního stupně	ZŠ Líbeznice - pavilon - dodatek 4


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	M360021	Revizní vypínač s pomocným kontaktem pro motor do 1kW, dod.+mont.	kus	14,00	432,25	6 051,50
67	M360022	Ovladač RS485, teplota, korekce teploty, LED programovatelné, AMR-OP31(AMT), dod.+mont.	kus	7,00	1 254,00	8 778,00
Celkem za M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení						418 153,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14/50/03a	ZS Libeznice - přelož. vodovodu - doc.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
IO 01	Přeložka vodovodu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
14/50	Základní škola v Libeznicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektit architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektit architekti s.r.o.			
Objednatel	Obec Libeznice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	14/50
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-14 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 000	Zařízení staveniště	-140
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-14 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 140	Ostatní náklady celkem	-140

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : PROMINECON PROMINECON CZ s.s. Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1	Jméno :
Datum :		Datum : 05 -09- 2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-14 140 Kč
DPH	21,0 %		-2 969 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-17 109 Kč

Poznámka :

Dodatek obsahuje odpočet dodávky trubek chybně uvedených v základním rozpočtu.

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet :	14/50/03a
Objekt :	IO 01 Přeložka vodovodu		ZŠ Líbeznice -přelož.vodovodu -dod.5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-14 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-14 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-14 000	0
Oborová přírážka			-14 000	0
Přesun stavebních kapacit			-14 000	0
Mimostaveništní doprava			-14 000	0
Zařízení staveniště		1,0	-14 000	-140
Provoz investora			-14 000	0
Kompletační činnost (IČD)			-14 000	0
Rezerva rozpočtu			-14 000	0
CELKEM VRN				-140

Slepý rozpočet

Stavba :	14/50 Základní škola v Líbeznicích	Rozpočet: 14/50/03a
Objekt :	IO 01 Přeložka vodovodu	ZŠ Líbeznice -přelož.vodovodu -dod.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	28613810	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 90 x 5,1 x 6000 mm	kus	-40,00	350,00	-14 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				-14 000,00