

## SMLOUVA O DÍLO č. 7/08/2015/SOD

Objednatel : **Město Stochov**  
J.Šípka 486, 273 03 Stochov  
Statutární zástupce : Mgr. Miloslava Becherová  
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923  
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800  
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **Petr Pondělíček**  
se sídlem: U Libeně 1203, 271 01 Nové Strašecí  
zastoupený: Petrem Pondělíčkem  
IČ: 67925511  
DIČ: CZ 7906060690  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 0390484329  
dále jen zhotovitel na straně druhé

### **II. Předmět plnění**

Předmětem plnění výběrového řízení je kompletní rekonstrukce soc. zázemí v 1.NP čp. 434. Jedná se především o bourací práce, výstavba nových dělicích příček, úprava podlahy, výměna původních výplní otvorů a zařizovacích předmětů. Dále je součástí výzvy provedení venkovních úprav spojených s odizolováním objektu. Nedílnou součástí díla je oprava střešního pláště WC vč. klempířských prvků. Součástí poptávky jsou i elektropráce. Všechny práce jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb.. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 403/15, ze dne 20.7.2015.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

## **VI. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku - 36 měsíců  
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.
2. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do ...od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

## **VII. Smluvní pokuty**

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 100,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 100,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

## **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
  - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
  - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednatele a za škody vůči třetím osobám.
  - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele dle zákoníku práce.
  - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřeny dodatek ke smlouvě o dílo.

9. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele a na portále e-zakázky.cz (<http://e-zakazky.cz>)

10. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

|                   |                        |                          |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| za objednavatele: | ve věcech smluvních:   | Mgr. Miloslava Becherová |
|                   | ve věcech technických: | Bc. Daniel Skrčený       |
| za zhotovitele:   | ve věcech smluvních:   | Petr Pondělíček          |
|                   | ve věcech technických: | Petr Pondělíček          |

Ve Stochově dne 14.8.2015



Zhotovitel  
Petr Pondělíček

**PETR PONDĚLÍČEK**  
zednické - obkladačské práce  
271 01 Nové Strašecí, U Libeně 1203  
B 604 553 958  
IČ: 679 25 511 DIČ: CZ7906060690



Objednatel  
Mgr. Miloslava Becherová



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434 - II  
 Lokalita: ul. J. Šípka 387, Stochov  
 Zpracoval: Marek Plicka - stavební rozpočty

Objednatel: Město Stochov

Projektant: ARIPROS s.r.o.

Zhotovitel: Petr Pondělíček, U Libeně 1203, Nové Strašecí, 27101

|                                                                                  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Stavební rozpočet celkem bez DPH:                                                |  | 968 293,00   |
| DPH 21%                                                                          |  | 203 341,53   |
| Cena s DPH                                                                       |  | 1 171 634,53 |
| Zemní práce                                                                      |  |              |
| Povrchové úpravy terénu                                                          |  | 51 057,00    |
| Úprava podloží azákladové spáry                                                  |  | 2 430,00     |
| Stěny a příčky                                                                   |  | 2 414,00     |
| Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)            |  | 11 531,00    |
| Úprava povrchů vnitřní                                                           |  | 1 358,00     |
| Podlahy a podlahové konstrukce                                                   |  | 65 731,00    |
| Výplně otvorů                                                                    |  | 18 072,00    |
| Ostatní konstrukce a práce na potrubním vedení                                   |  | 74 425,00    |
| Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                                                   |  | 800,00       |
| Lešení a stavební výtahy                                                         |  | 24 500,00    |
| Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                       |  | 2 295,00     |
| Bourání konstrukcí                                                               |  | 8 075,00     |
| Přesuny sutí                                                                     |  | 31 452,00    |
| Izolace proti vodě                                                               |  | 39 510,00    |
| Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařízení předměty, rozvod portubí, armatury |  | 32 202,00    |
| Konstrukce truhlářské                                                            |  | 297 837,00   |
| Podlahy z dlaždic                                                                |  | 43 302,00    |
| Obklady keramické                                                                |  | 57 834,00    |
| Nátěry                                                                           |  | 114 931,00   |
| Malby                                                                            |  | 4 800,00     |
| Ostatní přesuny hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                           |  | 8 012,00     |
| Elektromontáže                                                                   |  | 4 425,00     |
|                                                                                  |  | 71 300,00    |

**PETR PONDĚLÍČEK**  
 zednické - obkladačské práce  
 271 01 Nové Strašecí, U Libeně 1203  
 B 604 553 958  
 IČ: 679 25 511 DIČ: CZ7906060690



# Stavební rozpočet

968 293,00

| Zkrácený popis / Varianta                                                                               | M.j. | Množství | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|
| <b>Zemní práce</b>                                                                                      |      |          |           |
| Hloubení nazapažených jam v hornině 1-4-vsakovací odovz do 10 km, uložení na skládku                    | m3   | 6,00     | 51 057,00 |
| Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3-drenáž                                                    | m3   | 32,00    | 9 900,00  |
| Vykopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 - kanalizace                                               | m3   | 3,75     | 8 000,00  |
| Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m                                                            | m3   | 32,00    | 7 600,00  |
| Vpodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 1000 m                                                       | m3   | 10,44    | 2 888,00  |
| Poplatek za skládku zeminy                                                                              | m3   | 16,44    | 2 398,00  |
| Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3                                                        | m3   | 10,44    | 4 383,00  |
| Zásyp jam, rýh a šachet šterkopískem-vsakovacím, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km                 | m3   | 5,00     | 2 398,00  |
| Zásyp ruční se zhutněním                                                                                | m3   | 25,31    | 4 835,00  |
| Obsyp potrubí šterkopískem-kanalizace, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km                           | m3   | 0,75     | 6 975,00  |
| <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                          |      |          |           |
| Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm - vsakovací, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou | m2   | 10,00    | 1 680,00  |
| <b>Úprava podloží azákladové spáry</b>                                                                  |      |          |           |
| Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světlost trub 10 cm                            | m    | 20,00    | 2 430,00  |
| <b>Stěny a příčky</b>                                                                                   |      |          |           |
| Překlád keramický plochý 115x71x1000 mm                                                                 | ks   | 2,00     | 2 414,00  |
| Příčka jednoduchá z cihel keramických P+D tl. 11,5 cm                                                   | m2   | 19,27    | 11 531,00 |
| Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace                                                | m3   | 0,15     | 1 522,00  |
| <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                           |      |          |           |
| Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková                                                             | m2   | 34,39    | 10 009,00 |
| Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková                                                                      | m2   | 149,57   | 1 358,00  |
| Omítka sanitační tl. 25 mm, 1vrstvá - 1.pp                                                              | m2   | 30,78    | 65 731,00 |
| <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                   |      |          |           |
| Mazanina podkladní z betonu C 12/15, tloušťka 10 cm-drenáž                                              | m2   | 12,00    | 10 660,00 |
| Příplatek za žlábek u mazanin 200x100 mm - drenáž                                                       | m    | 20,00    | 43 375,00 |
| Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60mm                                                          | m2   | 7,50     | 11 696,00 |
| <b>Výplně otvorů</b>                                                                                    |      |          |           |
|                                                                                                         |      |          | 18 072,00 |
|                                                                                                         |      |          | 12 140,00 |
|                                                                                                         |      |          | 1 700,00  |
|                                                                                                         |      |          | 4 232,00  |
|                                                                                                         |      |          | 74 425,00 |



|                                                                                           |    |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Okno plastové jednodílné 74x72 cm OS, řetězový otevírač                                   | ks | 3,00   | 10 827,00 |
| Okno palstové jednodílné 74x69 cm OS, řetězový otevírač                                   | ks | 7,00   | 25 263,00 |
| Výměna okna 1,5 m2, oprava ostění parapety, zeď tloušťky 45 cm                            | ks | 10,00  | 2 398,00  |
| Pouzdro pro posuvné dveře jednostrané, do zdiva jednostrané pouzdro 800/1970 mm           | ks | 1,00   | 6 600,00  |
| Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. Do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70x197x11 cm | ks | 8,00   | 18 000,00 |
| Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. Do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm | ks | 4,00   | 9 000,00  |
| Ostatní konstrukce a práce na potrubním vedení                                            | m  | 7,40   | 2 337,00  |
| Drenážní šachtiice normální z PE škopku podzemní                                          | ks |        | 800,00    |
| Hodinové účtovací sazby (HZZ)                                                             | ks | 1,00   | 800,00    |
| HZZ - nezměřitelné práce čl. 17-1a, práce v tarifní třídě 4                               | h  | 100,00 | 24 500,00 |
| Lešení a stavební výtahy                                                                  |    |        |           |
| Lešení lehké pomocné, výška p odlahy do 1,2 m                                             | m2 | 35,00  | 2 295,00  |
| Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                                |    |        |           |
| Přístroj hasící práškový                                                                  | ks | 1,00   | 500,00    |
| Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                    | m2 | 35,00  | 6 825,00  |
| Osazení konzol ve zdivu cihelném                                                          | ks | 1,00   | 500,00    |
| Bourání konstrukcí                                                                        |    |        |           |
| Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                        | m2 | 13,24  | 31 452,00 |
| Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm nad 1 m2                                             | m2 | 6,59   | 575,00    |
| Vybourání kovových dveřních zárubní pl. Do 2 m2                                           | m2 | 18,20  | 4 550,00  |
| Vybourání kovových kójí                                                                   | m2 | 9,50   | 200,00    |
| Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm                                              | m  | 33,57  | 3 860,00  |
| Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%                                        | m2 | 34,39  | 6 190,00  |
| Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%                                          | m2 | 141,32 | 12 012,00 |
| Odesekání vnitřních obkladů stěn                                                          | m2 | 13,44  | 2 075,00  |
| Přesuny sutí                                                                              |    |        |           |
| Vnitřní doprava sutí do 10 m                                                              | t  | 17,09  | 39 510,00 |
| Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m                                           | t  | 17,09  | 4 760,00  |
| Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m                                            | t  | 32,64  | 19 200,00 |
| Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                                         | t  | 130,54 | 0,00      |
| Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                         | t  | 32,64  | 6 030,00  |
| Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                      | t  | 32,64  | 0,00      |

|                                                                                           |    |        |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------------------|
| Poplatek za skládku stavení sutí                                                          |    |        |      |                   |
| <b>Izolace proti vodě</b>                                                                 | t  | 32,64  | 0,00 |                   |
| Pás modifikovaný asfalt např. Elastek 40 special mineral                                  |    |        |      | <b>32 202,00</b>  |
| Pás modifikovaný asfalt např. Glastek 40 special mineral                                  | m2 | 33,60  |      | 5 662,00          |
| Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci          | m2 | 33,60  |      | 7 241,00          |
| Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti - 1.pp                                 | m2 | 28,00  |      | 10 400,00         |
| Separáční folie PE                                                                        | m2 | 17,60  |      | 4 511,00          |
| Přesunn hmot proti vodě, výšky do 6 m                                                     | m2 | 17,60  |      | 3 653,00          |
| <b>Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, rozvod portubí, armatury</b> | t  | 0,36   |      | 735,00            |
| viz příloha instalaterské práce                                                           |    |        |      | <b>297 837,00</b> |
| <b>Otopná tělesa</b>                                                                      |    |        |      | 297 837,00        |
| Otopná tělesa                                                                             |    | 0,00   |      | 0,00              |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                              |    |        |      | 0,00              |
| Dveřní kování (min. cena 450,- Kč/ks                                                      |    |        |      | <b>43 302,00</b>  |
| Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 15 mm                                               | ks | 11,00  |      | 7 150,00          |
| Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 70x197 cm                                              | m2 | 28,56  |      | 3 970,00          |
| Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm                                              | ks | 8,00   |      | 15 920,00         |
| Dveře vnitřní laminované posuvné 1kř. 80x197 cm                                           | ks | 3,00   |      | 5 970,00          |
| Obložení stěn deskami do 1,5 m2-drenáž                                                    | ks | 1,00   |      | 2 600,00          |
| Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm                                                  | m2 | 28,00  |      | 2 542,00          |
| Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm                                                  | ks | 8,00   |      | 800,00            |
| Montáž kliky a štítu                                                                      | ks | 4,00   |      | 1 400,00          |
| Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                          | ks | 11,00  |      | 1 750,00          |
| <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                  | t  | 0,24   |      | 1 200,00          |
| Dlažba keramická - dle výběru (min. cena 350,- Kč/ks)                                     |    |        |      | <b>57 834,00</b>  |
| Vyrovnání podk. Samoniv. Hmotou 315 inter. Nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace            | m2 | 35,52  |      | 12 432,00         |
| Montáž podlah keram., hladké, tmel 30x30 cm flexibilní lepidlo                            | m2 | 34,49  |      | 19 314,00         |
| Spára podlaha - stěna, silikonem                                                          | m2 | 34,49  |      | 14 312,00         |
| Příplatek zaplochu podlah keram. Do 5 m2 jednotl.                                         | m  | 70,95  |      | 7 401,00          |
| Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                         | m2 | 15,15  |      | 2 100,00          |
| Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6m                                            | m2 | 34,49  |      | 1 050,00          |
| <b>Obklady keramické</b>                                                                  | t  | 1,24   |      | 1 225,00          |
| Obkládačka keramická - dle výběru (nim. Cena 320,- Kč/m2)                                 |    |        |      | <b>114 931,00</b> |
|                                                                                           | m2 | 160,78 |      | 51 456,00         |

|                                                               |    |        |                  |
|---------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm          | m2 | 156,10 | 54 635,00        |
| Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně              | m2 | 156,10 | 6 760,00         |
| Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6m                | t  | 2,75   | 2 080,00         |
| <b>Nátěry</b>                                                 |    |        |                  |
| Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický-zárubně      |    |        | <b>4 800,00</b>  |
| <b>Malby</b>                                                  | m2 | 14,30  | 4 800,00         |
| Penetrace podkladu univerzální, 1x                            |    |        | <b>8 012,00</b>  |
| Malba tekutá (omítky), bílá, 2x                               | m2 | 83,54  | 3 759,00         |
| <b>Ostatní přesuny hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m</b> | m2 | 83,54  | 4 253,00         |
| Ostatní přesuny hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m        |    |        | <b>4 425,00</b>  |
| <b>Elektromontáže</b>                                         | t  | 52,06  | 4 425,00         |
| Elektromontáže viz příloha rozvody elektro                    |    |        | <b>71 300,00</b> |
|                                                               |    |        | <b>71 300,00</b> |



# Cenová nabídka - instalatérské práce

|                                                 |                 |    |            |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|------------|------------------|
| HTEM odpadní trubka                             | HT 40x1,8/1000  | 10 | m          | 1 100,00         |
| HTEM odpadní trubka                             | HT 50x1,8/1000  | 25 | m          | 2 950,00         |
| HTEM odpadní trubka                             | HT 75x1,9/1000  | 10 | m          | 1 660,00         |
| HTEM odpadní trubka                             | HT 110x2,7/1000 | 65 | m          | 9 795,00         |
| demontáž stávajícího potrubí                    |                 | 1  | kpl        | 4 000,00         |
| KG kanalizační trubka 125x1000                  | KGR012/100      | 3  | m          | 615,00           |
| zhotovení průrazu a drážky pro rozvodné potrubí |                 | 1  | kpl        | 6 000,00         |
| montáž odpadů                                   |                 | 1  | kpl        | 18 000,00        |
| dopravné                                        |                 | 1  | kpl        | 500,00           |
| ventilační hlavice DN 100 HL 810                |                 | 1  | ks         | 526,00           |
| <b>mezisoučet</b>                               |                 |    | <b>CZK</b> | <b>45 146,00</b> |

|                                                 |                  |     |            |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|-----|------------|------------------|
| termostatický ventil 35l/min.                   |                  | 2   | ks         | 7 240,00         |
| PPR trubka včetně tvarovek a izolace            | 20*3,4 PN 20     | 100 | m          | 14 900,00        |
| PPR trubka včetně tvarovek a izolace            | 25*4,2 PN 20     | 50  | m          | 6 050,00         |
| PPR trubka včetně tvarovek a izolace            | 32*5,4 PN 20     | 20  | m          | 5 400,00         |
| PPR trubka včetně tvarovek a izolace            | 40*6,7 PN 20     | 20  | m          | 7 200,00         |
| PPR trubka včetně tvarovek a izolace            | 50*8,4 PN 20     | 10  | m          | 5 200,00         |
| montáž vodoinstalace                            |                  | 1   | kpl        | 25 000,00        |
| zhotovení průrazu a drážky pro rozvodné potrubí |                  | 1   | kpl        | 7 000,00         |
| dopravné                                        |                  | 1   | kpl        | 2 500,00         |
| rástěnný komplet 20                             |                  | 16  | ks         | 2 480,00         |
| uzavírací armatury                              |                  | 1   | kpl        | 4 750,00         |
| demontáž stávajícího potrubí                    |                  | 1   | kpl        | 2 500,00         |
| proplach a dezinfekce vodovodu                  |                  | 200 | m          | 3 000,00         |
| čerpadlo cirkulační se šroub.                   | Wilo Zirco Z 15A | 1   | ks         | 3 305,00         |
| sestava k čerpadlu                              |                  | 1   | kpl        | 2 014,00         |
| <b>mezisoučet</b>                               |                  |     | <b>CZK</b> | <b>98 539,00</b> |

|                                                                          |  |    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----|------------|-------------------|
| žlozet závěsný - podomýtkový modul,keramika,prkýnko,ovládací tla.        |  | 5  | soubor     | 22 000,00         |
| umyvadlo včetně s baterií a sifonem                                      |  | 13 | soubor     | 24 190,00         |
| ventil roh SANLAND 1/2"                                                  |  | 28 | ks         | 2 380,00          |
| montáž WC                                                                |  | 6  | ks         | 3 900,00          |
| montáž umyvadla včetně baterie                                           |  | 14 | ks         | 8 400,00          |
| prodloužení                                                              |  | 1  | kpl        | 1 600,00          |
| dopravné                                                                 |  | 1  | kpl        | 2 500,00          |
| umyvadlo s radanovým splachováním                                        |  | 6  | ks         | 31 872,00         |
| řídící jednotka                                                          |  | 2  | ks         | 2 880,00          |
| montáž pisoáru                                                           |  | 6  | ks         | 4 200,00          |
| žlozet závěsný - podomýtkový modul,keramika,prkýnko,ovládací tla.pro ZTP |  | 1  | soubor     | 6 600,00          |
| umyvadlo včetně s baterií a sifonem ZTP                                  |  | 1  | soubor     | 5 840,00          |
| výlevka včetně baterie                                                   |  | 2  | soubor     | 8 640,00          |
| lávkoč mýdla chrom 850ml                                                 |  | 14 | soubor     | 7 860,00          |
| rádoba pro papírové ručníky plast bílý                                   |  | 14 | soubor     | 5 810,00          |
| držák toaletního papíru plast bílý                                       |  | 6  | soubor     | 3 780,00          |
| držák látkových ručníků                                                  |  | 14 | soubor     | 1 680,00          |
| radla k WC pro ZTP                                                       |  | 2  | ks         | 5 720,00          |
| montáž koupelnových doplňků                                              |  | 1  | kpl        | 4 300,00          |
| <b>mezisoučet</b>                                                        |  |    | <b>CZK</b> | <b>154 152,00</b> |

Celkem bez DPH  
CZK 297 837,00

**Rozvody elektroinstalace prostor soc. zázemí objektu**  
**ZŠ Stochov J.Šípka č.p.434.**

**Materiál elektro:**

|                       |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| Kabel CYKY 3x1,5      | 200m | 3 400,00         |
| Svítlidla             | 15ks | 30 000,00        |
| Nouzová svítidla      | 3ks  | 3 000,00         |
| Pohybová čidla        | 4ks  | 4 000,00         |
| Spínače               | 8ks  | 1 000,00         |
| Jističe               | 5ks  | 1 600,00         |
| Rozvodné krabice      | 12ks | 300,00           |
| Podružný materiál     |      | 3 000,00         |
| Zemnicí pásek         | 20m  | 1 000,00         |
| Montáž                |      | 22 000,00        |
| Revize                |      | 2 000,00         |
| <b>Celkem bez DPH</b> |      | <b>71 300,00</b> |

Nabídka podle projektové dokumentace z února 2012. Projektant ing. Tomáš Lebr.

Zápis  
z 18. zasedání Rady města Stochov, která se sešla  
dne 20. července 2015 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře  
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Mgr. Miloslava Becherová

Ing. Roman Foršt

Milan Pavlík

Ing. Jindřich Sybera

Mgr. Radek Vlasák

Bohuslava Chytrá

Ing. Bc. Petr Danko

Tajemník Roman Klusák

Ověřovatel:

Mgr. Radek Vlasák

**Program:**

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Technické služby Stochov, s.r.o. -info obchod  
- info provoz
- 3) Prodejní cena – letecké snímky A5
- 4) Úřad práce ČR – zrušení dislokovaného pracoviště
- 5) Výběrová řízení NP - Mírové náměstí čp. 259/4  
- Spinning, U stadionu čp. 531
- 6) Organizační záležitosti
- 7) Kontejnerové stání - ul. J. Šípka (křižovatka s ul. Zborovská)
- 8) Prodej nemovitostí
- 9) Výběrová řízení - Kamerový bod  
- Chodník M. Majerové  
- Muzeum ( sanace přístavby)  
- Rekonstrukce soc. zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434 – II.
- 10) Informace - Oranžová hřiště ČEZ  
- Chodník P. Bezruč
- 11) Projektová dokumentace
- 12) Úpravy vstupů - k bytovým domům  
- ke hřbitovu
- 13) Smlouva o věcném břemeni
- 14) Bytové, nebytové
- 15) Různé

ko. 7. 2015

#### Usnesení 403/15

Rada města po projednání, a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, vybrala pořadí došlých nabídek, v souladu s podmínkami výběrového řízení, na akci „Rekonstrukce soc. zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434 – II“, viz příloha.

Rada města v souladu s předloženou zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce soc. zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434 – II“ odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, panem Petrem Pondělíčkem, Nové Strašecí, U Libeně 1203, za částku 1.171.635,00 Kč vč. DPH, viz příloha.

přít.: 5                      pro: 5

#### K bodu č. 10 – Informace

##### Oranžová hřiště ČEZ, Chodník P. Bezruče

Na základě zaslaného rozhodnutí na akci „Dětské hřiště – vnitroblok F a G“ od společnosti NADACE ČEZ, podal vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, informaci, že správní rada NADACE ČEZ, nevyhověla naší žádosti.

Na základě zaslaného usnesení Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality, sdělil vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, že již neprobíhá trestní řízení, viz příloha.

#### Usnesení 404/15

Rada města po projednání bere informace o neposkytnutí dotace na akci „Dětské hřiště – vnitroblok F a G“, od společnosti NADACE ČEZ, na vědomí a dále Rada města po projednání bere na vědomí informaci o navrácení dokumentace na akci „Oprava chodníku ul. P. Bezruče“, od Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality.

přít.: 5                      pro: 5

#### K bodu č. 11 – Projektová dokumentace

Vedoucí odboru investic, pan Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města na základě předané informace a měření výstupů spotřeby tepla, žádost o provedení projektové dokumentace na akce „Snížení energetické náročnosti BD bl. 100, 102 a 10. Z důvodu přípravy na vyhlášení dotačních titulů a měření výstupů spotřeby tepla doporučuji zpracovat PD pro možnost podání žádosti o dotaci a vyhlášení VŘ.

#### Usnesení 405/15

Rada města po projednání odsouhlasila zajištění cenových nabídek na PD na akce „Snížení energetické náročnosti BD bl. 100, 102 a 10“, z důvodu přípravy na vyhlášení dotačních titulů.

přít.: 5                      pro: 5

#### K bodu č. 12 – Úpravy vstupů – bytové domy, hřbitov

Vedoucí odboru investic, pan Bc. Daniel Skrčený, doporučuje Radě města, na základě provedeného místního šetření a pokračování v ucelování úprav BD a okolí, provést opravu