

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: **Oprava komunikací Lažánky – Holasice**

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: S26-033-0011

Smluvní strany:

Obec Lažánky

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Bankovní spojení, číslo účtu:

kontaktní údaje:

Lažánky 14, 664 71 Lažánky

Lubomírem Katolickým, starostou obce

00281972

KB Brno – venkov, č.ú. 8520641/0100

tel: +420 606 690 327, e-mail: starosta@lazanky.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený:

Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření

Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO:

480 35 599, DIČ: CZ48035599

bankovní spojení:

ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

Kontaktní adresa:

SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno,

Jahodová 60, 620 00 Brno.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech technických:

Vít Sobotka, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí

tel.: +420 607 526 788, e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Název díla: Oprava komunikací Lažánky – Holasice
Místo plnění: Jihomoravský kraj, k.ú. Lažánky u Veverské Bítýšky, Holasice u Veverské Bítýšky
Rozsah prací: Oprava stávajících místních a účelových komunikací na návsi v obci Lažánky ve stávající trase, výškovém a šířkovém uspořádání, kompletní výměna obrubníků, nové uliční vpusti vč. napojení do kanalizace, úpravy sjezdů a vstupů, drobné vegetační úpravy, případná ochrana plynovodu od ul. vpustí.

Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ustanoveními této smlouvy o dílo, a to za následujících podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání, předloženého objednatelem (výkaz výměr, projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Jarolímem z 12/2023). Případné změny, budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

- 1.2. Kromě provedení stavebních prací a dalších činností dle této smlouvy je součástí zhotovení díla také:
- 1.1.1 veškerá bezpečnostní a dopravní opatření,
 - 1.1.2 náklady na zajištění přístupu k nemovitostem při výkopových pracích,
 - 1.1.3 náklady na předepsané zkoušky,
 - 1.1.4 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení, včetně doložení dokladů o kvalitě,
 - 1.1.5 náklady na vytýčení inženýrských sítí

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 2.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: nejpozději 1 den před zahájením prací

Zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele

Ukončení prací a předání díla: do 4 měsíců od výzvy objednatele

- 2.2. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
- při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc.

- 2.3. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby: Termín dokončení výstavby bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran.

3. SMLUVNÍ CENA

- 3.1. Cena za dílo je stanovena dohodou ve výši:
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH: | 5 539 659,05 Kč, |
| DPH 21 %: | 1 163 328,40 Kč, |
| cena včetně DPH: | 6 702 987,45 Kč. |

Cena je stanovena jako definitivní a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným provedením díla.

Předmět plnění dle této smlouvy neslouží k ekonomickým účelům objednatele a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. vyšší daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění (zhotovitel).

- 3.2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele. Splatnost daňového dokladu bude 21 dnů od přijetí faktury objednatelem.
- 3.3. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
 - číslo smlouvy o dílo
 - soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 3.4. Daňový doklad musí být odeslán na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.5. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

4. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 4.2. Zhotovitel vede dle §166 zákona č. 283/2001 Sb., Stavební zákon, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 4.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 4.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 4.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 4.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 4.7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 4.8. Zhotovitel má povinnost upozornit na nesoulad PD nebo výkazu výměr s technickými normami nebo jinými právními předpisy. Bude-li objednatel trvat na provedení prací i přes toto upozornění, budou práce provedeny bez záruky, a tudíž zaniká nárok na reklamaci provedených prací.
- 4.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 5.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací.
- 5.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 6.2. Z důvodů zvláštního zřetele hodných umožní Objednatel Zhotoviteli, na jeho předchozí žádost, provádění stavebních a montážních prací v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
- 6.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn po vzájemné dohodě uzavřít část staveniště pro provoz tak, aby byla zajištěna plynulost a kvalita prováděných prací.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 7.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 7.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 7.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

8. REKLAMACE

- 8.1. Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky,
 - datum zjištění závady,
 - rozsah závady či poškození díla,
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
 - termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamaciích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacie.

U reklamacie, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 8.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

9. ZÁRUKA

- 9.1. Záruka za dílo je stanovena v délce **36 měsíců**.

- 9.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy). Objednatel bere toto upozornění na vědomí.
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi.
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla,
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem,
- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

- 10.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

10. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení;
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení;
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a dále z důvodu prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než 30 dnů.
- 11.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 11.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 11.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 11.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.
- 11.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokuty dle článku 11. této smlouvy.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

13. PLATNOSTI SMLOUVY

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi, resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 15.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 15.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 15.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 15.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Obce Lažánky na jejím jednání dne 9. 4. 2025 usnesením č. 10.

Přílohy: rozpočet

V Lažánkách, dne 16.4.2025
Objednatel:


Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
ICO 00281972 Tel. 549 420 018

Ing. Lubomír Katolický
starosta obce

V Brně, dne 16.4.2025
Zhotovitel:


SWETELSKÝ (173)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Mirko Zeman Ing. Michal Flám
na základě pověření

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

16. 04. 2025


Ing. Hana Podolová



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Mirko Zemana, nar. 9. 5. 1971, bytem Klepačov 209, 678 01

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Ing. Michal Flám, narozen 2.2.1983, bytem Vlčková 197, 763 19 Kašava

Ing. Jan Lakomý, narozen 12.3.1991, bytem Hrušky 295, 683 52 Křenovice u Slavkova

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv nebo souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, vykonaným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan **Ing. Mirko Zeman**.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová

Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2025.04.01
16:35:38 +02'00'

Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Ing.
Radim
Čáp, Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing.
Radim Čáp, Ph.D.
Datum:
2025.03.18
16:13:58 +01'00'

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

Projekt : Oprava komunikací Lažánky - Holasice

Rekapitulace nabídky	Nabídkový rozpočet bez DPH
Objekt	
Větev 1 - Uznatelné náklady	4 204 890,75
Větev 1, Větev 2 - Neuznatelné náklady	1 214 768,30
Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem	5 539 659,05

SINIETELSKÝ ¹⁷³
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

ROZPOČET

Název akce: OPRAVA KOMUNIKACÍ LAŽÁNKY - HOLASICE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE km 0,000000 - 1,124750

Číslo objektu:

Název objektu: VĚTEV 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel: Obec Lažánky, Lažánky 14, 664 71

Zhotovitel: Ing. Petr Jarolím, Elplova 26, 628 00 Brno

Datum: 05/2023

Stupeň: TP

Zakázkové číslo:

Vedoucí projektant: Ing. Petr Jarolím

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Jarolím

Vypracoval:

Rekapitulace

ODDÍL	DODÁVKA	MONTÁŽ	C.HMOTNOST	C.HMOT.SUTI
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 - Zemní práce	3 420,00	319 276,20	9,009	185,224
5 - Komunikace	0,00	3 231 830,00	200,910	0,000
8 - Trubní vedení	0,00	104 504,50	15,537	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 730,00	405 130,05	53,055	181,230
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	144 150,00	4 060 740,75	278,511	366,454
		4 204 890,75		
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00		
HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM		4 204 890,75		
VĚTEV 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY				
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU:		4 204 890,75		
DPH : 21,000 [%]		883 027,06		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH:		5 087 917,81		

P.Č.	CEN	ČÁST	TPV	POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M. J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTVÍ
1	221	B01	K	113154124	ODDÍL 1 - Zemní práce Prázování živič křtu tl 100 mm pruh š. do 1m, plocha do 500m2 výškové napojení nového křtu na silnici III/3865	m2	100,00	360,00 Kč		36 000,00	0,009	23,000
2	221	B01	K	113107042	recyklat ponechat k použití Odstranění podkladu živičných tl do 100 mm překopy ručně překopy větev 1 pro žlabové vpusti	m2	11,20	381,00 Kč		4 267,20	0,000	2,464
3	221	B01	K	113107242	0,8m*(3,5+3,5+3,5m) = 11,2 Odstranění podkladu živičného tl 50-100 mm strojné pl přes 200m2 stávající křt km 0,819 991 - 1,124 750 (oprava v intravilánu)	m2	715,00	75,00 Kč		53 625,00	0,000	157,300
4	221	B01	K	113202111	1071,0m2-(41,455*3,0)-(18,0*3,0) = 893,0m2*80% = 715,0 Vytřhání obrub obrubníků stojatých	m	12,00	120,00 Kč		1 440,00	0,000	2,460
5	001	A02	K	122252205	Odkopávky nerapažené pro silnice v hor. tř. I do 1000 m3 strojné konstrukce v místě p.č. 279/8, konec větve 1, obratiště, krajnic (99,0+61,0+109,0m2)*0,44+970,0m2*0,15 = 264,0	m3	264,00	140,00 Kč		36 960,00	0,000	0,000
6	001	A02	K	129001101	Příplatek zřízení odkopávky v blízkosti inž. sítí (208+0,44+61,0+0,44)*10% = 12,0	m3	12,00	450,00 Kč		5 400,00	0,000	0,000
7	001	A03	K	132254202	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm hor. tř. I skup. 3 do 50m3 strojné žlabové vpusti, přípojka DN 200	m3	11,20	1 200,00 Kč		13 440,00	0,000	0,000
8	001	A06	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3 264,0+11,2 = 275,2	m3	275,20	340,00 Kč		93 568,00	0,000	0,000
9	001	A06	K	162751119	Příplatek přemístění zkd 1000m hor. tř. I, skupina 1-3 výkopová zemina komunikace - skládka do 12km	m3	550,40	15,00 Kč		8 256,00	0,000	0,000
10	001	A07	K	171201221	275,2*2 = 550,4 Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04 (skládkové 1,75 t/m3, bez příměsí)	t	482,00	125,00 Kč		60 250,00	0,000	0,000
11	001	A07	K	174151101	Zsyp jam, rýh, šachet, kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	4,60	150,00 Kč		690,00	0,000	0,000
12	SPC	M	58331289	Kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	9,00	380,00 Kč	3 420,00			9,000	0,000
13	001	A08	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním v hor. tř. I skupina 1-3 se zhutněním konstrukce v místě p.č. 279/8, konec větve 1, obratiště	m2	269,00	20,00 Kč		5 380,00	0,000	0,000
ODDÍL 1 - Zemní práce celkem								3 420,00	319 276,20		9,009	185,224
14	221	A01	K	577144121	ODDÍL 5 - Komunikace Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) tř. I š. >3m tl 5cm vozovka směs dle ČSN - EN 13108-1 ACO 11 50/70	m2	3738,00	388,00 Kč		1 450 344,00	0,000	0,000
15	221	A01	K	573231107	místní komunikace větev 1 dl 1124,750m, obratiště dl 14,250m 2681,0+(1071,0-41,455*3,0)+99,0+109,0 = 3836,0 odpočet část místní km. (94,0+1,0+3,0m2) = -98,0	m2	3855,00	11,00 Kč		42 405,00	2,737	0,000
16	221	A01	K	565145121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) š. >3m tl 6cm směs dle ČSN - EN 13108-1 ACP 16+ 50/70	m2	3855,00	382,00 Kč		1 472 610,00	0,000	0,000
17	221	A01	K	573231107	3738,0m2+(1124,75-26,5-47,16-59,5)*0,06+(1124,75-10-18-6-14-6-18-32,2-37,3-19,3)*0,06 = 3738,0+1939,7*0,06 = 3855,0 Postřik spojovací ze silnič. emulze (PS-C) v množství 0,40 kg/m2	m2	3855,00	11,00 Kč		42 405,00	1,311	0,000
18	221	A01	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SDA 0-63 plochy přes 100m2 tl 15cm konstrukce v místě p.č. 279/8, konec větve 1, obratiště	m2	269,00	180,00 Kč		48 420,00	0,000	0,000
19	221	A01	K	564851113	99,0*(18,0*3,4)+109,0 = 269,0 Podklad ze šterkodrtě SDA 0-63 plochy přes 100m2 tl 17cm	m2	269,00	190,00 Kč		51 110,00	0,000	0,000
20	221	A01	K	597661111	Rigol dlaždný lože bet. tl 100mm z dlažeb kostek drobných v místě obratiště	m2	9,65	1 850,00 Kč		17 852,50	4,832	0,000
21	221	A01	K	569951133	žpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm oboustranná krajnice extravilán, intravilán š. 0,5m	m2	969,85	110,00 Kč		106 683,50	192,030	0,000

[illegible]

ROZPOČET

Název akce: OPRAVA KOMUNIKACÍ LAŽÁNKY - HOLASICE
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE km 1,124750 - 1,166205
km 0,000000 - 0,066164
ČÁST MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Číslo objektu:

Název objektu: VĚTEV 1, VĚTEV 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel: Obec Lažánky, Lažánky 14, 664 71

Zhotovitel: Ing. Petr Jarolím, Elplova 26, 628 00 Brno

Datum: 05/2023

Stupeň: TP

Zakázkové číslo:

Vedoucí projektant: Ing. Petr Jarolím

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Jarolím

Vypracoval:

P.Č.	CEN	ČÁST	TYP	POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTÍ
1	221	B01	D	1	ODDÍL 1 - Zemní práce							
			K	113107242	Odstranění podkladu živícího tl 50-100 mm strojné pl přes 200m2	m2	246,00	75,00 Kč		18 450,00	0,000	54,120
			PP		Plocha intravilán větev 2							
2	001	A02	K	122252205	Odkopávky nezapažené pro silnice v hor. tř. I do 1000 m3 strojné	m3	217,00	140,00 Kč		30 380,00	0,000	0,000
			PP		tř. I (dle ČSN 73 6133) = tř. 1-3 (dle ČSN 73 3050)							
			VV		účelové komunik km 1,124750 - 1,166205; km 0,000000 - 0,066164							
			VV		41,455*(0,2+3,0+0,2)*0,44+41,455*(0,5-0,2+0,5-0,2)*0,15 = 65,8							
			VV		(242,6m2*(79+64)*0,2)+44*(79+64-20)*(0,5-0,2)*0,15 = 119,3+							
			VV		5,0-kryt(246,0m2*0,1) = 100,2							
			VV		(113,0+107,0*0,2) = 135,0+0,38 = 51,0							
3	001	A02	K	129001101	Příplatek střížení odkopávky v blízkosti inž. sítí	m3	21,70	450,00 Kč		9 765,00	0,000	0,000
4	001	A03	K	132254202	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm hor. tř. I skup. 3 do 50m3 strojné	m3	6,20	1 200,00 Kč		7 440,00	0,000	0,000
			PP		uliční vpust, přípojky							
5	001	A06	K	162751117	Vodorovné přemístění do 1000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	223,20	340,00 Kč		75 888,00	0,000	0,000
6	001	A06	K	162751119	Příplatek přemístění zkd 1000m hor. tř. I, skupina 1-3	m3	446,00	15,00 Kč		6 690,00	0,000	0,000
			PP		výkopová zemina komunikace - skládka do 12km							
			VV		(223,2*2) = 446,0							
7	001	A07	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04	t	390,00	125,00 Kč		48 750,00	0,000	0,000
			PP		(skládkové 1,75 t/m3, bez příměsí)							
8	001	A07	K	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,40	150,00 Kč		660,00	0,000	0,000
9		SFC	M	58331289	Kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	7,00	380,00 Kč	2 660,00		7,000	0,000
10	001	A08	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním v hor. tř. I skupina 1-3 se zhutněním	m2	558,00	20,00 Kč		11 160,00	0,000	0,000
			VV		412,0+146,0 = 558,0							
11	001	A08	K	182313101	Vyplnění otvorů tvarnic nebo panelů ornici	m2	113,00	50,00 Kč		5 650,00	0,000	0,000
			PP		srovnatelná položka vyplnění vegetačních tvarnic kamenivem							
12		SFC	M	5834120R	Kamenivo drcené drobné	t	8,00	550,00 Kč	4 400,00		0,000	0,000
			VV		(113,0*0,04)*1,8 = 8,0							
			D	1	ODDÍL 1 - Zemní práce celkem				7 060,00	214 833,00	7,000	54,120
13	271	A01	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,27	4 950,00 Kč		1 336,50	0,621	0,000
			PP		pod uliční vpust							
			VV		(0,266m3/ks*1kus) = 0,27							
14	271	A01	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,80	4 950,00 Kč		3 960,00	1,841	0,000
			PP		odtok šachet uličních vpustí							
			VV		(0,797m3/ks*1kus) = 0,80							
15	271	A01	K	452351101	Bednění podkladních desek, sedel otevřený výkop	m2	1,00	190,00 Kč		190,00	0,006	0,000
			VV		(1,6*0,15)*48str*1kus = 1,0							
16	271	A01	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,00	250,00 Kč		500,00	0,013	0,000
			PP		(1,0*2str)*1kus = 2,0							
			D	4	ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00	5 986,50	2,481	0,000
17	221	A01	K	577144111	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) tř. I š. <3m tl 5cm	m2	465,00	388,00 Kč		180 420,00	0,000	0,000
			PP		vozovka směr dle ČSN - EN 13108-1 ACO 11 50/70							
			VV		účelové komunikace km 1,124750-1,166205; km 0,000000-0,066164							
			VV		(41,455*3,0)+(66,164*2,25+58,95+34,85) = 124,4+242,6 = 367,0							
			VV		část místní komunikace (94,0+1,0+3,0m2) = 98,0							
18	221	A01	K	573231107	Postřik spojovací ze silnič. emulze (P8-C) v množství 0,40 kg/m2	m2	478,00	11,00 Kč		5 258,00	0,339	0,000
19	221	A01	K	565145121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) š. >3m tl 6cm	m2	478,00	382,00 Kč		182 596,00	0,000	0,000
			PP		směs dle ČSN - EN 13108-1 ACP 16+ 50/70							

20	221	A01	K	564851111	VV	465,0m2 + (41,455+41,455m)*0,06+(79,0-5,0-15,0+64,0)*0,06= 478,0	Podklad ze šterkodité ŠDA 0-63 plochy přes 100m2 tl 15cm	m2	408,00	180,00 Kč	73 440,00	0,000	0,000
21	221	A01	K	564851113	VV	367,0m2 + (41,455+41,455m)*0,20+(79,0-5,0-15,0+64,0)*0,20= 408,0	Podklad ze šterkodité ŠDA 0-63 plochy přes 100m2 tl 17cm	m2	412,00	190,00 Kč	78 280,00	0,000	0,000
22	221	A01	K	564851111	VV	367,0m2 + (41,455+41,455m)*0,20+(79,0+64,0)*0,20= 412,0	Průměrná tl. podsypu, plocha vč. rozšíření vrstev	m2	113,00	250,00 Kč	28 250,00	4,520	0,000
23	221	A01	K	564851111	VV	(47,0+1,0+18,0+1,5+14,0+1,5+18,0+1,0) = 113,0	Kladení dlažby z plast vegetač. dlaždic pozem kom se zámk tl 60mm	m2	113,00	460,00 Kč	51 980,00	1,220	0,000
24	221	A01	K	564851011	VV	(113,0m2 * 9ks/m2 = cca 1017 kusů)	Dlažba zatravnovací recyklovací PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2	113,00	460,00 Kč			
25	221	A01	K	564861011	VV		vyšší zatížení osobní, nákladní auta (max zatížení 1 do 350t/m2)	m2	113,00	250,00 Kč			
26	221	A01	K	569951133	VV	113,0m2+(1,47+1,1+1,5+18+1,5+1,5+14+1,5+1,5+18+1)*0,3 = 146,0	Podklad ze šterkodité ŠDA 0-63 plochy do 100m2 tl 15cm	m2	146,00	300,00 Kč	43 800,00	0,000	0,000
27	221	A01	K	569951133	VV		Podklad ze šterkodité ŠDA 0-63 plochy do 100m2 tl 20cm	m2	103,00	110,00 Kč	11 330,00	33,372	0,000
28	221	A01	K	569951133	VV		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	103,00	110,00 Kč			
29	221	A01	K	569951133	VV		krajnice intravilán	m2	103,00	110,00 Kč			
30	221	A01	K	569951133	VV		(41,445+41,445+79,0+64,0-5,0-20,0m)*0,50m = 103,0 m2	m2	103,00	110,00 Kč			
31	221	A01	K	569951133	VV		ODDíl 5 - Komunikace celkem	m2	103,00	110,00 Kč			
32	221	A01	K	569951133	VV		ODDíl 8 - Trubní vedení	m2	103,00	110,00 Kč			
33	221	A01	K	569951133	VV		Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců dno vysoké s kalištěm	kus	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00	0,125	0,000
34	221	A01	K	569951133	VV		Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruž horní pro mříž	kus	1,00	950,00 Kč	950,00	0,031	0,000
35	221	A01	K	569951133	VV		Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruž středová 290 mm	kus	1,00	970,00 Kč	970,00	0,031	0,000
36	221	A01	K	569951133	VV		Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruž středová 590 mm	kus	1,00	1 250,00 Kč	1 250,00	0,031	0,000
37	221	A01	K	569951133	VV		Osazení vpusti uliční DN 500 z bet. dílců skruž průběž s výtokem	kus	1,00	1 360,00 Kč	1 360,00	0,031	0,000
38	221	A01	K	569951133	VV		Vpust uliční DN 500 - skruž spodní s kalištěm 50/49/6,5 cm KV	kus	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00	0,175	0,000
39	221	A01	K	569951133	VV		Vpust uliční DN 500 - skruž průběžná nízká 50/29/6,5 cm SN	kus	1,00	700,00 Kč	700,00	0,076	0,000
40	221	A01	K	569951133	VV		Vpust uliční DN 500 - skruž průběžná vysoká 50/59/6,5 cm SV	kus	1,00	900,00 Kč	900,00	0,155	0,000
41	221	A01	K	569951133	VV		Vpust uliční DN 500 - skruž průběžná vysoká 50/59/6,5 cm SO 15	kus	1,00	900,00 Kč	900,00	0,170	0,000
42	221	A01	K	569951133	VV		Osazení mříží litinových vč rámu a košu pro třídu D400, E600	kus	1,00	1 850,00 Kč	1 850,00	0,217	0,000
43	221	A01	K	569951133	VV		Mříž vtoková s rámem pro UV 500x500, litina , zatížení D 400	kus	1,00	5 500,00 Kč	5 500,00	0,108	0,000
44	221	A01	K	569951133	VV		Kanalizační potrubí z PVC tuhost tř SN8 DN 200	m	1,00	2 450,00 Kč	2 450,00	0,044	0,000
45	221	A01	K	569951133	VV		propojení žvč a UV	m	1,00	2 450,00 Kč			
46	221	A01	K	569951133	VV		Mříž kameninových tvarovek jednoosých s integr. těsněním OV DN 150	kus	2,00	366,00 Kč	732,00	0,000	0,000
47	221	A01	K	569951133	VV		Koleno kameninové glazované s integr. spojem KK DN150mm 45°	kus	1,00	740,00 Kč	740,00	0,010	0,000
48	221	A01	K	569951133	VV		Koleno kameninové glazované s integr. spojem KK DN150mm 60°	kus	1,00	650,00 Kč	650,00	0,010	0,000
49	221	A01	K	569951133	VV		Obetonování potrubí stok betonem tř. c 30/37 otevř. výkop	m3	0,90	4 950,00 Kč	4 455,00	2,252	0,000
50	221	A01	K	569951133	VV		obetonování žlabových vpustí	m3	0,90	4 950,00 Kč			
51	221	A01	K	569951133	VV		(0,55*0,20+0,20*0,10/2)*7,0 = 0,9	m2	4,80	190,00 Kč	912,00	0,019	0,000
52	221	A01	K	569951133	VV		Bednění pro obetonování potrubí otevř. výkop	m2	4,80	190,00 Kč	912,00	0,019	0,000
53	221	A01	K	569951133	VV		(7,0*0,3m)*2str*(0,6*0,3m)*3str = 4,8	m2	4,80	190,00 Kč	912,00	0,019	0,000
54	221	A01	K	569951133	VV		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm hrnce, šoupěte, hydrantu	kus	1,00	4 250,00 Kč	4 250,00	0,311	0,000
55	221	A01	K	569951133	VV		ODDíl 8 - Trubní vedení celkem	kus	1,00	4 250,00 Kč	4 250,00	0,311	0,000
56	221	A01	K	569951133	VV		ODDíl 8 - Trubní vedení celkem	kus	1,00	4 250,00 Kč	4 250,00	0,311	0,000
57	221	A01	K	569951133	VV		ODDíl 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	20,00	395,00 Kč	7 900,00	3,108	0,000
58	221	A01	K	569951133	VV		Osazení silnic. obrubníku B stojatého s opěrou do lože C 25/30	m	20,00	395,00 Kč	7 900,00	3,108	0,000
59	221	A01	K	569951133	VV		Silnicní betonový obrubník nájezdový 1000/150 II N nat	m	21,00	165,00 Kč	3 465,00	1,014	0,000
60	221	A01	K	569951133	VV		(5,0+15,0) = 20,0*1,02 = 21 ks	m	204,00	385,00 Kč	78 540,00	26,418	0,000
61	221	A01	K	569951133	VV		Osazení chodník. obrubníku B stojatého s opěrou do lože C 25/30	m	204,00	385,00 Kč	78 540,00	26,418	0,000
62	221	A01	K	569951133	VV		oddělení a lemování ploch z vegetačních tvárnic	m	204,00	385,00 Kč	78 540,00	26,418	0,000
63	221	A01	K	569951133	VV		(1,47m)*2str+(1,5+18m)*2str+(1,5+14m)*2str+(1+18m)2str = 204,0	m	206,00	165,00 Kč	33 990,00	11,561	0,000
64	221	A01	K	569951133	VV		Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat	m	204,0	165,00 Kč	33 990,00	11,561	0,000
65	221	A01	K	569951133	VV		204,0*1,01 = 206 ks	m	206,00	165,00 Kč	33 990,00	11,561	0,000

49	221	A01	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky z betonu prostého tř. C 25/30	m3	2,30	4 220,00 Kč		9 706,00	5,190	0,000
			PP		zvětšené lože obrub							
			VV		$(0,25 \cdot 0,05 \cdot 20,0m) + (0,20 \cdot 0,05 \cdot 204,0m) = 2,3$							
50	221	A01	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci netkaná m.h. 300-500 g/m2	m2	580,0	75,00 Kč		43 500,00	0,475	0,000
			PP		v ceně započteny náklady na položení a dodání geotextilie							
			PP		viz podklad ŠD							
			VV		$(412,0+146,0) = 558,0+1,04 = 580,0$							
51	221	B01	K	919735123	Řezání beton krytu hl 100-150 mm	m	0,60	300,00 Kč		180,00	0,000	0,000
			PP		řezání beton. obrub							
52	221	A01	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s roštěm š. přes 200mm	m	7,00	1 120,00 Kč		7 840,00	3,067	0,000
			VV		$\Sigma V 5, 6 (5,0+2,0) = 7,0$							
53		SPC	M	59227102	Žlab odvodňovací z polymerbet bez spádu dna, pozink hr., š 150mm	m	5,00	3 020,00 Kč	15 100,00		0,165	0,000
			PP		dl. 1,0 m							
54		SPC	M	59227110	Žlab odvodňovací z polymerbet bez spádu dna, pozink hr., š 300mm	m	2,00	3 140,00 Kč	6 280,00		0,139	0,000
			PP		dl. 1,0 m							
55		SPC	M	56241025	Rošt místkový D400 litina pro žlab š 150mm,	m	5,00	2 800,00 Kč	14 000,00		0,065	0,000
			PP		bez rychlouzávěru, dl. 0,5m (10ks)							
56		SPC	M	56241042	Rošt místkový D400 litina pro žlab š 300mm	m	2,00	2 900,00 Kč	5 800,00		0,076	0,000
			PP		bez rychlouzávěru, dl. 0,5m (4ks)							
57		SPC	M	59227028	Čelo plné na začátek a konec žlabu polymerbet. š 300mm	kus	1,00	450,00 Kč	450,00		0,010	0,000
58		SPC	M	5922705R	Čelo s odtokem na konec žlabu polymerbet. š 300mm	kus	1,00	450,00 Kč	450,00		0,004	0,000
59	221	B01	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1km	t	54,12	120,00 Kč		6 494,40	0,000	0,000
			VV		$246,0m^2 \cdot 0,220t/m^2 = 54,12$							
60	221	B01	K	997221559	Přípl ŽKO 1km vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	108,24	10,00 Kč		1 082,40	0,000	0,000
			PP		odvoz na skládku do 12km $(54,12 \cdot 2) = 108,24$							
61	221	B01	K	997221875	Poplatek za uložení odpadu na skládce asfaltového kódu 17 03 02	t	54,12	50,00 Kč		2 706,00	0,000	0,000
62	221	A01	K	998225111	Přesun hmot pozemní komunikace	t	156,16	200,00 Kč		31 232,00	0,000	0,000
			D	9	ODBÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				79 535,00	189 180,80	51,292	0,000

Rekapitulace

ODDÍL	DODÁVKA	MONTÁŽ	C.HMOTNOST	C.HMOT.SUTI
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA				
1 - Zemní práce	7 060,00	214 833,00	7,000	54,120
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	5 986,50	2,481	0,000
5 - Komunikace	51 980,00	631 624,00	91,431	0,000
8 - Trubní vedení	12 890,00	21 679,00	3,796	0,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 535,00	189 180,80	51,292	0,000
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	151 465,00	1 063 303,30	156,000	54,120
		1 214 768,30		
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00		
HLAVNÍ A POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA [ZRN] CELKEM		1 214 768,30		
VĚTEV 1, VĚTEV 2 - NEUZINATELNÉ NÁKLADY				
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU:		1 214 768,30		
DPH : 21,000 [%]		255 101,34		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH:		1 469 869,64		

ROZPOČET

Název akce: OPRAVA KOMUNIKACÍ LAŽÁNKY - HOLASICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE km 0,000000 - 1,124750

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE km 1,124750 - 1,166205

km 0,000000 - 0,066164

Číslo objektu:

Název objektu: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: Obec Lažánky, Lažánky 14, 664 71

Zhotovitel: Ing. Petr Jarolím, Elpova 26, 628 00 Brno

Datum: 05/2023

Stupeň: TP

Zakázkové číslo:

Vedoucí projektant: Ing. Petr Jarolím

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Jarolím

Vypracoval:

Rekapitulace

ODDÍL	DODÁVKA	MONTÁŽ	C.HMOTNOST	C.HMOT.SUTI
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ODDÍL 0 - Všeobecné položky)				
012 - Geodetické práce před výstavbou		10 000,00		
012 - Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě		15 000,00		
013 - Projektová dokumentace stavby		20 000,00		
034 - Zabezpečení staveniště		25 000,00		
034 - Dopravní značení		30 000,00		
049 - Ostatní inženýrská činnost		20 000,00		
VEDLEJŠÍ ČINNOSTI A NÁKLADY CELKEM		120 000,00		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU:		120 000,00		
DPH : 21,000 [%]		25 200,00		
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU S DPH:		145 200,00		

LAZALY

P.C.	CEN	TYP	ČÁST	POLOŽKA	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	DODÁVKA	C. HMOTNOST	C. HMOT. SUTTI
ODDÍL 0 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY											
1	000	K	A02	012103000	01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						
		PP			012 Geodetické práce před výstavbou						
					Určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího vedení inženýrských sítí (určení ochranného pásma sítí)	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
2	000	K	A02	012203000	012 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě						
		PP			Geodetické zaměření v obci, vytýčení stavby a jiné geodet. práce během výstavby, zaměření skutečného provedení stavby.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
3	000	K	A02	013203000	013 Projektová dokumentace stavby						
		PP			Náklady na vyhotovení projektové dokumentace stavby, předání na papírovém podkladu, elektronicky na CD ve formátu .dgn a .pdf.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
4	000	K	A02	034003000	03 - Zařízení staveniště						
		PP			034 Zabezpečení staveniště						
					Označení stavby na vstupu a výjezdu, informační tabule s identifik. údaji stavby a se šítkem o povolení stavby dle platné legislativy, ohraničení staveniště po obvodu, hrazení výkopů, osvětlení.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
5	000	K	A02	034303000	034 Dopravní značení						
		PP			Dopravní inženýrské opatření na staveništi a v okolí dotčeném stavbou, jeho údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení prací (kompletní přechodné dopravní značení).	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
6	000	K	A02	049103000	04 - Inženýrská činnost						
		PP			049 Ostatní inženýrská činnost						
					Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby (vyřízení povolení a stanovení podmínek pro práce v ochranných pásmech inženýrských sítí).	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
ODDÍL 0 - Všeobecné položky celkem											
									120 000,00		