



STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128

E-mail: toscher@stavonatender.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/331/21-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
13. prosince 2021

**Věc: Kamenička – splašková kanalizace
- II. vysvětlení zadávací dokumentace**

S odvoláním na písemné dotazy účastníků zadávacího řízení Vám, v zastoupení zadavatele – Městys Kamenice, v souladu s odst. 2. písm. e) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění dotazu č. 1:

Ve výpise prací DSO 100.2 je položka č.3. "Přemístění stávající tlakové stanice a její navrácení na původní místo" Tato položka je popsána velmi stroze a v TZ je podobný popis. Žádám o vysvětlení, kde se nachází původní ČS a kam se přemísťuje včetně důkladného popisu stávající ČS.

Vysvětlení č. 1:

Viz přílohy - upravený soupis prací a upravená Technická zpráva D.1.-0.

Znění dotazu č. 2:

Objekt DSO 101.1 - Kanalizační potrubí

79	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	8,00
----	--------------	---	---	------

Žádáme o doplnění šířky žlabu a jakým způsobem bude řešeno odvedení vody?

Vysvětlení č. 2:

Viz přílohy - upravený soupis prací a upravená Technická zpráva D.1.-0.

Znění dotazu č. 3:

Objekt DSO 100.2 - Čerpací stanice na síti

3	110889001T00	Přemístění stávající tlakové stanice a její navrácení na původní místo	kus	1,00
---	--------------	---	-----	------

Množství : 1

1,00

Součástí prací na položce jsou všechny související práce :

- demontáž a přemístění vlastní tlakové nádrže :
- odstranění betonových podpěr :
- odpojení a zajištění potrubí :
- odpojení a zajištění kabeláže (včetně topného kabelu potrubí) :
- zpětné osazení betonových podpěr :
- osazení nádrže :
- zpětné připojení potrubí :
- zpětné připojení kabeláže :

Výřez z TZ:

Další přípravné práce – Součástí položky je dočasné přemístění stávající tlakové stanice a její navrácení na původní místo. Součástí prací na položce jsou všechny související práce – např. demontáž a přemístění vlastní tlakové nádrže, odstranění betonových podpěr, odpojení a zajištění potrubí, odpojení a zajištění kabeláže (včetně topného kabelu potrubí), zpětné osazení betonových podpěr, osazení nádrže, zpětné připojení potrubí a kabeláže apod.

Chtěli bychom požádat zadavatele o sdělení informace kde se tlaková nádrž nachází a hlavně další specifikaci této tlakové nádrže. Žádáme o doplnění specifikace a rozměrů tlakové nádrže vč. výkresové dokumentace.

Vysvětlení č. 3:

Viz přílohy - upravený soupis prací a upravená Technická zpráva D.1.-0.

Znění dotazu č. 4:

Objekt DSO 100.2 - Čerpací stanice na síti

58	711491171RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	8,90
59	711491172RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	8,90
60	711491271RZ2	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	64,50
61	711491272RZ2	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	64,50
62	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	7,06

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace materiálu, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek.

Vysvětlení č. 4:

Viz příloha - upravený soupis prací.

Znění dotazu č. 5:

V soupisu prací je uveden materiál ze štěrkopísku. Jedná se o lože a obsyp.

Např. v obj. DSO 100.1 - Kanalizační potrubí

54	58337310R	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	t	7 507,58
71	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	348,08

V blízké lokalitě se nachází pouze drcené kamenivo a štěrkopísek by se musel dovážet z velké dálky. Umožní zadavatel nahrazení jiného vhodného materiálu pro obsyp a lože než je uveden v soupisu prací?

Vysvětlení č. 5:

Materiál pro lože a obsyp bude použitý v souladu s pokyny výrobce trubního materiálu.

Znění dotazu č. 6:

DSO 100.4.3 - Opravy komunikací a zpevněných ploch - odbočné stoky

37	900111001X00	Demontáž a opětovná montáž oplocení včetně soklu	soubor	26,00
----	--------------	--	--------	-------

Oplocení bude včetně soklu demontováno případně odstraněno a po realizaci kanálu bude oplocení uvedeno do původního stavu : 8+1+2+1+4+1+2+2+4+1

26,00

Pro zajištění porovnatelnosti nabídek žádáme zadavatele o upřesnění této položky. Uchazeč není schopen ocenit soubor, když neví z čeho se soubor skládá. Žádáme zadavatele o doplnění parametrů jako jsou materiál, metry, výška.

Vysvětlení č. 6:

Viz příloha - upravený soupis prací.

Znění dotazu č. 7:

Objekt DSO 101.1 - Kanalizační potrubí

124	879277002T00	Převedení průtoku přiváděného do prostoru výstavby stávající kanalizací	m	30,00
-----	--------------	---	---	-------

Převedení kanalizace (A6) : 5,0

5,00

Převedení kanalizace (A5 - prodloužení) : 5,0

5,00

Převedení kanalizace (D - přeložka) : 20,0

20,00

Začátek provozního součtu
Specifikace :
- D+M plastového potrubí, DN250 uchyceného k pažení
výkopu :
- D+M potrubí včetně nezbytných tvarovek, realizace a
zpětné (vodotěsné) zapravení prostupu ve stávajícím potrubí
DN1200 :
- demontáž potrubí, přesun hmot a další související práce :
Konec provozního součtu

Pro zajištění porovnatelnosti nabídek žádáme zadavatele o přesnou specifikaci této položky. Položka se skládá z 30 m, ale uchazeč není z popisu této položky schopen určit o jaké práce a jaké výměry. Žádáme zadavatele o uvedení přesné specifikace této položky.

Vysvětlení č. 7:

Jedná se o uložení 30 m plastového potrubí provizorním způsobem v rámci pažené rýhy pro výkop kanalizačního potrubí.

Znění dotazu č. 8:

Objekt DSO 101.1 - Kanalizační potrubí

62	285992001T00	Zajištění stability stávajícího svahu včetně dokumentace a projednání	kpl	1,00
Stoka A5 - Prodloužení v Kamenici (v celém rozsahu navrženého prodloužení) : 1				1,00

Pro zajištění porovnatelnosti nabídek žádáme zadavatele o přesnou specifikaci této položky. Uveďte prosím v jakém rozsahu a jakým způsobem se bude svah zajišťovat.

Vysvětlení č. 8:

Viz přílohy - upravený soupis prací a upravená Technická zpráva D.1.-0. Požadavek na tuto položku byl odstraněn.

Znění dotazu č. 9:

V předloženém soupisu prací nejsou uvedeny tlakové zkoušky pro výtlač. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do soupisu prací.

Vysvětlení č. 9:

Viz příloha - upravený soupis prací.

Znění dotazu č. 10:

Při kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili několik nesrovnalostí, zejména v objektu Opravy komunikací a zpevněných ploch.

- Ve výkazu výměr chybí položky pro provizorní opravu asphaltových komunikací (tato oprava je popsána v technické zprávě).
- Ve výkazu výměr chybí položka pro opravu komunikací metodou recyklace za studena (viz technická zpráva, výkresy a vyjádření KSÚS ze dne 6.9.2021).
- Ve vyjádření KSÚS bod 10 je uvedena vrstva celoplošné opravy komunikace (v celé šíři vozovky) – ACO 11+ v tl. 4 cm. Ve výkazu výměr jsme tuto položku nenašli.
- Ve výkazu výměr chybí položky pro těsnění spár asphaltovou zálivkou.

Objasní zadavatel tyto rozpory?

Vysvětlení č. 10:

Viz příloha - upravený soupis prací. ACO 11+ je v projektové dokumentaci uvažována v tl. 5 cm.

Znění dotazu č. 11:

V odpovědi zadavatele na dotaz č. 4 – I. vysvětlení zadávací dokumentace je uvedeno ohledně kalového zákrytu, že jde o obvyklý požadavek správce komunikace. Ovšem ve vyjádření správce krajské komunikace KSÚS Vysočiny není o kalovém zákrytu žádná zmínka. Objasní zadavatel tento rozpor?

Vysvětlení č. 11:

Žádáme účastníky zadávacího řízení o ocenění položky týkající se kalového zákrytu.

Na základě výše uvedených vysvětlení v příloze přikládáme upravenou, platnou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Platná verze tohoto soupisu prací – příloha s názvem: Uprava2 Soupis prací.xlsx, plně nahrazuje původní soupis prací, žádáme účastníky zadávacího řízení o ocenění výše uvedeného souboru!!!

Toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně příloh, je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Kamenička – splašková kanalizace“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně příloh, uveřejněno na profilu zadavatele - <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/98447b47-14ba-45ea-8871-414c5939d642>.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti

Přílohy: Uprava2_Soupis_praci.xlsx
 Uprava2_D.1.-0 KKA_DSP-kanal.pdf