

Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.10.2013

Stavba : 213007/2013

Zateplení MS Měřičkova

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu bez rezervy rozpočtu			0

Rezerva 4,96 cekem bez DPH	0	0
DPH	0	0
Rezerva celkem s DPH	0	0

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu s rezervou rozpočtu			0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení objektu	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 MŠ Měřičkova - komplet	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
21-M Elektromontáže		0	0	0	0	0
27 Základy		0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení		0	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny		0	0	0	0	0

713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
783	Dokončovací práce - nátěry		0	0	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby		0	0	0	0	0
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy		0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Dokumentace skutečného provedení	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	MŠ Měřičkova - komplet	JKSO
Objekt			SKP
01	Zateplení objektu		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
213007/2013	Zateplení MŠ Měřičkova		Náklady na m.j. 0
Projektant	CIPRYS s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	0
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřičkova	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřičkova - komplet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
21-M Elektromontáže	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	0	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	0	0	0	0
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřičkova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřičkova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11-01	Provedení sondy střešního pláště	kpl	1,00		
2	11-PPS-01	D+M billboardu 5100x2400 - označení stavby	ks	1,00		
3	11-PPS-02	D+M pamětní desky 300x400	ks	1,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 1		Zemní práce				
4	113107132R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.do 30 cm okap chodník	m2	72,21		
		okap chod: 144,41*0,5		72,21		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,22		
		144,41*0,5*0,1		7,22		
6	181300010RAV	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	135,20		
		(120+13,2+2)*1		135,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 21-M		Elektromontáže				
7	210 p.c.01	Výměna svislých svodů hromosvodu vč. výměny kotevních prvků	m	59,00		
8	210 p.c.02	Výměna vodorovných rozvodů hromosvodu vč. výměny kotevních prvků	m	200,00		
	Celkem za	21-M Elektromontáže				
Díl: 27		Základy				
9	275321515R00	Základové patky a bloky ŽB B30	m3	0,83		
		Patky pro ukotvení záchytného systému				
	Celkem za	27 Základy				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
10	601011112RT3	Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	55,22		
		- po odstranění garnyží				
		184,05*0,3		55,22		
11	601021143RT2	Omítka stropů štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	55,22		
		- po odstranění garnyží				
		184,05*0,3		55,22		
12	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	578,45		
13	6124561pc	Očištění a vyspravení povrchu stěn pod zateplovací systém a novou omítku	m2	967,80		
		Očištění a vyspravení povrchu stěn pod zateplovací systém a novou omítku (rozsah vyspravení cca 5 %)				
14	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky antivandalské opatření	m	20,00		
		10*2		20,00		
15	6204729pc	Vyrovnání podkladu podhledů pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou s opravou podkladní om	m2	44,88		
		Vyrovnání podkladu podhledů pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou s opravou podkladní omítky do 10 %				
16	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	360,31		
17	622405912	KZS soklová lišta tl 1,0 mm	m	144,41		
18	622405932	KZS rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou	m	45,80		
19	622405941	KZS začišťovací okenní lišta	m	356,05		
20	622405942	KZS začišťovací parapetní lišta	m	212,40		
21	622406111U09	Odpočet omítky silikonové - parapety	m2	53,10		
		odpočet parapetů:212,4* ,25		53,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřickova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřickova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	622421306RZ1	Zateplovací systém XPS tl. 100 mm bez omítky - jen zatepl. systém a stěrka Sokl (200 mm do země + 400 mm nad zem):(159+12,5)*0,6	m2	102,90 102,90		
23	622471317R00	Mozaiková omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2 - do výšky základové lišty fasády ! - vč. penetrace Sokl (200 mm do země + 400 mm nad zem):(159+12,5)*0,4	m2	68,60 68,60		
24	622753111U00	KZS dilatační lišta průběžná	m	15,56		
25	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	127,00		
26	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	127,00		
27	62047151pc	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená dle fasádního systému 967,8020-(159+12,5)*0,2 nezatepované kce:26,04	m2	959,54 933,50 26,04		
28	6224052pc01	KZS stěn budov deskami z EPS-F tl 30 mm omítka silikon zvlášť, D+M, ostění, nadpr, parapet	m2	154,79		
29	6224052pc02	KZS stěn budov deskami z EPS-F tl 150 mm omítka silikon zvlášť, D+M odpočet od pův projektu, průměr:768,132-(159+12,5)*0,2+15	m2	748,83 748,83		
30	6224052pc03	KZS stěn budov - MW tl. 30 mm omítka silikon zvlášť, D+M Podhled ze dvora: 6,275*1,885*2 Podhled ze dvora: 6,9*1,8*2 Hlavní vstupy: 6,25*1,2*2	m2	63,50 23,66 24,84 15,00		
31	6224052pc04	Větrací mřížka žár. zink. ocel, antikoroz úprava otvoru na nový líc KZS, D+M	m2	6,00		
32	6224052pc05	Přeložení zvonkového tabla D+M	kus	2,00		
33	6224052pc06	Demontáž zařízení VZT fasády, úprava kotev. prvků osazení na nový líc jednoka chlazení na S fasádě, prodloužení vedení, nová náplň	kpl	1,00		
34	6224052pc07	APU lišta vč. komprimační a parotěsné pásky D+M	m	435,30		
35	286105210	trubka PVC odpadní rovná D 32 x 1,8 x 4000 mm	m	25,40		
36	562431140	mřížka ventilační PVC D 60	kus	127,00		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
37	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 1 m2	m2	31,32		
38	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	68,04		
39	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	5,40		
40	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	64,80		
41	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	128,52		
42	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	16,76		
43	968072641	Vybourání kovových stěn kromě vykladních	m2	66,94		

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřickova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřickova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	971052651R00	Vyřezání otvorů ve zdi ŽB tl. 30 cm 1,2*1,2*0,3*5	m3	2,16 2,16		
45	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn z keram pásků	m2	68,60		
46	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	9,40		
47	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,79		
48	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,11		
49	9790811pc	Poplatek za uložení suti na skládku stavební suti	t	16,47		
50	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,79		
51	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	37,58		
52	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	35,69		
53	9790811p.c.0	Vysklívání oken do kontejneru	m2	231,91		
54	900 p.c.	Demontáž, úprava a zpětná montáž drobných prvků na fasádě (cedule označení školky a pod.)	kus	5,00		
55	R 02/96	Demontáž garnyží 1.NP 6,8+6,8+1,3+5,4+3,2+3,5+3,6+3+5,7+1,3+6,8+6,8+1,4+2+3+3,3+3,3+ 1,85+1,95+1,35+2+3,2+3,3+3,3+3+2+1,4 2.NP 6,8+6,8+1,3+5,4+6,8+6,8+5,7+1,3+6,8+6,8+1,4+2+3+3,3+3,3+1,4+2+ 3+3,3+3,3+3,3+3,3+3+2+1,4	m	184,05 90,55 93,50		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
56	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 200,11		
57	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 400,22		
58	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 200,11		
59	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 200,11		
60	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 400,22		
61	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 200,11		
62	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,50		
63	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	25,00		
64	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
65	952902110R00	Očištění povrchu podlahy odstranění nesoudržných částí 59,9855	m2	59,99 59,99		
66	561121111R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm 144,41*0,5	m2	72,21 72,21		
67	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm 144,41*0,5	m2	72,21 72,21		
68	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 144,41*0,5	m2	72,21 72,21		
69	596100030RXX	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' dlažba betonová tl 5 cm, 50/50, hladká Skladba viz detail okapového chodníku 144,41*0,5	m2	72,21 72,21		

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřičkova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřičkova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	144,41		
71	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 II	kus	160,00		
72	95-02	Úprava oplocení, přeložení k novému líci KZS	kpl	3,00		
73	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110, M12, ampule	kus	66,00		
74	R 950 - 07	Montáž záchytného systému	kompl	1,00		
75	950-M-01	Kotvící bod	kus	11,00		
76	950-M-02	Montážní lano	kus	1,00		
77	R 950 - 08	Technický dozor a závěrečná revize záchytného systému	kompl	1,00		
78	951-PPS-01	Výtažné zkoušky kotev ETAG 014, odtržné zkoušky ETAG 004	hod	10,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
79	965081223U00	Odstranění stávajících vrstev podlahy	m2	59,99		
80	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	13,18		
81	976083141R00	Vybourání drobných kovových konstrukcí ze zdiva po zateplení zpětné osazení	kus	6,00		
		demontáž drobných krabic a dvířek na fasádě jako uzávěr plynu, elektroměrů, napojení spojovací techniky		6,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	712	Povlakové krytiny				
82	712300832RT1	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 2 vrstvé	m2	2,75		
83	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v plné ploše	m2	743,88		
84	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	4,49		
85	6283p.c.	Dodávka asfaltového pásu SBS	m2	855,01		
Celkem za		712 Povlakové krytiny				
Díl:	713	Izolace tepelné				
86	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyren tl. nad 5 cm	m2	2,75		
87	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	792,29		
88	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby , budova v do 20 m	m2	929,76		
89	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,91		
90	713-01	OSB desky s XPS tl. 80 mm na atiku D+M	m2	75,60		
		atika:(36,6+12,6+22,2+12,6)*2*0,45		75,60		
91	713-02	Spádové EPS klíny D+M	m2	552,00		
92	283 01	Dodávka desky EPS 150 S, klín tl. 100 - 180 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem	m2	568,56		
93	283 02	Dodávka desky EPS tl. 40 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem	m2	51,41		
94	283758850	Dodávka desky z pěnového polystyrenu EPS 150, tl. 100 mm	m2	763,11		
95	283 06	Dodávka desky EPS 150 tl. 100 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem	m2	194,55		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
96	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	5,00		
97	721234101RT1	Vtok střešní systémový pro plochou střechu živичný pás, záchytný koš, DN 70 až 125	kus	5,00		
		- ze stávajícího potrubí vpusti budou odstraněny vrstvy starých izolací, které zmenšují průřez potrubí.				

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřickova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřickova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	R 01/721	Odvětrání kanalizačního potrubí vč. demont. stávajícího. D+M	kus	23,00		
99	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	115,50		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 730	Ústřední vytápění					
100	730-01	Hydraulické vyregulování otopné soustavy popis viz TZ	hod	40,00		
101	730-02	Kryt na radiátory demontáž - montáž	m	110,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
102	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	208,80		
103	764430240	Oplechování atiky Pz, rš 500 mm včetně rohů	m	12,50		
104	764430260	Oplechování atiky Pz, rš 650 mm včetně rohů	m	159,50		
105	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	12,50		
106	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 650 mm	m	159,00		
107	764900010R00	Zastřešení hladkými poplast. plechy, do 30° oplechování stříšek, D+M nad vstupy: 6,25*1,125*2 nad průchodem do zahrady: 9,45*2,13	m2	34,19 14,06 20,13		
108	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,47		
109	7647111pc01	D+M parapetní desky poplast plech - barva bílá r.š.280mm (viz. P1)	m	208,80		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
110	766621001	Montáž meziokenních vložek výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce	m2	31,32		
111	766621002	Montáž meziokenních vložek výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do dřevěné kce	m2	68,04		
112	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	65,52		
113	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	141,12		
114	7666412pc	Montáž dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	7,00		
115	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	175,00		
116	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,00		
117	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	99,50		
118	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	10,94		
119	766-01	Okenní síť proti hmyzu D+M 1,2*0,9*2	m2	2,16 2,16		
120	607941p.c.	deska parapetní lamino MDF š. 220 mm	m	93,50		
121	611 p.c. 01	Dodávka okna 1200/2100 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 1 viz PD a Audit	kus	51,00		
122	611 p.c. 02	Dodávka okna 600/2100 mm (FIX) - viz. výpis pozice 2, viz PD a Audit	kus	54,00		
123	611 p.c. 03	Dodávka okna 900/900 mm (vč.kování a lišty) - viz. výpis pozice 3, viz PD a Audit	kus	4,00		
124	611 p.c. 04	Dodávka okna 900/600 mm (vč.kování a lišty) - viz. výpis pozice 4, viz PD a Audit	kus	4,00		
125	611 p.c. 05	Dodávka okna 900/1200 mm (vč.kování a lišty) - viz. výpis pozice 5, viz PD a Audit	kus	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřickova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřickova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	611 p.c. 06	Dodávka dveří 900/2000 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 6, viz PD a Audit	kus	3,00		
127	611 p.c. 06a	Dodávka dveří 900/2000 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 6a, viz PD a Audit	kus	3,00		
128	611 p.c. 08	Dodávka dveří 1150/2100 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 8, viz PD a Audit	kus	2,00		
129	611 p.c. 09	Dodávka okna 1250/900 mm (vč.kování a lišty) - viz. výpis pozice 9, viz PD a Audit	kus	51,00		
130	611 p.c. 10	Dodávka okna 600/900mm (FIX) - viz. výpis pozice 10, viz PD a Audit	kus	58,00		
131	611 p.c. 13	Dodávka okna 1200/2100 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 13 viz PD a Audit	kus	4,00		
132	611 p.c. 14	Dodávka okna 1200/2100 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 14 viz PD a Audit	kus	1,00		
133	611 p.c. 15	Dodávka dveří 1200/2950 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 15 viz PD a Audit	kus	1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
134	7666212pc	Montáž stěn AL s dveřmi i bez dveří výšky přes 2,5m s rámem do zdiva	m2	33,19		
135	7676621pc	Demontáž, repase a zpětná montáž okenních mříží	m2	3,60		
136	767-01	Demontáž, repase a opětovná montáž VZT hlavíc	kus	1,00		
137	611 p.c. 11	Dodávka prosklené stěny AL s dveřmi 5600/2950 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 11, viz PD a Audit	kus	1,00		
138	611 p.c. 12	Dodávka prosklené stěny AL s dveřmi 5650/2950 mm (vč.kování) - viz. výpis pozice 12, viz PD a Audit	kus	1,00		
139	R 01/767	Zábradlí z tenkostěnných oc. profilů žár. zink. výplň z mléčného bezpečnostního skla, D+M	m	13,18		
		6,275+6,9		13,18		
140	R 02/767	Bezpečnostní značení prosklených ploch červené kolečko	m	5,15		
		1,15+1+1+1+1		5,15		
141	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 315,50		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
142	771-PPS-01	Dažba keram protiskluzná mrazuvzdorná do lepidla vč. soklu, spádové vr., HI, D+M certifikovaný systém stavební chemie	m2	59,99		
		lodžie:				
		6,275*1,765		11,08		
		6,275*1,855		11,64		
		6,9*1,9		13,11		
		6,9*1,7		11,73		
		Mezisoučet		47,56		
		vstupy:5,65*1,1*2		12,43		
		Mezisoučet		12,43		
143	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	728,16		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				
144	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	21,60		
145	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	21,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	213007/2013 Zateplení MŠ Měřičkova	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu	MŠ Měřičkova - komplet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	7835222pc	Nátěry klempířských kcí barva základ 1x epoxid + 2x polyuretan	m2	109,60		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				
Díl:	784	Dokončovací práce - malby				
147	784453101	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	716,30		
	Celkem za	784 Dokončovací práce - malby				
Díl:	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
148	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	132,84		
149	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,24		
150	7866p.c.	Demontáž žaluzií	m2	132,84		
151	5534687pc	žaluzie horizontální interiérové AL	m2	132,84		
	Celkem za	786 Dokončovací práce - čalounické úpravy				