

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 15. 8. 2022

Název zadavatele:	Město Dobrovice
Vymezení zadavatele dle zákona:	§ 2, odst. (2), písm. c)
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo, bankovní spojení:	
Obec, ulice, č. popisné, PSČ , pošta	Dobrovice, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
IČ, DIČ:	00237663, CZ00237663
Banka, číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s. 0483210319, kód banky: 0800
ID datové schránky:	gwabtqc
Osoba oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Tomáš Sedláček, starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Revitalizace Švermových sadů Dobrovice

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce, na základě dotazu účastníka.

Dotaz č.1:

Jako potenciální uchazeč o veřejnou zakázku si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení ZD, respektive VV. V legendě stávajících abiotických prvků je mimo jiné uvedeno: Pozůstatky původních cest k likvidaci 873 m² Šterková plocha k likvidaci 144 m² Šterková dočasná cesta k likvidaci 44 m² Pozůstatky původních pěšin rušených určené k rekultivaci 72 m² Nicméně výkaz výměr uvádí pouze: Rekultivace ploch po vybouraných zpevněných plochách nebo cestách včetně zásypu zeminou do hloubky 20-30 cm (70%využití zeminy z výkopů lože nových cest a ploch) 88 m² Jaký je skutečný rozsah bouracích prací, které jsou předmětem plnění (vyjma definované zámkové dlažby a betonových prvků)? Předem děkujeme za vysvětlení. Co obsahuje za činnosti položka Rekultivace ploch po vybouraných.....?

Stanovisko zadavatele č. 1:

Nové trasy komunikací vedou převážně v původních, původní jsou na většině plochy zahloubené oproti okolnímu terénu a nové kvůli odvodnění musejí mít kryt nad úroveň terénu. Dle lokálních sond je převážná většina stávajících cest tvořena pouze šterkovým souvrstvím. Z toho vyplývá skutečnost, že kompletně vybourány a zlikvidovány budou pouze dílčí konfliktní prvky – obruby, dlažby, schodnice, Zbývající část cest bude připravena pro stavbu nových položkou:

6	Rozrušení a úprava podloží v trasách budoucích cest - zajištění vodopropustnosti	m ²	1149,00
---	--	----------------	---------

Další případná přebytečná zemina nebo jiný nepoužitelný materiál z výkopů lože nových cest je ošetřena v položce:

19	Rozprostření zeminy z odkopávek v místě nebo s odvozem na skládku	m3	220,00
----	---	----	--------

Položka rekultivace je popsána přímo ve VV:

3	Rekultivace ploch po vybouraných zpevněných plochách nebo cestách včetně zásypu zeminou do hloubky 20-30 cm (70%využití zeminy z výkopů lože nových cest a ploch)	m2	88,00
---	---	----	-------

A znamená to, že po odstranění zpevněných ploch provede zhotovitel rozrušení a vodopropust podloží, ohumusování zeminou a následně zatravnění.

Zadavatel zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se každý potenciální uchazeč seznámil s aktuálním stavem lokality a podrobně prostudoval PD.

.....
Odpověď připravil, se zadavatelem zkonzultoval a podepsal
Radim Pala, DiS., administrátor ZŘ