

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK PODÉL SILNICE III/41614 V OPATOVICÍCH“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Obec Opatovice**

se sídlem: Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce  
- ve věcech technických: Otakar Šaršon  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4020000356/6800  
Identifikační číslo: 00488241

dále jen „**Objednatel**“

##### **„Společnost zastávky Opatovice“**

DIRS Brno s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Jihlavská 731/38 642 00 Brno - Bosonohy  
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Pavel Lysek, jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer  
- ve věcech stavby: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-7195010277/100  
Identifikační číslo: 26255618  
DIČ: CZ26255618

a

KNOSS s.r.o. (společník)

se sídlem: Jihlavská 731/38 642 00 Brno - Bosonohy  
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28115  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Libor Bělkovský, jednatel  
Identifikační číslo: 25500147

DIČ:

CZ25500147

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2018  
(dále jen „dodatek“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A CHODNÍK PODÉL SILNICE III/41614 V OPATOVICÍCH“ a následně dne 15.7.2019 Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, specifikovaných v příloze tohoto dodatku, na následující změně Smlouvy o dílo:

#### Čl. VII odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a na základě soupisu dodatečných stavebních prací a činí:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH           | 3.069.530,59 Kč |
| DPH z ceny díla             | 644.601,42 Kč   |
| Cena celkem za dílo vč. DPH | 3.714.132,01 Kč |

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Dílčí položkové rozpočty

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Opatovicích dne: - 3 - 10 - 2019

za Objednatele:

**Obec Opatovice** (1)  
Velké dráhy 152  
Opatovice  
664 61 Rajhrad


  
Ing. Zdeněk Keclík,  
starosta obce

V Brně dne: 3. 10. 2019

za Zhotovitele:

**DIRS Brno s.a.s.**  
Jihlavská 731/38, 602 00 Brno  
tel: 543012 111, fax: 543012 114  
IČ: 242571101, DIČ: CZ242571101

  
Pavel Lysek,  
jednatel DIRS Brno a.s.

  
Ing. Libor Bělkovský,  
jednatel KNOSS s.r.o.



**KNOSS, s.r.o.**  
Jihlavská 731/38  
602 00 Brno  
DIČ: CZ242571101

# PŘÍLOHA Č.1 - DÍLČÍ POLOŽKOVÉ ROZPOČTY - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

| Rozpočet      | Cena bez DPH      | DPH 21%          | Cena s DPH        |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| VCP 3         | 27 983,00         | 5 876,43         | 33 859,43         |
| VCP 4         | 44 471,00         | 9 338,91         | 53 809,91         |
| VCP 5         | 91 516,00         | 19 218,36        | 110 734,36        |
| VCP 6         | 32 982,00         | 6 926,22         | 39 908,22         |
| VCP 8         | -517 312,00       | -108 635,52      | -625 947,52       |
| VCP 9         | 638 541,00        | 134 093,61       | 772 634,61        |
| <b>CELKEM</b> | <b>318 181,00</b> | <b>66 818,01</b> | <b>384 999,01</b> |

V Opatovicích dne: - 3 -10- 2019


Objednatel

  
Obec Opatovice (1)  
Velké dráhy 152  
Opatovice  
664 61 Rajhrad

V Brně dne:

3. 10. 2019

Zhotovitel

  
**DÍRS Brno s.r.o. ©**  
J. M. J. s.r.o. 2019, 042 00 Brno  
tel: 2245012715, fax: 519212714  
IČ: 25215118 DIČ: CZ0105713

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |       |                                                                   |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| S: | PV_20 | CHODNÍKY A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA SIL. III/41614 V OBCI OPATOVICE |       |
| O: | 101   | Vícepráce - vjezd 20 m2                                           | VCP 3 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / M | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|----------|--------|

**Díl: 1 Zemní práce 5 855,12**

|    |              |                                                                    |    |       |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 10 | 122301102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 7,622 | 181,50 | 1 383,39 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

20,6 \* 0,37

7,622

|    |              |                                                                                     |    |       |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 11 | 122301109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 7,622 | 38,40 | 292,68 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

|    |              |                                                                                     |    |       |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 16 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 7,622 | 250,80 | 1 911,60 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,

|    |              |                                                       |    |        |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 20 | 181101102R00 | Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 20,000 | 12,00 | 240,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

|    |              |                                  |    |       |        |          |
|----|--------------|----------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 23 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 7,622 | 266,00 | 2 027,45 |
|----|--------------|----------------------------------|----|-------|--------|----------|

**Díl: 5 Komunikace 18 087,00**

|    |              |                                                                               |    |        |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 33 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 20,000 | 135,40 | 2 708,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |              |                                                                               |    |        |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 34 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 20,000 | 175,30 | 3 506,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|    |              |                                                                           |    |        |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 44 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 20,000 | 246,10 | 4 922,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň

|    |            |                                                                                                                      |    |  |        |      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|------|
| 48 | 592451158R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 |  | 551,40 | 0,00 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|------|

|    |           |                                                                                                                      |    |        |        |          |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 50 | 59245262R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 21,000 | 331,00 | 6 951,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

**Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 2 169,54**

|    |              |                                                                                                                               |   |       |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 58 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 6,000 | 248,40 | 1 490,40 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

|    |           |                                                                                           |     |       |        |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 67 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 6,300 | 107,80 | 679,14 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 871,23**

|    |              |                                                                       |   |        |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 77 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 17,720 | 105,60 | 1 871,23 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

vodorovně do 200 m

**Celkem bez DPH**

**27 982,89**

# Položkový rozpočet

Stavba : **644 Opatovice zastávky**

Rozpočet:

Objekt :

VCP 4

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |                |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|----------------|
| <b>Díl: 1</b>                               |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                             |     |          |           |                  |                |
| 1                                           | 120001101R00  | Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                  | m3  | 2,42     | 541,50    | 1 310,43         | SOD            |
|                                             |               | příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,                                      |     |          |           |                  | SOD            |
|                                             |               | uliční vpustě : 1,1*1,1*2*1                                                                                                                                    |     | 2,42     |           |                  |                |
| 2                                           | 131101110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                                                                                   | m3  | 2,42     | 308,30    | 746,09           | SOD            |
|                                             |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s |     |          |           |                  | SOD            |
|                                             |               | uliční vpustě : 1,1*1,1*2*1                                                                                                                                    |     | 2,42     |           |                  |                |
| 3                                           | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                         | m3  | 2,42     | 21,20     | 51,30            | SOD            |
|                                             |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s |     |          |           |                  | SOD            |
|                                             |               | uliční vpustě : 1,1*1,1*2*1                                                                                                                                    |     | 2,42     |           |                  |                |
| 4                                           | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                            | m3  | 2,42     | 250,80    | 606,94           | SOD            |
|                                             |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                     |     |          |           |                  | SOD            |
| 5                                           | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                             | m3  | 2,42     | 62,20     | 150,52           | SOD            |
| 6                                           | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                          | m3  | 1,46     | 110,70    | 161,62           | SOD            |
|                                             |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                            |     |          |           |                  | SOD            |
|                                             |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                        |     |          |           |                  | SOD            |
|                                             |               | uliční vpustě : (1,1*1,1*2*1)-(0,8*0,8*1,5*1)                                                                                                                  |     | 1,46     |           | 0,21             |                |
| 7                                           | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                               | m3  | 2,42     | 266,00    | 643,72           | SOD            |
| 8                                           | 58337330      | Štěropísek fr.0/32                                                                                                                                             | t   | 2,63     | 176,00    | 462,53           | RTS 17/II- 80% |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>              |               |                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>4 133,36</b>  |                |
| <b>Díl: 8</b>                               |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                           |     |          |           |                  |                |
| 9                                           | 894431112R00  | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin                                                                                                              | kus | 3,00     | 326,80    | 980,40           | RTS 17/II- 80% |
| 10                                          | 894411010RAF  | Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t                          | kus | 1,00     | 7 481,30  | 7 481,30         | SOD            |
| 13                                          | 286971520     | Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé pro potrubí KG                                                                                                              | kus | 3,00     | 5 333,51  | 16 000,54        | RTS 17/II- 80% |
| 14                                          | 28697154      | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm                                                                                                                | kus | 3,00     | 2 922,36  | 8 767,08         | RTS 17/II- 80% |
| 15                                          | 28697159      | Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T                                                                                                                 | kus | 2,00     | 1 852,20  | 3 704,40         | RTS 17/II- 80% |
| 16                                          | R,03          | poklop litinový DN 600, zatížení B 125                                                                                                                         | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |                |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>            |               |                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>39 433,72</b> |                |
| <b>Díl: 99</b>                              |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                 |     |          |           |                  |                |
| 19                                          | 998223011R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                                                                                                 | t   | 5,87     | 154,00    | 904,11           | RTS 17/II- 80% |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>904,11</b>    |                |
|                                             |               | <b>CELKEM BEZ DPH</b>                                                                                                                                          |     |          |           | <b>44 471,19</b> |                |

# **Položkový rozpočet**

Stavba : **644 Opatovice zastávky**

Objekt : **přeložení kabelů, výměna 15 m obrub**

Rozpočet: 1

VCP 5

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |                |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|----------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                          |     |          |           |                   |                |
| 1              | 130001101R00     | Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení                           | m3  | 11,20    | 444,00    | 4 972,80          | RTS 17/II 80 % |
| 2              | 132201210R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ                             | m3  | 16,35    | 358,40    | 5 859,84          | RTS 17/II 80 % |
| 3              | 139601102R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                               | m3  | 11,20    | 808,80    | 9 058,56          | RTS 17/II 80 % |
| 4              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3  | 16,35    | 250,80    | 4 100,58          | SOD            |
| 5              | 171101131R00     | Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných                            | m3  | 16,35    | 52,24     | 854,12            | RTS 17/II 80 % |
| 6              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                         | m3  | 11,20    | 110,70    | 1 239,84          | SOD            |
| 7              | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3  | 10,75    | 771,20    | 8 290,40          | RTS 17/II 80 % |
| 8              | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                            | m3  | 16,35    | 266,00    | 4 349,10          | SOD            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                        |     |          |           | <b>38 725,24</b>  |                |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                        |     |          |           |                   |                |
| 9              | 388111101R00     | Montáž dílců prefa. Kabelovodu                                              | m   | 65,00    | 392,80    | 25 532,00         | RTS 17/II 80 % |
| 10             | 388995111R00     | Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop                                    | m   | 65,00    | 269,60    | 17 524,00         | RTS 17/II 80 % |
| 11             | 59212021         | Žlab kabelový TK1                                                           | kus | 68,25    | 69,58     | 4 749,11          | RTS 17/II 80 % |
| 12             | 59212026         | Deska krycí DK1                                                             | kus | 68,25    | 38,08     | 2 598,96          | RTS 17/II 80 % |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                      |     |          |           | <b>50 404,07</b>  |                |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                 |     |          |           |                   |                |
| 13             | 451572111R00     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                               | m3  | 5,60     | 879,20    | 4 923,52          | RTS 17/II 80 % |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                               |     |          |           | <b>4 923,52</b>   |                |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                        |     |          |           |                   |                |
| 14             | 894145 OA0       | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM                       | kus | -1,00    | 21 261,00 | -21 261,00        | SOD            |
| 15             | 894431112R00     | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin                           | kus | 1,00     | 326,80    | 326,80            | RTS 17/II 80 % |
| 16             | 286971520        | Dno šachtové 600/315mm přímé pro potrubí KG                                 | kus | 1,00     | 5 333,51  | 5 333,51          | RTS 17/II 80 % |
| 17             | 28697154         | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm                             | kus | 1,00     | 2 922,36  | 2 922,36          | RTS 17/II 80 % |
| 18             | 28697159         | Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T                              | kus | 1,00     | 1 852,20  | 1 852,20          | RTS 17/II 80 % |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                      |     |          |           | <b>-10 826,13</b> |                |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                              |     |          |           |                   |                |
| 19             | 998223011R00     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                              | t   | 45,62    | 154,00    | 7 025,10          | RTS 17/II 80 % |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                           |     |          |           | <b>7 025,10</b>   |                |
| <b>22-M</b>    |                  | <b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>                 |     |          |           |                   |                |
| 20             | 220180201.1      | Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m                       | m   | 65,00    | 19,45     | 1 264,12          |                |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>            |     |          |           | <b>1 264,12</b>   |                |
|                |                  |                                                                             |     |          |           |                   |                |
|                |                  |                                                                             |     |          |           |                   |                |
|                |                  | <b>CELKEM BEZ DPH</b>                                                       |     |          |           | <b>91 515,93</b>  |                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|                       |                                |                                                                                                            |    |          |          |                  |                 |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|-----------------|
| S:                    | PV_20                          | CHODNÍKY A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA SIL. III/41614 V OBCI OPATOVICE                                          |    |          |          |                  |                 |
| O:                    | 101                            | CHODNÍK                                                                                                    |    |          |          |                  |                 |
| R:                    | 01                             | Stavební část                                                                                              |    |          | VCP 6    |                  |                 |
|                       |                                |                                                                                                            |    |          |          |                  |                 |
|                       |                                |                                                                                                            |    |          |          |                  |                 |
| P.č.                  | Číslo položky                  | Název položky                                                                                              | MJ | množství | cena / M | Celkem           |                 |
| <b>Díl: 1</b>         | <b>Zemní práce</b>             |                                                                                                            |    |          |          | <b>11 695,29</b> |                 |
| 10                    | 122301102R00                   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3                                         | m3 | 14,639   | 181,50   | 2 657,02         | SOD             |
|                       |                                | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                         |    |          |          |                  |                 |
|                       |                                | 97,595 * 0,15                                                                                              |    | 14,639   |          |                  |                 |
| 11                    | 122301109R00                   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny                        | m3 | 14,639   | 38,40    | 562,15           | SOD             |
|                       |                                | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                         |    |          |          |                  |                 |
| 16                    | 162701105R00                   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                        | m3 | 14,639   | 250,80   | 3 671,52         | SOD             |
|                       |                                | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |    |          |          |                  |                 |
| 17                    | 167101102R00                   | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4         | m3 | 14,639   | 62,20    | 910,56           | SOD             |
| 23                    | 199000002R00                   | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                           | m3 | 14,639   | 266,00   | 3 894,04         | SOD             |
| <b>Díl: 5</b>         | <b>Komunikace</b>              |                                                                                                            |    |          |          | <b>20 377,84</b> |                 |
| 32                    | 567122114R00                   | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm                                                            | m2 | 97,595   | 208,80   | 20 377,84        | RTS 17/II - 80% |
|                       |                                | vjezdy podklad uznatelné : (5,3+4,1+5,7+6,4+5,4+4,3+4,5+4,5)*1,05                                          |    | 42,210   |          |                  |                 |
|                       |                                | vjezdy podklad neuznatelné : (1,8+1,4+1,8+2+6,7+1,9+6,2+2,3)*1,05                                          |    | 25,305   |          |                  |                 |
|                       |                                | vjezdy reliéf podklad : (1,6+1,2+1,8+1,6+1+1,2+1,2)*1,05                                                   |    | 10,080   |          |                  |                 |
|                       |                                | vjezdy vicepráce - 20 m2                                                                                   |    | 20,000   |          |                  |                 |
| <b>Díl: 99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                            |    |          |          | <b>909,22</b>    |                 |
| 77                    | 998225111R00                   | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu                                      | t  | 8,610    | 105,60   | 909,22           | SOD             |
|                       |                                | vodorovně do 200 m                                                                                         |    |          |          |                  |                 |
|                       |                                |                                                                                                            |    |          |          |                  |                 |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                                |                                                                                                            |    |          |          | <b>32 982,35</b> |                 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                                   |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| S: | PV_20 | CHODNÍKY A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA SIL. III/41614 V OBCI OPATOVICE |
| O: | 101   | CHODNÍK                                                           |
|    |       | odpočet kanalizace však - RŠ3 VCP 8                               |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

## Díl: 1 Zemní práce -372 591,47

|    |              |                                                                              |    |         |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 12 | 131101110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně | m3 | -14,112 | 308,30 | -4 350,73 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

revizní šachty :  $(1,4*1,4*2,4)*8+(1*1*2*2) = \text{SOD}$

revizní šachty :  $(1,4*1,4*2,4)*3 - \text{odpočet}$

14,112

|    |              |                                                                        |    |         |       |         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 13 | 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | -14,112 | 21,20 | -299,17 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

|    |              |                                                                                |    |         |        |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 14 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | -92,232 | 145,80 | -13 447,43 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kanalizace však neuznatelné :  $(62,5+4+11+15)*1,05*0,8*1,5 = \text{SOD}$

kanalizace :  $73,2*1,05*0,8*1,5 = \text{odpočet}$

92,232

|    |              |                                                                          |    |         |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 15 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | -92,232 | 65,70 | -6 059,64 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

|    |              |                                                                                     |    |          |        |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 16 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -106,344 | 250,80 | -26 671,08 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Cena obsahuje návrat prázdného vozidla

$92,232 + 14,112$

106,344

|    |              |                                                                                                    |    |          |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 17 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -106,344 | 62,20 | -6 614,60 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                       |    |          |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 18 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -113,811 | 110,70 | -12 598,92 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

kanalizace však neuznatelné :  $((62,5+4+11+15)*1,05*0,8*1,5)-((62,5+4+11+15)*0,15*0,15*3,14) = \text{SOD}$

kanalizace nevsaak neuznatelné :  $(73*1,05*0,8*1,5)-(73,20*15*0,15*3,14)$

87,060

revizní šachty :  $((1,4*1,4*2,4)*8+(1*1*2*2))-(1*1*2)*8+(0,5*0,5*1,5*2)$

revizní šachty :  $(1,4*1,4*2,4)*3-(1*1*2)*3 - \text{odpočet}$

8,112

vsakovací jímky neuznatelné :  $((1,5*4+1,5*6,5)*2,5)-((1,2*3,6+1,2*6)*1,8)$

vsakovací jímky neuznatelné :  $((1,5*4+1,5*6,5)*2,5)-((1,2*3,6+1,2*6)*1,8)$

18,639

|    |              |                                  |    |          |        |            |
|----|--------------|----------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 23 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | -106,344 | 266,00 | -28 287,50 |
|----|--------------|----------------------------------|----|----------|--------|------------|

|    |            |                                                                                                      |     |         |          |             |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|
| 26 | 286981010R | blok vsakovací PP; celk. objem 432,0 l; retenční objem 410,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 600 mm | kus | -96,000 | 2 856,90 | -274 262,40 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------|

## Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -79 479,50

|    |              |                                                 |    |          |       |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 27 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | -342,936 | 31,10 | -10 665,31 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

kanalizace však neuznatelné :  $(62,5+4+11+15)*1,05*(0,6*2+1,2*2) = \text{SOD}$

kanalizace však neuznatelné :  $(73,2)*1,05*(0,6*2+1,2*2) = \text{odpočet}$

276,696

vsakovací jímky neuznatelné :  $2*(1,2*3,6+1,2*1,8+3,6*1,8)+2*(1,2*6+1,2*1,8+6*1,8)$

vsakovací jímky neuznatelné :  $2*(1,2*3,6+1,2*1,8+3,6*1,8)+2*(1,2*6+1,2*1,8+6*1,8)$

66,24

|    |              |                                                      |     |         |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|
| 28 | 213151111R00 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l | kus | -96,000 | 93,40 | -8 966,40 |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                                         |    |          |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 29 | 289970111R00 | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                     | m2 | -342,936 | 96,90  | -33 230,50 |
| 31 | 286139925R   | trubka plastová drenážní PE-HD; ohebná; profilovaná, s hladkou vnitřní stěnou; perforovaná; DN 300,0 mm | m  | -69,825  | 381,20 | -26 617,29 |

kanalizace však neuznatelné :  $(62,5+4+11+15)*1,05$

 $66,5 \cdot 1,05$ 

69,825

|                |              |                                                                       |     |         |           |                   |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 8</b>  |              | <b>Trubní vedení</b>                                                  |     |         |           | <b>-63 783,00</b> |
| 52             | 894145 OAO   | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM                 | kus | -3,000  | 21 261,00 | -63 783,00        |
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                        |     |         |           | <b>-1 458,34</b>  |
| 77             | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t   | -13,810 | 105,60    | -1 458,34         |

vodorovně do 200 m

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>-517 312,31</b> |
|-----------------------|--------------------|

# **Položkový rozpočet**

|          |               |                                                                             |    |                  |           |             |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-------------|
| Stavba : |               | N1703 Chodníky Opatovice                                                    |    | Rozpočet: VCP 9  |           |             |
| Objekt : |               | kanalizace vsak - Š3                                                        |    | změna kanalizace |           |             |
|          |               |                                                                             |    |                  |           |             |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství         | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 1   |               | Zemní práce                                                                 |    |                  |           |             |
| 1        | 113108420R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm                          | m2 | 85,00            | 73,76     | 6 269,60    |
| 2        | 113111220R00  | Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm                          | m2 | 85,00            | 40,64     | 3 454,40    |
| 3        | 113151115R00  | Fréz.živíč krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm                          | m2 | 136,00           | 157,60    | 21 433,60   |
|          |               | komunikace Rajhradická:136                                                  |    | 136,00           |           |             |
|          |               | 0                                                                           |    |                  |           |             |
| 4        | 131201110R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                               | m3 | 38,46            | 308,30    | 11 858,45   |
|          |               | vsakovací jámka:6*1,6*2,7                                                   |    | 25,92            |           |             |
|          |               | šachty:4*1,4*1,4*1,6                                                        |    | 12,54            |           |             |
| 5        | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                          | m3 | 38,46            | 21,20     | 815,44      |
| 6        | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                            | m3 | 101,82           | 145,80    | 14 845,36   |
|          |               | 101,82                                                                      |    | 101,82           |           |             |
| 7        | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                          | m3 | 101,82           | 23,76     | 2 419,24    |
| 8        | 151101101R00  | Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m                         | m2 | 308,56           | 85,20     | 26 289,31   |
|          |               | 81,2*1,9*2                                                                  |    | 308,56           |           |             |
| 9        | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                          | m2 | 308,56           | 19,52     | 6 023,09    |
| 10       | 151101201R00  | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m                              | m2 | 32,40            | 63,60     | 2 060,64    |
|          |               | 6*2*2,7                                                                     |    | 32,40            |           |             |
| 11       | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m                              | m2 | 32,40            | 26,48     | 857,95      |
| 12       | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3 | 67,21            | 202,00    | 13 576,18   |
|          |               | lože pod potrubí:6,496                                                      |    | 6,50             |           |             |
|          |               | jáma vsak - kamenivo:11,52                                                  |    | 11,52            |           |             |
|          |               | obsyp potrubí:38,976                                                        |    | 38,98            |           |             |
|          |               | šachty:5,02                                                                 |    | 5,02             |           |             |
|          |               | rozdíl vrstev:81,2*0,8*0,08                                                 |    | 5,20             |           |             |
| 13       | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                            | m3 | 89,78            | 170,40    | 15 299,19   |
| 14       | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                         | m3 | 89,78            | 110,70    | 9 939,09    |
|          |               | rýha kanalizace:101,82                                                      |    | 101,82           |           |             |
|          |               | obsyp potrubí:-38,976                                                       |    | -38,98           |           |             |
|          |               | lože pod potrubí:-6,496                                                     |    | -6,50            |           |             |
|          |               | vsakovací jáma:25,92                                                        |    | 25,92            |           |             |
|          |               | šachty:12,54-4*0,5*0,5*3,14*1,6                                             |    | 7,52             |           |             |
| 15       | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 38,98            | 771,20    | 30 058,29   |
|          |               | 81,2*0,8*0,6                                                                |    | 38,98            |           |             |
| 16       | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                            | m2 | 85,00            | 12,00     | 1 020,00    |
| 17       | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                            | m3 | 67,21            | 266,00    | 17 877,54   |
| 18       | 583415004     | Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj                                 | t  | 20,74            | 343,20    | 7 116,60    |
|          |               | 11,52*1,8                                                                   |    | 20,74            |           |             |
|          | Celkem za     | 1 Zemní práce                                                               |    |                  |           | 191 213,97  |
| Díl: 2   |               | Základy a zvláštní zakládání                                                |    |                  |           |             |
| 19       | 212971110R00  | Opláštění travitodů z geotext., do sklonu 1:2,5                             | m2 | 70,00            | 31,10     | 2 177,00    |
| 20       | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2         | m2 | 70,00            | 96,90     | 6 783,00    |
|          | Celkem za     | 2 Základy a zvláštní zakládání                                              |    |                  |           | 8 960,00    |
| Díl: 4   |               | Vodorovné konstrukce                                                        |    |                  |           |             |
| 21       | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                               | m3 | 6,50             | 879,20    | 5 711,28    |
|          |               | 81,2*0,8*0,1                                                                |    | 6,50             |           |             |
|          | Celkem za     | 4 Vodorovné konstrukce                                                      |    |                  |           | 5 711,28    |
| Díl: 5   |               | Komunikace                                                                  |    |                  |           |             |
| 22       | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm                            | m2 | 85,00            | 175,30    | 14 900,50   |
| 23       | 567132115R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm                             | m2 | 85,00            | 270,80    | 23 018,00   |

## Položkový rozpočet

|           |                                 |                                                                                                            |     |                  |           |             |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------|
| Stavba :  |                                 | N1703 Chodníky Opatovice                                                                                   |     | Rozpočet: VCP 9  |           |             |
| Objekt :  |                                 | kanalizace vsak - Š3                                                                                       |     | změna kanalizace |           |             |
| P.č.      | Číslo položky                   | Název položky                                                                                              | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč) |
| 24        | 577141112R00                    | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm                                                         | m2  | 221,00           | 352,50    | 77 902,50   |
|           |                                 | 85+136                                                                                                     |     | 221,00           |           |             |
| 25        | 577171125R00                    | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm                                                           | m2  | 85,00            | 362,00    | 30 770,00   |
| 26        | 599141111R00                    | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou                                                                | m   | 103,60           | 52,72     | 5 461,79    |
| Celkem za |                                 | 5 Komunikace                                                                                               |     |                  |           | 152 052,79  |
| Díl: 8    | Trubní vedení                   |                                                                                                            |     |                  |           |             |
| 22        | 894145 OA0                      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM                                                      | kus | 4,00             | 21 261,00 | 85 044,00   |
|           |                                 | záměna 1 ks šachty za plastovou je v rozpočtu VCP 5, který je už schválený                                 |     |                  |           |             |
| 27        | 871371111R00                    | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm                                                             | m   | 81,20            | 139,60    | 11 335,52   |
| 28        | R,01                            | řezání potrubí DN 300                                                                                      | ks  | 2,00             | 240,00    | 480,00      |
| 29        | 286111933R                      | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l = 6 000,0 mm | kus | 14,00            | 5 043,90  | 70 614,60   |
|           |                                 | 81,2/6*1,02                                                                                                |     | 14,00            |           |             |
| Celkem za |                                 | 8 Trubní vedení                                                                                            |     |                  |           | 167 474,12  |
| Díl: 99   | Staveništní přesun hmot         |                                                                                                            |     |                  |           |             |
| 30        | 998225111R00                    | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                              | t   | 237,91           | 105,60    | 25 123,74   |
| Celkem za |                                 | 99 Staveništní přesun hmot                                                                                 |     |                  |           | 25 123,74   |
| Díl: M46  | Zemní práce při montážích       |                                                                                                            |     |                  |           |             |
| 31        | 460030081R00                    | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu                                                                         | m   | 103,60           | 103,60    | 10 732,96   |
| Celkem za |                                 | M46 Zemní práce při montážích                                                                              |     |                  |           | 10 732,96   |
| Díl: D96  | Přesuny suti a vybouraných hmot |                                                                                                            |     |                  |           |             |
| 32        | 979082219R00                    | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                                           | t   | 493,88           | 10,30     | 5 086,92    |
| 33        | 979084216R00                    | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km                                                            | t   | 98,78            | 185,80    | 18 352,41   |
| 34        | 979088212R00                    | Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.                                                         | t   | 98,78            | 95,00     | 9 383,63    |
| 35        | 979990112R00                    | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30                                                         | t   | 98,78            | 450,00    | 44 448,80   |
| Celkem za |                                 | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                        |     |                  |           | 77 271,76   |
|           |                                 | CELKEM BEZ DPH                                                                                             |     |                  |           | 638 540,63  |