

Technická zpráva

PAVILON 2

Název akce : Rekonstrukce stávajících rozvodů elektroinstalace, zdravotnický a ÚT
vč. stavebních úprav v MŠ Libina, Libina 211, 788 05 Libina

Investor : Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina

Projektant : Ing. František Krejčí, Temenická 19, Šumperk
č. autorizace 1200083

Jedná se o stávající nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým montovaným skeletem, obvodový plášť je vyzdívaný, vnitřní příčky jsou vyzdívané. Krytina jsou živičné pásy. Jednotlivá podlaží jsou propojena malým výtahem pro dopravu jídel.

Záměrem investora je provést uvnitř budovy rekonstrukci stávajících rozvodů zdravotnické, ÚT a elektroinstalace, výměnu stávajících obkladů a dlažeb, výměnu stávajících PVC podlah, opravu omítek a následnou výmalbu, montáž nových stropních podhledů, demontáž dřevěných obkladů a garnýží kolem oken, montáž nových parapetů a drobné vyzdívky stávajících otvorů.

Stavebními úpravami nebude zasazeno do nosných konstrukcí.

1. POPIS DISPOZICE

1. NP

Schodiště, přípravná jídel, výdejna stravy, jídelna, herna, sklad, sklad tělocvičného náradí, umývárna – děti, WC – děti, šatna dětí, WC děti s východem do zahrady, šatna zaměstnanci, kotelná, chodby, úklid, WC – zaměstnanci, předsíňka a zádveří.

2. NP

Schodiště, spisovna, strojovna, výdejna stravy, jídelna, herna, sklad, sklad tělocvičného náradí, umývárna – děti, WC – děti, šatna dětí, 2 x kancelář, 2 x WC- zaměstnanci, 2 x předsíňka, úklid, sprcha a chodby.

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bourací práce

Bude provedena demontáž stávajících obkladů a dlažeb, PVC linoleí a koberců na podlahách, dřevěných obkladů kolem oken a schodiště, demontáž garnýží. Dále bude provedeno odstranění příčky a jedné dveří v místnosti skladu prádla a skladu hraček v 1. a 2.NP – kdy vznikne jedna místnost skladu.

Nosná konstrukce

Stávající, není řešeno.

Obvodové konstrukce

Stávající, není řešeno

Příčky

Stávající, budou provedeny drobné dozdvíčky – viz PD.

Přizdvíčky

Jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 250, 150, 125 a 100 mm – viz PD.

Vodorovné konstrukce

Ve všech místnostech bude proveden stropní kazetový podhled (600x600 mm), ve kterém budou vedeny všechny nové rozvody (elektroinstalace, ZTI a ÚT). V místnostech sprcha a umývárna budou instalovány kazetové podhledy s úpravou do vlhkého prostředí.

Hydroizolace

Pod dlažby a pod obklady bude provedena nátěrová hydroizolace do výše 300 mm. V umývárkách a sprchách bude provede nátěrová hydroizolace pod dlažby a pod obklady do výše 1800 resp. 2000 mm.

Výplně otvorů

Stávající, není řešeno.

Zastřešení

Stávající, není řešeno.

Krytina

Stávající, není řešeno.

Vnější omítka

Stávající, není řešeno.

Obklady

Budou instalovány nové keramické obklady – dekor dle přání investora – viz PD.

Vnitřní omítky

Ve všech místnostech bude provedeno oškrabání staré výmalby. Následně bude provedena penetrace a natažení nových štukových omítek.

Malby – ve všech místnostech bude provedena nová výmalba v tekutých tónovacích barvách dle přání investora. Budou natřeny všechny stávající zárubně vnitřních dveří a dveře výtahu a strojovny ve 2.NP.

ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ :

1.NP

-101- Schodiště

- a) vyspravení jednotlivých stupňů v celkové objemu 10%
- b) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- c) DMT dřevěného obložení kolem schodiště
- d) DMT stávajícího dřevěného madla
- e) MNT nového dřevěného madla s úchytem do stěny

-102- Botníky

- a) MNT nového zátěžového koberce na stávající dlažbu
- b) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- c) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- d) nátěr zárubní
- e) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-103- Přípravna

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) nátěr dveří výtahu (1 x)
- i) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- j) DMT dřevěného obložení pod oknem
- k) MNT parapetu – vnitřní plastový
- l) DMT dřevěné garnýže
- m) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-104- Výdejna stravy

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- g) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- h) DMT dřevěného obložení pod oknem
- i) MNT parapetu – vnitřní plastový
- j) DMT dřevěné garnýže

-105- Jídelna

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (2 x)
- f) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=250,d=2200,v=2500 mm)
- g) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- h) DMT dřevěného obložení pod oknem
- i) MNT parapetu – vnitřní plastový
- j) DMT dřevěné garnýže
- k) MNT obkladů (v=1800)

-106- Herna

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové ho koberce
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) DMT shrnovacích dveří
- f) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- g) DMT dřevěného obložení pod oknem
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT dřevěné garnýže

-107- Sklad

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) DMT příčky
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=900,v=2000 mm)
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT zárubní
- j) nátěr zárubní (1 x)
- k) DMT dřevěné garnýže
- l) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-108- Sklad tělocv. nářadí

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)

-109- Umývárna - děti

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=2000)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=100,d=3975,v=1000 mm)
- i) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=100,d=740,v=200 mm)
- j) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- k) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace
- l) DMT dřevěného obložení pod oknem
- m) MNT parapetu – vnitřní plastový
- n) DMT dřevěné garnýže

-110- WC - děti

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=2000)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=150,d=4350,v=1200 mm)
- i) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- j) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- k) DMT dřevěného obložení pod oknem
- l) MNT parapetu – vnitřní plastový
- m) MNT omyvatelné dělicí stěny mezi WC
- n) DMT dřevěné garnýže

-111- Šatna - děti

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT parapetu – vnitřní plastový
- h) DMT dřevěné garnýže
- i) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-112- WC děti – východ do zahrady

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- i) DMT dřevěného obložení pod oknem
- j) MNT parapetu – vnitřní plastový

-113- Kotelna

- a) nátěr zárubní (1 x)

-114- Šatna zaměstnanci

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT parapetu – vnitřní plastový
- h) DMT dřevěné garnýže
- i) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-115- Chodba

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)

-116- Úklid

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)

-117- WC

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)

-118- Předsíň

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-119- Chodba

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) DMT dřevěného obložení u stěny

-120- Zádveří

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT zátěžového koberce
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- g) DMT dřevěného obložení u stěny

2.NP

-201- Schodiště

- a) DMT dlažby kolem schodiště pod okny a nad podestou
- b) MNT dlažby kolem schodiště pod okny a nad podestou
- c) vyspravení jednotlivých stupňů v celkové objemu 10%
- d) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- e) DMT dřevěného obložení kolem schodiště
- f) DMT stávajícího dřevěného madla
- g) MNT nového dřevěného madla s úchytem do stěny
- h) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-202- Spisovna

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- g) DMT dřevěného obložení pod oknem
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT dřevěné garnýže
- j) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-203- Výdejna stravy

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (3 x)
- h) nátěr dveří do strojovny oboustranně
- i) nátěr dveří výtahu + dvoudílná dvířka nad výtahem
- j) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- k) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- l) DMT dřevěného obložení pod oknem
- m) MNT parapetu – vnitřní plastový
- n) DMT dřevěné garnýže

-204- Jídelna

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=250,d=2200,v=2500 mm)
- g) DMT dřevěného obložení pod oknem
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT dřevěné garnýže
- j) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-205- Herna

- a) DMT koberce
- b) MNT nové ho koberce
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) DMT shrnovacích dveří
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT parapetu – vnitřní plastový
- h) DMT dřevěné garnýže
- i) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-206- Sklad

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) DMT příčky
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=900,v=2000 mm)
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT zárubní (1 x)
- j) nátěr zárubní (1 x)
- k) DMT dřevěné garnýže
- l) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-207- Sklad lehátek

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)

-208- Umývárna - děti

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=2000)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (2 x)
- h) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=100,d=3975,v=1000 mm)
- i) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=100,d=740,v=200 mm)
- j) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- k) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- l) DMT dřevěného obložení pod oknem
- m) MNT parapetu – vnitřní plastový
- n) DMT dřevěné garnýže

-209- WC - děti

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=2000)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)
- h) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=150,d=4350,v=1200 mm)
- i) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- j) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba
- k) DMT dřevěného obložení pod oknem
- l) MNT parapetu – vnitřní plastový
- m) MNT omyvatelné dělicí stěny mezi WC
- n) DMT dřevěné garnýže

-210- Šatna - děti

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT parapetu – vnitřní plastový
- h) DMT dřevěné garnýže
- i) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-211- Kancelář

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) MNT pórobetonová tvárnice YTONG (š=125,d=300,v=1000 mm)
- g) DMT dřevěného obložení pod oknem
- h) MNT parapetu – vnitřní plastový
- i) DMT dřevěné garnýže

-212- Chodba

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)

-213- WC

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)

h) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace

-214- Předsíňka

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)

-215- Úklid

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) omyvatelný nátěr (v=1500)
- d) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- e) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- f) nátěr zárubní (1 x)

-216- Kancelář

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)
- f) DMT dřevěného obložení pod oknem
- g) MNT parapetu – vnitřní plastový
- h) DMT dřevěné garnýže
- i) MNT SDK konstrukce dle výkresové dokumentace + výmalba

-217- Chodba

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) nátěr zárubní (1 x)

-218- WC

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) MNT obkladů (v=1800)
- d) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- e) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- f) nátěr zárubní (1 x)

-219- Předsíňka

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=1800)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- g) nátěr zárubní (1 x)

-220- Sprcha

- a) DMT dlažby
- b) MNT nové dlažby
- c) DMT obkladů
- d) MNT obkladů (v=2000)
- e) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- f) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm – úprava do vlhkých prostor
- g) nátěr zárubní (1 x)

-221- Chodba

- a) DMT PVC linoleum
- b) MNT nové PVC linoleum
- c) škrabání stěn, penetrační nátěr, nové omítky – štukové + výmalba
- d) MNT stropní podhled kazetový – 600x600 mm
- e) DMT dřevěného obložení u stěny
- f) MNT stropního víka (š=500,d=1000)

3.ÚDAJE O TECHNICKÉM VYBAVENÍ OBJEKTU

Zásobení vodou

Budova je napojena stávající přípojkou na stávající vodovod obce. Dojde k rekonstrukci stávajícího rozvodu studené vody uvnitř budovy – viz samostatný projekt ZTI.

Příprava TUV

Zásobníkový ohřívač TUV zůstane stávající. Dojde k rekonstrukci stávajícího rozvodu teplé vody a cirkulace z plynové kotelny uvnitř budovy – viz samostatný projekt ZTI.

Vytápění

Zdroj vytápění (2 x plynový kotel) zůstává stávající. Dojde k rekonstrukci stávajících rozvodů vytápění a výměně stávajících otopných těles – viz samostatný projekt ÚT.

Kanalizace

Budova je napojena stávající přípojkou na stávající splaškovou kanalizaci obce. Dojde k rekonstrukci stávajícího rozvodu splaškové kanalizace uvnitř budovy – viz samostatný projekt ZTI.

Dešťové vody

Stávající, není řešeno.

Elektroinstalace

Budova je napojena stávající přípojkou na stávající rozvod NN. Dojde k rekonstrukci stávajícího rozvodu elektroinstalace uvnitř budovy – viz samostatný projekt ZTI.

4.PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Při provádění stavebních prací je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů

a nařízení Dále je nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními:

- 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, Změna 363/2005 Sb.
- 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Změna 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
- 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a další

5.NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Nakládání s odpady je stanoveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami.

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona o odpadech původcem odpadů, které při stavbě vznikají a je povinen dodržovat ustanovení § 16 zákona o odpadech. Ten mu mimo jiné ukládá zařazovat odpady podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděně podle těchto druhů a kategorií ve vhodných nádobách, odpady přednostně využívat, nevyužité odpady předat oprávněné osobě a oprávnění kontrolovat. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště a jeho okolí a nedošlo ke zcizení nebo úniku. Je povinen vést průběžnou evidenci odpadů.

Nakládat s nebezpečnými odpady může pouze na základě souhlasu místně příslušného správního orgánu. Dodavatel je povinen předložit evidenci odpadu vzniklých při stavbě včetně dokladů o předání oprávněným osobám investorovi.

Odpady jsou zařazeny podle vyhl.93/2016 Sb. - Katalog odpadů.

<u>Kód odpadu</u>	<u>Název odpadu</u>	<u>Kategorie odpadu</u>
15 01 02	plastové obaly	O
15 01 06	směsné obaly	O
17 01 01	beton	O
17 01 02	cihly	O
17 02 03	plasty	O
17 04 05	železo a ocel	O
17 04 07	směsné kovy	O
17 04 11	odpad kabelů	O
17 09 03	jiné stav. a demol. odpady (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky	N
20 03 01	směsný komunální odpad(zbytky od svačin a apod.)	O

Odpady ze stavby a následného provozu objektu budou ukládány do popelnice umístěné na pozemku investora a odvážených oprávněnou organizací na nejbližší skládku.

Odpady z provozu objektu budou ukládány do popelnic umístěných na pozemku investora a odvážených oprávněnou organizací.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je nutno předem odsouhlasit s projektantem.