

POZNÁMKA:


STROP S1 - STROPNÍ NOSNÍKY POT 250/902 DÉLKY 2500 mm	3 ks
STROPNÍ NOSNÍKY POT 150/902 DÉLKY 1500 mm	1 ks
STROPNÍ VLOŽKY MIAKO 8/50 PTH	2 ks
STROPNÍ VLOŽKY MIAKO 19/50 PTH	21 ks

BETONOVÁ ZÁLIVKA KERAMICKÉHO STROPU BUDE PROVEDENA BEZ PRACOVNÍCH SPÁR.
MINIMÁLNÍ TŘÍDA BETONU C25/30 MĚKKÉ KONZISTENCE.
DLE ČSN EN 15037-1 MUSÍ BÝT NADBETONÁVKA STROPNÍCH VLOŽEK VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ ϵ KARI 8/100 - 8/100)

PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ NOSNÍKY PODEPŘÍT VODROVNÝMI DŘEVĚNÝMI HRANOLY SE JIŽ PŘI UKLÁDÁNÍ NA NOSNÉ ZDI SYMETRICKY TAK, ABY VZDÁLENOST MEZI PODPORAMI NEBO PODPOROU A NOSNOU ZDÍ BYLA MAX. 1,8 m.

PŘI BETONÁŽI JE NUTNÉ ZABRÁNIT HROMADĚNÍ BETONU NA JEDNOM MÍSTĚ!!
PLOCHÉ DOPLNKOVÉ VLOŽKY SE NESMÍ BĚHEM MONTÁŽNÍHO STAVU ZATÍŽOVAT!!

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

VYPRACOVAL:	Ing. Libor Barvinek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvinek
KRAJ: Pardubický	OBEC: Králupy		
INVESTOR: Město Králupy, Velké náměstí 5, 561 69 Králupy			
AKCE: PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY, ulice Pivovarská č.p. 423 na pozemku st.p. č. 578 a p.p. č. 260/2, k.ú. Králupy			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS STROPU NAD 1.P.P.			
<div><div><div>projekční kancelář KOMPL ET http://www.projekt-komplet.cz</div></div><div><div>Ing. Libor Barvinek</div><div>projektová činnost ve výstavbě</div><div>Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice</div></div></div>			
DATUM:		03/2023	
ARCH.ČÍSLO:			
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
1:50	D - 1.9.		