

Dne: 27.09.2023 v 10:32:10

Čj: TSHK/7027/2023

Listů: Příloh: 1

obchodní

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený: Pavlem Stiborem, jednatelem
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274431334/0300

Kontaktní osoba: Pavel Stibor, tel: [REDACTED]
e-mail: stavo.sachs@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 4. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Hradecká v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 123038 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI HRADECKÁ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Hradecká v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, rozsah oprav byl uveden v oceněném položkovém rozpočtu, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živичný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živичného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 15 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - bude provedena úprava uličních vpustí u komunikace nebo v zeleném pásu, vč. nového připojovacího potrubí. Přesná poloha nových vpustí bude ověřena přímo na stavbě
 - vpusti umístěné v zeleném pásu budou lemovány drobnou žulovou kostkou kladenou do betonového lože,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - u komunikace budou provedeny nové silniční obrubníky,
 - stávající betonová přídlažba bude lokálně opravena,
 - osazení chodníkových a záhonových obrubníků,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - provedení průlehů v zeleném pásu, ohumusování a založení nového trávníku,
 - provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček, kabelů VO a osazení nových sloupů VO ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm,
 - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. nové kabeláže a chrániček.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Méněpráce:

Při provádění opravy chodníku nebyly použity zemní dělené chráničky pro stávající kabelové trasy.

5. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 129.750,07 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 2.145.616,90 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 27. 9. 2023

V Hradci Králové dne 27. 9. 2023

ZA ZHOTOVITELE:




Pavel Stibor
jednatel
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		27.09.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 074 305,02	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 811,95	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		55 500,00
7	ZRN (ř.		2 090 116,97	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		55 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 2 145 616,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 145 616,97	450 579,56

Cena s DPH 2 596 196,53

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0141

SKLÁDKOVNÉ

365 154,86

1	R	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - VÝKOPÁVKY A ODKOPÁVKY	M3	457,869		
---	---	--------	---	----	---------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

POLOŽKA 12393.HOR [!12393xODKOPAVKY] =

POLOŽKA 13293.HOR [!13293xVYKOPYxRYHY] =

POLOŽKA [!132938_TKM] = 10,540 [E]

"Celkové množství =" 457,869

457,869

Součet

457,869

2	R	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ORNICE	M3	1,235		
---	---	--------	------------------------------	----	-------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka 12110.ORN [!12110_ORN] = 1,235 [A]

"Celkové množství =" 1,235

1,235

Součet

1,235

3	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽIVICE (VČETNĚ VYBOURANÝCH PODKLADŮ)	T	219,432		
---	---	--------	--	---	---------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka [!11343xASFsPODKLADEM] * (1 -

"Celkové množství =" 219,432

219,432

Součet

219,432

4	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON VČETNĚ	T	107,597		
---	---	--------	------------------------------------	---	---------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

POLOŽKA [!11315xKrytBET] * [!ObjHmBET] = 2,889 [D]

POLOŽKA [!11348] * [!ObjHmBET] = 55,090 [A]

POLOŽKA 11352.BET [!11352xObrubyBET] * 0,25 =

POLOŽKA 96687 (ULIČNÍ VPUSTI) [!pol_96687_TKM]

"Celkové množství =" 107,597

107,597

Součet

107,597

5	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO	T	0,950		
---	---	--------	--------------------------------	---	-------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

POLOŽKA [!11354xKrajnikyKAM] * 0,25 = 0,950 [B]

"Celkové množství =" 0,950

0,950

Součet

0,950

6	R	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - ŽIVICE	T	11,549		
---	---	--------	--	---	--------	--	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

Položka [!11343xASFsPODKLADEM] *

"Celkové množství =" 11,549

11,549

Součet

11,549

029

OSTATNÍ POŽADAVKY

6 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	02971	HUTNĚNÍ - OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	2,000		

STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE ZKOUŠKY PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLÁNĚ) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY 2 = 2,000 [A]

"Celkové množství = "2,000

2,000

Součet

2,000

11

PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

17 168,00

8	R	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	296,000		
VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování							
KŘOVÍ 296 = 296,000 [A]							
"Celkové množství = "296,000							
Součet							

296,000

296,000

1131

ODSTRANĚNÍ KRYTŮ

2 823,49

9	R	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z	M3	1,256		
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
ODSTRANĚNÍ BET PROUŽKU 0,12 * 10,47 = 1,256 [A]							
"Celkové množství = "1,256							
Součet							

1,256

1,256

10	R	11315B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA	tkm	28,888		
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
ODVOZ NA SKLÁDKU POLOŽKA [[11315xKrytBET] *							
"Celkové množství = " 28,888							
Součet							

28,888

28,888

ODSTRANĚNÍ KRYTŮ I S PODKLADEM

1134

195 683,11

11	R	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	96,242		
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
Odstranění živичné plochy 0,06 * 370,16 = 22,210 [A]							
Odstranění živичné plochy - podklad 0,20 * 370,16 =							
"Celkové množství = " 96,242							
Součet							

96,242

96,242

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	tkm	2 309,808		
<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i> Odstranění živice plochy včetně podkladu "Celkové množství =" 2309,808 2 309,808 Součet 2 309,808							
13	R	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	23,952		
<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> Odstranění betonové dlažby 0,12 * 74,85 = 8,982 [A] Odstranění betonové dlažby podklad 0,20 * 74,85 = "Celkové množství =" 23,952 23,952 Součet 23,952							
14	R	11348B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA	tkm	550,896		
<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i> Odstranění betonové dlažby [!SKLVZD] * [!ObjHmbET] * "Celkové množství =" 550,896 550,896 Součet 550,896							
1135			VYTRHÁNÍ OBRUB	20 421,55			
15	R	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	191,270		
<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> Betonové obrubníky 165,45 + 25,82 = 191,270 [A] "Celkové množství =" 191,270 191,270 Součet 191,270							
16	R	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	478,175		
<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i> POLOŽKA [!11352xObrubyBET] * [!SKLVZD] * 0,25 = "Celkové množství =" 478,175 478,175 Součet 478,175							
17	R	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	3,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

KEMENNÉ KRAJNÍKY 3,80 = 3,800 [A]

"Celkové množství =" 3,800

3,800

Součet

3,800

18	R	11354B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	9,500		
----	---	--------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

ODVOZ NA MEZISKLÁDKU

Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

POLOŽKA [11354xKrajnikyKAM] * [ISKLVZD] * 0,25 =

"Celkové množství =" 9,500

9,500

Součet

9,500

1137

FRÉZOVÁNÍ

4 536,25

19	R	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	47,750		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Napojovací spára [INapojovacíSpara] = 47,750 [A]

"Celkové množství =" 47,750

47,750

Součet

47,750

121

ORNICE

26 353,22

20	R	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,235		
----	---	-------	--------------------------------	----	-------	--	--

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

SEJMUTÍ ORNICE 0,15 * 627,95 = 94,193 [A]

ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ - 92,958 = -92,958 [B]

"Celkové množství =" 1,235

1,235

Součet

1,235

21	R	121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM	M3	92,958		
----	---	--------	---	----	--------	--	--

DOPRAVA A ULOŽENÍ NA MEZISKLÁDKU KE ZPĚTNÉMU UŽITÍ položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Ohumusování a osetí 0,15 * [18241_OHUMUSOVANI] =

"Celkové množství =" 92,958

92,958

Součet

92,958

22	R	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3K	12,350		
----	---	--------	--	-----	--------	--	--

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatuty [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Přebytečná ornice [12110_ORN] * [ISKLVZD] = 12,350

"Celkové množství =" 12,350

12,350

Součet

12,350

23	R	12190	PŘEVSTVENÍ ORNICE - PRŮLEH	M3	120,750		
----	---	-------	----------------------------	----	---------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

*zahrnuje veškeré práce nutné k provedení průřehů dle projektové dokumentace
položka zahrnuje převrstvení ornice*

"Vytvoření průřehu 0,75 * 161 = "120,750" [A]"

120,750

Součet

120,750

123

ODKOPÁVKY

97 183,91

24	R	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.	M3	222,299		
----	---	-------	---	----	---------	--	--

*položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141***

VÝKOPY PRO SANACE 0,150 * 436,11 = 65,417 [B]

Výkopy 7,84+18,38 + 0,20 * 436,11 = 113,442 [A]

pod obruby 12,06+1,6+29,78+183,07 = 226,510 [D]

Zůstává na stavbě - 183,07 = -183,070 [C]

222,299

222,299

Součet

222,299

25	R	123935	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 8KM	M3	183,070		
----	---	--------	---	----	---------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Přesun v rámci stavby pro zásypy 183,07 = 183,070 [A]

"Celkové množství =" 183,070

183,070

Součet

183,070

26	R	12393B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - DOPRAVA	M3M	2 222,990		
----	---	--------	---	-----	-----------	--	--

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

POLOŽKA [ISKLVZD] * [12393XODKOPAVKY] =

"Celkové množství =" 2222,990

2 222,990

Součet

2 222,990

125

ODKOPÁVKY V ZEMNÍKU

73 939,50

27	R	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	92,958		
----	---	--------	--	----	--------	--	--

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku

ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ 0,15 *

"Celkové množství =" 92,958

92,958

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

92,958

28	R	125935	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. III S ODVOZEM DO 8KM	M3	183,070		
----	---	--------	---	----	---------	--	--

PŘETŘÍDĚNÍ VÝKOPKU

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku

Přesun v rámci stavby pro zásypy [!pol_123935] =

"Celkové množství =" 183,070

183,070

Součet

183,070

129

ČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ A USAZENIN

1 800,00

29	R	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3,000		
----	---	-------	-------------------------	-----	-------	--	--

VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

PROČIŠTĚNÍ UV 3 = 3,000 [A]

"Celkové množství =" 3,000

3,000

Součet

3,000

132

VÝKOPY - RÝHY

106 649,46

30	R	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	225,030		
----	---	-------	--	----	---------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Misto: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopu - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

výkop rýhy 183,07 = 183,070 [A]

Zůstalo na stavbě -10,54 = -10,540 [B]

VO 52,50 = 52,500 [C]

"Celkové množství = "225,030

225,030

Součet

225,030

31	R	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU	M3	10,540		
----	---	--------	--	----	--------	--	--

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopu - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

odvodnění 10,54 = 10,540 [A]

"Celkové množství = " 10,540

10,540

Součet

10,540

32	R	13293B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - DOPRAVA	M3K M	2 250,300		
----	---	--------	--	----------	-----------	--	--

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].

Odvoz na skládku [13293xVYKOPYxRYHY] *

"Celkové množství = " 2250,300

2 250,300

Součet

2 250,300

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

174

ZÁSYPY

22 700,68

33	R	17411	ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	183,070		
----	---	-------	--	----	---------	--	--

zpětný zásep vytěženou zeminou (dovoz z mezideponie)
 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZPĚTNÝ ZÁSEP [!pol_123935] = 183,070 [A]

"Celkové množství =" 183,070

183,070

Součet

183,070

175

OBSYPY

15 542,80

34	R	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSEK	M3	58,240		
----	---	-------	--	----	--------	--	--

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

ODVODNĚNÍ 0,49 + 5,25 = 5,740 [C]

VO 52,50 = 52,500 [A]

"Celkové množství =" 58,240

58,240

Součet

58,240

35	R	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ	M3	2,100		
----	---	-------	--	----	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

FRAKCE 0/22mm 2,10 = 2,100 [B]

"Celkové množství = "2,100

2,100

Součet

2,100

18

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

109 070,72

36	R	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO	M2	619,720		
----	---	-------	--	----	---------	--	--

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

"Ohumusování a osetí [18241_OHUMUSOVANI] ="

619,720 "[A]"

619,720

Součet

619,720

37	R	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	619,720		
----	---	-------	--	----	---------	--	--

položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

"Ohumusování a osetí [18241_OHUMUSOVANI] ="

"619,720" [A]"

619,720

Součet

619,720

38	R	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	619,720		
----	---	-------	----------------------------------	----	---------	--	--

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Založení trávníku 619,72 = 619,720 [A]

"Celkové množství = "619,720

619,720

Součet

619,720

39	R	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	619,720		
----	---	-------	---------------------	----	---------	--	--

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení

"Ohumusování a osetí [18241_OHUMUSOVANI] ="

619,720 "[A]"

619,720

Součet

619,720

40	R	18331	SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY	M2	619,720		
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--	--

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

"Ohumusování a osetí [18241_OHUMUSOVANI] ="

619,720 "[A]"

619,720

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					619,720		
41	R	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	619,720		
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu							
"Ohumusování a osetí [!18241_OHUMUSOVANI] ="					619,720		
619,720 "A]"					619,720		
Součet					619,720		
42	R	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	92,958		
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
"Ohumusování a osetí 0,15 * [!18241_OHUMUSOVANI] ="					92,958		
92,958 "A]"					92,958		
Součet					92,958		
181 ÚPRAVA PLÁNĚ							20 155,20
43	R	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	775,200		
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
hutnění rýhy $100,44 + 169,59 = 270,030$ [D]							
sanace $436,11 = 436,110$ [A]							
odvodnění $16,56 = 16,560$ [B]							
VO $52,50 = 52,500$ [C]							
"Celkové množství ="					775,200		
Součet					775,200		
184 STROMY A KEŘE							10 800,00
44	R	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	67,500		
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
Ochrana stromů $0,75 * 2,5 * 4 * 9 = 67,500$ [A]							
"Celkové množství ="					67,500		
Součet					67,500		
214 SANAČNÍ A KONSOLIDAČNÍ VRSTVY							73 790,38
45	R	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	65,417		
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
SANACE ŠD 0/63 TL. $0,150 * 436,11 = 65,417$ [D]							
"Celkové množství ="					65,417		
Součet					65,417		
561 STMELENÉ PODKLADY							125 599,68
46	R	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	436,110		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

tl. 120mm

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané vyztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

chodník $339,75 + 19 = 358,750$ [A]

sjezd $67,40 + 9,96 = 77,360$ [B]

"Celkové množství =" 436,110

436,110

Součet

436,110

5633

PODKLADY - ŠTĚRKODRTI

138 237,07

47	R	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	43,440		
----	---	-------	--------------------------------	----	--------	--	--

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

POD OBRUBY tl. 150mm $12,06+1,6+29,78 = 43,440$ [A]

"Celkové množství =" 43,440

43,440

Součet

43,440

48	R	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO	M2	348,130		
----	---	-------	---------------------------------------	----	---------	--	--

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

chodník $329,13 = 329,130$ [A]

slepecká $19 = 19,000$ [B]

"Celkové množství =" 348,130

348,130

Součet

348,130

49	R	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO	M2	77,360		
----	---	-------	---------------------------------------	----	--------	--	--

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

SJEZD $67,40 = 67,400$ [A]

slepecká $9,96 = 9,960$ [B]

"Celkové množství =" 77,360

77,360

Součet

77,360

5822

KRYTY DLÁŽDĚNÉ Z DROBNÝCH KOSTEK

4 350,00

50	R	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	3,000		
----	---	-------	---	----	-------	--	--

do betonu

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DROBNÁ KOSTKA 8/10 TL. 3 = 3,000 [A]

"Celkové množství = "3,000

3,000

Součet

3,000

5825

KRYTY DLAŽDĚNÉ Z DLAŽDIC

11 517,00

51	R	58252	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC - PŘÍDLAŽBA	M2	10,470		
----	---	-------	--	----	--------	--	--

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Betonový přídlažba 10,47 = 10,470 [A]

"Celkové množství = "10,470

10,470

Součet

10,470

5826

ZÁMKOVÉ DLAŽBY

297 302,60

52	R	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	421,300		
----	---	--------	--	----	---------	--	--

včetně užití dlažby bez fazet v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů a umělých vodících liniích) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

chodník 353,90 = 353,900 [A]

sjezd 67,40 = 67,400 [B]

"Celkové množství = "421,300

421,300

Součet

421,300

53	R	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,960		
----	---	--------	--	----	--------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

včetně užití dlažby bez fazet v minimální šíři 250mm či hladké desky o rozměru 250x250mm podél všech slepeckých prvků (varovných a signálních pásů a umělých vodících linií) dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

SJEZD SLEPECKÁ dle PD 9,96 = 9,960 [A]

chodník 19 = 19,000 [B]

"Celkové množství =" 28,960

28,960

Součet

28,960

587

PŘEDLÁŽDĚNÍ

35 642,60

54 R	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	7,430		
------	--------	--	----	-------	--	--

- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č. 582

BETONOVÁ / KAM DLAŽBA 7,43 = 7,430 [A]

7,430

7,430

Součet

7,430

55 R	58740	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	66,530		
------	-------	--	----	--------	--	--

- stávající zatravněvací dlažba v místě sjezdů
- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č. 582

PŘEDLÁŽDĚNÍ zatravněváky 66,53 = 66,530 [A]

"Celkové množství =" 66,530

66,530

Součet

66,530

Silno a slabo proud - všeobecné práce

70

0,00

56 R	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	150,000	0,00	0,00
------	--------	---	---	---------	------	------

- dělená chránička pro uložení stávaní kabelové trasy NN včetně protažení a instalace chráničky
1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m² - úpravu a zajištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanizmy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

NASAZENÍ CHRÁNIČKY 150 = 150,000 [A]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Celkové množství = "150,000 150,000

Součet 150,000

57	R	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	150,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	---	---------	------	------

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

výstražná fólie 150 = 150,000 [B]

"Celkové množství = " 150,000 150,000

Součet 150,000

711

IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

15 811,95

58	R	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC – NOPOVÁ FÓLIE	M2	95,830		
----	---	--------	--	----	--------	--	--

materiál HDPE s nakaširovanou netkanou geotextilií na nopech, nopy výšky 8 mm, plošná hmotnost 450 g/m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií

NOPOVÁ FOLIE 95,83 = 95,830 [A]

"Celkové množství = " 95,830 95,830

Součet 95,830

87

POTRUBÍ - PLAST

8 060,00

59	R	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	15,500		
----	---	-------	---	---	--------	--	--

plnostěnné potrubí PVC KG SN8
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachty a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PVC DN 150 15,50 = 15,500 [B]

"Celkové množství = "15,500

15,500

Součet

15,500

897

ULIČNÍ VPUSTI

80 770,00

60	R	89712a	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000		
----	---	--------	--	-----	-------	--	--

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

ULIČNÍ VPUSTĚ 4 = 4,000 [A]

"Celkové množství = " 4,000

4,000

Součet

4,000

61	R	89712b	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - typ Radbuza	KUS	3,000		
----	---	--------	--	-----	-------	--	--

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

RADBUZA 3 = 3,000 [A]

"Celkové množství = " 3,000

3,000

Součet

3,000

899

OSTATNÍ KONSTRUKCE NA TRUBNÍM VEDENÍ

26 612,50

62	R	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000		
----	---	-------	------------------------	-----	-------	--	--

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

POKLOPY / ŠACHTY 6 = 6,000 [A]

"Celkové množství = " 6,000

6,000

Součet

6,000

63	R	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000		
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--	--

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

ÚPRAVA ŠOUPAT 8 = 8,000 [A]

"Celkové množství = " 8,000

8,000

Součet

8,000

64	R	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	7,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

NAPOJENÍ NA KANALIZACI [!pol_89712] = 4,000 [A]

NAPOJENÍ CHODNÍKOVÉ VPUSTI [!POL_89742] =

"Celkové množství = " 7,000

7,000

Součet

7,000

65	R	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	15,500		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

POLOŽKA [!pol_87433]+[!pol_87434] = 15,500 [A]

"Celkové množství =" 15,500

15,500

Součet

15,500

OBRUBY A ZPOMALOVACÍ PRAHY A POLŠTÁŘE

917

146 475,44

66	R	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	128,780		
----	---	--------	---	---	---------	--	--

do C16/20 XF1

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZÁHONOVÝ 1000/50/200 128,78 = 128,780 [A]

"Celkové množství =" 128,780

128,780

Součet

128,780

67	R	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	36,670		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

CHODNÍKOVÝ 1000/80/250 36,67 = 36,670 [A]

"Celkové množství =" 36,670

36,670

Součet

36,670

68	R	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	167,400		
----	---	--------	---	---	---------	--	--

Obrubník betonový do C20/25 XF3

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNÍ 1000/150/250 167,4-19-52,7 = 95,700 [A]

PŘECHODOVÝ 1000/150/150-250 19 = 19,000 [B]

NÁJEZDOVÝ 1000/150/150 52,7 = 52,700 [C]

"Celkové množství =" 167,400

167,400

Součet

167,400

919

Ostatní práce - ŘEZÁNÍ

14 802,50

69	R	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	47,750		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Napojovací spára [!NapojovacíSpara] = 47,750 [A]

"Celkové množství =" 47,750

47,750

Součet

47,750

70	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	47,750		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Napojovací spára [!NapojovacíSpara] = 47,750 [A]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: SO 101 Oprava chodníku

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Celkové množství =" 47,750 47,750

Součet 47,750

71	R	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	47,750		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Napojovací spára [INapojovacíSpara] = 47,750 [A]

"Celkové množství =" 47,750 47,750

Součet 47,750

931

Dilatační zařízení

7 162,50

72	R	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	47,750		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

NAPOJOVACÍ SPÁRA

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

ZAŘÍZNUTÍ A ZALITÍ NAPOJOVACÍ SPÁRY 47,75 =

"Celkové množství =" 47,750 47,750

Součet 47,750

96

BOURÁNÍ

8 000,00

73	R	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH S ODVOZEM NA TRVALOU SKLÁDKU	KUS	4,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

*položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)*

STÁVAJÍCÍ VPUSTI 4 = 4,000 [A]

"Celkové množství =" 4,000 4,000

Součet 4,000

Celkem

2 090 116,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: VRN

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0

Všeobecné konstrukce a práce

5 000,00

1	R	03710	DIO A DIR - PROVEDENÍ OPATŘENÍ - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

Zajištění opatření DIR včetně provozu a nájmu dočasné světelné signalizace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

2	R	03710	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY	měsíc	1,000		
---	---	-------	---	-------	-------	--	--

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

ÚDRŽBA OBJÍZDNÉ TRASY 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

3	R	03720	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů, ap. Trasy pro pěši v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro složky IZS.
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

027

Pomocné práce zřizující nebo zajišťující

13 000,00

4	R	02710	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEDNÁNÍ	KPL	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

"PROJEDNÁNÍ 1 =" 1,000 "[A]"

1,000

Součet

1,000

5	R	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ + VYTYČENÍ	KPL	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

SÍTĚ 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: VRN

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

028

Průzkumné práce

3 500,00

6	R	02811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi

PASPORT 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = "1,000

1,000

Součet

1,000

029

OSTATNÍ POŽADAVKY

23 000,00

9	R	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
---	---	-------	---	-----	-------	--	--

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby, obvod staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovací bodů. 3x tištěná + 1x CD
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

"1 = " 1,000 "[A]"

1,000

Součet

1,000

10	R	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi

GEODETICKÉ PRÁCE 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = " 1,000

1,000

Součet

1,000

13	R	02960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY	KPL	1,000		
----	---	-------	--------------------------	-----	-------	--	--

náklady na zajištění a udržování staveniště v souladu s požadavky nařízení týkajících se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na pořízení a udržování OPPP NÁKLADY NA OCHRANY PŘEDEPSANOU PLÁNEM BOZP
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovaným dozorem

BOZP 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = " 1,000

1,000

Součet

1,000

14	R	02971	HUTNĚNÍ - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	4,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY (ZAPOČÍTÁVAJÍ SE POUZE ZKOUŠKY PROKAZUJÍCÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PLÁNĚ)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi

STATICKÉ HUTNÍČÍ ZKOUŠKY 4 = 4,000 [A]

"Celkové množství = " 4,000

4,000

Součet

4,000

15	R	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
----	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: VRN

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Jedná o info ceduli stavby s údaji požadovanými poskytovateli dotací
Náklady na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele SFDI, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.
položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

INFORMAČNÍ TABULE 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = "1,000 1,000

Součet 1,000

0294

Vypracování dokumentace

6 500,00

16	R	02943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS	KPL	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v ei. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = "1,000 1,000

Součet 1,000

17	R	02944	DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
----	---	-------	---	-----	-------	--	--

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevíracím formátu *.dwg
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT

"Celkové množství = "1,000 1,000

Součet 1,000

19	R	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na DVD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na DVD.
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

FOTODOKUMENTACE 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství = " 1,000 1,000

Součet 1,000

031

Zařízení staveniště

4 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v ulici Hradecká v Hradci Králové

Objekt: VRN

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	R	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ,	KPL	1,000		

zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

21	R	03170	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	KPL	1,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

KOMUNIKACE V RÁMCI STAVENIŠTĚ A KOMUNIKACE VYBUDOVANÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNOSTI CHODCŮ DLE DIO A PLÁNU BOZP

zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - CESTY 1 = 1,000 [A]

"Celkové množství =" 1,000

1,000

Součet

1,000

Celkem

55 500,00