


ARSTAV s.r.o.
Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ26030152, DIČ: 086-260 30 152



Tento projekt „REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“ je spolufinancován Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Lásenice

statutární zástupce: starosta obce pan Rudolf Hronza

adresa sídla: Lásenice 11, 378 01 Lásenice

IČ: 00246972

DIČ: CZ00246972

Datová schránka ID: eb2a7v8

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 0603168339/0800

telefon: 384 380 123

e-mail: hronza@ou-lasenice.cz, urad@ou-lasenice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

ARSTAV s.r.o.

se sídlem: Radouňka 190, 377 01 Jindřichův Hradec

zapsán v OR KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10181 dne 29. 11. 2000

IČ: 26030152

DIČ: CZ26030152

jednající - Ladislavem Ayrerem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1061016529/5500

telefon: 384 361 064, fax: 384 361 065

e-mail: info@arstav.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Vladislav Svoboda ve věcech smluvních (mobil: 777 799 904)

Jiří Hándl ve věcech technických (mobil: 606 653 763)

za objednatele:

Rudolf Hronza – ve věcech smluvních (telefon: 384 380 123)

ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

**„REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU V OBCI LÁSENICE
VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ“ CZ.1.14/2.3.00/06.02131“**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice“ a soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů: Ing. Radek Hajna, Žíteč 90, 378 06 Chlum u Třeboně,
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 7. 2013.

II.2. Předmětem soutěže této veřejné zakázky je dodávka stavby, která je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, dále soupisem prací a soupisem ostatních a vedlejších nákladů.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Případné změny předmětu plnění budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **do 3 pracovních dnů po podpisu SOD**
- Dokončení zateplení fasády **15. 11. 2013**
- Dokončení stavebních prací: **30. 11. 2013**

Lhůta výstavby se úměrně prodlouží v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění díla. Tyto okolnosti však musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

- vyklizení staveniště: **do 7 dnů po předání a převzetí díla**

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: **do 3 dnů před zahájením stavby**
- pravomocné stavební povolení: **do 3 dnů před zahájením stavby**

IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení o jeden týden. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

SO 01 Budova	3.192.164,-- Kč
SO 02 Zpevněné plochy	284.267,-- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	50.000,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	3.526.431,-- Kč
DPH 21%	740 551,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	4 266 982,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatel. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (příčemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. fakturace a plnění


- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
- VI.4. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatel, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5. Náklady na zajištění povinné publicity projektu budou zhotovitelem fakturovány odděleně, samostatným daňovým dokladem (fakturou).
- VI.6. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8. Faktury budou označeny větou: "Realizováno v rámci projektu: Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice, výběr zhotovitele

CZ.1.14/2.3.00/06.02131“, který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Faktury včetně příloh budou předány vždy ve dvou originálních výtiscích pro potřeby další administrace projektu ROP.

- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů ve výši **500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.
- Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.
- VII.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.



- VII.7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.8. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.9. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.11. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.12. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. V případě, že uchazeč hodlá použít dopravní či montážní techniku, pro kterou je přístupová trasa navržena projektovou dokumentací kapacitně nevyhovující, zahrne náklady na vybudování a projednání kapacitnější přístupové komunikace do nabídkové ceny.
- VII.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.14. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.15. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.16. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17. Pokud uchazeč usoudí, že k realizaci předmětu díla je nutný vstup na další pozemky, které nejsou v majetku zadavatele, nebo ke kterým nemá zadavatel smluvní vztah, je

- povinností zhotovitele sjednat si vstup na tyto pozemky a případné podmínky z toho vzniklé musí být zahrnuty v ceně.
- VII.18. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.19. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.20. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.21. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.22. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti **za škodu 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.** Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním řádně dokončeného díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 10 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, musí být vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

VIII. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců** na stavební část díla (záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla).



Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však **v délce 24 měsíců**.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením dokončení zateplení fasády ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.


Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.

- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vady a termínu pro odstranění reklamované skryté vady z viny zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby, se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

X. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- XI.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.7. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.



XI. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Projekt je spolufinancován z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP NUTS II Jihozápad). Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatel a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro regionální rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně příslušným, Jihočeským krajem, Centrem evropského projektování, popř. dalšími institucemi pověřenými právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů, originály dokladů k výběrovým řízením a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí tří let od ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2021, dle čl. 90 Nařízení Rad (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená v citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- XI.1 Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.
- XI.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XI.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XI.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XI.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Lásenice, dne __. __. 2013

V J. Hradci dne 9. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Rudolf Hronza
starosta obce

Ladislav Ayrer
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : S01	Název objektu : Budova	JKSO : 8016113
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice	SKP :
Projektant : Ing. Radek Hajna	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel : Obec Lásenice	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ARSTAV s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy								
	Dodávka celkem	0						
Z	Montáž celkem	91 097						
R	HSV celkem	1 284 707						
N	PSV celkem	1 816 360						
	ZRN celkem	3 192 164						
	HZS	0						
	RN II. a III. hlavy	3 192 164						
	ZRN+HZS	3 192 164						
<table border="1"> <tr> <td>Vypracoval</td> <td>Za zhotovitele</td> <td>Za objednatele</td> </tr> <tr> <td>Datum :</td> <td> Jméno : LADISLAV AYRER Datum : 9.9.2013 Podpis:   Redoučka 100, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 260 30 152, DIČ: 086-260 30 152 </td> <td> Jméno : MYDOLF HRDOKA Datum : 9.9.2013 Podpis :  Obec Lásenice 378 01 Lásenice 11 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972 </td> </tr> </table>			Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	Datum :	Jméno : LADISLAV AYRER Datum : 9.9.2013 Podpis:   Redoučka 100, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 260 30 152, DIČ: 086-260 30 152	Jméno : MYDOLF HRDOKA Datum : 9.9.2013 Podpis :  Obec Lásenice 378 01 Lásenice 11 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele						
Datum :	Jméno : LADISLAV AYRER Datum : 9.9.2013 Podpis:   Redoučka 100, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 260 30 152, DIČ: 086-260 30 152	Jméno : MYDOLF HRDOKA Datum : 9.9.2013 Podpis :  Obec Lásenice 378 01 Lásenice 11 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972						
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč						
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč						
DPH	0 % činí :	0,00 Kč						
Základ pro DPH	21 % činí :	3 192 164,22 Kč						
DPH	21 % činí :	670 354,00 Kč						
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 862 518,00 Kč						

Poznámka :



Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	63 920	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	52 175	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	780 536	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	30 086	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	122 326	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	205 376	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 288	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 273	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	147 495	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	17 481	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 757	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	27 555	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	16 107	0	0	0
731 Kotelny	0	22 572	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	195 183	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	132 672	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	677 443	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	358 683	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 249	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 846	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	117 741	0	0	0
781 Obklady keramické	0	19 401	0	0	0
783 Nátěry	0	40 489	0	0	0
784 Malby	0	9 413	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	74 547	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	16 550	0
CELKEM OBJEKT	1 284 707	1 816 360	0	91 097	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,45+1,42+1,43+1,41+2,83+2,59+3,21 ;podhled WC	m2	14,34 14,34	378,30	5 424,82
2	311 31-0019.RA0	Zdi nadzákladové z betonu C 12/15 tl. 20 cm (0,9*0,4)+(0,5*0,5*2)+1 ;viz pohledy a půdorys 1.NP - dobetonování schod. zdi	m2	1,86 1,86	790,50	1 470,33
3	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, 5,97+7+1,76+1,75+3,17+18,7+25,46+12,56 4,65 ;viz půdorys 1.PP a 1.NP	m2	81,02 76,37 4,65	367,20	29 750,54
4	342 26-6111.RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace (0,88*1,2)*4 0,2*0,88*4 ;obklad závěsných modulů půdorys 2. NP	m2	4,93 4,22 0,70	432,70	2 132,35
5	342 26-1212.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální vlna tl. 5 cm (3,5+3,36+2,56+1,85+1,85+1,65+1,65)*2,75 -(5*1,62) -(2*1,8) ;viz 2. NP - dveře	m2	33,46 45,16 -8,10 -3,60	616,30	20 618,32
6	342 24-7123.R00	Příčky z cihel keramických voštinových P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5 1*2,65 ;viz půdorys 2.NP	m2	2,65 2,65	535,50	1 419,08
7	340 23-9212.R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 1,03*0,75*2 ;viz půdorys 1.NP	m2	1,55 1,55	489,30	755,97
8	310 10-0011.RAA	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm 1*2,1 ;viz půdorys 2.NP	m2	2,10 2,10	489,30	1 027,53
9	342 26-3310.RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do systémové ocelové konstrukce 2 ;viz půdorys 2.NP	kus	2,00 2,00	660,50	1 321,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				63 919,93
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 2,1*1*2 1*2,65*2 0,3*2,65*3 5 ;viz půdorys 2.NP	m2	16,89 4,20 5,30 2,39 5,00	162,40	2 742,12
11	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 297,33+65,35 ;viz okenní lišty+parapety	m	362,68 362,68	33,60	12 186,05
12	61240-RP1	Montáž okenních profilů začišťujících 9 mm 316,78+56,26-10,36-65,35 ;viz ostění, tab. oken a dveří	m	297,33 297,33	66,30	19 712,98
13	283-50106	Profil okenní začišťující 9 mm l = 2,4 m 297,33*1,1 ;viz montáž + ztratné	m	327,06 327,06	15,30	5 004,06
14	601 02-1143.RT2	Omítka stropů štuková, ručně tloušťka vrstvy 3 mm 64,92 ;viz izolace stropů, půdorys 1.PP	m2	64,92 64,92	93,50	6 070,02
15	621 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-pohledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	64,92	99,50	6 459,54

Handwritten signatures

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		64,92 ;viz izolace stropů půdorys 1.PP 61 Upravy povrchů vnitřní		64,92		52 174,77
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
16	622 31-1013.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm 33,49+13,27+20,85+20,2+12,24+11,72+21,78 ;viz půdorys 1NP	m	133,55 133,55	68,80	9 188,24
17	622 31-1233.RT3	Zateplovací systém difuzně otevřený polystyren tl. 120 mm s difuzně otevřenou silikonovou omítkou 274+197+194+246 -137,05 -0,2*3 -0,09*2 -0,8-1,1-1,2 0,9*0,55*5	m2	772,55 911,00 -137,05 -0,60 -0,18 -3,10 2,48	650,30	502 386,01
18	62231-RP1	;viz pohledy mínus okna, dveře a drobné prvky na fasádě Příplatek za použití fas. izol. desek z kam. vlny tl. 120 mm namísto difuzně otevřeného polystyrenu tl. 120 mm (10,5-2,37)+(12,1-1,66-1,5)+(10,5-1,66)+(17,5-3,57)+(9,25-1,93-0,2) ;viz pohledy (požární pruhy nad východy)	m2	46,96 46,96	34,90	1 638,90
19	622 31-1153.R00	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm (316,78+56,26-75,25-10,36+41,2)*0,2 17,5+17,5+16+16	m2	132,73 65,73 67,00	422,40	56 063,46
20	622 31-1564.R00	;viz pohledy (započteny i spodní strany římsy) Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm 75,25*0,2	m2	15,05 15,05	458,40	6 898,92
21	622 31-1521.RR	;viz délka parapetů x šířka Zateplovací systém XPS tl. 20 mm - schodiště povrch úprava marmolit a silikon omítka (1,4*1,2)+(0,3*1,4*2)+(1,6*0,25*2) (1,4*2)+(1,7*0,3*2) (0,825*2)+(1,7*0,15*2) 4,3+1,75	m2	15,35 3,32 3,82 2,16 6,05	680,80	10 450,28
22	622 31-1521.R00	;viz pohledy Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm, povrch úprava marmolit 18,5+16,9+19,1+15,9	m2	70,40 70,40	856,80	60 318,72
23	622 42-3121.R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 10 % 772,55+16+16+17,5+17,5+70 ;viz fasáda, pohledy	m2	909,55 909,55	61,20	55 664,46
24	622901110R00	Omytí fasády tlakovou vodou 772,55+16+16+17,5+17,5+70 ;viz fasáda, pohledy	m2	909,55 909,55	36,00	32 743,80
25	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou 316,78+56,26-75,25-10,36 (10*1,48)+(4*1,15)+(10*1,6)+(4*1,45) ;viz tabulka oken a dveří	m	328,63 287,43 41,20	58,40	19 191,99
26	623 45-1131.R00	Omítka sloupů cement., s pl.rovnými, hladká sl. 2 (0,9*2*3)+(0,45*2*3) (0,9*2*2,8)+(0,45*2*2,8) (0,75*2*2,3)+(0,45*2*2,3) (1,1*2*1,6)+(0,45*2*1,6) 0,45*4*1,3	m2	28,48 8,10 7,56 5,52 4,96 2,34	300,00	8 544,00
27	623 48-1111.R00	;omítka komínů - viz pohledy Potažení vnějších piliřů rabc. pletivem, vypnutí 28,48 ;viz omítka komínů	m2	28,48 28,48	86,40	2 460,67
28	602 01-5187.R00	Omítka tenkovrstvá silikon, zrn. 1,5 mm 28,48 ;viz omítka komínů	m2	28,48 28,48	180,00	5 126,40

Handwritten signatures

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	622-RP2	Dvířka revizní plastová 400/500 mm včetně rámečku dodávka + montáž 1 ;viz pohled J	kus	1,00 1,00	382,50	382,50
30	622-RP3	Dvířka revizní plastová 900/600 mm včetně rámečku dodávka + montáž 1 ;viz pohled J	kus	1,00 1,00	1 147,50	1 147,50
31	622-RP4	Dvířka revizní plastová 1400/1000 mm dvoukřídlá včetně rámečku, dodávka + montáž 1 ;viz pohled S	kus	1,00 1,00	2 252,50	2 252,50
32	622-RP5	Demontáž a opětovná montáž okenních mříží včetně prodloužení montážních úchytlů 4 ;viz pohledy	kus	4,00 4,00	850,00	3 400,00
33	622-RP6	Demontáž a opětovná montáž skříně měř. plynu na novou fasádu, včetně úpravy připojení 1 ;viz pohled Z	kus	1,00 1,00	2 677,50	2 677,50
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				780 535,86
Díl: 64		Výplně otvorů				
34	642 94-2212.RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100 7 ;viz půdorys 2. NP	kus	7,00 7,00	892,50	6 247,50
35	648 99-1113.RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm 75,05-(5*0,9)-(5*1,48)-(2*1,15) -20,58 -13,64 ;viz tabulka oken a dveří odečet širších parapetů	m	26,63 60,85 -20,58 -13,64	320,50	8 534,92
36	648 99-1113.RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm (9*1,5)+1,1+1,03+(0,8*2)+1,1+(0,75*3) ;viz půdorys 1.NP	m	20,58 20,58	320,50	6 595,89
37	648 99-1113.RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm 1,5+1,5+0,7+1,03+1,03+1,1+(1,15*5)+(5*0,9) ;viz půdorys 1.NP a 1.PP	m	18,14 18,14	320,50	5 813,87
38	632 45-1021.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm 26,63*0,35 20,58*0,4 18,14*0,5 ;viz délka parapetů x šířka	m2	26,62 9,32 8,23 9,07	108,70	2 893,87
Celkem za		64 Výplně otvorů				30 086,04
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
39	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 772+70 ;viz plocha fasády	m2	842,00 842,00	43,40	36 542,80
40	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 842*2 ;použití lešení 2 měsíce	m2	1 684,00 1 684,00	35,70	60 118,80
41	941 95-4141.R00	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m 2,5*6 ;lešení ke komínu	m2	15,00 15,00	134,30	2 014,50
42	941 95-4841.R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m 2,5*6 ;lešení ke komínu	m2	15,00 15,00	72,30	1 084,50
43	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 842 ;viz montáž lešení	m2	842,00 842,00	26,80	22 565,60

Handwritten signatures

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				122 326,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
44	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 0,8*2,38*2 ;viz pohledy	m2	3,81 3,81	68,60	261,23
45	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 320*0,2 ;násyp půda, viz TZ	m3	64,00 64,00	147,90	9 465,60
46	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (0,96+0,96+2,08)*2,6 -0,7*2*2 ;viz půdorys 2 NP	m2	7,60 10,40 -2,80	55,50	421,80
47	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 3,348*2,6 1*1 ;viz půdorys 2NP	m2	9,70 8,70 1,00	66,90	649,25
48	978 01-5221.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % 909,55 ;viz oprava omítek 10 %	m2	909,55 909,55	3,48	3 165,23
49	965 04-2131.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (70+150)*0,05 4,67*0,05 ;viz půdorys 2. NP	m3	11,23 11,00 0,23	1 838,70	20 655,04
50	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 1*3,4 1,2*1,06 ;viz půdorys 2. NP	m2	4,67 3,40 1,27	44,80	209,31
51	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 5*2,185 ;viz tabulka oken a dveří	m2	10,93 10,93	143,20	1 564,46
52	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 1,6+0,3575+2,475+2,9355 ;viz tabulka oken a dveří	m2	7,37 7,37	143,20	1 055,10
53	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 16,576+11,67+27+3,6+1,925+4,017+1,155+1,9305+4,998+10,71+5,76 1,459+1,035+1,545 ;viz tabulka oken a dveří	m2	93,38 89,34 4,04	144,00	13 446,79
54	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2,02*2 0,8*2,02 ;viz tabulka oken a dveří	m2	4,44 2,83 1,62	158,70	705,26
55	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,96*1 1,85*1 ;viz tabulka oken a dveří	m2	3,81 1,96 1,85	104,10	396,62
56	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 3,157+2,86+4,12+2,47+4,4+2,34 ;viz tabulka oken a dveří	m2	19,35 19,35	97,30	1 882,46
57	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 2 ;viz půdorys 1. NP vstup restaurace	kus	2,00 2,00	15,50	31,00
58	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC 2,2*0,9*0,6 ;viz pohled a TZ	m3	1,19 1,19	458,40	544,58
59	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 130,43006+1,133448+2,51410+12,49621	t	146,57 146,57	164,80	24 155,36
60	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1 465 738 ;viz vnitrostaveništní přeprava suti	t	146,57 146,57	163,20	23 920,84

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží 1 465 738 ;viz svislá přeprava suti	t	146,57 146,57	114,40	16 768,04
62	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 146,5738-12,4962	t	134,08 134,08	279,20	37 434,47
63	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 134,0776*8	t	1 072,62 1 072,62	10,60	11 369,78
64	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 1 340 776	t	134,08 134,08	96,00	12 871,45
65	979 08-7017.R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km 1 249 621	t	12,50 12,50	492,00	6 148,13
66	979 08-7018.R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 124 962	t	12,50 12,50	100,80	1 259,62
67	979 99-0201.R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky 1 249 621	t	12,50 12,50	1 360,00	16 994,83
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				205 376,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 6,62147+2,90693+34,76589+2,00182+17,64254+0,16360	t	64,10 64,10	472,50	30 288,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				30 288,34
Díl: 711		Izolace proti vodě				
69	711 21-2000.RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr 14,34 ;viz půdorys 2NP	m2	14,34 14,34	15,30	219,40
70	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace tl. 2mm 1,45+1,42+1,43+1,41+2,83+2,59+3,21 ;viz půdorys 2NP	m2	14,34 14,34	262,80	3 768,55
71	711 21-2601.RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm (1,65*8)+(2,65*2)+(0,88*6)+(0,9*2)+(1,1*2)+(1,78*2)+(1,7*2)+(1,55*2) (1,58*2)+0,3 -0,8*10 -0,9*2 ;viz půdorys 2NP	m	31,50 37,84 3,46 -8,00 -1,80	71,10	2 239,65
72	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 0,06091	t	0,06 0,06	741,40	45,15
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 272,76
Díl: 713		Izolace tepelné				
73	713 11-1111.RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 33,25*12,95 20,1*12 -27 875 ;viz řez a půdorys	m2	669,00 430,59 241,20 -2,79	20,60	13 781,40
74	631-40512.A	Deska izolač. víceúčel. min.vlna tl.120mm 669*1,1	m2	735,90 735,90	70,20	51 660,18
75	631-40510.A	Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm 669*1,1	m2	735,90 735,90	58,50	43 050,15
76	713 21-1111.R00	Izolace chlad. stropů rovných, desky plně lepené 15,3 9,27 11,01 21,34 8 ;viz půdorys 1.PP	m2	64,92 15,30 9,27 11,01 21,34 8,00	203,10	13 185,25
77	283-75920.5	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm 64,92*1,1 ;izolace stropu 1. PP	m2	71,41 71,41	79,20	5 655,83
78	713 11-1211.RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dod. parozábrany zpevněné perlínkovou mřížkou min. hm. 110g/m2 a min. tl. 0,22 mm	m2	95,36	47,70	4 548,67

[Handwritten signatures]

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14,34+76,37+4,65 ;viz sdk podhledy, půdorysy Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	95,36 81,02	61,70	4 998,93
79	713 11-1121.RT1	76,37+4,65 ;viz podhledy SDK a půdorysy		81,02		
80	631-40530.3	Deska izolační minerální tl. 100 mm 76,37*1,1 ;viz podhled 1.PP	m2	84,01 84,01	71,10	5 972,90
81	631-40530.0	Deska izolační minerální tl. 50 mm 4,65*1,1 ;Viz podhled 1.NP	m2	5,12 5,12	35,10	179,54
82	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 636 782	t	6,37 6,37	700,70	4 461,92
	Celkem za	713 Izolace tepelné				147 494,77
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
83	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 1,5+0,5+1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	3,00 3,00	170,10	510,30
84	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm 1,5 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	1,50 1,50	199,80	299,70
85	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm 1,5+1,5 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	3,00 3,00	279,00	837,00
86	721 17-6135.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm 3,5+3 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	6,50 6,50	291,60	1 895,40
87	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 6,5+5+2 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	13,50 13,50	258,30	3 487,05
88	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 3+1,5+3+6,5+13,5 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	27,50 27,50	14,40	396,00
89	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1+1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	2,00 2,00	43,20	86,40
90	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 4 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	4,00 4,00	58,50	234,00
91	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	1,00 1,00	54,00	54,00
92	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	1,00 1,00	279,90	279,90
93	721 14-0935.R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	1,00 1,00	111,60	111,60
94	721 10-0911.R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí 1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	kus	1,00 1,00	79,20	79,20
95	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 3 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	3,00 3,00	110,70	332,10
96	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 6,5 ;viz půdorysy a TZ kanalizace	m	6,50 6,50	21,60	140,40
97	721 24-2116.R00	Lapač sféřních splavenin litinový DN 125 včetně napojení na stávající kanalizaci 7	kus	7,00 7,00	704,70	4 932,90

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	721 - 0	;viz pohledy Stavební výpomoc pro 721 (bourání pro rozvody a zazdívky rozvodů) 1	soubor	1,00 1,00	3 672,90	3 672,90
99	998 72-1102.R00	;zednické připomoci a bourání Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m 0,21952	t	0,22 0,22	368,10	80,80
100	721 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m 0,0576	t	0,06 0,06	895,50	51,58
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				17 481,23
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
101	722 17-5211.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 3,5+1,5	m	5,00 5,00	168,30	841,50
102	722 23-6215.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Kohout kulový, vnitřní-vnitřní DN 32 1	kus	1,00 1,00	336,60	336,60
103	722 17-5212.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 2+2,5+2,5+3+0,5+2,5+0,5+0,5	m	14,00 14,00	193,50	2 709,00
104	722 18-1131.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Ochrana potrubí gumovými vložkami DN 25 14+5	kus	19,00 19,00	28,80	547,20
105	722 22-0111.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 7	kus	7,00 7,00	103,50	724,50
106	722 22-0121.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 2	pár	2,00 2,00	189,00	378,00
107	722 29-0234.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 5+14	m	19,00 19,00	16,20	307,80
108	722 13-1933.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 1	kus	1,00 1,00	234,90	234,90
109	722 28-0106.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 5+14	m	19,00 19,00	23,90	454,10
110	722 22-0851.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 3	kus	3,00 3,00	10,80	32,40
111	722 13-0801.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 5	m	5,00 5,00	42,30	211,50
112	722 22-0861.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4 2	kus	2,00 2,00	16,20	32,40
113	722 17-9191.R00	;viz půdorys a TZ vodovod Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu 1	soubor	1,00 1,00	180,90	180,90
114	722-0	;viz půdorys a TZ vodovod Stavební výpomoc pro 722 (bourání pro rozvody a zazdívky rozvodů) 1	soubor	1,00 1,00	1 723,50	1 723,50
115	998 72-2102.R00	;zednické připomoci a bourání Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m 0,08262	t	0,08 0,08	347,40	28,70
116	722 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m 0,01378	t	0,01 0,01	1 045,80	14,43
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 757,43
Díl: 725		Zařizovací předměty				
117	725 01-4131.R00	Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý	soubor	3,00	1 678,50	5 035,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		3,00		
118	725 01-9101.R00	Výlevka diturvitová závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00	1 539,00	1 539,00
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
119	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby keramické 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00	1 062,00	2 124,00
		2 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		2,00		
120	725 01-6105.R00	Pisoár keramický ovládání automatické, bílý	soubor	1,00	7 185,60	7 185,60
		1 ;viz půdorysy a TZ kanalizace a vodovod		1,00		
121	725 81-0402.R00	Ventil rohový s přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	7,00	89,10	623,70
		7 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		7,00		
122	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	7,00	62,10	434,70
		7 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		7,00		
123	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	2,00	128,70	257,40
		2 ;viz půdorysy a TZ vodovodu a kanalizace		2,00		
124	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 80 l	soubor	2,00	623,70	1 247,40
		2 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		2,00		
125	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky baterie	kus	1,00	638,10	638,10
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
126	54132234	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový 10 l vč. bezp. skup. SWMT a soupr. pro více odběr. míst	kus	1,00	3 307,50	3 307,50
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
127	54132235	Elektrický ohříváč vody zásobníkový beztlaký 15 l	kus	1,00	4 365,00	4 365,00
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
128	725 33-4301.R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00	125,10	125,10
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
129	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	140,40	280,80
		2 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		2,00		
130	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	64,80	64,80
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
131	725 51-4801.R00	Demontáž ohříváče plynového 5 litrů	soubor	1,00	61,20	61,20
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
132	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	51,30	51,30
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
133	725 53-0811.R00	Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l	soubor	1,00	60,30	60,30
		1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace		1,00		
134	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,18	352,80	61,78
		0,17511		0,18		
135	725 59-0812.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,09	1 002,60	91,44
		0,09118		0,09		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				27 554,61
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
136	726 21-1321.R00	Závěsný modul pro WC, h 112 cm s nádržkou a tlačítkem, včetně montážního kompletu	soubor	4,00	4 021,20	16 084,80

Handwritten signature

Handwritten signature

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	998 72-6122.R00	3+1 ;viz půdorysy a TZ vodovod a kanalizace Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m 0,05188	t	4,00 0,05 0,05	427,50	22,19
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				16 106,99
Díl: 731		Kotelny				
138	731 41-1151.R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm dl. 0,5 m 20 ;viz technická zpráva	kus	20,00 20,00	1 128,60	22 572,00
	Celkem za	731 Kotelny				22 572,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
139	762 51-2125.R00	Položení cementotřískových desek v jedné vrstvě 3,37*4,63 0,3*2,24 1,35*2,55 -0,22*1,85 ;viz půdorys 2NP	m2	19,31 15,60 0,67 3,44 -0,41	60,30	1 164,43
140	595-90748.4	Deska cementotřísková PD tl. 24 mm 19,31*1,1 ;viz položení cementotřískových desek	m2	21,24 21,24	226,80	4 817,46
141	762 52-6110.RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 100 mm 19,31 ;podlaha půdorys 2. NP	m2	19,31 19,31	67,50	1 303,43
142	762 52-2811.R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 19,31-4,672 (24+10,5)*1 ;viz půdorys 2.NP a DMT lávkek na půdě	m2	49,14 14,64 34,50	35,10	1 724,74
143	762 52-6130.RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 100 mm 54*2 ;podklad pro lávky půda - kolmý rošt rozteč 1 m, viz TZ	m2	108,00 108,00	111,60	12 052,80
144	762 52-1104.RT3	Položení podlah nehotovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm (24+10,5+19,5)*1 ;lávky půda viz TZ a řezy	m2	54,00 54,00	53,10	2 867,40
145	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 50 ;viz technická zpráva	m	50,00 50,00	257,40	12 870,00
146	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m 50 ;viz technická zpráva	m	50,00 50,00	82,80	4 140,00
147	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých 30 ;viz technická zpráva	m2	30,00 30,00	18,90	567,00
148	762 34-3935.RT3	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 prkna tl.22 mm 30 ;viz tech. zpráva	m2	30,00 30,00	60,30	1 809,00
149	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 8 902 575 ;viz půdorys střechy	m2	890,26 890,26	95,20	84 752,51
150	765 79-9231.R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m 8 902 575 ;viz půdorys střechy	m2	890,26 890,26	8,01	7 130,96
151	605-17103	Lať SM/JD 1 5/5 cm délka 400-600 cm 8,7*35*0,05*0,05 7,5*35*0,05*0,05 8,7*21*0,05*0,05 7,5*21*0,05*0,05	m3	2,27 0,76 0,66 0,46 0,39	5 670,00	12 860,69

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
152	762 39-5000.R00	;viz řezivo kontralatě Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 890,2575*4,76*0,06*0,04 ;viz laťování	m3	10,17 10,17	738,00	7 505,68
153	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 1 057 334	t	10,57 10,57	765,00	8 088,57
154	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením fungicidním a insekticidním přípravkem 4,76*890,2575*0,2 ;viz TZ impregnace laťování	m2	847,53 847,53	37,20	31 527,93
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				195 182,62
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
155	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1,6+4,5 3+0,76+1,15+(5*1,48)+(2*1,15) ;viz tabulka oken a dveří	m	75,05 60,44 14,61	20,70	1 553,54
156	764 41-0250.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm 65,35 (5*1,48)+(2*1,15) ;viz tabulka oken a dveří	m	75,05 65,35 9,70	172,80	12 968,64
157	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° 3,33+2,7+3+2,2+2+3 ;viz tabulka klemp. výrobků	m2	16,23 16,23	130,50	2 118,02
158	764 33-9230.R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše 3,3+2,7+3+2,2+2 ;viz tab. klemp. výrobků	m2	13,20 13,20	495,00	6 534,00
159	764 32-2831.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° 135,71-0,6 ;nové oplechování - zvětšený přesah, viz tabulka klemp. výrobků	m	135,11 135,11	18,90	2 553,58
160	764 32-2230.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 400 mm 34,07+13,85+20,97+20,05+12,68+11,96+22,13 ;viz tabulka klemp. výrobků	m	135,71 135,71	130,50	17 710,16
161	764 32-2220.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm 34,07+13,85+20,97+20,05+12,68+11,96+22,13 ;viz tabulka klemp. výrobků	m	135,71 135,71	118,80	16 122,35
162	764 34-5832.R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° 6 ;viz pohledy a půd. střechy	kus	6,00 6,00	23,40	140,40
163	764 34-8814.R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45° 260 ;viz technická zpráva	kus	260,00 260,00	10,80	2 808,00
164	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 136,6-0,9 ;nové žlaby - přesah, viz tab. klemp. prvků	m	135,70 135,70	20,70	2 808,99
165	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 34,27+14,05+20,97+20,06+12,9+12,1+22,25 ;viz tabulka klemp. výrobků	m	136,60 136,60	195,30	26 677,98
166	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm 9 ;viz tabulka klemp. výrobků	kus	9,00 9,00	325,80	2 932,20
167	764 35-9811.R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° 7 ;demontáž kotlíků hlavních svodů, viz pohledy	kus	7,00 7,00	10,80	75,60
168	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm 10,56+8,96+9,75 ;viz tab. klemp. výrobků	m	29,27 29,27	203,40	5 953,52
169	764 43-0230.R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm 7,4+7,4 1+1+3+1,6+1,6+1,7+1,7+1,7+1,7 ;viz tabulka klemp. výrobků (štít + schodišťové zdi)	m	29,80 14,80 15,00	176,40	5 256,72

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
170	764 33-1250.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm 7,4+7,4+7,4+7,4 1+1 ;viz tabulka klemp. výrobků	m	31,60 29,60 2,00	186,30	5 887,08
171	764 33-1850.R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° 7,4+7,4+7,4+7,4 1+1 ;viz pohledy a tab. klemp. výrobků	m	31,60 29,60 2,00	13,50	426,60
172	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm 7,4+7,4 ;viz pohledy a tab. klemp. výrobků	m	14,80 14,80	12,60	186,48
173	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 57,3 ;viz pohledy a tab. klemp. výrobků	m	57,30 57,30	19,80	1 134,54
174	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 1+7+8,5+10,4+9,2+1+6,2+7+7 ;viz tab. klemp. výrobků	m	57,30 57,30	292,50	16 760,25
175	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 183 408	t	1,83 1,83	1 125,00	2 063,36
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				132 671,99
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
176	765 32-1810.R00	Demontáž AZC čtverců do sutí, na bednění 890,2575-14 ;nová krytina - zvětšené přesahy, viz půdorys střechy a pohledy	m2	876,26 876,26	36,90	32 333,90
177	765 32-8811.R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť 40,5+73,8 ;viz půdorys střechy a pohledy	m	114,30 114,30	58,50	6 686,55
178	765 32-2211.RT1	Krytina vláknocementová jednoduchá, na latě jednoduché krytí, česká šablona 400/400/4 7,5*15,2 7,5*7,1 23 8,7*20,5 7,2*8,7 6 8,7*13,85/2 7,9*6,45/2 7,9*7,2/2 6 7,5*7,2 6,5*7,5 20,5*8,7 12,7*8,15/2 ;viz půdorys střechy a pohledy	m2	890,26 114,00 53,25 23,00 178,35 62,64 6,00 60,25 25,48 28,44 6,00 54,00 48,75 178,35 51,75	436,50	388 597,40
179	765 32-8522.RT1	Hřeben vláknocementový, univerzální větrací systém hřebenáč kónický 480 x 230 mm, 2,5 kusu/m 20,5+20 ;Viz půdorys střechy a pohledy	m	40,50 40,50	560,70	22 708,35
180	765 32-8661.RT2	Nároží vláknocementové, střechy ze šablon i z obdélníků hřebenáč kónický 480 x 230 mm, vč. větrání 2*10,55 10,7 2*10,9 10,4 9,8 ;viz pohledy	m	73,80 21,10 10,70 21,80 10,40 9,80	586,80	43 305,84
181	765 31-2373.RP	Montáž protisněhové mříže 200x20cm 59 ;viz půdorys střechy a pohledy	kus	59,00 59,00	86,40	5 097,60
182	SPCM 7651	Mříž protisněhová ocelová černá 20x200 cm vč. držáků a spojek	kus	59,00	1 120,50	66 109,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		59 ;materiál k montáži protisněhové mříže		59,00		
183	765 32-2701.R00	Protisněhový hák v barvě střechy 896*1,25 ;plochy střechy * 1,25 ks m2, viz půdorys střechy	kus	1 120,00 1 120,00	16,80	18 816,00
184	765 32-2715.R00	Výlez na střechu s povrchovou úpravou 500/500 mm 11 ;viz půdorys střechy	kus	11,00 11,00	2 178,00	23 958,00
185	765 32-2703.RT1	Ventilační hlavice plast pro šablony a obdélníky 3+3 ;viz půdorys střechy	kus	6,00 6,00	657,00	3 942,00
186	591-60856.A	Hadice ventilační pružná d 110 mm 6 ;viz půdorys střechy	kus	6,00 6,00	0,90	5,40
187	765 32-2705.R00	Odvětrávací hlavice plast v barvě střechy, odvětr. plocha min 200 cm2 2+2+1+1 ;viz půdorys střechy	kus	6,00 6,00	1 036,80	6 220,80
188	76532-RP1	Demontáž polykarbonátové krytiny závětrí 0,7+1+0,5+2+2+1 ;viz pohledy a půdorys 1.NP	m2	7,20 7,20	40,50	291,60
189	76532-RP2	Dodávka a montáž zastřešení závětrí z polykarbonát desek 3X/16 na stáv. kci vč. Al olištování 0,7+1+0,5+2+2+1 ;viz pohledy a půdorys 1NP	m2	7,20 7,20	670,50	4 827,60
190	765 32-2708.R00	Anténní prostup plast v barvě střešní krytiny 2 ;viz půdorys střechy	kus	2,00 2,00	670,50	1 341,00
191	765 31-2485.R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast 34+34+12,6+20+21+13,8 ;viz půdorys střechy a TZ	m	135,40 135,40	32,40	4 386,96
192	765 79-9312.RK3	Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie 8 902 575 ;viz. plocha střechy, půdorys střechy a TZ	m2	890,26 890,26	13,50	12 018,48
193	673-52318	Difúzní podstřešní fólie, 4 vrstvý materiál, zpevňující mřížka, folie, ochranná netkaná textilie, min. tl. 0,3 mm, pl. hm. 150 g/m2 890,2575*1,15 ;viz plocha střechy a přesah, materiál	m2	1 023,80 1 023,80	28,80	29 485,33
194	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m 1 249 621 Celkem za 765 Krytiny tvrdé	t	12,50 12,50	585,00	7 310,28
						677 442,58
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
195	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním 13,72 12,72+23,28+13,68+5,36+4,1 ;viz tabulka oken a dveří	m	316,78 257,64 59,14	116,10	36 778,16
196	766 71-1021.R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním 7,18+5,98+5,9+7+8,86+6,6+8,4+6,34 ;viz tabulka oken a dveří	m	56,26 56,26	116,10	6 531,79
197	SPCM7661	Okna a dveře plastová včetně kování, bílá U=1,1 6+1,93 4,998+3,808+10,71+5,76+1,459+1,035 3,16+1,96+1,85+2,86+4,12+2,47+4,4+2,34 ;viz tabulka oken a dveří	m2	137,11 86,18 27,77 23,16	2 105,50	288 674,58
198	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m 5+2 ;viz půdorys 2.NP	kus	7,00 7,00	432,00	3 024,00
199	611-61717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha vč. kování 5	kus	5,00 5,00	3 163,50	15 817,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
200	611-61721	;viz půdorys 2.NP Dveře vnitřní hladké plné 1kr. 80x197 cm dýha vč. kování 2	kus	2,00 2,00	3 163,50	6 327,00
201	998 76-6102.R00	;viz půdorys 2.NP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 221 008	t	2,21 2,21	692,20	1 529,83
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				358 682,85
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
202	348 94-2121.R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek 1+3,3+1	m	5,30 5,30	1 350,00	7 155,00
203	998 76-7101.R00	;viz pohled S a V Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,12354	t	0,12 0,12	762,80	94,21
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 249,21
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
204	771 57-5107.RT6	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 1,45+1,42+1,43+1,41+2,83+2,59+3,21 3,69	m2	18,03 14,34 3,69	270,90	4 884,33
205	59763694	;viz půdorys 2.NP Dlažba hl. povrch 200x200x9 mm 18,03*1,1 9,86*0,1*1,1	m2	20,92 19,83 1,08	269,10	5 628,93
206	771 47-5014.RT1	;viz půdorys 2. NP Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 3,365+1+1,1+1,5+0,7+1,6+0,3+0,3	m	9,87 9,87	132,30	1 305,14
207	998 77-1102.R00	;viz půdorys 2.NP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 0,07105	t	0,07 0,07	388,10	27,59
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				11 845,99
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
208	775 41-3121.R00	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm 17,1*2 11,75*2 2,27*2 3,45+3,7 3,6*4 1,55*4 -2 -1,33	m	86,66 34,20 23,50 4,54 7,15 14,40 6,20 -2,00 -1,33	72,00	6 239,52
209	775 59-2000.R00	;viz půdorys 1.NP Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné vč tmelení 11,75*17,1 3,45*1,55 1,5*3,7	m2	211,82 200,93 5,35 5,55	270,00	57 192,08
210	783 68-1004.R00	;Viz půdorys 1. NP Nátěr polyuret. dřevěn. podlah 4x lak 2 118 225	m2	211,82 211,82	243,00	51 472,87
211	775 51-1953.R00	;viz broušení podlaha Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2 1	kus	1,00 1,00	2 700,00	2 700,00
212	998 77-5101.R00	;viz půdorys 1.NP Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m 0,2000	t	0,20 0,20	684,70	136,94
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				117 741,40
Díl: 781		Obklady keramické				
213	781 21-0121.R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 150x150 (13,2+5,3+5,28+1,8+2,2-0,8-0,8-0,8-0,8)*1,2 2,4*1,4*2	m2	35,26 28,54 6,72	283,50	9 995,08
		;viz půdorys 2.NP				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
214	597-81350	Obkládačka glazovaná 1 barva 150 x 150 mm 1 35,25*1,1 ;materiál obklad + prořez	m2	38,78 38,78	238,50	9 247,84
215	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 0,4071	t	0,41 0,41	388,10	158,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				19 400,91
Díl: 783		Nátěry				
216	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí fungicidním a insekticidním přípravkem 2x 900 ;krov půda viz TZ	m2	900,00 900,00	37,20	33 480,00
217	783 60-1833.R00	Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači 1,6*2,1*2 ;viz pohled a půdorys 1.NP	m2	6,72 6,72	26,60	178,75
218	783 60-1835.R00	Odstr. nátěrů z dřev.stěn chemickými odstraňovači (0,5+0,5+1,05)*2,1*2 ;viz pohled a půdorys 1.NP	m2	8,61 8,61	26,60	229,03
219	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel 6,72+8,61 ;dveře + truhlářská stěna viz pohl. a půd. 1NP	m2	15,33 15,33	233,40	3 578,02
220	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním 4,1+(2,88*2)+1,67 2,2+(0,8*2)+1,1+0,3 ;ocel mříže a dvířka viz ppohledy	m2	16,73 11,53 5,20	17,20	287,76
221	783 22-2110.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x 16,73+2+0,88 ;ocel mříže a rev. dvířka a skříň	m2	19,61 19,61	139,50	2 735,60
	Celkem Za	783 Nátěry				40 489,15
Díl: 784		Malby				
222	784 19-5512.R00	Malba tekutá bílá, 2 x 297,33*0,35 (2,3*1,3)+(1,3*2,8)+(1*2,6)+(4,78*1,4)+(2*2,6)+(4,64*1,4)-(1,1*1,48) 64,52 ;malby ostění oken a dv. + WC 2NP + podhl. sklep - viz půdorysy	m2	194,58 104,07 25,99 64,52	21,60	4 202,83
223	784 11-1701.R00	Penetrace podkladu nátěrem na sádrokarton 1x 128 652 ;viz malba SDK, půdorysy	m2	128,65 128,65	10,80	1 389,44
224	784 11-5712.R00	Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x (7*1,68*1,4)+(2,5*1,4)+(4*0,9*1,4)+(0,9*2,6)+(1,8*2,6)+(2,6*1,2*2) (0,9*2,6*2)+(1,9*2,6)+(3,4*2,6) -(0,8*2,02*10)-(0,9*2,02*4) 81,02 14,34 ;viz sdk podhledy a příčky, půdorysy	m2	128,65 38,26 18,46 -23,43 81,02 14,34	29,70	3 820,96
	Celkem za	784 Malby				9 413,24
Díl: M21		Elektromontáže				
225	M21-RP1	Dodávka a montáž jističe 10A/1/B 3 ;viz výpis PD elektro WC	kus	3,00 3,00	135,00	405,00
226	M21-RP2	Chránič s nadproud. ochranou 16/N1/B/003 dodávka a montáž 1 ;viz výpis PD elektro WC	kus	1,00 1,00	1 350,00	1 350,00
227	M21-RP3	Montážní lišta DIN dl. 100 mm dodávka a montáž 1 ;viz výpis PD elektro WC	kus	1,00 1,00	108,00	108,00
228	M21-RP4	Zřízení otvoru v krycím panelu pto 5 TE montáž 1 ;viz výpis PD elektro wc	kus	1,00 1,00	270,00	270,00
229	M21-RP5	Svítilno podhl. kulaté min 18W, min. prům. 230 mm dodávka a montáž vč. svět. zdroje	kus	4,00	873,00	3 492,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4		4,00		
230	M21-RP6	;viz výpis PD elektro WC Svítilno podhledové kulaté min. 2x18 W dodávka a montáž vč. svět. zdroje	kus	3,00	1 404,00	4 212,00
		3		3,00		
231	M21-RP7	;viz výpis PD elektro WC Spínač komplet včetně krabice, tlačítka a strojku dodávka a montáž	kus	7,00	207,00	1 449,00
		7		7,00		
232	M21-RP8	;viz výpis PD elektro WC Zásuvka 230 V včetně krabice a rámečku dodávka a montáž	kus	4,00	207,00	828,00
		4		4,00		
233	M21-RP9	;viz výpis PD elektro WC Napájecí zdroj pro automatický ventil dodávka a montáž	kus	1,00	1 665,00	1 665,00
		1		1,00		
234	M21-RP10	;viz výpis PD elektro WC Zapojení a nastavení ventilátoru VZT montáž	kus	4,00	666,00	2 664,00
		4		4,00		
235	M21-RP11	;viz výpis PD elektro WC Zapojení a nastavení aut. ventilu pisoáru montáž	kus	1,00	540,00	540,00
		1		1,00		
236	M21-RP12	;viz výpis PD elektro WC Kabelový rozvod CYKYlo 3x1,5 dodávka a montáž	m	78,00	28,80	2 246,40
		10+15+25+28		78,00		
237	M21-RP13	;viz výpis PD elektro WC Kabelový rozvod CYKYlo 3x2,5 dodávka a montáž	m	15,00	36,00	540,00
		10+(2*2,5)		15,00		
238	M21-RP14	;viz výpis PD elektro WC Instalační krabice KO68 vč. svorek dodávka a montáž	kus	8,00	85,50	684,00
		8		8,00		
239	M21-RP15	;viz výpis PD elektro WC Elektroinstalační krycí lišta 40/40mm dodávka a montáž	m	3,00	54,00	162,00
		3		3,00		
240	M21-RP35	;viz výpis PD elektro WC Stavební výpomoc pro M21 (sekání rýh a zazdívka rozvodů)	soubor	1,00	2 700,00	2 700,00
		1		1,00		
241	M21-RP16	;zednická přípomoc + sekání rýh Demontáž stávající vnitřní instalace likvidace odpadů	soubor	1,00	900,00	900,00
		1		1,00		
242	M21-RP17	;viz výpis PD elektro WC Demontáž nástěných svítidel na fasádě	kus	8,00	45,00	360,00
		8		8,00		
243	M21-RP19	;viz tech. zpráva stav. část - venkovní svítidla Nástěnné venkovní svítidlo 2x60 W 335x100 mm bílé stínítko, dodávka + montáž	kus	8,00	1 377,00	11 016,00
		8		8,00		
244	M21-RP20	;viz tech. zpráva stav. část - venkovní svítidla Zemní tyč ZT 1,0k dodávka + montáž	kus	18,00	324,00	5 832,00
		18		18,00		
245	M21-RP21	;viz tech. zpráva elektro Jímací vedení a svody drát FeZn 8 dodávka + montáž	m	216,00	39,60	8 553,60
		216		216,00		
246	M21-RP22	;viz tech. zpráva elektro Připojení zemnicích tyčí drátem FeZn 10 dodávka + montáž	m	45,00	72,00	3 240,00
		45		45,00		
247	M21-RP23	;viz tech. zpráva elektro Podpěra jímacího vedení PV17 vč. těsnící podlažky 8 dodávka + montáž	kus	110,00	54,00	5 940,00
		110		110,00		

[Handwritten signatures]

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
248	M21-RP24	;viz tech. zpráva elektro Podpěrač imacího vedení PV22 dodávka + montáž 40	kus	40,00 40,00	54,00	2 160,00
249	M21-RP25	;viz tech. zpráva elektro Zkušební svorka ZS dodávka + montáž 9	kus	9,00 9,00	54,00	486,00
250	M21-RP27	;viz tech. zpráva elektro Svorka na okapové žlaby SO dodávka + montáž 12	kus	12,00 12,00	54,00	648,00
251	M21-RP36	;viz tech. zpráva elektro Svorka univerzální SU dodávka + montáž 15	kus	15,00 15,00	36,00	540,00
252	M21-RP29	;viz tech. zpráva elektro Svorka na okapové trubky ST nerez dodávka + montáž 46	kus	46,00 46,00	54,00	2 484,00
253	M21-RP28	;viz tech. zpráva elektro Jímací tyč JV 2,0 dodávka + montáž 3	kus	3,00 3,00	360,00	1 080,00
254	M21-RP30	;viz tech. zpráva elektro Krabice elektroinstalační K125 dodávka + montáž 4	kus	4,00 4,00	135,00	540,00
255	M21-RP31	;viz tech. zpráva elektro Uložení svodu do ohebné trubky 40 mm dodávka + montáž vč. trubky 26	m	26,00 26,00	94,50	2 457,00
256	M21-RP32	;viz tech. zpráva elektro Štítek označení svodu a sm. uzemnění dodávka + montáž 18	kus	18,00 18,00	13,50	243,00
257	M21-RP33	;viz tech. zpráva elektro Rýha pro zemnicí drát 30x60 cm vč. zásyvu 18	m	18,00 18,00	144,00	2 592,00
258	M21-RP34	;viz tech. zpráva elektro Přípravek pro zlepšení vodivosti půdy dodávka + montáž 4	sada	4,00 4,00	540,00	2 160,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				74 547,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
259	728 41-5114.R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 2	kus	2,00 2,00	171,00	342,00
260	SPCMM24-1	;viz pohledy Mřížka větrací ventilátorová plastová 450x450 mm včetně prostavovací příruby délky 120 mm 2	kus	2,00 2,00	878,40	1 756,80
261	728 41-5126.R00	;viz pohledy Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad d 500 mm 3	kus	3,00 3,00	189,00	567,00
262	SPCMM24-1	;viz pohledy Mřížka větrací ventilátorová plastová d=550 mm vč. prostavovací příruby délky 120 mm 3	kus	3,00 3,00	1 522,80	4 568,40
263	728 61-5212.R00	;viz pohledy Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm 4	kus	4,00 4,00	85,50	342,00
264	SPCMM24-3	;půdorys 2. NP Ventilátor axiální s automatickou žaluzií, časovač pro potrubí delší než 5 m 4	kus	4,00 4,00	972,00	3 888,00
265	728 11-4111.R00	;viz půdorys 2NP Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm 1+2+2,5	m	5,50 5,50	351,00	1 930,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; viz půdorys 2NP A Řez B-B				
266	SPCMM24-4	Trubka PVC kulatá 100/500 mm včetně mont. objímek	kus	3,00	83,70	251,10
		3		3,00		
267	SPCMM24-5	Trubka PVC kulatá 100/1000 mm včetně mont. objímek	kus	2,00	108,00	216,00
		2		2,00		
268	SPCMM24-6	Trubka PVC kulatá 100/2000 mm včetně mont. objímek	kus	1,00	312,30	312,30
		1		1,00		
269	728 21-4111.R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	3,00	44,10	132,30
		3		3,00		
		;viz. půdorys 2. NP				
270	SPCMM24-7	Koleno PVC kulaté 90° 100 mm	kus	3,00	27,00	81,00
		3		3,00		
271	728 21-4311.R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	3,00	49,50	148,50
		3		3,00		
		;viz. půdorys 2.NP				
272	1	Odbočka 90° PVC kulatá 100 mm	kus	3,00	41,40	124,20
		3		3,00		
273	M24-RP1	Stavební výpomoc pro M24 (bourání pro rozvody a zazdívky rozvodů)	soubor	1,00	1 890,00	1 890,00
		1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				16 550,10

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vedlejší a ostatní náklady	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice	
Projektant :	Ing. Radek Hajna	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Lásenice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ARSTAV s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	50 000	
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	50 000	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	50 000	
	ZRN+HZS	50 000	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : LADISLAV MYPER Datum : 9.9.2013 Podpis :   Radoufka 190, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 260 30 152, DIČ: 066-260 30 152		Jméno : MYDOLF HRADKA Datum : 9.9.2013 Podpis :   Obec Lásenice 378 01 Lásenice 11 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972
Základ pro DPH	21 % činí :	50 000,00 Kč	
DPH	21 % činí :	10 500,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			60 500,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	50 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 000	0	0	0	0

Handwritten signature

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1	1	Zřízení a likvidace zařízení staveniště stavební buňka, mobilní WC, uzamykatečný kontejner	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
2	2	Zabezpečení staveniště označení + páska proti vstupu osob	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	3	Projektová dokumentace skutečného provedení 4 paré + CD	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	3	Revize nových elektrorozvodů a hromosvodu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				50 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO2	Název objektu : Zpevněné plochy	JKSO : 8225233
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice	SKP :
Projektant : Ing.Radek Hajna	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Lásenice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ARSTAV s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	284 267	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	284 267	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	284 267	
	ZRN+HZS	284 267	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : <i>LADISLAV ATEK</i> Datum : <i>9.9.2013</i> Podpis : 	Jméno : <i>MYDOLF HRONZA</i> Datum : <i>9.9.2013</i> Podpis : 	
			
			0,00 Kč
			0,00 Kč
			0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		284 266,95 Kč
DPH	21 % činí :		59 696,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			343 963,00 Kč

Poznámka :



Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	30 925	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 683	0	0	0	0
5	Komunikace	129 052	0	0	0	0
8	Trubní vedení	12 700	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	35 190	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	34 815	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	31 902	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	284 267	0	0	0	0



Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-4111.R00	Výtrhání obrub záhonových 12,5+5,6+9+11+6,3+18+16+16 ;viz TZ a situace	m	94,40 94,40	25,20	2 378,88
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 11,5*0,6+(5,7*0,9)+(9*1,2)+(12,5*0,3)+(6,3*0,3)+(2,4*1,5)+(16,5*1,5) 0,9*3,5+(0,9*1,2) ;viz TZ a situace	m2	61,05 56,82 4,23	25,00	1 526,25
3	113 10-8442.R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem 104,8 2,85*11 2,7*5,5 ;viz TZ a situace	m2	151,00 104,80 31,35 14,85	19,00	2 869,00
4	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 13,37*1,7*0,1 24*0,1 ;viz situace	m3	4,67 2,27 2,40	23,20	108,41
5	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním (4,4+1,55+8,2+12,9+17,8+8+22+2,6+1+3,5+18+6,3+8+8)*0,15*0,15 ;viz situace (zásyp kolem obrubníků)	m3	2,75 2,75	189,10	520,14
6	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 104,8*0,42 (110,2-46,729)*(0,3-0,05) (15,1+12+15+4)*(0,22-0,03) (13,37*1,7*0,2)+(24*0,2) ;viz situace	m3	77,99 44,02 15,87 8,76 9,35	86,70	6 761,61
7	162 70-1104.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 77,99 ;viz odkopávky	m3	77,99 77,99	192,60	15 020,87
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 77,99 ;viz odkopávky	m3	77,99 77,99	14,80	1 154,25
9	180 40-0010.RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva 122*0,3 ;viz situace (zatravnění kolem obrubníků)	m2	36,60 36,60	16,00	585,60
Celkem za		1 Zemní práce				30 925,02
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 6,8*0,3 4*0,3 2*0,75*0,3 ;viz pohled S	m3	3,69 2,04 1,20 0,45	2 171,60	8 013,20
11	311 21-1128.R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva 3,69 ;viz kamen zdivo,	m3	3,69 3,69	452,60	1 670,09
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				9 683,30
Díl: 5		Komunikace				
12	564 75-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm 42,8 ;viz situace	m2	42,80 42,80	144,90	6 201,72
13	564 76-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm 110,2 ;viz situace	m2	110,20 110,20	183,60	20 232,72
14	564 78-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm 104,8 ;viz situace	m2	104,80 104,80	266,80	27 960,64
15	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 110,2 ;viz situace	m2	110,20 110,20	174,30	19 207,86

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice
Objekt :	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 110,2*1,1 ;viz pokládka + ztrátne	m2	121,22 121,22	92,70	11 237,09
17	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 104,8 ;viz situace	m2	104,80 104,80	208,30	21 829,84
18	592-45030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 104,8*1,1 ;viz pokládka + prořez	m2	115,28 115,28	132,60	15 286,13
19	596 81-1111.RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm 42,8 ;viz situace	m2	42,80 42,80	165,80	7 096,24
Celkem za		5 Komunikace				129 052,24
Díl: 8		Trubní vedení				
20	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV a lapač 2 ;viz situace	kus	2,00 2,00	4 712,40	9 424,80
21	831 35-0012.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m 8+4 ;viz situace	m	12,00 12,00	272,90	3 274,80
Celkem za		8 Trubní vedení				12 699,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm +13,37 ;viz situace	m	135,43 135,43	153,00	20 720,79
23	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 12,6+18+4,4+1,54+8,3+5,6+9,7+3+2,4+3,1 ;viz situace	m	68,64 68,64	210,80	14 469,31
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				35 190,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 3,69 ;viz POHLED S	m3	3,69 3,69	726,80	2 681,89
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 9 225	t	9,23 9,23	164,80	1 520,28
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 9,225*3	t	27,68 27,68	18,40	509,22
27	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 9 225	t	9,23 9,23	279,20	2 575,62
28	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 12,20 ;přesun dlažba a obrubníky	t	12,20 12,20	500,00	6 100,00
29	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 12,2 ;přesun dlažba a obrubníky	t	12,20 12,20	23,60	287,92
30	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 151*0,1*2,5	t	37,75 37,75	560,00	21 140,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				34 814,93
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 0,0011+203,12689+16,06842+25,18278+0,00344	t	244,38 244,38	124,10	30 327,88
32	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 98 183 ;přesun kamenná zeď	t	9,82 9,82	160,30	1 573,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				31 901,75

Handwritten signature