

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** 1 01 Komunitní dům seniorů**Rozpočet:** 1 01 Komunitní dům seniorů**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	121101100R0 0		Sejmutí ornice, uložení v místě stavby pro TÚ  Začátek provozního součtu 0 pro přístřešek:2,7*4,0*0,3 3,24 Konec provozního součtu 3,24 3,3 3,3	M3	3,300	0,00	0,00
4	132200010RA D		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku  Začátek provozního součtu 0 pro zákl.pasy přístřešků:2,7*0,4*(1,0-0,3)*4 3,024 Konec provozního součtu 3,024 3,0 3	M3	3,000	0,00	0,00
5	139700010RA D		Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku  Začátek provozního součtu 0 pro zákl.pasy:6,8*0,6*(1,2-0,25)*7 27,132 pro výtah.šachtu:2,825*2,8*(2,4-0,25) 17,0065 pro nové revizní šachty:1,2*1,4*(1,75-0,25)*2 5,04 Konec provozního součtu 49,1785 49,2 49,2	M3	49,200	0,00	0,00
2	171201206U0 0		Skládkovné - ostatní zeminy  3+49,2 52,2	M3	52,200	0,00	0,00
3	181101102R0 0		Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním  přístřešky:2,7*4,0*2 21,6	M2	21,600	0,00	0,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
<b>111</b>			<b>Demotáž, sanace a likvidace azbestu</b>				
6	765321811R0 1		Demontáž azbestocem.zastřešení koridoru do suti vč.nákladů na ochranné pomůcky  Začátek provozního součtu 0 nad hl.vstupem :4,0*2,5 10 nad částí koridoru:2,945*3,3 9,7185 26,955*2,31 62,266	M2	82,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konec provozního součtu 81,9845 82,0 82				
7	765423830R0 1		Demontáž azbestocem.oblož.stěn do suti vč.nákladů na ochranné pomůcky	M2	62,200	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 stěna koridoru:25,865*1,65 42,6772 stěna u vstupu:7,8*2,5 19,5 Konec provozního součtu 62,1772 62,2 62,2				
8	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	3,172	0,00	0,00
			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
9	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	44,414	0,00	0,00
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
10	979082111R0 0		Vnitrostaveništní doprava suti	T	3,172	0,00	0,00
			Vnitrostaveništní doprava suti				
11	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	3,172	0,00	0,00
			Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
12	979990201R0 0		Poplatek za skládku suti - azbestocement. výrobky = ekologická likvidace	T	3,172	0,00	0,00
			Poplatek za skládku suti - azbestocement. výrobky = ekologická likvidace				
<b>111</b>			<b>Demotáž, sanace a likvidace azbestu</b>				<b>0,00</b>
<b>112</b>			<b>Zateplení základů</b>				
17	139600012RA A		Ruční výkop pro zateplení soklu š.60cm v hor.1-4 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 50 m	M3	77,000	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (43,5+19,5+1,2)*2*0,6*1,0 77,04 Konec provozního součtu 77,04 77,0 77				
18	162100010RA C		Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku do 15km, vč.naložení	M3	28,300	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			77-48,7 28,3				
13	171201206U0 0		Skládkovné - ostatní zeminy	M3	28,300	0,00	0,00
			Skládkovné - ostatní zeminy				
19	175200010RA A		Obsyp objektu vytěženou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	M3	48,700	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 77,0 77 -(43,5+19,5)*2*1,0*0,1 -12,6 -(43,5+19,5)*2*0,25*(0,6-0,1) -15,75 Konec provozního součtu 48,65 48,7 48,7				
14	622421555RU 1		Zateplovací systém soklu XPS polystyrenem tl.100mm s omítkou kamínkovou	M2	17,700	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (43,5+19,5+0,2)*2*0,14 17,696 Konec provozního součtu 17,696 17,7 17,7				
15	622421555RV 1		Zateplovací systém soklu XPS polystyrenem tl.100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	M2	146,600	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (43,5+19,5+0,2)*2*(1,3-0,14) 146,624 Konec provozního součtu 146,624 146,6 146,6				
16	711482011RZ 1		Izolační systém popovou fólií včetně dodávky fólie, ukonč.lišty a doplňků	M2	138,600	0,00	0,00
			kolem objektu:(43,5+19,5)*2*1,1 138,6				
<b>112</b>			<b>Zateplení základů</b>				<b>0,00</b>
27			<b>Základy</b>				
20	262501171R0 0		Navrtání stáv.beton.základu - pro napojení nové základ.patky výtah.šachty	M	8,100	0,00	0,00
			0,3*27 8,1				
21	271531113R0 0		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	M3	5,200	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 podlaha přístřešků:2,7*3,2*0,3*2 5,184 Konec provozního součtu 5,184 5,2 5,2				
22	274313621R0 H		Základové pasy z betonu prostého C 20/25 betonované do terénu, bednění 20%  Začátek provozního součtu 0 pod nové vnitřní zdivo:6,8*0,6*1,2*7*1,035 35,4715 pod přístřešky:2,7*0,4*1,15*4*1,035 5,1419 Konec provozního součtu 40,6134 40,6 40,6	M3	40,600	0,00	0,00
23	275313621R0 H		Zkladová patka pod výtah z betonu prostého C 20/25 betonováno do terénu, bednění 20%  Začátek provozního součtu 0 pod výtah:2,825*2,8*1,1*1,035 9,0055 Konec provozního součtu 9,0055 9,0 9	M3	9,000	0,00	0,00
24	275361311R0 0		Výztuž propojení zákł.patky výtahu se stáv.pasy z betonářské oceli R20  Začátek provozního součtu 0 propojení patky se stáv.základem:0,6*2,47*27*0,001 0,04 Konec provozního součtu 0,04 0,04 0,04	T	0,040	0,00	0,00
26	631310022RA 0		Podkladní mazanina z betonu C 12/15, tl. 10 cm  Začátek provozního součtu 0 pro patku výtah.šachty:2,8*2,825 7,91 -0,675*1,5 -1,0125 pro nové revizní šachty:1,2*1,4*2 3,36 Konec provozního součtu 10,2575 10,3 10,3	M2	10,300	0,00	0,00
27	631320034RA H		Podlahová deska přístřešků, beton C 20/25, tl.15cm vyztužená sítí - drát 8,0 oka 100/100 mm  2,7*4,0*2 21,6	M2	21,600	0,00	0,00
25	953943121R0 0		Osazení výztužných prvků do stáv.základu, zálivka  Osazení výztužných prvků do stáv.základu, zálivka	KUS	27,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27			<b>Základy</b>				<b>0,00</b>
3			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
28	311238113R0 0		Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm	M2	141,000	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 zazdivky: 0 1,24):0,9*1,2*4 4,32 5,4*(3,35-0,7) 14,31 -1,8*1,8*2 -6,48 1,20):14,31-6,48 7,83 dozdivky kolem oken:(2,4*2,4*48)-(1,8*1,8*48) 120,96 Konec provozního součtu 140,94 141,0 141 Začátek provozního součtu 0 0 0 Konec provozního součtu 0				
29	311238115R0 0		Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	M2	30,800	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 výtah.šachta:(1,9+0,3+1,65)*6,95 26,7575 zazdivka 1,08 a 2,04):0,6*3,35*2 4,02 Konec provozního součtu 30,7775 30,8 30,8 Začátek provozního součtu 0 0 0 Konec provozního součtu 0				
30	311238123R0 0		Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM na MVC 5, tl.250 mm	M2	311,900	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np:6,8*3,35*3 68,34 6,4*3,35*3 64,32 7,5*3,35 25,125 Mezisoučet 0 2,np:6,8*3,35*3 68,34 6,4*3,35*4 85,76 Mezisoučet 0 0 0				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konec provozního součtu 311,885 311,9 311,9				
31	311238215R0 0		Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm	M2	234,000	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np:(2,25-0,4+2,6+2,6+2,6+5,6+0,3)*3,35 52,0925 -1,8 -1,8 (2,25-0,4+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,25-0,4)*3,35 64,655 Mezisoučet 0 2,np:(2,6+2,6+2,6+2,6)*3,35 34,84 2,6*3,35*6 52,26 zazdivka dveří mezi 2,11 a 2,15:1,1*2,2 2,42 Mezisoučet 0 výtah šachta:(2,75+1,9+0,3)*6,95 34,4025 -1,14*2,12*2 -4,8336 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 234,0364 234,0 234				
32	319201311R0 0		Vyrovnání povrchu zdiva pod KZS maltou tl.do 3 cm	M2	845,400	0,00	0,00
			776+69,4 845,4				
36	340200010RA B		Příčka do stáv.objektu tl.15 cm, bez omítky cihly porotherm, vysekání kapes pro zavázání	M2	1 034,900	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np -1,24, 1,28, 1,52:(6,375+0,6+2,65+2,65+0,6+1,5)*3,3 47,4375 -1,8*4 -7,2 Mezisoučet 0 Konec provozního součtu 40,2375 41,9562*3 125,8686 Začátek provozního součtu 0 1,20:(5,675+0,6+2,65+2,9+0,6)*3,35 41,6238 -1,8*4 -7,2 Mezisoučet 125,8686 Konec provozního součtu 34,4238 34,4237*1 34,4237 Začátek provozního součtu 0 1,16, 1,32,1,36, 1,44, 1,48:(5,675+0,6+2,65+2,9+0,6+3,05)*3,35 51,8412 -1,8*4 -7,2				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Mezisoučet 34,4237				
			Konec provozního součtu 44,6412				
			44,6412*5 223,206				
			Začátek provozního součtu 0				
			1,12:(6,25+0,6+2,65+2,65+0,6+1,5)*3,35 47,7375				
			-1,8*4 -7,2				
			Mezisoučet 223,206				
			Konec provozního součtu 40,5375				
			40,5375*1 40,5375				
			Začátek provozního součtu 0				
			1,40:(5,75+0,6+2,65+2,65+0,6+1,5)*3,35 46,0625				
			-1,8*4 -7,2				
			Mezisoučet 40,5375				
			Konec provozního součtu 38,8625				
			38,8625*1 38,8625				
			Začátek provozního součtu 0				
			1,04+ch:(2,85+3,2+3,2)*3,35 30,9875				
			-1,8-(1,8*2,1*2) -9,36				
			Mezisoučet 38,8625				
			Konec provozního součtu 21,6275				
			21,6275 21,6275				
			Mezisoučet 21,6275				
			Začátek provozního součtu 0				
			2,np - 2,21, 2,25, 2,49, 2,53:(6,375+0,6+2,65+2,9+0,6+0,3+3,05)*3,35 55,1913				
			-1,8*4 -7,2				
			Mezisoučet 0				
			Konec provozního součtu 47,9913				
			47,9913*4 191,9652				
			Začátek provozního součtu 0				
			2,17:(5,675+0,6+2,65+2,9+0,6)*3,35 41,6238				
			-1,8*4 -7,2				
			Mezisoučet 191,9652				
			Konec provozního součtu 34,4238				
			34,4237*1 34,4237				
			Začátek provozního součtu 0				
			2,13, 2,29, 2,33, 2,41, 2,45:(5,675+0,6+2,65+2,9+0,6+3,05)*3,35 51,8412				
			-1,8*4 -7,2				
			Mezisoučet 34,4237				
			Konec provozního součtu 44,6412				
			44,6412*5 223,206				
			Začátek provozního součtu 0				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,09:(6,25+0,6+2,65+2,65+0,6+1,5)*3,35 47,7375 -1,8*4 -7,2 Mezisoučet 223,206 Konec provozního součtu 40,5375 40,5375*1 40,5375 Začátek provozního součtu 0 2,54:(1,275+0,15+2,3+2,925+1,225)*3,35 26,3813 -1,8-1,8-1,4 -5 2,37:(5,75+0,6+2,65+2,65+0,6+1,5)*3,35 46,0625 -1,8*4 -7,2 Mezisoučet 40,5375 Konec provozního součtu 60,2438 60,2437-0,0019 60,2418 Mezisoučet 60,2418				
33	342248109R0 0		Obezdvíčka stoupaček POROTHERM na MVC 5, tl. 80 mm	M2	23,500	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np):(0,3+0,4+0,3)*3,35*3 10,05 2,np):(0,3+0,4+0,3)*3,35*4 13,4 Konec provozního součtu 23,45 23,5 23,5				
34	411235220R0 1		Zazdívka a začištění kolem prostupů do 0,0225m2 ve stropech	KUS	37,000	0,00	0,00
			Zazdívka a začištění kolem prostupů do 0,0225m2 ve stropech				
35	411236211R0 1		Zazdívka a začištění kolem prostupů do 0,09m2 ve stropech	KUS	25,000	0,00	0,00
			Zazdívka a začištění kolem prostupů do 0,09m2 ve stropech				
37	417320020RA 0		Ztužení zdiva výtah šachty betonem prostým 30x20cm	M	7,700	0,00	0,00
			výtah.šachta:(1,9+0,3+1,65)*2 7,7				
38	417320021RA 0		Ztužení zdivavýtah.šachty betonem prostým 40x20cm	M	9,900	0,00	0,00
			výtah.šachta:(2,75+1,9+0,3)*2 9,9 Začátek provozního součtu 0 0 0 Konec provozního součtu 0				
3			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
311			<b>Podhledy</b>				
39	342264051RX 1		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace Začátek provozního součtu 0 1,np):7,2+7,2+23,86+62,26+2+4,71+6,53+3,6 117,36 30,02+4,71+6,56+2,73+27,37+4,71+6,56 82,66 2,73+27,37+4,71+6,56+3,86+30,59+4,71 80,53 6,56+3,86+30,59+4,71+6,56+2,73+27,37 82,38 4,71+6,56+2,73+27,37+4,71+6,53+2,57 55,18 27,72+4,71+6,53+2,77+27,37+4,71+6,56 80,37 2,77+27,37+4,71+6,56+3,86+30,59 75,86 Mezisoučet 0 2,np):2,93+2,51+4,71+6,53+3,6+30,02+4,71 55,01 6,56+2,73+27,37+4,71+6,56+2,73+27,37 78,03 4,71+6,56+4,26+30,59+4,71+6,56+4,28 61,67 30,59+4,71+6,56+2,73+27,37+4,71+6,56 83,23 2,73+27,37+4,71+6,53+2,57+27,72+4,71 76,34 6,53+2,77+27,37+4,71+6,56+2,77+27,37 78,08 4,71+6,56+4,28+30,59+4,71+6,56+4,28 61,69 30,59+37,07 67,66 Mezisoučet 0 snížený bok min.podhledu:14,0 14 -150,9 -150,9 0 0 Konec provozního součtu 999,15 999,2 999,2	M2	999,200	0,00	0,00
40	342264051RX 2		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár-impreg tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace Začátek provozního součtu 0 soc.zař.1,np):6,53+(6,56*10) 72,13 2,np):6,53+(6,56*11) 78,69 Konec provozního součtu 150,82 150,9 150,9	M2	150,900	0,00	0,00
41	342264102R0 0		Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 1,np:22 22 2,np:24 24	KUS	46,000	0,00	0,00
44	55360239		Revizní poklop do sádrokarton.podhledu 200/200 PO 30 mni	KUS	46,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro požární klapky VZT:22+24 46				
42	767586101RT 1		Nosný rošt podhledu THERMATEX modul 60 x 60 cm (kazety)	M2	278,900	0,00	0,00
			Nosný rošt podhledu THERMATEX modul 60 x 60 cm (kazety)				
43	767586204RV 4		Podhled z minerálních desek THERMATEX kazety protipožár.600x600x19 mm	M2	278,900	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0				
			1,np) - PO 30 min:132,05 132,05				
			2,np) - PO 15 min:146,83 146,83				
			Konec provozního součtu 278,88				
			278,9 278,9				
<b>311</b>		<b>Podhledy</b>					<b>0,00</b>
<b>317</b>		<b>Překlady</b>					
45	317168122R0 0		Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	KUS	106,000	0,00	0,00
			1,np:51 51				
			2,np:55 55				
46	317168133R0 0		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm	KUS	30,000	0,00	0,00
			1,np:15 15				
			2,np:15 15				
47	317168135R0 0		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm	KUS	156,000	0,00	0,00
			1,np:78 78				
			2,np:78 78				
48	317168138R0 0		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm	KUS	10,000	0,00	0,00
			1,np:10 10				
			2,np:0 0				
49	317941121RT 2		Osazení ocelových válcovaných nosníků nad nikami pro nádržky WC, vč.dodávky profilu L50/50/5mm	T	0,130	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0				
			0,75*(22+24)*3,77*0,001 0,1301				
			Konec provozního součtu 0,1301				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,13 0,13				
<b>317</b>		<b>Překlady</b>					<b>0,00</b>
<b>590</b>		<b>Okapový chodník</b>					
52	591100020RA H		Okapový chodník z dlažby zámkové tl.60mm podklad kam.drc 0-4mm, šterk.lože 8-16mm tl.150mm Začátek provozního součtu 0 (0,6+43,5+0,6+19,5-4,0+2,6+2,6)*2*0,6 78,48 1,75*0,75 1,3125 -1,25*0,65 -0,8125 Konec provozního součtu 78,98 79,0 79	M2	79,000	0,00	0,00
50	916561111RT 4		Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 (0,6+43,5+0,6+19,5-4,0+0,75+1,2+2,6+2,6)*2 134,7	M	134,700	0,00	0,00
51	918101111R0 0		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 8/10 Začátek provozního součtu 0 134,7*0,3*0,1 4,041 Konec provozního součtu 4,041 4,05 4,05	M3	4,050	0,00	0,00
<b>590</b>		<b>Okapový chodník</b>					<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
53	610991111R0 0		Zakrývání výplní vnitřních otvorů Zakrývání výplní vnitřních otvorů	M2	200,600	0,00	0,00
54	611471411R0 0		Přeštukování podhledů a boků schodiště Začátek provozního součtu 0 4,45*2,525*3 33,7087 4,9*2,15*2 21,07 4,9*0,145*2 1,421 Konec provozního součtu 56,1997 56,2 56,2	M2	73,900	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,pp:17,7 17,7				
55	612421431R0 0		Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových  Začátek provozního součtu 0 1,pp):4,45*1,25 5,5625 (2,45*2,0)-1,8 3,1 2,0*1,0 2 5,85*1,5*2 17,55 Konec provozního součtu 28,2125 28,2 28,2	M2	28,200	0,00	0,00
56	612421637R0 0		Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková  Začátek provozního součtu 0 na novém zdivu:(311,9+204,4)*2 1032,6 na nových příčkách:1034,9*2 2069,8 obezdivka stoupaček:23,5 23,5 na stáv.zdivu:1405,9 1405,9 výtah.šachta:109,6 109,6 Konec provozního součtu 4641,4 4641,4 4641,4 odpočet omítky pod obklady:-493,6 -493,6	M2	4 147,800	0,00	0,00
57	612451121R0 0		Omítka vni zdiva cementová hladká - pod obklady  Omítka vni zdiva cementová hladká - pod obklady	M2	493,600	0,00	0,00
58	613473115R0 0		Příplatek za zabudované rohovníky  3,35*4*23 308,2 3,35*4 13,4	M	321,600	0,00	0,00
<b>61</b>			<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
<b>62</b>			<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
59	620991121R0 0		Zakrývání výplní vnějších otvorů  Začátek provozního součtu 0 1,8*1,8*52 168,48 0,6*0,6*20 7,2 2,4*2,6*4 24,96	M2	200,600	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konec provozního součtu 200,64 200,6 200,6				
60	622311735RT 3		Zateplovací systém fasáda, miner.desky tl 160 mm s omítkou silikát.probarvenou ve hmotě Začátek provozního součtu 0 (43,82+19,5)*2*8,26 1046,0464 odpočet otvorů:-1,8*1,8*52 -168,48 -0,6*0,6*20 -7,2 -2,4*2,6*4 -24,96 Konec provozního součtu 845,4064 845,4 845,4 šambrány:-69,4 -69,4	M2	776,000	0,00	0,00
61	622311736RT 3		Zateplovací systém, fasáda, miner.desky tl. 180 mm s omítkou silikát.probarvenou ve hmotě - šambrány Začátek provozního součtu 0 (1,8+2,4)*2*0,3*24 60,48 1,8*0,6*2 2,16 (2,4+3,2)*2*0,3*2 6,72 Konec provozního součtu 69,36 69,4 69,4	M2	69,400	0,00	0,00
62	622311753RT 3		Zateplovací systém ostění, miner.desky tl. 30 mm s omítkou silikát.probarvenou ve hmotě Začátek provozního součtu 0 1,8*3*0,2*52 56,16 0,6*3*0,2*20 7,2 (2,6+2,4+2,6)*0,2*4 6,08 Konec provozního součtu 69,44 69,4 69,4	M2	69,400	0,00	0,00
63	622390622R0 1		Zateplovací systém parapet, miner.desky tl.30mm zakončený stěrkou s výztuž.tkaninou Začátek provozního součtu 0 105,6*0,2 21,12 Konec provozního součtu 21,12 21,1 21,1	M2	21,100	0,00	0,00
64	622401939R0 0		Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek 2,4*4*24 230,4 (3+3,1)*2*2 24,4	M	257,200	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,6*4 2,4				
65	622405912U0 0		KZS soklová lišta tl 1mm	M	122,500	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (43,82+19,82)*2 127,28 -2,4-2,4 -4,8 Konec provozního součtu 122,48 122,5 122,5				
66	622421121R0 0		Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená vyrovnávací	M2	141,000	0,00	0,00
			na novém zdivu - srovnání pod KZS:141,0 141				
67	622432112R0 0		Omítka soklů koridoru marmolit	M2	35,600	0,00	0,00
			Omítka soklů koridoru marmolit				
68	622454311R0 0		Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 30 % - sokl koridoru	M2	35,600	0,00	0,00
			Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 30 % - sokl koridoru				
69	953946111R0 X		Osazení ventilačních mřížek, vč.dod.mřížky 15x25cm	KUS	96,000	0,00	0,00
			Osazení ventilačních mřížek, vč.dod.mřížky 15x25cm				
<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>						<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
70	631320031RA D		Mazanina z betonu C 20/25, tl.45 mm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	M2	1 420,750	0,00	0,00
			podlaha 1,np):709,3 709,3 podlaha 2,np):711,45 711,45				
73	631320032RA B		Dno výtahové šachty z betonu C 20/25, tl. 10 cm vyztužené sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	M2	3,100	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,65*1,9 3,135 Konec provozního součtu 3,135 3,1 3,1				
71	632451031R0 0		Vyrovnávací cementový potěr tl. 20 mm	M2	81,600	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 2,np) - hyg.zařízení:78,63 78,63 - úklid.komora :2,93 2,93 Konec provozního součtu 81,56 81,6 81,6				
72	632451111R0 0		Vyrovnávací potěr tl. 10 mm  podlaha 2,np):711,45 711,45	M2	711,450	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
75	642201011RA A		Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru  1,pp):1 1	KUS	1,000	0,00	0,00
74	648991113RT 2		Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm  1,8*52 93,6 0,6*20 12	M	105,600	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>
191	711140016RA D		Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x Np, 1x modifikovaný asf.pás s Al vložkou  Začátek provozního součtu 0 podlaha 1,np):43*19 817 napojení na původní izolaci (cca10%):82 82 Mezisoučet 0 2,np) hyg.zařízení+úklid.komora:81,6 81,6 vytažení na stěny :21,75 21,75 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 1002,35 1002,4 1002,4	M2	1 002,400	0,00	0,00
192	711150016RA D		Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x Np, 1x modifikovaný asf. pás s Al vložkou	M2	25,100	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 výt.šachta:(2,35+2,6)*2*1,2 11,88 rev.šachty:(1,2+1,0)*2*1,5*2 13,2 Konec provozního součtu 25,08 25,1 25,1				
193	711210030RA H		Sěrka hydroizolační těsnicí hmotou 3x proti vlhkosti	M2	213,750	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 2,np) - soc.zař+2,01:81,6 81,6 +20cm vytažení na stěny:(1,86*11)+(6,45*0,2) 21,75 za sprch.kouty (1+2,np):(1,2+1,2)*2,0*23 110,4 Konec provozního součtu 213,75 213,75 213,75				
190	711491172RZ 1		Ochranná textilie vodorovná včetně dodávky netkané textilie podlaha 1,np):709,3 709,3	M2	709,300	0,00	0,00
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>						
197	712300020RA H		Oprava povlakové krytiny prořezáním stávajících boulí, očištění povrchu, 1x ALP 43,0*19,0 817	M2	817,000	0,00	0,00
198	712370010RA B		Povlaková krytina střech z PVC pásů tl.1,5mm vyztužená polyester.tkaninou, mech.kotvená Začátek provozního součtu 0 43,582*19,82 863,7952 Konec provozního součtu 863,7952 868,5 868,5	M2	868,500	0,00	0,00
194	712941963RZ 5		Úprava kolem proniků ZTI na střeše ZTI:12+4 16	KUS	16,000	0,00	0,00
195	712942963RZ 5		Úprava kolem proniků jímacích tyčí hromosvodu Úprava kolem proniků jímacích tyčí hromosvodu	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
196	721234104RT 3		M+D Střešní vpusti, vč.prodloužení živičný pás, záchytný koš vyhříváný pro DN 100 M+D Střešní vpusti, vč.prodloužení živičný pás, záchytný koš vyhříváný pro DN 100	KUS	4,000	0,00	0,00
<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>						<b>0,00</b>
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						
201	713100010RA 0		M+D Izolace tepelné střeš z desek z min.vláken tl. 50mm (lambda =0,04) Začátek provozního součtu 0 střecha:(43,82-0,16)*(19,82-0,16) 858,3556 Konec provozního součtu 858,3556 858,4 858,4	M2	858,400	0,00	0,00
202	713100020RA E		Izolace tepelné volně položené desky PIR tl. 40 mm podlaha 1,np):709,3 709,3	M2	709,300	0,00	0,00
203	713110010RA C		Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 10 cm Začátek provozního součtu 0 strop 1,np):574,34+132,05 706,39 Konec provozního součtu 706,39 706,4 706,4	M2	706,400	0,00	0,00
204	713110010RA F		Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 30 cm 2,np):734,5 734,5	M2	734,500	0,00	0,00
199	713111221RK 2		Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky fólie 278,9+985,2+150,9 1415	M2	1 415,000	0,00	0,00
205	713120030RA D		Izolace podlah kročejová minerální Isover TDPT tloušťka 30 mm podlaha 2,np):561,71+146,83+2,91 711,45	M2	711,450	0,00	0,00
200	713191121R0 0		Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H podlaha 1,np):709,3 709,3 podlaha 2,np):711,45 711,45	M2	1 420,750	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
713			<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>
720			<b>Zdravotechnická instalace</b>				
206	720 00		ZTI - viz samostatný rozpočet - viz samostatný rozpočet ZTI - viz samostatný rozpočet - viz samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
720			<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>0,00</b>
730			<b>Ústřední vytápění</b>				
207	730 00		Vytápění - viz samostatný rozpočet Vytápění - viz samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
730			<b>Ústřední vytápění</b>				<b>0,00</b>
762,1			<b>Koridor</b>				
208	722130916R0 0		Oříznutí (zkrácení) ocel.vazniček střechy koridoru a vodorovných příčlů z trubek DN 60mm vazničky:5 5 příčle:3*2 6	KUS	11,000	0,00	0,00
213	762100010RAS		M+D Podklad.rošt zastřešení a opláštění koridoru z modřín..latí 50/30mm + 3x venkovní lazura Začátek provozního součtu 0 nad hl.vstupem - součást přístřešku = kompletní dodávka: 0 zastřešení koridoru:(5,3+3,3)+(26,955*2,7) 81,3785 boční stěna koridoru:(5,3*3,0)+(26,955*2,15) 73,8533 Konec provozního součtu 155,2318 155,2 155,2	M2	155,200	0,00	0,00
214	766410010RAC		M+D Výplň spodní části koridoru z modřín.latif 50x30mm +3x venkovní lazura Začátek provozního součtu 0 2,7*0,7*5 9,45 0,8*0,7 0,56 Konec provozního součtu 10,01 10,0 10	M2	10,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
209	767996803R0 0		Úprava koridoru v místě napojení nového chodníku = vybourání ocel.rámu koridoru, odvoz do šrotu průvlak TR 100mm dl.3,9m:70,0 70 stojky TR 60mm dl.2,92+2,7:50,0 50	KG	120,000	0,00	0,00
210	783424140R0 0		Oprava nátěru stáv.trubek D60mm, vč.obroušení 3x  Začátek provozního součtu 0 3,3*40 132 2,25*19 42,75 Konec provozního součtu 174,75 175,0 175	M	175,000	0,00	0,00
211	787692520U0 H		M+D desek MARLON, vč.ukončovacích profilů typových kotev.prvků a závětr.lišt  Začátek provozního součtu 0 nad hl.vstupem - součást přístřešku = kompletní dodávka: 0 zastřešení koridoru:(5,3+3,3)+(26,955*2,7) 81,3785 boční stěna koridoru:(5,3*3,0)+(26,955*2,15) 73,8533 Konec provozního součtu 155,2318 155,2 155,2	M2	155,200	0,00	0,00
212	952901411R0 0		Vyčištění ostatních objektů - koridor  Vyčištění ostatních objektů - koridor	M2	81,400	0,00	0,00
<b>762,1</b>		<b>Koridor</b>					<b>0,00</b>
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					
215	764292660R0 0		Oplechování okapní hrany z TiZn plechu, vč.nového žlabu DN 160mm  Oplechování okapní hrany z TiZn plechu, vč.nového žlabu DN 160mm	M	34,800	0,00	0,00
216	764510440R0 0		Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm  1,np:1,8*26 46,8 0,6*12 7,2 2,np:1,8*26 46,8 0,6*8 4,8 2,4*2 4,8	M	110,400	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
217	764530450R0 0		Oplechování přístřešků z Ti Zn plechu, rš 600 mm  3,9*2 7,8	M	7,800	0,00	0,00
218	764731117U0 0		Oplechování atiky z poplast.plechu rš 900  Oplechování atiky z poplast.plechu rš 900	M	127,000	0,00	0,00
219	764908301R0 0		Ukončující oplechování nopové soklové fólie z poplast.plechu rš 200 mm  Ukončující oplechování nopové soklové fólie z poplast.plechu rš 200 mm	M	127,000	0,00	0,00
220	998764102R0 0		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	T	1,682	0,00	0,00
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>
<b>766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				
230	611 001		Dveře vstup.bezpečnostní EI 30 DP3-Sm 90x197cm +ocel.zárubeň s obložkou, vč.kování a dopřků - 1)  viz popis v tabulce prvků : 0 1/L):10 10 1/P):13 13	KUS	23,000	0,00	0,00
231	611 002		Dveře dř.typové dých.plné EI 30 DP3-C 90x197cm +oblož.zárubeň+samoavírač,vč.doplňků a kování- 2)  viz popis v tabulce prvků :1 1	KUS	1,000	0,00	0,00
232	611 003		Dveře dř.typové dých.plné EI 30 DP3-C 90x197cm +oblož.zárubeň+samoavírač,vč.doplňků a kování- 3)  viz popis v tabulce prvků : 0 3/L):2 2 3/P):1 1	KUS	3,000	0,00	0,00
233	611 004		Dveře dř.typové dých 90x197cm+obložková zárubeň vč.zámku a kování - 4)  viz popis v tabulce prvků - 4/P):2 2	KUS	2,000	0,00	0,00
234	611 005		Dveře dř.typové dých 70x197cm+obložková zárubeň vč.zámku a kování - 5)  viz popis v tabulce prvků - 5/P):1 1	KUS	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
235	611 006		Dveře dř.typové dých 90x197cm+obložková zárubeň vč.madla, zámku a kování - 6) viz popis v tabulce prvků : 0 6/L):13 13 6/P):10 10	KUS	23,000	0,00	0,00
236	611 007		Dveře dř.typové dých 90x197cm+obložková zárubeň vč.madla, mřížky, zámku a kování - 7) viz popis v tabulce prvků : 0 7/L):11 11 7/P):12 12	KUS	23,000	0,00	0,00
237	611 008		Dveře dř.typové dých 2/3 sklo 90x197cm+obložková zárubeň, vč.madla, zámku a kování - 8) viz popis v tabulce prvků : 0 8/L):10 10 8/P):13 13	KUS	23,000	0,00	0,00
221	766 03		M+D Vestavná skříň 600/600/2600mm - T3) - viz popis v tabulce prvků M+D Vestavná skříň 600/600/2600mm - T3) - viz popis v tabulce prvků	KUS	23,000	0,00	0,00
222	766 04		M+D Vestavná skříň 2100x600x2600mm - T4) - viz popis v tabulce prvků M+D Vestavná skříň 2100x600x2600mm - T4) - viz popis v tabulce prvků	KUS	7,000	0,00	0,00
223	766 05		M+D Vestavná skříň 1400/600/2600mm - T5) - viz popis v tabulce prvků M+D Vestavná skříň 1400/600/2600mm - T5) - viz popis v tabulce prvků	KUS	14,000	0,00	0,00
224	766 06		M+D Vestavná skříň 1975x600x2600mm - T6) - viz popis v tabulce prvků M+D Vestavná skříň 1975x600x2600mm - T6) - viz popis v tabulce prvků	KUS	2,000	0,00	0,00
225	766 07		M+D Zábradlí fr.oken dl.330cm v.115cm - z dř.hobl. latí+nátěr+oc.rám+kotvení (viz výkres D1.1.b.20) M+D Zábradlí fr.oken dl.330cm v.115cm - z dř.hobl. latí+nátěr+oc.rám+kotvení (viz výkres D1.1.b.20)	KUS	2,000	0,00	0,00
226	766211200R0 1		M+D Madlo schodišťové dřevěné, lakované osazené na stáv.zábradlí, vč.demontáže stávajícího - T2) M+D Madlo schodišťové dřevěné, lakované osazené na stáv.zábradlí, vč.demontáže stávajícího - T2)	M	13,500	0,00	0,00
227	76660032RA 0		Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm 2,01):1 1	KUS	1,000	0,00	0,00
228	76660036RA 0		Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	KUS	98,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,np:34 34 2,np:37 37 PO (1,np+2,np):23+1+3 27				
229	766810010RA C		M+D Kuchyňská linka dl.180cm - ozn.T1) - viz popis v tabulce prvků	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Kuchyňská linka dl.180cm - ozn.T1) - viz popis v tabulce prvků				
238	998766102R0 0		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	T	7,533	0,00	0,00
			Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m				
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>0,00</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
255	553 01		Proskl.portál se vstup.dveřmi z Al Ud=1,4W/m2K 240x260cm,vč.kování - C) viz popis v tabulce prvků	KUS	2,000	0,00	0,00
			Proskl.portál se vstup.dveřmi z Al Ud=1,4W/m2K 240x260cm,vč.kování - C) viz popis v tabulce prvků				
256	553 02		Proskl.portál se vstup.dveřmi z Al Ud=2W/m2K 240x260cm,vč.kování - D) viz popis v tabulce prvků	KUS	2,000	0,00	0,00
			odstín borovice+bílá:2 2				
257	553 03		Proskl.portál se vstup.dveřmi z Al Ud=1,4W/m2K 240x260cm,vč.kování - E) viz popis v tabulce prvků	KUS	2,000	0,00	0,00
			Proskl.portál se vstup.dveřmi z Al Ud=1,4W/m2K 240x260cm,vč.kování - E) viz popis v tabulce prvků				
239	767 01		M+D Nerez madlo podél stěn na hlav.chodbách vč.kotvení - Z1) M+D Nerez madlo podél stěn na hlav.chodbách vč.kotvení - Z1)	M	126,000	0,00	0,00
240	767 02		M+D Vnější okenní zábradlí z nerez trubky dl.180cm vč.kotvení - Z2) M+D Vnější okenní zábradlí z nerez trubky dl.180cm vč.kotvení - Z2)	KUS	52,000	0,00	0,00
241	767 03		M+D Požární žebřík dl.8m se suchovodem,ochr.košem, výst.plošina z pororoštu žár.zink,vč.kotvení- Z3) viz popis v tabulce prvků : 1 1	KUS	1,000	0,00	0,00
242	767 04		M+D Typové výklopné zrcadlo 40x60cm v nerez rámu vč.nerez držáků - Z4) M+D Typové výklopné zrcadlo 40x60cm v nerez rámu vč.nerez držáků - Z4)	KUS	23,000	0,00	0,00
243	767 05		M+D Nerezová revizní dvířka 40x40cm, vč.rámu - Z5)	KUS	23,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			M+D Nerezová revizní dvířka 40x40cm, vč.rámu - Z5)				
244	767 06		M+D Typové nerez podpěr.madlo "U" s držákem na toal.papír - Z6)	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Typové nerez podpěr.madlo "U" s držákem na toal.papír - Z6)				
245	767 07		M+D Typové nerez vodorovné madlo - Z7)	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Typové nerez vodorovné madlo - Z7)				
246	767 08		M+D Typová nerez tyč sprchového závěsu rohová 1200x1200mm - Z8)	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Typová nerez tyč sprchového závěsu rohová 1200x1200mm - Z8)				
247	767 08a		M+D Vinylový sprchový závěs 1800x2000mm vč.závěsných kroužků 2 ks na sprchu:23*2 46	KUS	46,000	0,00	0,00
			M+D Typové nerez madlo do sprchy s držákem sprchy pro sprch.kout 1200x1200mm - Z9)	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Typové nerez madlo do sprchy s držákem sprchy pro sprch.kout 1200x1200mm - Z9)				
249	767 10		M+D Typové plastové sklopné sedátko do sprchy s madly a pojistkou, kot.prvky nerez - Z10)	KUS	23,000	0,00	0,00
			M+D Typové plastové sklopné sedátko do sprchy s madly a pojistkou, kot.prvky nerez - Z10)				
250	767 11		M+D Nerez madlo na schodišti z 1,pp do 1,np vč.kotvení - Z11)	M	3,000	0,00	0,00
			M+D Nerez madlo na schodišti z 1,pp do 1,np vč.kotvení - Z11)				
251	767 12		M+D Nerez madlo na schodišti z 1,np do 2,np vč.kotvení - Z12)	M	11,000	0,00	0,00
			M+D Nerez madlo na schodišti z 1,np do 2,np vč.kotvení - Z12)				
252	767 13		M+D Ocel.poklop reviz.šachty ZTI 800x1000mm vč.rámu, žár.zink - Z13)	KUS	2,000	0,00	0,00
			M+D Ocel.poklop reviz.šachty ZTI 800x1000mm vč.rámu, žár.zink - Z13)				
253	767 14		M+D Poštovní schránka nerez 217x330x65mm (dodat jako sestavu 23 schránek)	kompl	1,000	0,00	0,00
			M+D Poštovní schránka nerez 217x330x65mm (dodat jako sestavu 23 schránek)				
254	767113120R0 0		Montáž proskl.portálů z Al-profilů do 9 m2	M2	37,400	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0				
			C:2,4*2,6*2 12,48				
			D:2,4*2,6*2 12,48				
			E:2,4*2,6*2 12,48				
			Konec provozního součtu 37,44				
			37,4 37,4				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
767			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
767,2			<b>Přístřešky</b>				
258	001		M+D Vstupní přístřešek 400x244x342cm - oc.rám+dř. latě+kotvení+polykarbonát (viz výkres D.1.1.B.19) popis kotvení, provedení, doplň.prvků- viz TS:2.2	KUS	2,000	0,00	0,00
767,2			<b>Přístřešky</b>				<b>0,00</b>
769			<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
261	611 01		Okna plastová, izol.dvojsklo DITHERM Un=1,2W/m2K vně.sv.dřevo-vni.bílá - viz popis v tabulce prvků Začátek provozního součtu 0 A:1,8*1,8*52 168,48 B:0,6*0,6*20 7,2 Konec provozního součtu 175,68 175,7 175,7	M2	175,700	0,00	0,00
259	769000000R0 0		Montáž plast. oken Montáž plast. oken	kompl	1,000	0,00	0,00
260	786621111R0 0		Žaluzie okenní vnitřní bílé s ovládáním dostupným pro vozíčkáře M+D Začátek provozního součtu 0 okna:1,8*1,8*52 168,48 okna ve schodišti - NE !: 0 fr.okna - NE !: 0 Konec provozního součtu 168,48 168,5 168,5	M2	168,500	0,00	0,00
262	998766102R0 1		Přesun hmot pro otvorové prvky Přesun hmot pro otvorové prvky	T	4,185	0,00	0,00
769			<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>0,00</b>

771

Podlahy z dlaždic a obklady



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
272	59764202x		Dlažba mrazuvzdor.200x200x9 mm, vys.slinutá neglaz matná relief.protiskl.12/B l.jak,barva béžovo-šedá Začátek provozního součtu 0 přístřešky:25,4*1,05 26,67 soklíky:3,8*0,1*1,3 0,494 Konec provozního součtu 27,164 28,0 28	M2	28,000	0,00	0,00
273	59764230x		Dlažba keramická 200x200x9 mm,vys.slinutá, neglaz. matná,relief.protiskl.12/Bl.jak, barva béžovo-šedá Začátek provozního součtu 0 1,np):6,53+6,56+6,56+6,56+6,56 32,77 6,56+6,56+6,53+6,53+6,56+6,56 39,3 Mezisoučet 0 2,np):6,53+6,56+6,56+6,56+6,56+6,56 39,33 6,56+6,53+6,53+6,56+6,56+6,56 39,3 Mezisoučet 0 150,7*1,05 158,235 Konec provozního součtu 308,935 159,0 159	M2	159,000	0,00	0,00
274	59764231x		Dlažba keramická 300x300x9 mm, vys.slinutá neglaz. matná,hl, protiskl.R9/A, l.jak.barva béžovo-šedá Začátek provozního součtu 0 1,np+ 2,np):(788,3-150,7)*1,05 669,48 schodiště - podesty:25,5*1,05 26,775 - stupně:68,8*0,45*1,1 34,056 Konec provozního součtu 730,311 731,0 731	M2	731,000	0,00	0,00
275	59764241x		Dlažba soklová 300x80x9 mm, vysoce slinutá povrch matný, hladký l.jak barva béžovo-šedá Začátek provozního součtu 0 572/0,3*1,05 2002 22,0/0,3*1,05 77 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 2079 2079 2079	KUS	2 079,000	0,00	0,00
263	771101210RT 3		Penetrace podkladu pod dlažby	M2	825,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 794 794 68,8*0,45 30,96 Konec provozního součtu 824,96 825,0 825				
271	771270010RA C		Obklad schodišťových stupňů do tmele  2,15*32 68,8	M	68,800	0,00	0,00
264	771475014RT 8		Obklad soklíků keram.rovných,do tmele, výška 10 cm  Začátek provozního součtu 0 1,np):(6,4+8,4)*11 162,8 109,2 109,2 Mezisoučet 0 2,np):(6,4+8,4)*12 177,6 105,3 105,3 Mezisoučet 0 schodiště podesty:17,1 17,1 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 572 572,0 572	M	572,000	0,00	0,00
265	771475014RU 1		Obklad soklíků keram.rovných do tmele mrazuvzdor.  přístřešky:(4-2,4+0,3)*2 3,8	M	3,800	0,00	0,00
266	771475034RT 8		Obklad soklíků keram.stupňov.do tmele, výška 10 cm  Obklad soklíků keram.stupňov.do tmele, výška 10 cm	M	22,000	0,00	0,00
267	771571107R0 0		Montáž podlah keram.vnějších do MC, 20x20 cm  Začátek provozního součtu 0 podlaha přístřešků:2,7*4,0*2 21,6 (2,7+4,0+2,7)*0,2*2 3,76 Konec provozního součtu 25,36 25,4 25,4	M2	25,400	0,00	0,00
268	771575107RT 8		Montáž podlah keram. vnitřních do tmele 20x20 cm	M2	150,700	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 1,np):6,53+6,56+6,56+6,56+6,56 32,77 6,56+6,56+6,53+6,53+6,56+6,56 39,3 Mezisoučet 0 2,np):6,53+6,56+6,56+6,56+6,56+6,56 39,33 6,56+6,53+6,53+6,56+6,56+6,56 39,3 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 150,7 150,7 150,7				
269	771575109RT 8		Montáž podlah keram. vnitřních do tmele 30x30 cm	M2	637,600	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np):709,3-313,7 395,6 2,np):711,5-344,3 367,2 schodiště - podesty:3,1+11,2+11,2 25,5 Mezisoučet 0 odpočet dlažby protiskluzné:-150,7 -150,7 0 0 Konec provozního součtu 637,6 637,6 637,6				
270	771579791R0 1		Příplatek za zadláždění poklopů ZTI  0,8*1,0*2 1,6	M2	1,600	0,00	0,00
276	998771102R0 0		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	T	22,112	0,00	0,00
771			<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>0,00</b>
776			<b>Podlahy povlakové</b>				
279	776520021RA 0		M+D Podlaha vinylová tl.2mm lepená k podkladu tř.zátěže 31,nášlap.vrstva 0,3m,vč.podložky a lišt  povrchová úprava polyuretan, protiskluzová úprava R10, DS, 0,6 , rozměrová stabilita menší než 0,1%, imitace světlého dřeva - bělený dub: 0 Začátek provozního součtu 0 1,np):30,02+27,37+27,37+30,59+30,59 145,94 27,37+27,37+27,72+27,37+27,37+30,59 167,79 Mezisoučet 0	M2	658,100	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,np):30,02+27,37+27,37+30,59+30,59 145,94 27,37+27,37+27,72+27,37+27,37+30,59+30,59 198,38 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 658,05 658,1 658,1				
277	777553010R0 0		Penetrace savého podkladu  Začátek provozního součtu 0 1,np):313,73 313,73 2,np):344,32 344,32 Konec provozního součtu 658,05 658,1 658,1	M2	658,100	0,00	0,00
278	777561010R0 0		Vyrovnání podlahy stěrkou  Začátek provozního součtu 0 1,np):313,73 313,73 2,np):344,32 344,32 Konec provozního součtu 658,05 658,1 658,1	M2	658,100	0,00	0,00
280	998776102R0 0		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	T	0,823	0,00	0,00
<b>776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>
<b>781</b>			<b>Obklady keramické</b>				
283	597813720x		Obkládačka 200 x 400 x 7 mm l.jak. barva béžovo-šedá, povrch hladký, matný  Začátek provozního součtu 0 493,6*1,05 518,28 Konec provozního součtu 518,28 519,0 519	M2	519,000	0,00	0,00
281	781101210RT 3		Penetrace podkladu pod obklady  Penetrace podkladu pod obklady	M2	493,600	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
282	781210141R0 0		Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 330x600  Začátek provozního součtu 0 kuchyně:(0,6+2,475+0,6)*0,6 2,205 soc.zař:(2,475+2,65)*2*2,0 20,5 -1,8 -1,8 Mezisoučet 0 Konec provozního součtu 20,905 20,9*23 480,7 Začátek provozního součtu 0 2,01):(1,275+2,3)*2*2,0 14,3 -1,4 -1,4 Konec provozního součtu 12,9 12,9 12,9	M2	493,600	0,00	0,00
284	998781102R0 0		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	T	7,162	0,00	0,00
<b>781</b>		<b>Obklady keramické</b>					<b>0,00</b>
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>					
285	783224900R0 0		Nátěr syntetický stáv.středového schodišťového zábradlí, vč.obroušení  T2) - zábradlí:13,5*1,1*2 29,7	M2	29,700	0,00	0,00
286	783802822R0 0		Odstranění linkrusty z omítek stěn - chodby  Začátek provozního součtu 0 1,np):(3,2+0,4+0,4+0,65+3,25+2,5+7,9+4,45+7,9+1,225+0,9+0,9+3,2)*1,5 55,3125 (0,4+0,4+0,4+1,5+3,0+0,65+0,9+0,9)*1,5 12,225 (-2,4*3,1)+(8,6*0,2) -5,72 (-3,2*3,15)+(9,5*0,2) -8,18 (2,15+3,3)*1,5*2 16,35 -1,8*2 -3,6 Mezisoučet 0 2,np):(3,2+0,4+0,7+0,9+3+2,5+7,9+4,45+7,9+1+0,4+0,4+3,2)*1,5 53,925 (0,4+0,4+0,4+2+2,9+0,4+0,4+0,4)*1,5 10,95 (-2,4*3,1*2)+(8,6*0,2*2) -11,44 Mezisoučet 0	M2	119,800	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0 0 Konec provozního součtu 119,8225 119,8 119,8				
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>
<b>784</b>		<b>Malby</b>					
287	784111101R0 0		Penetrace podkladu  SDK:1150,1 1150,1 4267,6 4267,6	M2	5 417,700	0,00	0,00
288	784195212R0 0		Malba tekutá z malířských směsí bílá, 2 x  73,9+28,2+17,7 119,8 4147,8 4147,8	M2	4 267,600	0,00	0,00
289	784195222R0 0		Malba tekutá z malířských směsí barva, 2 x  Malba tekutá z malířských směsí barva, 2 x	M2	266,000	0,00	0,00
290	784402804R0 0		Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m  podhledy a boky schodiště:56,2 56,2 dto 1,pp:17,7 17,7	M2	73,900	0,00	0,00
291	784452212R0 0		Malba sádrokart. podhledů z malířských směsí 2x  999,2+150,9 1150,1	M2	1 150,100	0,00	0,00
<b>784</b>		<b>Malby</b>					<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>OSTATNÍ</b>					
295	81		Dokumentace skutečného provedení stavby - Komunitní dům seniorů vč. ZTI, UT, VZT a Elektro	KUS	3,000	0,00	0,00
<b>8</b>		<b>OSTATNÍ</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>					



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	44984 - 01		Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopn.21A Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopn.21A	KUS	4,000	0,00	0,00
83	44984 - 02		Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopn.27A Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopn.27A	KUS	1,000	0,00	0,00
78	893225111R0 0		Šachtice revizní z betonu, do 5 m3 - kompletní provedení  Začátek provozního součtu 0 1,2*1,4*1,7*2 5,712 Konec provozního součtu 5,712 5,7 5,7	M3	5,700	0,00	0,00
76	900 01		Úprava čerpací šachty 400/400/300mm v 1,pp Úprava čerpací šachty 400/400/300mm v 1,pp	KUS	1,000	0,00	0,00
77	900 02		M+D Informační plechové tabulky na dveřích přístupných z hl.chodby (piktogramy) čísla označující bytové dveře 1-23:23 23 tabulka ozn."klubovna":1 1 tabulka ozn."sklad":2 2 tabulka ozn."výměník":1 1 tabulka ozn."úklidová místnost":1 1	KUS	28,000	0,00	0,00
79	952901111R0 0		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  Začátek provozního součtu 0 1,pp:17,7 17,7 1,np):711,45 711,45 2,np):709,3+25,9 735,2 výtah+schod.:3,14+2,91+2,91 8,96 Konec provozního součtu 1473,31 1473,3 1473,3	M2	1 473,300	0,00	0,00
80	953922111R0 1		Montáž tvarovky větrací vnitřní nade dveřmi do komor bytů, vč.dodávky mřížky 215x15mm 1,np:11 11 2,np:12 12	KUS	23,000	0,00	0,00
81	953941414R0 0		Osazení konzol pro upevnění hasic.přístrojů  Osazení konzol pro upevnění hasic.přístrojů	KUS	5,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
901			<b>Pomocné práce pro VO+KA</b>				
90	139700010RA 1		Vykop pro vnitřní kanalizační svody v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 15 km, uložení na skládku 82/2 41	M3	41,000	0,00	0,00
91	139700010RA A		Vykop pro vnitřní kanalizační svody v hornině 1-4 vynesení výkopku, uložení v místě stavby pro zásyp 82/2 41	M3	41,000	0,00	0,00
92	175100010RA A		Obsyp potrubí vytěženou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti do 50 m Obsyp potrubí vytěženou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti do 50 m	M3	41,000	0,00	0,00
93	175100020RA 0		Obsyp potrubí štěrskem rf.8-12mm Obsyp potrubí štěrskem rf.8-12mm	M3	20,000	0,00	0,00
84	451541111R0 0		Lože pod potrubí z písku Lože pod potrubí z písku	M3	7,000	0,00	0,00
85	612403399R0 0		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 0,1*95 9,5 0,15*180 27 0,15*25 3,75	M2	40,250	0,00	0,00
94	631310024RA 0		Doplnění betonové podkladní vrstvy podlahy v místech bourání pro kanalizační svody Doplnění betonové podkladní vrstvy podlahy v místech bourání pro kanalizační svody	M2	90,000	0,00	0,00
86	965041000U0 0		Bourání stávající podlahy pro vni kanalizač.svody Bourání stávající podlahy pro vni kanalizač.svody	M2	90,000	0,00	0,00
87	974031153R0 0		Drážky ve zdivu 10 x 10 cm - pro rozvod vody a kanalizace Drážky ve zdivu 10 x 10 cm - pro rozvod vody a kanalizace	M	95,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	974031154R0 v		Drážky ve zdivu 15 x 10 cm - pro rozvod vody a kanalizace	M	180,000	0,00	0,00
			Drážky ve zdivu 15 x 10 cm - pro rozvod vody a kanalizace				
89	974031164R0 0		Drážky ve zdivu 15 x 15 cm - pro rozvod vody a kanalizace	M	25,000	0,00	0,00
			Drážky ve zdivu 15 x 15 cm - pro rozvod vody a kanalizace				
95	979011111R0 0		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	18,635	0,00	0,00
			Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
96	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	37,270	0,00	0,00
			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
97	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	521,780	0,00	0,00
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
98	979082111R0 0		Vnitrostaveništní doprava suti	T	37,270	0,00	0,00
			Vnitrostaveništní doprava suti				
99	979082121R0 0		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	74,540	0,00	0,00
			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
100	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	37,270	0,00	0,00
			Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
101	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	37,270	0,00	0,00
			Poplatek za skládku stavební suti				
<b>901</b>			<b>Pomocné práce pro VO+KA</b>				<b>0,00</b>
<b>902</b>			<b>Stavební přípomoc pro ÚT</b>				
102	340236212R0 0		Zazdivka a začištění povrchů po prostupech	KUS	60,000	0,00	0,00
			Zazdivka a začištění povrchů po prostupech				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	612403399R0 0		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 0,15*30 4,5	M2	4,500	0,00	0,00
104	971033341R0 0		Vybourání prostupů ve stáv.zdivu pl.0,09 m2 Vybourání prostupů ve stáv.zdivu pl.0,09 m2	KUS	60,000	0,00	0,00
105	974031154RÚ T		Drážky ve zdivu 15 x 10 cm Drážky ve zdivu 15 x 10 cm	M	30,000	0,00	0,00
106	979011111R0 0		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	2,025	0,00	0,00
107	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	4,050	0,00	0,00
108	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	56,700	0,00	0,00
109	979082111R0 0		Vnitrostaveništní doprava suti Vnitrostaveništní doprava suti	T	4,050	0,00	0,00
110	979082121R0 0		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	8,100	0,00	0,00
111	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	4,050	0,00	0,00
112	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti Poplatek za skládku stavební suti	T	4,050	0,00	0,00
<b>902</b>			<b>Stavební přípomocce pro ÚT</b>				<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>903</b>			<b>Stavební přípomocce pro VZT</b>				
113	340237212R0 0		Vyspravení a začištění povrchů po prostupech Vyspravení a začištění povrchů po prostupech	KUS	90,000	0,00	0,00
114	342264101R0 0		Revizní otvory v SDK zákrytech do 0,25 m2 Revizní otvory v SDK zákrytech do 0,25 m2	KUS	50,000	0,00	0,00
115	971033441R0 0		Průrazy stěnami plochy do 0,25 m2 Průrazy stěnami plochy do 0,25 m2	KUS	90,000	0,00	0,00
116	979011111R0 0		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	6,210	0,00	0,00
117	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	12,420	0,00	0,00
118	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	173,880	0,00	0,00
119	979082111R0 0		Vnitrostaveništní doprava suti Vnitrostaveništní doprava suti	T	12,420	0,00	0,00
120	979082121R0 0		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	24,840	0,00	0,00
121	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	12,420	0,00	0,00
122	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti Poplatek za skládku stavební suti	T	12,420	0,00	0,00
<b>903</b>			<b>Stavební přípomocce pro VZT</b>				<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
94			<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
123	941941051R0 0		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	M2	880,000	0,00	0,00
124	941941391R0 0		Příplatek za každý měsíc použití lešení 880*2 1760	M2	1 760,000	0,00	0,00
125	941941851R0 0		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	M2	880,000	0,00	0,00
126	941955001R0 0		Lešení lehké pomocné - pro montáž SDK Lešení lehké pomocné - pro montáž SDK	M2	1 400,000	0,00	0,00
127	944944011R0 0		Montáž ochranné sítě Montáž ochranné sítě	M2	880,000	0,00	0,00
128	944944031R0 0		Příplatek za každý měsíc použití sítí 880*2 1760	M2	1 760,000	0,00	0,00
129	944944081R0 0		Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě	M2	880,000	0,00	0,00
130	944945012R0 0		Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	M	7,000	0,00	0,00
131	944945192R0 0		Příplatek za každý měsíc pouz.stříšky, k pol. 5012 7*2 14	M	14,000	0,00	0,00
132	944945812R0 0		Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	M	7,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
94			Lešení a stavební výtahy				0,00
96			<b>Bourání konstrukcí</b>				
133	733120819R0 0		Demontáž střeš. krokví koridoru z oc.trubek D60mm  Začátek provozního součtu 0 (5,3+26,955)*3 96,765 Konec provozního součtu 96,765 96,8 96,8	M	96,800	0,00	0,00
134	762521916R0 0		Rozebrání dřev.podia  Rozebrání dřev.podia	M2	22,500	0,00	0,00
135	764430870R0 0		Demontáž oplechování atiky  Demontáž oplechování atiky	M	127,000	0,00	0,00
136	766411811R0 0		Demontáž spodní části koridoru s dřevovlákn. deskou  Začátek provozního součtu 0 2,7*0,7*6 11,34 Konec provozního součtu 11,34 11,4 11,4	M2	11,400	0,00	0,00
137	766421822R0 0		Demontáž dřev.roštu podia  7,5*3,0 22,5	M2	22,500	0,00	0,00
138	766441811U0 0		Dmtz parapet desek š. do 30cm  0,6*20 12	M	12,000	0,00	0,00
139	766441822U0 0		Dmtž parapet desek š 40cm s ocel.konzolkami  Začátek provozního součtu 0 1,np):5,6*8 44,8 2,7+2,75+2,6+2,85+2,7+2,7 16,3 Mezisoučet 0 2,np):5,6*6 33,6 2,6+2,6+2,65+2,8+2,55+2,9+2,8+2,65 21,55	M	132,600	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,65+2,8+2,7+2,75+2,8+2,65 16,35 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 132,6 132,6 132,6				
140	766812819R0 0		Demontáž vývěsky u vstupu do objektu	KUS	1,000	0,00	0,00
			Demontáž vývěsky u vstupu do objektu				
141	766825821R0 0		Demontáž vestavěných skříní	KUS	30,000	0,00	0,00
			1,np):9 9 2,np):21 21				
142	766825822R0 1		Demontáž školních tabulí	KUS	10,000	0,00	0,00
			1,np):4 4 2,np):6 6				
143	767122812R0 0		Demontáž stěn šatny z oc.rámů a drátěného pletiva vč.dveří	M2	16,200	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (1,3+6,075)*2,2 16,225 Konec provozního součtu 16,225 16,2 16,2				
144	767132812R0 0		Demontáž plechových WC stěn sv dveřmi	M2	28,800	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 (5,675+6,9+0,8)*2,15 28,7562 Konec provozního součtu 28,7562 28,8 28,8				
145	767851804R0 0		Demontáž požár.žebříku	M	8,000	0,00	0,00
			Demontáž požár.žebříku				
146	776511810R0 0		Odstranění PVC a koberců lepených	M2	1 092,000	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np) - PVC:(7,5*2,7)+(0,8*0,2) 20,41 (7,5*9,325)+(1,25*0,25)-(0,4*0,4)-(0,4*0,7)-(0,7*0,575) 69,4075 (7,5*12,875)-(0,575*0,7)-(0,4*0,7)-(0,7*0,7) 95,39				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- (0,7*0,35)-(0,4*0,4)-(0,575*0,35) -0,6062 (7,5*12,3)-(0,35*0,4)-(0,7*0,7)-(0,4*0,7) 91,34 (7,5*8,7)+(2,7*0,25)+(0,425*0,25)-(0,825*0,4)-(0,35*0,35)-(0,4*0,7) 65,2987 (7,5*8,7)+(1,15*0,25)+(2,7*0,25)-(0,4*0,7) 65,9325 (7,5*9,3)+(1,15*0,25)+(2,7*0,25)-(0,7*0,7)-(0,4*0,7*2)-(0,6*0,7) 69,2425 - koberec: (7,5*2,85)-(1,3*0,25)-(0,8*0,4) 20,73 Mezisoučet 0 2,np - PVC: (7,75*9,35)-(0,7*0,7)-(0,4*0,7)-(0,4*0,4)-(0,7*0,25)-(0,25*0,4) 71,2575 -(1,95*0,25)-(0,425*0,15) -0,5513 (7,5*2,8)-(0,35*0,35)-(1,85*0,25)-(1,1*0,2) 20,195 (7,75*8,55)-(0,4*0,7)-(0,4*0,4)-(0,3*0,3)-(1,55*0,25) 65,345 (7,75*3,475)-(0,7*0,575) 26,5288 (7,75*3,625)-(0,25*4,7)-(0,825*0,3)-(1,5*0,25) 26,2963 (7,75*9,35)-(0,7*0,4)-(0,7*0,75)-(0,6*0,75)-(1,65*0,25)-(0,4*0,7) 70,515 (7,75*9,35)-(0,425*0,15)-(0,55*0,4)-(1,5*0,25) 71,8037 -(0,7*0,25)-(0,7*0,7)-(0,4*0,7) -0,945 (7,75*2,8)-(1,52*0,25) 21,32 (7,5*8,75)-(0,7*0,4)+(2,7*0,25)-(1,65*0,25)+(0,55*0,25)-(0,7*0,25) 65,57 (7,5*8,7)-(0,4*0,7)+(2,7*0,25)+(1,15*0,25) 65,9325 (7,45*2,8)+(0,7*0,25) 21,035 (7,75*9,35)-(1,65*0,25)-(0,4*0,6)-(0,7*0,6)-(0,7*0,7)-(0,4*0,7) 70,62 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 1092,0675 1092,0 1092				
147	776511820RT 1		Odstranění kobereců nalepených na stěnách	M2	144,700	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np): 7,5*3,25 24,375 7,3*3,25 23,725 pódium: (7,5*3,0)+(7,5*0,4) 25,5 2,np): 7,325*3,25 23,8063 7,75*3,25 25,1875 6,8*3,25 22,1 Konec provozního součtu 144,6938 144,7 144,7				
148	919735124R0 0		Řezání stávající betonové podlahy tl. 15 - 20 cm	M	133,800	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 pro patku výtah.šachty: (2,8+2,825)*2 11,25				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro pasy:(0,6+6,8)*2*7 103,6 pro nové revizní šachty:(1,2+1,4)*2*2 10,4 pro výtah.šachtu - strop nad 1,np:(1,85+2,4)*2 8,5 Konec provozního součtu 133,75 133,8 133,8				
149	962031132R0 0		Bourání příček cihelných tl.do 10 cm	M2	110,400	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 2,np):(0,3+0,3+0,4+0,6+0,95+1,1+1,025+0,8+1,05+0,55)*3,35 23,7013 (1,025+0,6+0,6+0,95+0,55+0,3)*3,35 13,4838 Mezisoučet 0 1,np):(1,1+1,1+1,1+1,1+3,3+0,55+1,1+0,7+0,8+0,825+0,9+0,95+0,3)*3,35 46,3137 (1,0+0,6+0,8+1,1+0,4+0,6+0,9+1,125+0,9+0,3+0,3)*3,35 26,8837 Mezisoučet 0 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 110,3825 110,4 110,4 Začátek provozního součtu 0 0 0 Konec provozního součtu 0				
150	962031133R0 0		Bourání příček cihelných s dveřmi tl. do 15 cm	M2	724,100	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np):(3,25+7,75+2,075+1,9+6,85+5,9)*3,35 92,8788 (7,75+2,4+2,4+1,38+1,38+2,675+5,6)*3,35 79,0097 (7,75+5,9)*3,35 45,7275 (5,6+5,6)*3,35 37,52 (6,0+5,75+7,75)*3,35 65,325 (5,9+5,9+5,6+5,6)*3,35 77,05 3,7*3,1 11,47 Mezisoučet 0 2,np):(0,3+5,6+0,425+5,9+7,75)*3,35 66,9163 (5,8+5,9+0,3+7,45)*3,35 65,1575 (0,3+5,9+5,7+7,45+5,9)*3,35 84,5875 (0,6+0,8+6,5+0,975+6,0+7,5+6,025+0,3+0,7)*3,35 98,49 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 724,1323 724,1 724,1				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 0 0 0 0 Konec provozního součtu 0				
151	962084131R0 1		Bourání příček sádkartonových tl.15 cm s dveřmi	M2	24,400	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 2,np):7,5*3,25 24,375 Konec provozního součtu 24,375 24,4 24,4				
152	962086121R0 0		Bourání příček z plynosilikátu tl.20 cm	M2	50,250	0,00	0,00
			1,np):7,5*3,35 25,125 2,np):7,5*3,35 25,125				
153	965042231RT 3		Bourání bet.mazaniny tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	M3	9,700	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 pro nové zákl.pasy:6,8*0,6*0,25*7 7,14 pro patku výtah.šachty:(2,825*2,8*0,25)-(0,675*1,5*0,25) 1,7244 pro nové revizní šachty:1,4*1,2*0,25*2 0,84 Konec provozního součtu 9,7044 9,7 9,7				
154	965043341RT 4		Bourání bet.mazaniny tl. 10 cm - sbíječka mazanina tl.10cm s potěrem nebo dlažbou	M3	157,300	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np):43*19*0,1 81,7 - schodiště:-5,25*(3,3+2,525)*0,1 -3,0581 Mezisoučet 0 2,np):43*19*0,1 81,7 - schodiště:-5,25*(3,3+2,525)*0,1 -3,0581 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 157,2838 157,3 157,3				
155	965043341RT 5		Bourání beton.monolit.okap.chodníčku tl. 10 cm	M3	6,200	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 okap.chodník:(44,5+19,5)*2*0,4*0,1 5,12				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-4,0*0,4*0,1 -0,16 vstupní podesta:4,0*3,2*0,1 1,28 Konec provozního součtu 6,24 6,2 6,2				
156	965081601U0 0		Odsekání soklíků z dlaždic keram. ve schodišti	M	43,900	0,00	0,00
			19,5+4+9,6+5,4+5,4 43,9				
157	965081611U0 0		Odsekání soklíků z dlaždic keram. rovných	M	49,400	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 chodba 1,np):3,2-2,4+0,4+0,65+7,25+2,075+2,075+1,25+0,9 15,4 1,25+1,25+0,9+0,65+3+2+0,4+0,4+0,7 10,55 chodba 2,np:3,2-2,4+0,4+0,7+0,65+0,9+3+2,5+2,075+2,075+0,975 14,075 0,4+0,4+3,2-2,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3+2+0,4+0,4+0,4 9,4 Konec provozního součtu 49,425 49,4 49,4				
158	965081812R0 0		Bourání dlaždic na stáv.schodišti	M2	63,200	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 podesta s):2,3*1,42 3,266 podesta 1,np:4,45*2,075 9,2338 mezipoesta :4,45*2,525 11,2363 podesta 2,np:4,45*2,075 9,2338 Mezisoučet 0 stupně :2,1*32*0,45 30,24 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 63,2099 63,2 63,2				
159	968062355R0 0		Vybourání dřev.rámů oken a vstup.stěny s dveřmi	M2	328,900	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 okna:2,4*2,4*(28+20) 276,48 0,9*1,2*(8+4) 12,96 0,6*0,6*20 7,2 fr.okna:2,4*3,1*3 22,32 vstup stěna s dveřmi:3,2*3,1 9,92 Konec provozního součtu 328,88 328,9 328,9				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
160	970251400R0 0		Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm  1,np:(2,2+1,5+2,2)*2 11,8 2,np:(2,2+1,5+2,2)*2 11,8	M	23,600	0,00	0,00
161	971033341R0 0		Vybourání prostupů ve stáv.zdivu pl.0,09 m2  pro osazení překladů:18*2 36	KUS	36,000	0,00	0,00
162	971033541R0 0		Vybourání části zděného soklíku koridoru  Začátek provozního součtu 0 2,51*0,4*0,3*2 0,6024 Konec provozního součtu 0,6024 0,6 0,6	M3	0,600	0,00	0,00
163	971033641R0 0		Vybourání otvorů ve zdivu z plynosilikát.tvárníc  Začátek provozního součtu 0 1,24):5,6*(3,25-0,7)*0,25 3,57 -0,9*1,2*0,25*4 -1,08 1,20):3,57-1,08 2,49 snížení parapetů:1,8*0,15*0,25*48 3,24 Konec provozního součtu 8,22 8,2 8,2	M3	8,200	0,00	0,00
164	971042351R0 0		Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm  pro osazení překladů:8 8	KUS	8,000	0,00	0,00
165	971042651R0 0		Vybourání otvorů ve stáv.beton.stěnách tl.40cm  Začátek provozního součtu 0 1,np):1,5*2,2*0,4*2 2,64 2,np):1,5*2,2*0,4*2 2,64 Konec provozního součtu 5,28 5,3 5,3	M3	5,300	0,00	0,00
166	972054141R0 0		Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 25 cm  nad 1,np):26 26 nad 2,np):11 11	KUS	37,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
167	972054242R0 0		Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm  nad 1,np):13 13 nad 2,np):12 12	KUS	25,000	0,00	0,00
168	972054491R0 0		Vybourání otvorů ve stropu - pro výtah.šachtu  1,85*2,4*0,25 1,11	M3	1,110	0,00	0,00
169	976042221R0 0		Vybourání odvětr.mřížek atiky  35+35+13+13 96	KUS	96,000	0,00	0,00
170	976071111R0 0		Vybourání kovových zábradlí fr.oken, ve schodišti a oblouku ve schodišti  fr.okna:3,6*3 10,8 schodiště:9,45+2,15 11,6 ocel. oblouk:8 8	M	30,400	0,00	0,00
171	976072221R0 0		Vybourání mřížek na větracích kanálcích v atice  Vybourání mřížek na větracích kanálcích v atice	KUS	96,000	0,00	0,00
172	976082131R0 1		Demontáž reproduktoru školního rozhlasu  1,np):5 5 2,np):7 7	KUS	12,000	0,00	0,00
173	976085411R0 0		Vybourání mříží  Začátek provozního součtu 0 0,9*1,2*4 4,32 1,2*0,6*8 5,76 0,6*0,6*4 1,44 2,4*3,1*2 14,88 Konec provozního součtu 26,4 26,4 26,4	M2	26,400	0,00	0,00
174	976092312R0 H		Vybourání střešních vpustí  Vybourání střešních vpustí	KUS	4,000	0,00	0,00
175	978013161R0 0		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	M2	28,200	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Začátek provozního součtu 0 1,pp):4,45*1,25 5,5625 (2,45*2,0)-1,8 3,1 2,0*1,0 2 5,85*1,5*2 17,55 Konec provozního součtu 28,2125 28,2 28,2				
176	978013191R0 0		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	M2	1 405,900	0,00	0,00
			Začátek provozního součtu 0 1,np):(43+19)*2*3,25 403 (-2,4*2,4*22)+(2,4*3*0,2*22) -95,04 (-3,2*3,15)+(9,5*0,2) -8,18 (-2,4*3,1)+(8,6*0,2) -5,72 (-0,6*0,6*8) -2,88 1,8*0,2*4 1,44 (-0,9*1,2*12)+(3,3*0,2*12) -5,04 7,75*3,25*2*5 251,875 (0,25+6,575+0,4+6,575)*3,25 44,85 -1,5*3,25*2 -9,75 6,575*3,25*2 42,7375 -1,5*3,25*2 -9,75 pilíře:0,3*3,25*2*10 19,5 0,6*3,25*16 31,2 0,8*3,25*9 23,4 1,2*3,25*7 27,3 Mezisoučet 0 2,np):(43+19)*2*3,25 403 (-2,4*2,4*26)+(2,4*3*0,2*26) -112,32 (-2,4*3,1*2)+(8,6*0,2*2) -11,44 -0,6*0,6*12 -4,32 1,8*0,2*4 1,44 7,75*3,25*2*5 251,875 -1,8+(5,0*0,2) -0,8 44,85-9,75+42,7375-9,75 68,0875 pilíře:19,5+31,2+23,4+27,3 101,4 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 1405,865 1405,9 1405,9				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
177	978021141R0 0		Otlučení poškoz.cementových omítek soklů do 30 % -koridor  Začátek provozního součtu 0 (5,3+26,955)*(0,4+0,15+0,4) 30,6422 (2,365+2,845)*(0,4+0,15+0,4) 4,9495 Konec provozního součtu 35,5917 35,6 35,6	M2	35,600	0,00	0,00
178	978059521R0 0		Odsekání vnitřních obkladů stěn  Začátek provozního součtu 0 1,np):(0,95+2,6+5,025+3,25+0,95+0,5)*1,8 23,895 (2,55+0,7+0,25)*1,5 5,25 (1,37+7,75)*1,5 13,68 Mezisoučet 0 2,np):1,25*1,5 1,875 Mezisoučet 0 0 0 Konec provozního součtu 44,7 44,7 44,7	M2	44,700	0,00	0,00
179	979011111R0 0		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	T	370,098	0,00	0,00
180	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	740,196	0,00	0,00
181	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km  Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	10 362,750	0,00	0,00
182	979082111R0 0		Vnitrostaveništní doprava suti  Vnitrostaveništní doprava suti	T	740,196	0,00	0,00
183	979082121R0 0		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	T	1 480,393	0,00	0,00
184	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	740,196	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				
185	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	740,196	0,00	0,00
			Poplatek za skládku stavební suti				
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>0,00</b>
<b>970</b>		<b>Podchycování konstrukcí</b>					
186	975022241R0 0		Podchycení zdiva výztuhou tl.zdi 40 cm 1,5*4 6	M	6,000	0,00	0,00
187	975043111R0 0		Podchycení stropu při zřízení otvoru pro výtah (1,85+2,4)*2*2 17	M	17,000	0,00	0,00
<b>970</b>		<b>Podchycování konstrukcí</b>					<b>0,00</b>
<b>98</b>		<b>Demolice</b>					
188	981010020RA A		Demontáž ocel.přístřešku, ubourání sokl.zdiva a podlahy, vč.likvidace suti Začátek provozního součtu 0 3,15*4,57*3,6 51,8238 Konec provozního součtu 51,8238 52,0 52	M3	52,000	0,00	0,00
<b>98</b>		<b>Demolice</b>					<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
189	999281108R0 0		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	T	994,653	0,00	0,00
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>
<b>M210</b>		<b>Elektroinstalace</b>					



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 1 01 Komunitní dům seniorů  
 Rozpočet: 1 01 Komunitní dům seniorů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
292	210 00		Zařízení silnoproudé elektrotechniky,vč.hromosvodu - viz samostatný rozpočet Zařízení silnoproudé elektrotechniky,vč.hromosvodu - viz samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
<b>M210</b>		<b>Elektroinstalace</b>					<b>0,00</b>
<b>M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>					
293	240 00		Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
<b>M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>					<b>0,00</b>
<b>M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>					
294	330030120RA A		Výtah osobní (pro invalidy) s automatickými dveřmi 2 stanice, 2 nástupiště - viz výkres D.1.1.b.15) Výtah osobní (pro invalidy) s automatickými dveřmi 2 stanice, 2 nástupiště - viz výkres D.1.1.b.15)	KUS	1,000	0,00	0,00
<b>M33</b>		<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ**Rozpočet:** 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R0 0		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	615,200	0,00	0,00
2	121101100R0 0		Sejmutí ornice, uložení v místě stavby pro TÚ Sejmutí ornice, uložení v místě stavby pro TÚ	M3	123,000	0,00	0,00
5	122100010RA C		Odkopáva podorniční vrstvy v hornině 1-4 naložení, odvoz 15 km, uložení Odkopáva podorniční vrstvy v hornině 1-4 naložení, odvoz 15 km, uložení	M3	127,600	0,00	0,00
3	171201206U0 0		Skládkovné - ostatní zeminy Skládkovné - ostatní zeminy	M3	134,400	0,00	0,00
4	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	675,000	0,00	0,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
<b>27</b>			<b>Základ pro sloup VO</b>				
7	133100010RA D		Výkop pro sloupy VO v hor.1-4, pažení a rozepření, odvoz do 15 km, uložení na skládku Výkop pro sloupy VO v hor.1-4, pažení a rozepření, odvoz do 15 km, uložení na skládku	M3	1,700	0,00	0,00
6	275313611R0 H		Beton základových patek prostý C 16/20 betonováno do terénu, bednění 20% Beton základových patek prostý C 16/20 betonováno do terénu, bednění 20%	M3	1,800	0,00	0,00
<b>27</b>			<b>Základ pro sloup VO</b>				<b>0,00</b>
<b>46</b>			<b>Zpevněné plochy</b>				
9	591050020RA C		Zpevn.plochy z dlažby zámkové tl.8cm, lože 4-8 3cm štp.0-8 10cm, kandrc 0-63 25cm, kamdrc 8-16 5cm Zpevn.plochy z dlažby zámkové tl.8cm, lože 4-8 3cm štp.0-8 10cm, kandrc 0-63 25cm, kamdrc 8-16 5cm	M2	602,500	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	599142111R0 H		Úprava styčné spáry navazující komunikace záhlvkou modifikovanou emulzí Úprava styčné spáry navazující komunikace záhlvkou modifikovanou emulzí	M	24,500	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy</b>						<b>0,00</b>
<b>560</b>	<b>Hřiště na petang</b>						
10	564751111R0 0		Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, tl.150mm Podklad z kameniva drceného fr. 0-63 mm, tl.150mm	M2	37,000	0,00	0,00
11	589116111R0 1		Vrstva jemného písku fr.0-8mm tl.10mm Vrstva jemného písku fr.0-8mm tl.10mm	M2	37,000	0,00	0,00
12	589116112R0 1		Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr.8-16mm, tl.50mm Podkladní vrstva ze štěrkopísku fr.8-16mm, tl.50mm	M2	37,000	0,00	0,00
13	916231001RT 2		Osazení obrub ploch pro hřiště vč. dodávky obrubníku 50x8x25cm Osazení obrub ploch pro hřiště vč. dodávky obrubníku 50x8x25cm	M	27,400	0,00	0,00
14	918101111R0 1		Lože pod obrubníky z betonu tř.C 8/10 Lože pod obrubníky z betonu tř.C 8/10	M3	0,800	0,00	0,00
15	936004114R0 H		M+D Lemování hřiště s rámem dřevěným 140/140mm vč.impregnace, kotvení oc.trny D10mm, dl.50mm /m' M+D Lemování hřiště s rámem dřevěným 140/140mm vč.impregnace, kotvení oc.trny D10mm, dl.50mm /m'	M	13,700	0,00	0,00
<b>560</b>	<b>Hřiště na petang</b>						<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>Parkové úpravy</b>						
24	02651200		Dřišťál Dřišťál	KUS	10,000	0,00	0,00
25	02652025		Zlatice Zlatice	KUS	11,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	02652496		Zimostráz Zimostráz	KUS	10,000	0,00	0,00
27	02656017		Ptačí zob obecný Ptačí zob obecný	KUS	39,000	0,00	0,00
28	02656032		Javor červený Javor červený	KUS	1,000	0,00	0,00
20	139600011RA A		Ruční výkop v hornině 1-2 pro kotevní bloky odvoz kolečkem do 20 m Ruční výkop v hornině 1-2 pro kotevní bloky odvoz kolečkem do 20 m	M3	1,450	0,00	0,00
21	181300012RA A		Rozprostření ornice podél obrubníků šířky do 100cm tl.20cm, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, osetí trávou Rozprostření ornice podél obrubníků šířky do 100cm tl.20cm, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, osetí trávou	M2	337,000	0,00	0,00
22	184101111RA 0		Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm Z2, Z3, Z4) Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm Z2, Z3, Z4)	KUS	31,000	0,00	0,00
23	184201114RA A		Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm vč.vyhloubení jamky - Z5) Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm vč.vyhloubení jamky - Z5)	KUS	1,000	0,00	0,00
16	184701112R0 0		Výsadba živého plotu s balem do rýhy vč.vyhloubení rýhy - Z1) Výsadba živého plotu s balem do rýhy vč.vyhloubení rýhy - Z1)	KUS	39,000	0,00	0,00
17	275313511R0 0		Kotevní bloky z betonu prostého - betonované do terénu Kotevní bloky z betonu prostého - betonované do terénu	M3	1,230	0,00	0,00
29	553 01		Lavička ocelová parková, dř.výplň dl.180cm Lavička ocelová parková, dř.výplň dl.180cm	KUS	6,000	0,00	0,00
30	553 02		Odpadkový koš ocelový s dřev.výplní Odpadkový koš ocelový s dřev.výplní	KUS	4,000	0,00	0,00
18	936124113U0 0		Montáž odpadkových košů kotvením chem.kotvami M8 (2ks/kot.blok) Montáž odpadkových košů kotvením chem.kotvami M8 (2ks/kot.blok)	KUS	4,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	936124114R0 H		Montáž parkové lavice stabilní s kotvením noh chem.kotvami M8 (4ks/kot.blok) Montáž parkové lavice stabilní s kotvením noh chem.kotvami M8 (4ks/kot.blok)	KUS	6,000	0,00	0,00
<b>563</b>		<b>Parkové úpravy</b>					<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Ostatní</b>					
58	71		Dokumentace skutečného provedení stavby - parkoviště	KUS	3,000	0,00	0,00
59	72		Vyhotovení geometrického plánu pro KN	KUS	5,000	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>
<b>90</b>		<b>Oploceni</b>					
31	90-01		M+D Vjezdová brána PILGATE dvoukřídl. 401x145cm vč.osazení sloupků, bet.kotev.patek a zem.prací M+D Vjezdová brána PILGATE dvoukřídl. 401x145cm vč.osazení sloupků, bet.kotev.patek a zem.prací	KUS	1,000	0,00	0,00
34	900100001RA A		Oplocení z rám.plot.polí, vč.sloupků, zákl.patek, zem.prací a podhrabových desek Oplocení z rám.plot.polí, vč.sloupků, zákl.patek, zem.prací a podhrabových desek	M	85,000	0,00	0,00
32	90-02		M+D Vstupní branka PILGATE 110x145cm vč.osaz.sloupků, bet.kotev.patek a zem.prací M+D Vstupní branka PILGATE 110x145cm vč.osaz.sloupků, bet.kotev.patek a zem.prací	KUS	3,000	0,00	0,00
33	90-03		M+D Vstupní branka PILGATE š.120 cm do stáv.oploc. MŠ, vč.související úpravy stáv.oplocení M+D Vstupní branka PILGATE š.120 cm do stáv.oploc. MŠ, vč.související úpravy stáv.oplocení	KUS	1,000	0,00	0,00
<b>90</b>		<b>Oploceni</b>					<b>0,00</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
35	916561111RT 4		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25cm Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25cm	M	188,200	0,00	0,00
36	917862111RT 8		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/30	M	81,200	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/30				
37	918101111R0 1		Lože pod obrubníky z betonu tř.C 8/10	M3	8,500	0,00	0,00
			Lože pod obrubníky z betonu tř.C 8/10				
38	919731122R0 0		Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm v místě vybour.obrubníků	M	24,500	0,00	0,00
			Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm v místě vybour.obrubníků				
<b>91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
<b>915</b>			<b>Dopravní značení</b>				
39	339928812R0 0		Osazení sloupku značky se zabetonováním	KUS	3,000	0,00	0,00
			Osazení sloupku značky se zabetonováním				
45	40445141.A		Značka dopravní dodatková tabulka 01	KUS	3,000	0,00	0,00
			Značka dopravní dodatková tabulka 01				
46	40445343		Značka dopravní informativní IP12	KUS	3,000	0,00	0,00
			Značka dopravní informativní IP12				
47	40445960		Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	KUS	3,000	0,00	0,00
			Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou				
40	914001111R0 0		Montáž svislých dopr.značek na sloupky	KUS	6,000	0,00	0,00
			Montáž svislých dopr.značek na sloupky				
41	915701111R0 0		Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot (místo pro vozíčkáře)	M2	3,000	0,00	0,00
			Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot (místo pro vozíčkáře)				
42	915711111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	77,000	0,00	0,00
			Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou				
43	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	77,000	0,00	0,00
			Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
 Rozpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	915791112R0 0		Předznačení pro značení nápisů  Předznačení pro značení nápisů	M2	3,000	0,00	0,00
<b>915</b>		<b>Dopravní značení</b>					<b>0,00</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
48	113106121R0 0		Rozebrání stáv.chodníku z betonových dlaždic  Rozebrání stáv.chodníku z betonových dlaždic	M2	147,000	0,00	0,00
49	113107113R0 0		Odstranění podkladu pod chodníkem z bet.dlaždic tl.do 30cm  Odstranění podkladu pod chodníkem z bet.dlaždic tl.do 30cm	M2	147,000	0,00	0,00
50	113202111R0 0		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých  Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	24,500	0,00	0,00
51	767911821R0 1		Demontáž stáv.oplocení  Demontáž stáv.oplocení	M	24,500	0,00	0,00
52	961044111R0 0		Vybourání beton.lože pod stávajícími obrubníky  Vybourání beton.lože pod stávajícími obrubníky	M3	1,700	0,00	0,00
53	979082213R0 0		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km  Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	62,567	0,00	0,00
54	979082219R0 0		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km  Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	875,938	0,00	0,00
55	979087212R0 0		Nakládání suti na dopravní prostředky  Nakládání suti na dopravní prostředky	T	62,567	0,00	0,00
60	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	62,570	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
Objekt: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ  
Rožpočet: 2 02 Parkoviště, chodníky, oplocení, SÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96			<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
99			<b>Staveništní přesun hmot</b>				
56	998223011R0 0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	95,763	0,00	0,00
99			<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
M210			<b>Elektroinstalace</b>				
57	210 00		Veřejné osvětlení zahrnuto v elektroinstalaci hl.objektu Veřejné osvětlení zahrnuto v elektroinstalaci hl.objektu	kompl	0,000	0,00	0,00
M210			<b>Elektroinstalace</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** 5 Elektročást**Rozpočet:** 5 Elektročást**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Dodávky zařízení</b>				
12	1038315		ant.systém se stožárem na ploch.střechu	KS	1,000	0,00	0,00
13	1038315	1	STA rozvaděč s aktiv. prvky pro 23 účastníků	KS	1,000	0,00	0,00
17	511019	2	svítidlo kruh BRKL 2x24W/480mm, opál, IP40	KS	61,000	0,00	0,00
18	511019	3	svítidlo venk.Globo 3151S Miami nerez 18W,IP54	KS	4,000	0,00	0,00
19	511019	4	svítidlo kruh BRKL 2x18W/375mm, opál, IP40	KS	23,000	0,00	0,00
15	511019		svítidlo kruh BRKL 2x36W/480mm, opál, IP40	KS	23,000	0,00	0,00
16	511019	1	svítidlo kruh BRKL 1x36W/375mm, opál, IP40	KS	60,000	0,00	0,00
20	513111		svítidlo zářivkové SB136EP 1x36W/840-do kuch.linky	KS	23,000	0,00	0,00
10	525114		svítidlo zářiv /2x18W/IP65/EP kompenzované	KS	5,000	0,00	0,00
11	525115		svítidlo zářiv /2x36W/IP65/EP kompenzované	KS	10,000	0,00	0,00
4	529022		svít.LED žárovky,opál 2xE27 IP65 čočka s pohyb.č.	KS	7,000	0,00	0,00
5	533084		svítidlo venkovní výbojkové TITANIA/SHC 150W	KS	2,000	0,00	0,00
8	538315		svítidlo sloupek BOLARD 26W,FTF stříbrná	KS	8,000	0,00	0,00
9	538315	1	mont. kit R2670-AK	KS	8,000	0,00	0,00
21	552621		nouzové svít obdélník tvar, např. Dione 13	KS	70,000	0,00	0,00
6	560007		stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	KS	1,000	0,00	0,00
7	574228		výložník osvětlovací obloukový G2-2000/180Z žárZn	KS	1,000	0,00	0,00
22	712110		el.sporák,keram 4-plotýnka,horkovzd.trouba	KS	23,000	0,00	0,00
2	712118		RE OCEP-Z cca1200x1200,IP40/20,26x3fEměr vč.náplně	KS	1,000	0,00	0,00
14	714108		skříň MIS1A + 10x rozp.svork.SID-C	KS	1,000	0,00	0,00
1	715319	1	RB rozvodnice plast-Z 2x12M/IP40/20 vč.náplně	KS	23,000	0,00	0,00
3	715319		rozvodnice RR plast-Z 4x12M/IP40/20 vč.náplně	KS	1,000	0,00	0,00
<b>1</b>			<b>Dodávky zařízení</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>			<b>Materiál elektromontážní</b>				
50	101105		kabel CYKY 3x1,5	M	2 100,000	0,00	0,00
49	101106		kabel CYKY 3x2,5	M	1 260,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	101305		kabel CYKY 5x1,5	M	350,000	0,00	0,00
35	101306	1	kabel CYKY 5x2,5	M	135,000	0,00	0,00
47	101306		kabel CYKY 5x2,5	M	280,000	0,00	0,00
32	101307		kabel CYKY 5x4	M	35,000	0,00	0,00
29	101308		kabel CYKY 5x6	M	1 150,000	0,00	0,00
33	151210		kabel AYKY 4x16	M	30,000	0,00	0,00
24	152216		kabel 1kV AYKY 3x120+70	M	60,000	0,00	0,00
39	160105		šňůra CGSG 3x1,5	M	40,000	0,00	0,00
31	171107		vodič CY 4 /H07V-U/	M	470,000	0,00	0,00
30	171108		vodič CY 6 /H07V-U/	M	1 150,000	0,00	0,00
23	171111		vodič CY 25 /H07V-R/	M	60,000	0,00	0,00
28	190111		kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	KS	2,000	0,00	0,00
34	190210		kabelové oko Al lisovací 16x8 ALU	KS	8,000	0,00	0,00
26	190214		kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	KS	2,000	0,00	0,00
27	190216		kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	KS	6,000	0,00	0,00
51	203301		kabel JYTY 2x1	M	110,000	0,00	0,00
36	295011		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	M	170,000	0,00	0,00
52	410170		požární hlásič stropní bytový, bateriový	KS	23,000	0,00	0,00
53	418311		PIR senzor (pohybové čidlo) 360st stropní	KS	17,000	0,00	0,00
54	418311	1	PIR senzor (pohybové čidlo) 360st IP44	KS	2,000	0,00	0,00
42	431151		pojistková patrona E27 (4A)	KS	2,000	0,00	0,00
25	433362		pojistková patrona PNA2(125A)gG	KS	3,000	0,00	0,00
41	579291		/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	KS	1,000	0,00	0,00
40	579301		elvýzbroj stožáru SR721-27Al 1xE27/4xM8/35mm2	KS	1,000	0,00	0,00
37	591121		žárovka E27 LED 12W	KS	14,000	0,00	0,00
44	592123		zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/840 18W	KS	10,000	0,00	0,00
45	592126		zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/840 36W	KS	20,000	0,00	0,00
43	592323		zářivka 1-paticová(E27) kompaktní 26W	KS	8,000	0,00	0,00
38	593283		výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 150W 251075	KS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	595111		startér zářivkový	KS	20,000	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Materiál elektromontážní</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Materiál zemní+stavební</b>						<b>0,00</b>
149	46134		beton B13,5	M3	1,410	0,00	0,00
151	46134	1	beton B13,5	M3	0,800	0,00	0,00
153	46221		asfalt 80	KG	4,000	0,00	0,00
146	46381		výstražná fólie šířka 0,2m	M	160,000	0,00	0,00
152	46451		stožárové pouzdro pro 1m sloupek	KS	8,000	0,00	0,00
150	46456		stožárové pouzdro plast SP315/1500	KS	1,000	0,00	0,00
147	46511		roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	M	160,000	0,00	0,00
148	46521		/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	KS	5,000	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Materiál zemní+stavební</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>
212	210010002		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	M	120,000	0,00	0,00
224	210010002	1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	M	270,000	0,00	0,00
213	210010003	1	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	M	70,000	0,00	0,00
225	210010003		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	M	270,000	0,00	0,00
226	210010004		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	M	150,000	0,00	0,00
241	210010022		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	M	220,000	0,00	0,00
242	210010023		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	M	20,000	0,00	0,00
244	210010111		minilišta vkladací pevně uložená do š.20mm	M	50,000	0,00	0,00
235	210010301	1	krabice přístrojová bez zapojení	KS	700,000	0,00	0,00
240	210010301		krabice přístrojová bez zapojení	KS	35,000	0,00	0,00
237	210010312		krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	KS	30,000	0,00	0,00
236	210010313		krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	KS	15,000	0,00	0,00
238	210010315		skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	KS	5,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
211	210010322		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	KS	45,000	0,00	0,00
243	210010331		krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	KS	23,000	0,00	0,00
239	210010351		krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	KS	30,000	0,00	0,00
227	210010452		krabice plast pro P rozvod bez zapojení	KS	23,000	0,00	0,00
221	210020133		kabelový rošt do š.40cm	M	60,000	0,00	0,00
222	210020133	1	kabelový rošt do š.40cm	M	120,000	0,00	0,00
223	210020133	2	kabelový rošt do š.40cm	M	60,000	0,00	0,00
189	210100001		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	KS	750,000	0,00	0,00
164	210100002		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	KS	330,000	0,00	0,00
167	210100002	1	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	KS	130,000	0,00	0,00
170	210100003		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	KS	8,000	0,00	0,00
162	210100004		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	KS	2,000	0,00	0,00
160	210100007		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2	KS	2,000	0,00	0,00
173	210100008		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2	KS	15,000	0,00	0,00
161	210100009		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2	KS	6,000	0,00	0,00
193	210110041		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	KS	30,000	0,00	0,00
196	210110043		přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	KS	52,000	0,00	0,00
194	210110045		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	KS	48,000	0,00	0,00
195	210110045	1	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	KS	48,000	0,00	0,00
198	210110062		ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř. 1/0	KS	23,000	0,00	0,00
197	210110082		spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapuště	KS	23,000	0,00	0,00
190	210110091		hlásič-spínač vč.zapojení	KS	23,000	0,00	0,00
199	210110091	1	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	KS	1,000	0,00	0,00
200	210111011		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	KS	105,000	0,00	0,00
201	210111011	1	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	KS	270,000	0,00	0,00
202	210111011	2	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	KS	29,000	0,00	0,00
205	210111021		zásuvka nástěnná do IP.1 vč.zapojení 2P+Z	KS	11,000	0,00	0,00
203	210111311		zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	KS	23,000	0,00	0,00
204	210111312		zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	KS	46,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
180	210120101		patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	KS	2,000	0,00	0,00
159	210120103		patrona nožové pojistky do 630A	KS	3,000	0,00	0,00
191	210120804		přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól	KS	17,000	0,00	0,00
192	210120804	1	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/4pól	KS	2,000	0,00	0,00
207	210140496		zvonkové tablo vč.zapojení	KS	2,000	0,00	0,00
209	210140611		telefon domovní vč.zapojení	M	23,000	0,00	0,00
206	210140631	1	zámek elektrický vč.zapojení	KS	1,000	0,00	0,00
208	210140631		zámek elektrický vč.zapojení	KS	1,000	0,00	0,00
154	210190001	1	rozvodnice do hmotnosti 20kg	KS	23,000	0,00	0,00
156	210190001	2	rozvodnice do hmotnosti 20kg	KS	1,000	0,00	0,00
257	210190001		el.sporák	KS	23,000	0,00	0,00
155	210190002		rozvodnice do hmotnosti 50kg	KS	1,000	0,00	0,00
219	210192121		skříň MIS1A,bez propojení	KS	1,000	0,00	0,00
228	210200012		svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	KS	23,000	0,00	0,00
229	210200012	1	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	KS	60,000	0,00	0,00
230	210200012	2	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	KS	61,000	0,00	0,00
231	210200012	3	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	KS	61,000	0,00	0,00
232	210200012	4	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	KS	23,000	0,00	0,00
174	210200101		svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj	KS	7,000	0,00	0,00
181	210200191		svítidlo žárovkové zahradní stojací	KS	8,000	0,00	0,00
215	210200191	2	montáž ant. syst. na střechech	KS	1,000	0,00	0,00
217	210200191	1	montáž STA rozv.,měření,oživení	KS	1,000	0,00	0,00
233	210201002		svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	KS	23,000	0,00	0,00
182	210201102		svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	KS	5,000	0,00	0,00
183	210201102	1	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	KS	10,000	0,00	0,00
234	210201201		nouzové orientační svítidlo zářivkové	KS	70,000	0,00	0,00
175	210202103		svítidlo výbojkové venkovní na výložník	KS	2,000	0,00	0,00
176	210204002		stožár osvětlovací sadový ocelový	KS	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
177	210204105		výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	KS	1,000	0,00	0,00
179	210204201		elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	KS	1,000	0,00	0,00
245	210220021		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	M	150,000	0,00	0,00
172	210220022	1	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	M	170,000	0,00	0,00
246	210220022		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	M	30,000	0,00	0,00
248	210220101		svod vč.podpěr drát do pr.10mm	M	430,000	0,00	0,00
249	210220231		jímací tyč do 3m montáž na stojan	KS	12,000	0,00	0,00
250	210220301		svorka hromosvodová do 2 šroubů	KS	150,000	0,00	0,00
251	210220301	1	svorka hromosvodová do 2 šroubů	KS	30,000	0,00	0,00
252	210220301	2	svorka hromosvodová do 2 šroubů	KS	5,000	0,00	0,00
254	210220301	3	svorka hromosvodová do 2 šroubů	KS	12,000	0,00	0,00
253	210220302		svorka hromosvodová do 4 šroubů	KS	10,000	0,00	0,00
255	210220372		ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	KS	10,000	0,00	0,00
256	210220401		označení svodu štítkem	KS	10,000	0,00	0,00
247	210220441		ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	KS	20,000	0,00	0,00
157	210800851	2	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	M	60,000	0,00	0,00
165	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	M	1 150,000	0,00	0,00
166	210800851	1	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	M	470,000	0,00	0,00
178	210802406		šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	M	40,000	0,00	0,00
214	210803511	1	kabel koaxiální pevně uložený	M	1 150,000	0,00	0,00
216	210803511		kabel koaxiální pevně uložený	M	40,000	0,00	0,00
171	210810008		kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	135,000	0,00	0,00
184	210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	280,000	0,00	0,00
185	210810048	1	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	350,000	0,00	0,00
186	210810048	2	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	1 260,000	0,00	0,00
187	210810048	3	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	M	2 100,000	0,00	0,00
163	210810052	1	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	M	1 150,000	0,00	0,00
168	210810052		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	M	35,000	0,00	0,00
188	210850030		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	M	110,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
169	210901045		kabel AI(-AYKY) pevně uložený do 4x16/5x10/7x6	M	30,000	0,00	0,00
158	210901087		kabel AI(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70	M	60,000	0,00	0,00
210	210950341		vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	M	440,000	0,00	0,00
218	210950341	1	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	M	20,000	0,00	0,00
220	210950341	2	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	M	2 350,000	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>
<b>410130</b>	<b>SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1</b>						<b>0,00</b>
56	409820		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	KS	30,000	0,00	0,00
57	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	KS	30,000	0,00	0,00
58	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	30,000	0,00	0,00
<b>410130</b>	<b>SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1</b>						<b>0,00</b>
<b>410150</b>	<b>SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5</b>						<b>0,00</b>
68	409826		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	KS	52,000	0,00	0,00
69	410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	KS	52,000	0,00	0,00
71	418112		sporáková přípojka 25A/380Vstř zapušť. 39563-23C	KS	23,000	0,00	0,00
70	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	52,000	0,00	0,00
<b>410150</b>	<b>SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5</b>						<b>0,00</b>
<b>410151</b>	<b>SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6</b>						<b>0,00</b>
60	409822		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	KS	48,000	0,00	0,00
61	410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	KS	48,000	0,00	0,00
62	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	48,000	0,00	0,00
<b>410151</b>	<b>SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6</b>						<b>0,00</b>
<b>410154</b>	<b>SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6</b>						<b>0,00</b>
64	409829		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	KS	48,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	KS	48,000	0,00	0,00
66	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	48,000	0,00	0,00
<b>410154</b>	<b>SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vstř ř.6+6</b>						<b>0,00</b>
<b>410160</b>	<b>SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0</b>						
73	409828		ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	KS	23,000	0,00	0,00
77	410107		kryt spín 3558A-A00620 ř.1,6,7,1/0,6/0+popis	KS	23,000	0,00	0,00
75	410168		termostat univerzál 8A/230Vstř Tango 3292A-A10100	KS	1,000	0,00	0,00
78	420001		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	KS	105,000	0,00	0,00
80	420010		2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349	KS	270,000	0,00	0,00
81	420013		2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5592A-A2349 chráněná	KS	29,000	0,00	0,00
74	420091	2	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	23,000	0,00	0,00
76	420091	1	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	1,000	0,00	0,00
79	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	105,000	0,00	0,00
<b>410160</b>	<b>SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0</b>						<b>0,00</b>
<b>420064</b>	<b>SESTAVA zásuvka TV+R+SAT Tango 5011-A3303 koncová</b>						
83	420034		strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 (EU3303) konc	KS	23,000	0,00	0,00
84	420050		kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300	KS	23,000	0,00	0,00
85	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	23,000	0,00	0,00
<b>420064</b>	<b>SESTAVA zásuvka TV+R+SAT Tango 5011-A3303 koncová</b>						<b>0,00</b>
<b>420086</b>	<b>SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8</b>						
107	204217		kabel UCEKFY 25xn0,6	M	20,000	0,00	0,00
105	209386		VF koaxiální kabel VCDKY 75-4,8	M	1 150,000	0,00	0,00
106	209391		VF koaxiální kabel VCEKY 75-7,25	M	40,000	0,00	0,00
101	209403	1	kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	M	440,000	0,00	0,00
108	209403		kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý	M	2 350,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
127	295001		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	M	150,000	0,00	0,00
129	295011		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	M	30,000	0,00	0,00
130	295071		svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	KS	5,000	0,00	0,00
128	295073		svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	KS	15,000	0,00	0,00
139	295324		podpěra vedení do zdiva hmoždi PV17pp 8/200mm FeZn	KS	80,000	0,00	0,00
137	295351		podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	KS	150,000	0,00	0,00
138	295404		svorka spojovací SS FeZn	KS	150,000	0,00	0,00
144	295455		ochranná trubka svodu OT délka 1,7m	KS	10,000	0,00	0,00
131	295601		drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	M	430,000	0,00	0,00
132	295612		jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	KS	12,000	0,00	0,00
140	295621		svorka univerzální SU Al	KS	30,000	0,00	0,00
141	295625		svorka připojovací SP Al	KS	5,000	0,00	0,00
142	295631		svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101	KS	10,000	0,00	0,00
133	295635	1	svorka k jímáči/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	KS	12,000	0,00	0,00
143	295635		svorka k jímáči/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	KS	12,000	0,00	0,00
145	295882		označovací štítek zemního svodu	KS	10,000	0,00	0,00
134	295892		podstavec k jímací tyči beton/M16 12kg 22103103	KS	12,000	0,00	0,00
135	295894		podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	KS	12,000	0,00	0,00
136	295894	1	podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	KS	12,000	0,00	0,00
122	311111		krabice univerzální/přístrojová KU68/1	KS	35,000	0,00	0,00
117	311216		krabice přístrojová KP67/2	KS	700,000	0,00	0,00
119	311315		krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	KS	30,000	0,00	0,00
102	311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	KS	45,000	0,00	0,00
118	311321		krabice odbočná KO100 vč.KO100V	KS	15,000	0,00	0,00
120	311331		skříň rozvodná KT250	KS	5,000	0,00	0,00
115	312116		krabice UV odol.IP55,vývodky,cca100x150,prázdná	KS	23,000	0,00	0,00
121	312911		krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	KS	30,000	0,00	0,00
125	313131		krabice lištová tango LK80X28T 81x81x28	KS	23,000	0,00	0,00
103	321132	1	trubka ohebná PVC superflex 1216E	M	120,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
112	321132		trubka ohebná PVC superflex 1216E	M	270,000	0,00	0,00
104	321133		trubka ohebná PVC superflex 1220	M	70,000	0,00	0,00
113	321133	1	trubka ohebná PVC superflex 1220	M	270,000	0,00	0,00
114	321234		trubka ohebná pr21, UV odolná	M	150,000	0,00	0,00
123	322113		trubka PVC tuhá nízké namáhání 1520	M	220,000	0,00	0,00
124	322115		trubka PVC tuhá nízké namáhání 1532	M	20,000	0,00	0,00
126	333021		lišta vkládací LV 18x13	M	50,000	0,00	0,00
111	363011		Žlab MERKUR 50/50 GZ vč. podpěr	M	60,000	0,00	0,00
109	363012		Žlab MERKUR 100/50 GZ vč.podpěr	M	60,000	0,00	0,00
110	363013		Žlab MERKUR 150/50 GZ vč. podpěr	M	120,000	0,00	0,00
87	420053		kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	KS	46,000	0,00	0,00
88	420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	46,000	0,00	0,00
89	420204		zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	KS	92,000	0,00	0,00
90	420212		nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	KS	46,000	0,00	0,00
91	423021		zásuvka 16A/250Vstř Variant 5518-2600/IP44(plast)	KS	11,000	0,00	0,00
92	457215		zámek elektrický typ 4FN23039	KS	1,000	0,00	0,00
98	457215	1	zámek elektrický	KS	1,000	0,00	0,00
95	457412		mont.deska 4FF06213	KS	1,000	0,00	0,00
94	457422		kód.zámek 4FN233032	KS	1,000	0,00	0,00
97	457422	1	panel se zámkem 4FK20308	KS	1,000	0,00	0,00
96	457431		stříška 4FA69004	KS	1,000	0,00	0,00
93	457514		tablo tlačítkové 4FN23037	KS	2,000	0,00	0,00
100	457722		telefon domovní DT2 4FP11083	KS	23,000	0,00	0,00
99	457813		napaječ síťový DT 4FP67249	KS	1,000	0,00	0,00
116	592151		zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W	KS	46,000	0,00	0,00
<b>420086</b>	<b>SESTAVA</b>		<b>zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8</b>				<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
265	460050703		výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	M3	1,500	0,00	0,00
268	460050703	1	výkop jámy do 1m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	M3	1,000	0,00	0,00
267	460100001		pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pro 1m sloup	KS	8,000	0,00	0,00
264	460100003		pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	KS	1,000	0,00	0,00
258	460200153	1	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	M	160,000	0,00	0,00
270	460200153		výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.2	M	180,000	0,00	0,00
259	460490011		výstražná fólie šířka do 30cm	M	160,000	0,00	0,00
260	460510031		kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	M	160,000	0,00	0,00
261	460560153		zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	M	160,000	0,00	0,00
271	460560153	1	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	M	180,000	0,00	0,00
262	460600001	2	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	M3	0,320	0,00	0,00
266	460600001	1	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	M3	1,500	0,00	0,00
269	460600001		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	M3	1,600	0,00	0,00
263	460620013		provizorní úprava terénu třída zeminy 3	M2	56,000	0,00	0,00
272	460620013	1	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	M2	63,000	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>0,00</b>

## 5.1 Ostatní náklady

273	218009001		poplatek za recyklaci svítilna	KS	2,000	0,00	0,00
275	218009001	1	poplatek za recyklaci svítilna	KS	204,000	0,00	0,00
277	218009001	2	poplatek za recyklaci svítilna	KS	5,000	0,00	0,00
279	218009001	3	poplatek za recyklaci svítilna	KS	10,000	0,00	0,00
281	218009001	4	poplatek za recyklaci svítilna	KS	23,000	0,00	0,00
283	218009001	5	poplatek za recyklaci svítilna	KS	70,000	0,00	0,00
274	218009011	5	poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	2,000	0,00	0,00
276	218009011	4	poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	295,000	0,00	0,00
278	218009011	3	poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	10,000	0,00	0,00
280	218009011	2	poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	20,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: 5 Elektročást  
 Rozpočet: 5 Elektročást

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
282	218009011	1	poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	46,000	0,00	0,00
284	218009011		poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	70,000	0,00	0,00
287	219000221		autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	HOD	5,000	0,00	0,00
288	219000225		přesun autojeřábu AD080	KM	20,000	0,00	0,00
285	219000231		montážní plošina MP10 do 10m výšky	HOD	8,000	0,00	0,00
286	219000235		přesun montážní plošiny MP10	KM	20,000	0,00	0,00
<b>5.1</b>	<b>Ostatní náklady</b>						<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>NÁKLADY hl.II celkem</b>						<b>0,00</b>
289	61		Demontáže 30h	KPL	1,000	0,00	0,00
290	62		kompletační činnost	KPL	1,000	0,00	0,00
291	63		Revize	KPL	1,000	0,00	0,00
292	64		Komplexní zkoušky	KPL	1,000	0,00	0,00
293	65		Spolupráce s ČEZ a CETIN	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>NÁKLADY hl.II celkem</b>						<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** D 1.4.a Vytápění**Rozpočet:** D 1.4.a Vytápění**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>		<b>Demontáže</b>					
1	11111		Demontáž zařízení a elementů z toho demontáž těles a rozvodů - odhad 60 kpl	KPL	1,000	0,00	0,00
2	11112		Demontáž části zdroje	KPL	1,000	0,00	0,00
3	11113		Odstranění, přesun hmot	KPL	1,000	0,00	0,00
4	11114		Drobný materiál - demontáže	KPL	1,000	0,00	0,00
5	11115		Skladování, transport, případně úložné	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>1</b>		<b>Demontáže</b>					<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>2.03.1</b>					
18	22233		DN15	KPL	67,000	0,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>2.03.1</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>3.01</b>					
31	33301		Fe 28*1,5	bm	24,000	0,00	0,00
32	33302		Fe 35*1,5	bm	70,000	0,00	0,00
33	33303		Fe 42*1,5	bm	24,000	0,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>3.01</b>					<b>0,00</b>
<b>1.4</b>		<b>2.01</b>					
6	22221		10-050040-60	KPL	7,000	0,00	0,00
7	22222		21-040120-60	KPL	1,000	0,00	0,00
8	22223		21-040160-60	KPL	32,000	0,00	0,00
9	22224		21-060040-60	KPL	2,000	0,00	0,00
10	22225		21-060090-60	KPL	5,000	0,00	0,00
11	22226		22-040140-60	KPL	6,000	0,00	0,00
12	22227		22-040160-60	KPL	11,000	0,00	0,00
13	22228		22-040180-60	KPL	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	22229		22-060140-60	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>2.01</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2.02</b>						
15	22230		KLC 1820.600	KPL	23,000	0,00	0,00
16	22231		KLC 700.450	KPL	1,000	0,00	0,00
17	22232		Elektropatrona s termostatem 400W	KPL	24,000	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>2.02</b>						<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>2.04</b>						
25	22240		Montáž otopných těles	KPL	0,000	0,00	0,00
26	22241		Montáž termostatický ventilů	KPL	91,000	0,00	0,00
27	22242		Montáž termostatický hlavíc	KPL	91,000	0,00	0,00
28	22243		Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách	KPL	91,000	0,00	0,00
29	22244		Drobný montážní materiál - tělesova - cca 60 kg	KPL	1,000	0,00	0,00
30	22245		Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-provede mont.organizace	KPL	91,000	0,00	0,00
<b>2.1</b>	<b>2.04</b>						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>3.02</b>						
34	33304		Potrubí PEX do dimenze DN16*1,8 EVOH	bm	432,000	0,00	0,00
35	33305		Potrubí PEX do dimenze DN18*2 EVOH	bm	994,800	0,00	0,00
36	33306		Potrubí PEX do dimenze DN20*2,3 EVOH	bm	25,200	0,00	0,00
37	33307		Potrubí PEX do dimenze DN23*2,5 EVOH	bm	16,800	0,00	0,00
38	33308		Drobný materiál - PEX	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>3.02</b>						<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>2.03.2</b>						
19	22234		DN15	KPL	24,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2.3		2.03.2					0,00
3		2.03.3					0,00
20	22235		DN15	KPL	24,000	0,00	0,00
21	22236		Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6 - 28°C)	KPL	-14,000	0,00	0,00
23	222368		Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, kroužky,...)	KPL	0,000	0,00	0,00
22	22237		Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6 - 28°C) s úpravou pro veřejné prostory, zamezení zcizení - odhad	KPL	14,000	0,00	0,00
24	22239		Radiátorová přípojka měděnná, tvar U nebo L,	KPL	0,000	0,00	0,00
3		2.03.3					0,00
3.1		3.03					0,00
39	33309		Fe 28/tl.30mm	bm	24,000	0,00	0,00
40	33310		Fe 35/tl.30mm	bm	70,000	0,00	0,00
41	33311		Fe 42/tl.40mm	bm	24,000	0,00	0,00
42	33312		PEX 16/tl.15mm	bm	432,000	0,00	0,00
43	33313		PEX 18/tl.15mm	bm	994,800	0,00	0,00
44	33314		PEX 20/tl.15mm	bm	25,200	0,00	0,00
45	33315		PEX 23/tl.15mm	bm	16,800	0,00	0,00
3.1		3.03					0,00
4		3.04					0,00
46	33316		Montáž potrubí a izolací - v ceně	KPL	1,000	0,00	0,00
47	33317		Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objímky..) -potrubní rozvody -cca 50 kg	KPL	1,000	0,00	0,00
48	33318		VK - vypouštěcí kohout DN10 - přesný počet dle skutečné trasy	KPL	10,000	0,00	0,00
49	33319		OV - Odvzdušňovací ventil automatický nebo ruční + nádobka - přesný počet dle skutečné trasy	KPL	10,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	33320		Drobné přesuny vedení v rámci montáže otopných těles a termostatických ventilů	KPL	1,000	0,00	0,00
51	33321		Ostatní komponenty rozvodu	KPL	1,000	0,00	0,00
52	33322		Montáž armatur a vybavení okruhu	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>3.04</b>					<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>		<b>RS</b>					
53	44401		6 okruhů - DN25	KPL	2,000	0,00	0,00
54	44402		7 okruhů - DN25	KPL	1,000	0,00	0,00
55	44403		6 okruhů - DN32	KPL	1,000	0,00	0,00
56	44404		Skříň do zdi pro rozdělovač 6 okruhů - DN25 - rozměr 1050x800x180	KPL	2,000	0,00	0,00
57	44405		Skříň do zdi pro rozdělovač 7 okruhů - DN25 - rozměr 1050x800x180	KPL	1,000	0,00	0,00
58	44406		Skříň do zdi pro rozdělovač 6 okruhů - DN32 - rozměr 1050x800x180	KPL	1,000	0,00	0,00
59	44407		Měřič tepla závitové provedení, jmenovitý průtok 0,6m3/h, PN16, délka 110mm, napájení + sada teplotních čidel + pár šroubení včetně těsnění, napájení baterií, pro instalaci do sestavy patrového rozdělovače sběrače, např. Heat Plus, Meibels ~	KPL	23,000	0,00	0,00
<b>4.1.1</b>		<b>RS</b>					<b>0,00</b>
<b>4.2</b>		<b>OČ</b>					
60	44407		Oběhové čerpadlo elektronické řada 25-80 s plynule nastavitelnou výtláčnou výškou a s nastavitelným řízením na proporcionální tlak, průtok M = 3200 kg /h, dopr.výška H = 6 m, včetně příslušenství,např.GRUNDFOS MAGNA3 25-80 F ~	KPL	1,000	0,00	0,00
61	44408		Expanzní tlaková membránová nádoba 200 litrů, vč.uzavírání, vypouštění, uchycení a příslušenství	KPL	1,000	0,00	0,00
62	44409		Pojistný ventil DN25 - otevírací přetlak 250 kPa	KPL	1,000	0,00	0,00
63	44410		Měřič tepla závitové provedení např. Heat Plus, jmenovitý průtok 4m3/h, PN16, napájení + sada teplotních čidel + pár šroubení včetně těsnění	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4.2		OČ					0,00
4.3.1		KK					
64	44411		DN50	KS	8,000	0,00	0,00
4.3.1		KK					0,00
4.3.2		F					
65	44412		DN50	KS	3,000	0,00	0,00
4.3.2		F					0,00
4.3.3		ZK					
66	44413		DN50	KS	1,000	0,00	0,00
4.3.3		ZK					0,00
4.3.4		RK					
67	44414		DN40	KS	1,000	0,00	0,00
4.3.4		RK					0,00
4.3.5		PK					
68	44415		DN50	KPL	2,000	0,00	0,00
4.3.5		PK					0,00
4.3.6		VK					
69	44416		DN15 - přesný počet dle skutečné trasy	KS	4,000	0,00	0,00
4.3.6		VK					0,00
4.3.7		OV					



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	44417		DN 10 - přesný počet dle skutečné trasy	KPL	4,000	0,00	0,00
<b>4.3.7</b>		<b>OV</b>					<b>0,00</b>
<b>4.3.8</b>		<b>OV+N</b>					
72	44409		T - teploměr 0 - 120°C	KPL	2,000	0,00	0,00
71	44418		ON10+ON50	KPL	2,000	0,00	0,00
73	44420		P - Tlakoměr 0 - 600kPa	KPL	2,000	0,00	0,00
74	44421		Teplot.čidla do jímky - dle potřeby - odhad	KPL	6,000	0,00	0,00
76	44423		Tepelná izolace plošná	M2	1,000	0,00	0,00
77	44424		Ostatní komponenty rozvodu	KPL	1,000	0,00	0,00
78	44425		Montáž armatur, úprav zdrojů, vybavení okruhu a regulace	KPL	1,000	0,00	0,00
79	44426		Drobný montážní materiál - armatury, zařízení, uchytný materiál - cca 60 kg	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>4.3.8</b>		<b>OV+N</b>					<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Primární okruh</b>					
80	88801		Úprava stávající kompaktní předávací stanice (KPS) – přepojení rozvodu, úprava nebo výměna deskových výměníků tepla, úprava nebo výměna regulačních ar matur primáru, včetně montáže, včetně dodávky projektové dokumentace -návrh výměňkové stanice viz. řešení Příbramské teplárenské a.s. -rozhraní viz, projektová dokumentace - DODÁVKA Příbramské teplárenské a.s - viz popis TZ ~	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
81	88802		Úprava regulátoru typizovaný pro 1 směšovaný okruh radiátorové okruhy v závislosti na teplotě venkovní (čidlo na severní fasádě), příprava TV, čidla n a potrubí, - ovl.panel (programování) pro montáž do rozvaděče+kabel+krytka+ prokabelování, včetně montáže, včetně dodávky projektové dokumentace - DODÁVKA Příbramské teplárenské a.s ~	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Primární okruh</b>					<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.a Vytápění  
 Rozpočet: D 1.4.a Vytápění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>6</b>			<b>Stavební přípomoc</b>				
82	66601		Průrazy stěnamy do velikosti - dle potřeby odhad cca.60ks - dodávka stavby	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
83	66602		Drážky v konstrukci, včetně, začištění - dle potřeby odhad cca.30m - dodávka stavby	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
84	66603		Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT,ZT,P - odhad	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
85	66604		Zatištění povrchů po prostupech, vyspravení vřmalby - dodávka stavby	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
<b>6</b>			<b>Stavební přípomoc</b>				<b>0,00</b>
<b>7</b>			<b>Ostatní</b>				
86	77701		Napuštění a propláchnutí systému	KPL	1,000	0,00	0,00
87	77702		Přesun hmot	KPL	1,000	0,00	0,00
88	77703		Dilatační a topné zkoušky, tlakové zkoušky	KPL	1,000	0,00	0,00
89	77704		Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy	KPL	1,000	0,00	0,00
90	77705		Zaregulování a oživení systému topení a MaR	KPL	1,000	0,00	0,00
91	77706		Vyvážení soustavy	KPL	1,000	0,00	0,00
92	77707		Propojení systémů MaR kabeláží - dodávka MaR/elektro	KPL	0,000	0,00	0,00
93	77708		Koordinace profesí	HOD	5,000	0,00	0,00
94	77709		Dokumenty a měření ke kolaudaci	KPL	1,000	0,00	0,00
95	77710		Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....), nátěry potrubí	KPL	1,000	0,00	0,00
96	77711		Ostatní položky - záruky	KPL	1,000	0,00	0,00
97	77712		Vypracování dokumentace skutečného provedení profese ÚT - dodávka stavby	KPL	0,000	0,00	0,00
98	77713		Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>7</b>			<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** D 1.4.c Vzduchotechnika**Rozpočet:** D 1.4.c Vzduchotechnika**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0.1</b>			<b>Demontáž zařízení a elementů</b>				
1	00001		z toho malých ventilátorů - odhad	KPL	10,000	0,00	0,00
			z toho malých ventilátorů - odhad				
2	00002		male elementy VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..)	KPL	1,000	0,00	0,00
			male elementy VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..)				
3	00003		Odstranění, přesun hmot, průzkum (odhalení) konstrukcí	KPL	1,000	0,00	0,00
			Odstranění, přesun hmot, průzkum (odhalení) konstrukcí				
<b>0.1</b>			<b>Demontáž zařízení a elementů</b>				<b>0,00</b>
<b>1</b>			<b>Nová VZT</b>				
4	1.1.		Malý radiální ventilátor do podhledu o výkonu 100m3/h a tlakové dispozici 50Pa , vč.zpětné klapky, spínače, svorkovnice, příslušenství a ovládání 27W , 230V, provedení pod omítku s horním vývodem např.SILENT ECO-U 100/H, Elektrodesing ~spínač + doběh - dodávka elektro	KPL	23,000	0,00	0,00
5	1.2.		Podvěsná digestoř o maximální průtoku 350m3/h/10Pa, vč.filtrů, zpět.klapky, osvětlení a 3stupň.radiál.ventilátoru, např.Faber 2740 PB ovlád. - 3 stupňový spínač	KPL	23,000	0,00	0,00
16	1.3.		Zpětná klapka pro kruhové potrubí D160 - např. RSKW - těsná, včetně příslušenství Zpětná klapka pro kruhové potrubí D160 - např. RSKW - těsná, včetně příslušenství	KPL	23,000	0,00	0,00
25	1.4.		Dveřní mřížka komfortní oboustraná 300*110, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení Dveřní mřížka komfortní oboustraná 300*110, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení	KPL	23,000	0,00	0,00
27	1.5.		Stěnová mřížka komfortní oboustraná 215*115, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení Stěnová mřížka komfortní oboustraná 215*115, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení	KPL	23,000	0,00	0,00
6	2.1.		Malý radiální ventilátor o výkonu 50m3/h a tlakové dispozici 80Pa ,vč.zpětné klapky, spínače, příslušenství a ovládání, např.CF100T, EDV	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			se světlem + doběh - dodávka elektro				
7	3.1.		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový plastový velikost 125 o výkonu 180m <sup>3</sup> /h a tlakové dispozici 90Pa , vč.nízkodp.zpět.klapky, ovládání a příslušenství např.Mixvent TD 350/125, EDV ~spínač + časový spínač - dodávka elektro	KPL	1,000	0,00	0,00
14	3.2.		Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN125, délky 0,9m , tloušťka izolace 50mm Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN125, délky 0,9m , tloušťka izolace 50mm	KPL	1,000	0,00	0,00
8	4.1.		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový plastový velikost 125 o výkonu 180m <sup>3</sup> /h a tlakové dispozici 90Pa , vč.nízkodp.zpět.klapky, ovládání a příslušenství např.Mixvent TD 350/125, EDV ~spínač + termostat - dodávka elektro	KPL	1,000	0,00	0,00
15	4.2.		Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN125, délky 0,6m , tloušťka izolace 50mm Tlumič hluku pro kruhová potrubí DN125, délky 0,6m , tloušťka izolace 50mm	KPL	2,000	0,00	0,00
9	5.1.		Malý radiální ventilátor o výkonu 50m <sup>3</sup> /h a tlakové dispozici 80Pa ,vč.zpětné klapky, spínače, příslušenství a ovládání, např.CF100T, EDV se světlem + doběh - dodávka elektro	KPL	1,000	0,00	0,00
10	6.1.		Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN100, např.FKRS-EU - 1 /CZ/100, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501 501 ~Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN100, např.FKRS-EU - 1 /CZ/100, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501	KPL	11,000	0,00	0,00
11	6.2.		Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN125, např.FKRS-EU - 1 /CZ/125, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501 501 ~Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN125, např.FKRS-EU - 1 /CZ/125, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501	KPL	13,000	0,00	0,00
12	6.3.		Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN160, např.FKRS-EU - 1 /CZ/160, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501 501	KPL	11,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	6.4.		~Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN160, např.FKRS-EU - 1 /CZ/160, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501	KPL	11,000	0,00	0,00
18	7.1.		Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN200, např.FKRS-EU - 1 /CZ/200, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501 501 ~Požární klapka s tavnou pojistkou do kruhového potrubí DN200, např.FKRS-EU - 1 /CZ/200, Trox, vyhovuje požadavkům ČSN EN 15650, zkoušena dle ČSN EN 13501	KPL	6,000	0,00	0,00
17	7.2.		Talířový ventil odvodní kovový do velikost 125, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL Talířový ventil odvodní kovový do velikost 125, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL	KPL	2,000	0,00	0,00
24	7.3.		Zpětná klapka pro kruhové potrubí D125, včetně příslušenství Zpětná klapka pro kruhové potrubí D125, včetně příslušenství	KPL	1,000	0,00	0,00
26	7.4.		Dveřní mřížka komfortní oboustraná 400*150, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení Dveřní mřížka komfortní oboustraná 400*150, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení	KPL	1,000	0,00	0,00
19	8.1.		Stěnová mřížka komfortní oboustraná 300*150, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení Stěnová mřížka komfortní oboustraná 300*150, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení	KPL	1,000	0,00	0,00
20	8.1.	1	Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN100, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN100, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství	KPL	1,000	0,00	0,00
21	8.2.		Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN125, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN125, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství	KPL	7,000	0,00	0,00
			Výfuková hlavice komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN160, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství Výfuková hlavice komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN160, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	8.3.		Výfuková hlavice komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN250, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství	KPL	4,000	0,00	0,00
			Výfuková hlavice komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN250, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství				
23	8.4.		Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN280, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství	KPL	1,000	0,00	0,00
			Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN280, povrchová úprava dle RAL vč.síta proti hmyzu a příslušenství				
<b>1</b>		<b>Nová VZT</b>					<b>0,00</b>
<b>1.1</b>		<b>1.1</b>					
28	11101		D100, 30% tvarovek	bm	84,000	0,00	0,00
			D100, 30% tvarovek				
29	11102		D125, 30% tvarovek	bm	55,000	0,00	0,00
			D125, 30% tvarovek				
30	11103		D160, 40% tvarovek	bm	111,000	0,00	0,00
			D160, 40% tvarovek				
31	11104		D200, 30% tvarovek	bm	6,000	0,00	0,00
			D200, 30% tvarovek				
32	11105		D250, 40% tvarovek	bm	5,000	0,00	0,00
			D250, 40% tvarovek				
33	11106		D280, 50% tvarovek	bm	3,000	0,00	0,00
			D280, 50% tvarovek				
<b>1.1</b>		<b>1.1</b>					<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>1.2</b>					
34	11107		D100	bm	30,000	0,00	0,00
			D100				



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	11108		D160 D160	bm	55,000	0,00	0,00
36	11109		Odvod kondenzátu do kanalizace Odvod kondenzátu do kanalizace	KPL	28,000	0,00	0,00
37	11110		Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm	M2	50,000	0,00	0,00
38	11111		Tepelná protipož.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm -odhad Tepelná protipož.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm -odhad	M2	15,000	0,00	0,00
39	11112		Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...) Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...)	KPL	1,000	0,00	0,00
40	11113		Montáž potrubí, elementů a zařízení VZT Montáž potrubí, elementů a zařízení VZT	KPL	1,000	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>1.2</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Stavební přípomoc</b>						
41	22220		Průrazy stěnamy do velikosti - dle potřeby - dodávka stavby Průrazy stěnamy do velikosti - dle potřeby - dodávka stavby	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
42	22221		Protipožární těsnění průchodů rozvodů VZT Protipožární těsnění průchodů rozvodů VZT	SOUBOR	62,000	0,00	0,00
43	22222		Revizní otvory v sádrokartonových zákrytech - dodávka stavby Revizní otvory v sádrokartonových zákrytech - dodávka stavby	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
44	22223		Zatíštění povrchů po prostupech, vyspravení výmalby - dodávka stavby Zatíštění povrchů po prostupech, vyspravení výmalby - dodávka stavby	SOUBOR	0,000	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Stavební přípomoc</b>						<b>0,00</b>

**3** **Ostatní**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: D 1.4.c Vzduchotechnika  
 Rozpočet: D 1.4.c Vzduchotechnika

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	33331		Koordinace profesí Koordinace profesí	HOD	2,000	0,00	0,00
46	33332		Zaregulování systému -VZT Zaregulování systému -VZT	KPL	1,000	0,00	0,00
47	33333		Napojení na elektro, spínačů - dodávka elektro Napojení na elektro, spínačů - dodávka elektro	KPL	1,000	0,00	0,00
48	33334		Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy	HOD	1,000	0,00	0,00
49	33335		Měření ke kolaudaci Měření ke kolaudaci	KPL	1,000	0,00	0,00
50	33336		Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....) Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....)	KPL	1,000	0,00	0,00
51	33337		Ostatní položky - záruky, servis, přesun hmot Ostatní položky - záruky, servis, přesun hmot	KPL	1,000	0,00	0,00
52	33338		Ostatní podružné náklady - režie, spotř.materiál, dopravné, atd... Ostatní podružné náklady - režie, spotř.materiál, dopravné, atd...	KPL	1,000	0,00	0,00
53	33339		Vypracování dokumentace skutečného provedení - dodávka stavby Vypracování dokumentace skutečného provedení	KPL	0,000	0,00	0,00
3		Ostatní					0,00

Celkem:

0,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 20150026 KODUS Příbram**Objekt:** ZTI Zdravotně technické instalace**Rozpočet:** ZTI Zdravotně technické instalace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13			<b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>				
1	132201201R00		Hloubení rýh šířky do 2000 mm v horně 3 - 100 - 1000 m3	M3	32,000	0,00	0,00
13			<b>Zemní práce - hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>
16			<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				
2	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	32,000	0,00	0,00
3	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	8,400	0,00	0,00
16			<b>Zemní práce - přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>
17			<b>Zemní práce - konstrukce ze zemin</b>				
4	171201206U00		Skládkovné - ostatní zeminy	M3	8,400	0,00	0,00
5	17410-0010		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	M3	23,600	0,00	0,00
6	175100020RA0		Obsyp potrubí štěrkem rf.8-12mm	M3	6,300	0,00	0,00
7	451541111R00		Lože pod potrubí z písku	M3	2,100	0,00	0,00
17			<b>Zemní práce - konstrukce ze zemin</b>				<b>0,00</b>
713			<b>Izolace tepelné</b>				
20	713411141		Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	M2	61,000	0,00	0,00
23	713463411		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	M	28,000	0,00	0,00
24	ARMTL-100/9-ARW		Izolace TUBOLIT ARW 100/9, 5 m	M	24,000	0,00	0,00
25	ARMTL-125/9-ARW		Izolace TUBOLIT ARW 125/9, 5 m	M	4,000	0,00	0,00
21	IZOPA042/040AL		Izolace potrubní PAROC 42/40 mm s AL fólií, délka 1,2 m	M	30,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	IZOPA054/040 AL		Izolace potrubní PAROC 54/40 mm s AL fólií, délka 1,2 m	M	31,000	0,00	0,00
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>						<b>0,00</b>
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						
26	721173401		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	M	4,000	0,00	0,00
27	721173402		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	M	35,000	0,00	0,00
28	721173403		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	M	70,000	0,00	0,00
29	721173404		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	M	28,000	0,00	0,00
30	721174041		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	M	10,000	0,00	0,00
31	721174042		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	M	56,000	0,00	0,00
32	721174043		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	M	72,000	0,00	0,00
33	721174044		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	M	48,000	0,00	0,00
34	721174045		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	M	102,000	0,00	0,00
35	721175001		Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém SKOLAN SKEM DN 56	M	24,000	0,00	0,00
36	721175002		Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém SKOLAN SKEM DN 70	M	36,000	0,00	0,00
37	721175003		Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém SKOLAN SKEM DN 100	M	52,000	0,00	0,00
38	721175013		Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém SKOLAN SKEM DN 125	M	32,000	0,00	0,00
39	721194104		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	KUS	49,000	0,00	0,00
40	721194105		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	92,000	0,00	0,00
41	721194109		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	KUS	24,000	0,00	0,00
42	721226512		Montáž zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	KUS	46,000	0,00	0,00
44	721233113		Montáž střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	KUS	4,000	0,00	0,00
46	721273153		Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	KUS	9,000	0,00	0,00
51	721290112		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	M	137,000	0,00	0,00
49	725862124		Zápachová uzávěrka kondenzační DN 40	KUS	26,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	998721101		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	T	1,048	0,00	0,00
50	HUL136.3		Uzávěrka záp. vodní DN32 k odvodu kondenzátu, svislé napojení trub	KS	26,000	0,00	0,00
43	HUL404		Uzávěrka podomítková vodní záp. DN40/50, pro pračky a myčky s možn	KS	46,000	0,00	0,00
45	HUL62.1P/2		Vtok střešní DN125 svislý s PVC pevnou izolační přírubou a s el.oh	KS	4,000	0,00	0,00
48	HUL900NEC O		Ventil přívzdušňovací DN110 ECO	KS	1,000	0,00	0,00
47	HULHUL810		Hlavice větrací, střešní souprava DN100	KS	8,000	0,00	0,00
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>0,00</b>
<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						
101	388CDONE.T RP	15	CDONE.TRP.15.25.110.50.R100.SP PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ VODOMĚRY MADDALENA (PNV Maddalena) - varianta STANDARD DN 15 / 1/2" Q3 (m3/h) 1,5 T (°C) 50	KUS	11,000	0,00	0,00
103	388CDONE.T RP	151	CDONE.TRP.15.25.110.50.R100.VP PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ VODOMĚRY MADDALENA (PNV Maddalena) - varianta STANDARD DN 15 / 1/2" Q3 (m3/h) 1,5 T (°C) 50	KUS	13,000	0,00	0,00
105	388CDONE.T RP.15	2	CDONE.TRP.15.25.110.50.R100.SP PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ VODOMĚRY MADDALENA (PNV Maddalena) - varianta STANDARD DN 15 / 1/2" Q3 (m3/h) 1,5 T (°C) 0 30/90	KUS	11,000	0,00	0,00
107	388CDONE.T RP.15	3	CDONE.TRP.15.25.110.50.R100.VP PŘESNÉ NEOVLIVNITELNÉ VODOMĚRY MADDALENA (PNV Maddalena) - varianta STANDARD DN 15 / 1/2" Q3 (m3/h) 1,5 T (°C) 0 30/90	KUS	13,000	0,00	0,00
99	388FLODIS		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu ITRON FLODIS 6,3 m3/hod.	KUS	1,000	0,00	0,00
84	484GIAR608Y 023		Kohout kulový 1/2~ vypouštěcí s hadicovou vývodkou, bez zátky, PN10, T110°C	KS	38,000	0,00	0,00
86	484GIAR608Y 024		Kohout kulový 3/4~ vypouštěcí s hadicovou vývodkou, bez zátky, PN7, T85°C	KS	4,000	0,00	0,00
53	722130236		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	M	2,000	0,00	0,00
54	722174002		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	M	200,000	0,00	0,00
56	722174003		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	M	410,000	0,00	0,00
58	722174004		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	M	115,000	0,00	0,00
60	722174005		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	M	49,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	722174006		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	M	70,000	0,00	0,00
64	722174007		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	M	27,000	0,00	0,00
66	722181211		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	M	84,000	0,00	0,00
68	722181212		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	M	233,000	0,00	0,00
71	722181222		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm přes DN přes 22 až 42 mm	M	19,000	0,00	0,00
73	722181223		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm přes DN přes 40 až 62 mm	M	68,000	0,00	0,00
76	722181241		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	M	116,000	0,00	0,00
78	722181252		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 42 mm	M	292,000	0,00	0,00
81	722190401		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	164,000	0,00	0,00
82	722190840		Demontáž stávajících rozvodů vody, kanalizace, zařizovacích předmětů, vodovodních a výtokových armatur (odborný odhad)	HOD	135,000	0,00	0,00
83	722229101		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	KUS	38,000	0,00	0,00
85	722229102		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	SOUBOR	4,000	0,00	0,00
87	722231072		Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	KUS	2,000	0,00	0,00
88	722231073		Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	KUS	46,000	0,00	0,00
89	722231077		Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	KUS	1,000	0,00	0,00
90	722232043		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	27,000	0,00	0,00
91	722232044		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	48,000	0,00	0,00
92	722232045		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	22,000	0,00	0,00
93	722232048		Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	2,000	0,00	0,00
94	722234268		Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	KUS	1,000	0,00	0,00
95	722239101		Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	KUS	12,000	0,00	0,00
97	722250143		Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	SOUBOR	2,000	0,00	0,00
100	722262290		Montáž vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 50 °C G 1/2 Qn 1,5 m3/sestupné proudění	KUS	11,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	722262291		Montáž vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 50 °C G 1/2 Qn 1,5 m3/vzestupné proudění	KUS	13,000	0,00	0,00
104	722262293		Montáž vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 90 °C G 1/2 Qn 1,5 m3/sestupné proudění	KUS	11,000	0,00	0,00
106	722262294		Montáž vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 90 °C G 1/2 Qn 1,5 m3/vzestupné proudění	KUS	13,000	0,00	0,00
98	722262302		Montáž vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 190 mm Qn 6,3 vertikální	KUS	1,000	0,00	0,00
108	722290226		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	873,000	0,00	0,00
109	722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	M	873,000	0,00	0,00
110	998722101		Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	T	1,843	0,00	0,00
96	ANDAND5215 1214		Ventil STAD DN15 s vypouštěním	KS	12,000	0,00	0,00
77	IPE20/22		Izolace TUBOLIT DG 22-20 hadice 2 m, šedá	M	116,000	0,00	0,00
79	IPE30/28		Izolace TUBOLIT DG 28-30 hadice 2 m, šedá	M	220,000	0,00	0,00
80	IPE30/35		Izolace TUBOLIT DG 35-30 hadice 2 m, šedá	M	72,000	0,00	0,00
67	IPE5/20		Izolace TUBOLIT DG 20-5 hadice 2 m, šedá	M	84,000	0,00	0,00
69	IPE5/25		Izolace TUBOLIT DG 25-5 hadice 2 m, šedá	M	190,000	0,00	0,00
70	IPE5/32		Izolace TUBOLIT DG 32-5 hadice 2 m, šedá	M	43,000	0,00	0,00
72	IPE9/40		Izolace TUBOLIT DG 40-9 hadice 2 m, šedá	M	19,000	0,00	0,00
74	IPE9/50		Izolace TUBOLIT DG 50-9 hadice 2 m, šedá	M	39,000	0,00	0,00
75	IPE9/64		Izolace TUBOLIT DG 64-9 hadice 2 m, šedá	M	29,000	0,00	0,00
55	PPRZL20		Žlab DN20 2000mm pozinkovaný	KS	26,500	0,00	0,00
57	PPRZL25		Žlab DN25 2000mm pozinkovaný	KS	86,500	0,00	0,00
59	PPRZL32		Žlab DN32 2000mm pozinkovaný	KS	57,500	0,00	0,00
61	PPRZL40		Žlab DN40 2000mm pozinkovaný	KS	22,000	0,00	0,00
63	PPRZL50		Žlab DN50 2000mm pozinkovaný	KS	35,000	0,00	0,00
65	PPRZL63		Žlab DN63 2000mm pozinkovaný	KS	13,500	0,00	0,00
722	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>						<b>0,00</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
724			<b>Zdravotechnika - strojní vybavení</b>				
112	426TECNO		TECNO - MOBY 400 Drenážní čerpadla se zabudovaným plovákovým spínačem a přímým výtlačkem v provedení motoru 230 V s 10m přívodním flexikabelem.	KUS	1,000	0,00	0,00
111	724149111		Montáž čerpadla kalového ponorného G 1 s plovákovým spínačem	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
724			<b>Zdravotechnika - strojní vybavení</b>				<b>0,00</b>
725			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				
125	551GEO555 ZK CR		555 ZK CR Kohout kulový rohový pračkový se ZK 1/2"x3/4"	KS	23,000	0,00	0,00
113	721219114		Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	KUS	23,000	0,00	0,00
115	725113123		Montáž klozetových mís závěsných	KUS	23,000	0,00	0,00
118	725219102		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	23,000	0,00	0,00
121	725319111		Montáž dřezu ostatních typů	SOUBOR	23,000	0,00	0,00
122	725331111		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
124	725819201		Montáž ventilů nástěnných G 1/2	SOUBOR	23,000	0,00	0,00
126	725819401		Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	SOUBOR	116,000	0,00	0,00
128	725821411		Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované	KUS	1,000	0,00	0,00
130	725821421		Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	KUS	23,000	0,00	0,00
132	725822721		Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	KUS	23,000	0,00	0,00
134	725841411		Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	KUS	23,000	0,00	0,00
139	725980124		Dvířka 150/300 nerezová	KUS	30,000	0,00	0,00
140	725980125		Dvířka 200/250 nerezová	KUS	27,000	0,00	0,00
141	998725101		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	T	0,129	0,00	0,00
119	BECBEC8.13 71.4.		Umyvadlo 64x55 cm zdravotní bez otvoru, bílá JIKA perla, MIO	KS	23,000	0,00	0,00
116	BECBEC8.20 64.2.		Klozet závěsný, hluboké splachování, OLYMP	KS	23,000	0,00	0,00
123	BECBEC8.51 04.6.		Výlevka 42,5x50 cm, vč. mřížky, MIRA	KS	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	BECBEC8.8.9 424.		místo šetřící sifon pro nábytek Mio a pro zdravotní umyvadlo Mio	KS	23,000	0,00	0,00
117	BECBEC8.93 28.2.		Sedátko bez poklopu, ocelové úchyty, antibakteriální, OLYMP	KS	23,000	0,00	0,00
127	GEO350 DB CR		350 DB CR Ventil rohový 1/2"x3/8"	KS	116,000	0,00	0,00
114	HUL5310		Sprchový žlab Primus-Line kompletní Shower channel Primus-line complete	KS	23,000	0,00	0,00
129	LATLAT55031 .0		METALIA nást.dřez.150 chrom délka ramínka 250 mm	KS	1,000	0,00	0,00
135	LATLAT55060 /1.0		METALIA sprch.chrom 150 bez příslušenství	KS	23,000	0,00	0,00
133	LATLAT55081 .0		METALIA baterie dřezová stojánková chrom s vytažitelnou prškou délka ramínka 250 mm	KS	23,000	0,00	0,00
131	LATLAT55096 .0		METALIA baterie dřezová, chrom	KS	23,000	0,00	0,00
137	LATLATJP/RA IL1.		Jezdec posuvný k sestavě RAIL1.0, chrom	KS	23,000	0,00	0,00
136	LATMET/150. 0		Sprchová hadice kovová 150cm, chrom	KUS	23,000	0,00	0,00
138	LATRU/RAPI D.1		RAPID růžice sprchová samočisticí, bílá	KUS	23,000	0,00	0,00
<b>725</b>	<b>Zdravotecnika - zařizovací předměty</b>						<b>0,00</b>
<b>726</b>	<b>Zdravotecnika - předstěnové instalace</b>						
143	5528.9465.9.0 00		WC SYSTEM HANDICAP - PACK	KUS	23,000	0,00	0,00
142	726131204		Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kčí	SOUBOR	23,000	0,00	0,00
<b>726</b>	<b>Zdravotecnika - předstěnové instalace</b>						<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						
9	286131130		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	M	38,000	0,00	0,00
11	7259000180		vodič vyhledáv. CY 4,0	M	36,000	0,00	0,00
12	805100010		autozásuvka D258	KS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 20150026 KODUS Příbram  
 Objekt: ZTI Zdravotně technické instalace  
 Rozpočet: ZTI Zdravotně technické instalace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	871211121		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	M	38,000	0,00	0,00
13	877211121		Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	KUS	3,000	0,00	0,00
16	879172199		Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	KUS	1,000	0,00	0,00
17	879221111		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	KUS	1,000	0,00	0,00
18	892233111		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	38,000	0,00	0,00
19	892241111		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	38,000	0,00	0,00
15	EGFKO 63/90		GF elektrosvařovací koleno 90° d63 SDR11 PE100	KS	2,000	0,00	0,00
14	EGFNA 63		GF elektrosvařovací nátrubek d63 SDR11 PE100	KS	1,000	0,00	0,00
10	PEFPEFOLBI 220		Výstražná fólie bílá š.220mm ~POZOR VODA~	M	33,000	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>
	<b>Upozornění</b> 144 U1	<b>Upozornění</b>	V této části není řešena úprava ohřevu teplé vody ve stávající výměňkové stanici. Úpravu ohřevu řeší Teplárna Příbram spolu s CZ Teplo s.r.o. Praha	KPL	0,000	0,00	0,00
	<b>Upozornění</b>	<b>Upozornění</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>