

Akce: „Šitbořice – ul. Osvobození – kanalizace a komunikace, II. etapa“
- doplňující informace č. 2

Dotaz č. 1:

V soupisu prací u objektu vozovky jsou uvedeny přípojky a uliční vpusti včetně výkopů. Jakou má dodavatel uvažovat průměrnou hloubku pro tyto položky?

Odpověď:

Průměrná hloubka výkopu přípojky cca 2,5 m.

Průměrná hloubka výkopu uliční vpusti cca 2,0 m.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací u objektu vozovky jsou uvedeny v položce č. 135 úpravy poklopů, šoupat a mříží. Prosíme o přesnou specifikaci, co a v jakém počtu budeme upravovat. Cena za úpravu poklopu a šoupat se liší.

Odpověď:

Poklop – 1 ks

Šoupátko – 2 ks

Lhůta pro podání nabídek se nemění

Ostatní ujednání zadávací dokumentace zůstávají v platnosti

V Břeclavi dne 8. 6. 2020

vypracoval: Jakub Luňák, Modrý projekt s.r.o.